# FOLHA DE ROSTO - ORÇAMENTO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

## DADOS INICIAIS DO PROJETO:

| | |
|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA |
| **LOCAIS:** | POÇÕES/BA |
| **REVISÃO:** | 00 |
| **DATA:** | 06/10/2026 |

## COMPREENDEM ESTE TRABALHO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO ABA |
|---|---|---|
| **1.0** | PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA | PLSD |
| **2.0** | LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA | LGCD |
| **3.0** | MEMÓRIA DE CALCULO DAS LEIS SOCIAIS | LS |
| **4.0** | MEMÓRIA DE CALCULO DA BONIFICAÇÃO SOBRE DESPESAS INDIRETAS | BDI |
| **5.0** | TABELA RESUMO DE VALORES | TRV |
| **6.0** | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRO |
| **7.0** | CURVA ABC DE SERVIÇOS | ABCS |
| **8.0** | CURVA ABC DE INSUMOS | ABCI |

## REFERÊNCIAS DE PREÇOS:

**PARA REFERENCIAS DE PREÇOS UTILIZAMOS AS BASES ABAIXO:**

| ITEM | BASE | DATA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SINAPI (BA) | 08/26 | http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp |
| 2.0 | SICRO3(BA) | 04/26 | http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-1 |
| 3.0 | SEINFRA/CE | 028 | http://www.seinfra.ce.gov.br/index.php/tabela-de-custos |
| 4.0 | SIURB/SP | 01/26 | http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=242786 |
| 5.0 | ORSE/SE | 05/26 | http://187.17.2.135/orse/default.asp |
| 6.0 | SBC | 08/26 | http://www.informativosbc.com.br/ |
| 7.0 | CPOS/SP | 06/26 | http://www.cpos.sp.gov.br/boletim-referencial-de-custos |
| 8.0 | FDE(SP) | 04/26 | http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=189 |
| 9.0 | AGETOP CIVIL (GO) | 04/26 | http://www.agetop.go.gov.br/Tabelas/113 |
| 10.0 | SEDOP(PA) | 03/26 | http://www.sedurb.pa.gov.br/index.php/component/content/article/2-sem-categoria/102-planilha-de-custo-abril-2017 |
| 11.0 | SETOP(MG) | 04/26 | http://www.transportes.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-setop |
| 12.0 | EMBASA(BA) | 06/25 | http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/servico/licitacoes-e-contratos/tabelas-de-preco |
| 13.0 | AGESUL (MS) | 06/26 | http://www.servicos.ms.gov.br/extranet-seinfra/docs/boletim_precos.html |
| 14.0 | IOPES/ES | 04/26 | https://iopes.es.gov.br/referencial-preco-1 |
| 15.0 | EMOP (RJ) | 06/26 | https://www.rj.gov.br/emop/catalogos-emop |
| 16.0 | COMPESA (PE) | 07/24 | https://servicos.compesa.com.br/engenharia/ |
| 17.0 | CAERN (RN) | 01/26 | https://www.caern.com.br/servicos/tabela-de-precos/ |
| 18.0 | SUDECAP/MG | 04/26 | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos |

## TAXAS:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LEIS SOCIAIS DESONERADO:** | **HORISTA:** | 101,70% | **BDI DESONERADO:** | **SERVIÇOS:** | 25,83% |
| | **MENSALISTA:** | 60,13% | | **EQUIPAMENTOS:** | 16,80% |
| **OBS:** | CONFORME TAXA DE LEIS SOCIAIS DO SINAPI DISPONÍVEL NO SITE DA CAIXA. | | **OBS:** | OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO | |

## LEGENDA DAS CODIFICAÇÕES:

| ITEM | BASE | COMPOSIÇÕES | INSUMOS |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SINAPI | XXXXX OU XXXXX/XXX | XXXXX |
| 2.0 | PRÓPRIOS REFERENCIADOS | CP.XXXXXXXX | CT.XXXXXXXX |

## CONTROLE DE REVISÕES

| ITEM | REVISÃO | ITENS REVISADOS |
|---|---|---|
| 1.0 | 00 | EMISSÃO INICIAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBERTO FILGUEIRAS DE MACEDO
Data: 06/10/2026 07:53:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**ENG. CIVIL ROBERTO FILGUEIRAS DE MACEDO**
**CREA: 050019256-1**

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1,00** | | **32.652,40** | **32.652,40** | **0,25 %** |
| 1.1 | CP.20001164 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CERS (KM) | KM | 902,00 | 28,77 | 36,20 | 32.652,40 | 0,25 % |
| **2** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | **1,00** | | **679.964,25** | **679.964,25** | **5,27 %** |
| 2.1 | CP.20000911 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO (OBRA, SESMT E CONSUMO MENSAL) PARA 12 MESES DE OBRA | UN | 1,00 | 540.383,26 | 679.964,25 | 679.964,25 | 5,27 % |
| **3** | | | **CANTEIRO DE OBRAS** | | **1,00** | | **230.568,56** | **230.568,56** | **1,79 %** |
| 3.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 714,04 | 96,12 | 120,94 | 86.355,99 | 0,67 % |
| 3.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8,00 | 452,45 | 569,31 | 4.554,48 | 0,04 % |
| 3.3 | CP.10000431 | Próprio | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 | 17.281,69 | 21.745,55 | 21.745,55 | 0,17 % |
| 3.4 | CP.10000432 | Próprio | BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 | 22.855,73 | 28.759,36 | 28.759,36 | 0,22 % |
| 3.5 | CP.10000433 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 | 19.145,82 | 24.091,18 | 24.091,18 | 0,19 % |
| 3.6 | CP.10000436 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC...) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | m² | 15,00 | 180,63 | 227,28 | 3.409,20 | 0,03 % |
| 3.7 | CP.10000437 | Próprio | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M²) COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 | 15.159,15 | 19.074,75 | 19.074,75 | 0,15 % |
| 3.8 | CP.10000438 | Próprio | BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00M CADA, ÚTIL = 0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3 E 4. | UN | 1,00 | 475,19 | 597,93 | 597,93 | 0,00 % |
| 3.9 | CP.00004271 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PARA CANTEIRO, INCLUINDO KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1,00 | 241,04 | 303,30 | 303,30 | 0,00 % |
| 3.10 | CP.00004270 | Próprio | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO. AF_07/2020 | UN | 1,00 | 3.181,39 | 4.003,14 | 4.003,14 | 0,03 % |
| 3.11 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 2.446,05 | 3.077,86 | 3.077,86 | 0,02 % |
| 3.12 | 98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 2.994,09 | 3.767,46 | 3.767,46 | 0,03 % |
| 3.13 | CP.20001264 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE) | MÊS | 12,00 | 2.041,67 | 2.569,03 | 30.828,36 | 0,24 % |
| **4** | | | **IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)** | | **1,00** | | **2.761.781,11** | **2.761.781,11** | **21,42 %** |
| **4.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | **1,00** | | **169.010,10** | **169.010,10** | **1,31 %** |
| 4.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 7.267,69 | 0,74 | 0,93 | 6.758,95 | 0,05 % |
| 4.1.2 | CP.20001238 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 1.816,92 | 8,92 | 11,22 | 20.385,84 | 0,16 % |
| 4.1.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 27.253,84 | 4,04 | 5,08 | 138.449,50 | 1,07 % |
| 4.1.4 | CP.10000298 | Próprio | LOCAÇÃO DO TERRENO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO | m² | 7.267,69 | 0,38 | 0,47 | 3.415,81 | 0,03 % |
| **4.2** | | | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | **1,00** | | **966.559,73** | **966.559,73** | **7,50 %** |
| 4.2.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 2,07 | 12,49 | 15,71 | 32,51 | 0,00 % |
| 4.2.2 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 2,58 | 7,48 | 9,41 | 24,27 | 0,00 % |
| 4.2.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 38,70 | 4,04 | 5,08 | 196,59 | 0,00 % |
| 4.2.4 | CP.00004054 | Próprio | FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO POSTO JAZIDA | m³ | 6.558,79 | 69,50 | 87,45 | 573.566,18 | 4,45 % |
| 4.2.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 98.381,81 | 2,80 | 3,52 | 346.303,97 | 2,69 % |
| 4.2.6 | CP.00004053 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 5.247,03 | 7,04 | 8,85 | 46.436,21 | 0,36 % |
| **4.3** | | | **PAVIMENTAÇÃO - INTERNA LOTE** | | **1,00** | | **225.747,60** | **225.747,60** | **1,75 %** |
| **4.3.1** | | | **INTERTRAVADO** | | **1,00** | | **101.596,13** | **101.596,13** | **0,79 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1.1 | CP.10000300 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, ESP. 15CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 98,04 | 190,60 | 239,83 | 23.512,93 | 0,18 % |
| 4.3.1.2 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 653,58 | 94,95 | 119,47 | 78.083,20 | 0,61 % |
| **4.3.2** | | | **PASSEIO** | | **1,00** | | **84.675,16** | **84.675,16** | **0,66 %** |
| 4.3.2.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 63,61 | 190,60 | 239,83 | 15.255,58 | 0,12 % |
| 4.3.2.2 | CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 636,06 | 86,74 | 109,14 | 69.419,58 | 0,54 % |
| **4.3.3** | | | **RAMPA** | | **1,00** | | **1.078,29** | **1.078,29** | **0,01 %** |
| 4.3.3.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 0,81 | 190,60 | 239,83 | 194,26 | 0,00 % |
| 4.3.3.2 | CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 8,10 | 86,74 | 109,14 | 884,03 | 0,01 % |
| **4.3.4** | | | **ESTACIONAMENTO** | | **1,00** | | **10.070,64** | **10.070,64** | **0,08 %** |
| 4.3.4.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 5,60 | 190,60 | 239,83 | 1.343,04 | 0,01 % |
| 4.3.4.2 | CP.20001242 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 40MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 56,00 | 123,86 | 155,85 | 8.727,60 | 0,07 % |
| **4.3.5** | | | **MEIO FIO** | | **1,00** | | **20.410,59** | **20.410,59** | **0,16 %** |
| 4.3.5.1 | CP.10000304 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 222,86 | 34,97 | 44,00 | 9.805,84 | 0,08 % |
| 4.3.5.2 | CP.10000305 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 201,88 | 41,75 | 52,53 | 10.604,75 | 0,08 % |
| **4.3.6** | | | **DEMAIS ITENS** | | **1,00** | | **7.916,79** | **7.916,79** | **0,06 %** |
| 4.3.6.1 | CP.20000924 | Próprio | FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 19,25 | 242,10 | 304,63 | 5.864,12 | 0,05 % |
| 4.3.6.2 | CP.20000925 | Próprio | PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 16,90 | 96,53 | 121,46 | 2.052,67 | 0,02 % |
| **4.4** | | | **PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO AO LOTE** | | **1,00** | | **148.776,69** | **148.776,69** | **1,15 %** |
| **4.4.1** | | | **PASSEIO** | | **1,00** | | **83.214,09** | **83.214,09** | **0,65 %** |
| 4.4.1.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 62,51 | 190,60 | 239,83 | 14.991,77 | 0,12 % |
| 4.4.1.2 | CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 625,09 | 86,74 | 109,14 | 68.222,32 | 0,53 % |
| **4.4.2** | | | **ESTACIONAMENTO** | | **1,00** | | **20.319,56** | **20.319,56** | **0,16 %** |
| 4.4.2.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 11,30 | 190,60 | 239,83 | 2.710,07 | 0,02 % |
| 4.4.2.2 | CP.20001242 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 40MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 112,99 | 123,86 | 155,85 | 17.609,49 | 0,14 % |
| **4.4.3** | | | **MEIO FIO** | | **1,00** | | **17.152,76** | **17.152,76** | **0,13 %** |
| 4.4.3.1 | CP.10000305 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 293,07 | 41,75 | 52,53 | 15.394,96 | 0,12 % |
| 4.4.3.2 | CP.10000304 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 39,95 | 34,97 | 44,00 | 1.757,80 | 0,01 % |
| **4.4.4** | | | **DEMAIS ITENS** | | **1,00** | | **28.090,28** | **28.090,28** | **0,22 %** |
| 4.4.4.1 | CP.20000924 | Próprio | FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | m² | 83,28 | 242,10 | 304,63 | 25.369,58 | 0,20 % |
| 4.4.4.2 | CP.20000925 | Próprio | PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 22,40 | 96,53 | 121,46 | 2.720,70 | 0,02 % |
| **4.5** | | | **FECHAMENTOS E ESQUADRIAS** | | **1,00** | | **381.414,69** | **381.414,69** | **2,96 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT \| MEP |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 | |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.1 | CP.20000980 | Próprio | CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H= 1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO DE 15X15CM PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA - EXECUÇÃO | M | 235,64 | 817,22 | 1.028,30 | 242.308,61 | 1,88 % |
| 4.5.2 | CP.20000998 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.011,64 | 2.531,24 | 5.062,48 | 0,04 % |
| 4.5.3 | CP.20000997 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.341,09 | 1.687,49 | 1.687,49 | 0,01 % |
| 4.5.4 | CP.20001265 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 4,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.682,19 | 3.374,99 | 3.374,99 | 0,03 % |
| 4.5.5 | CP.20000982 | Próprio | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA PVA NA COR CINZA CLARO. H=2,00M - EXECUÇÃO | M | 88,92 | 1.152,77 | 1.450,53 | 128.981,12 | 1,00 % |
| **4.6** | | | **ACESSIBILIDADE** | | **1,00** | | **19.502,98** | **19.502,98** | **0,15 %** |
| 4.6.1 | CP.10000308 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 81,18 | 135,99 | 171,11 | 13.890,70 | 0,11 % |
| 4.6.2 | CP.20000926 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 40 X 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 10,72 | 168,70 | 212,27 | 2.275,53 | 0,02 % |
| 4.6.3 | CP.20001229 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PARACICLO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 98 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2.1/2" COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 5,00 | 530,36 | 667,35 | 3.336,75 | 0,03 % |
| **4.7** | | | **PAISAGISMO** | | **1,00** | | **92.208,13** | **92.208,13** | **0,72 %** |
| 4.7.1 | CP.00004066 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUINDO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL. AF_07/2024 | m² | 3.200,56 | 22,90 | 28,81 | 92.208,13 | 0,72 % |
| **4.8** | | | **REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1,00** | | **275.256,31** | **275.256,31** | **2,13 %** |
| **4.8.1** | | | **LUMINÁRIAS** | | **1,00** | | **82.061,89** | **82.061,89** | **0,64 %** |
| 4.8.1.1 | CP.00000117 | Próprio | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO E PINTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 26,00 | 1.113,32 | 1.400,89 | 36.423,14 | 0,28 % |
| 4.8.1.2 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 53,00 | 28,24 | 35,53 | 1.883,09 | 0,01 % |
| 4.8.1.3 | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 52,00 | 289,60 | 364,40 | 18.948,80 | 0,15 % |
| 4.8.1.4 | CP.00001114 | Próprio | CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 104,00 | 53,24 | 66,99 | 6.966,96 | 0,05 % |
| 4.8.1.5 | CP.00001115 | Próprio | BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTES (400X400X500)MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | UN | 26,00 | 147,28 | 185,32 | 4.818,32 | 0,04 % |
| 4.8.1.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 26,00 | 88,00 | 110,73 | 2.878,98 | 0,02 % |
| 4.8.1.7 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 26,00 | 53,95 | 67,88 | 1.764,88 | 0,01 % |
| 4.8.1.8 | CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 26,00 | 256,08 | 322,22 | 8.377,72 | 0,06 % |
| **4.8.2** | | | **DUTOS** | | **1,00** | | **12.275,04** | **12.275,04** | **0,10 %** |
| 4.8.2.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 52,00 | 18,78 | 23,63 | 1.228,76 | 0,01 % |
| 4.8.2.2 | CP.00000270 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52,00 | 28,31 | 35,62 | 1.852,24 | 0,01 % |
| 4.8.2.3 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 410,00 | 13,36 | 16,81 | 6.892,10 | 0,05 % |
| 4.8.2.4 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 27,00 | 25,34 | 31,88 | 860,76 | 0,01 % |
| 4.8.2.5 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 26,00 | 12,09 | 15,21 | 395,46 | 0,00 % |
| 4.8.2.6 | CP.20000013 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 26,00 | 31,97 | 40,22 | 1.045,72 | 0,01 % |
| **4.8.3** | | | **CABOS** | | **1,00** | | **87.189,22** | **87.189,22** | **0,68 %** |
| 4.8.3.1 | CP.00003796 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 52,00 | 13,15 | 16,54 | 860,08 | 0,01 % |
| 4.8.3.2 | CP.00001685 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26,00 | 2,98 | 3,74 | 97,24 | 0,00 % |
| 4.8.3.3 | CP.00001510 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 3,40 | 4,27 | 42,70 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8.3.4 | CP.00002941 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 8,75 | 11,01 | 22,02 | 0,00 % |
| 4.8.3.5 | CP.20000995 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 23,05 | 29,00 | 232,00 | 0,00 % |
| 4.8.3.6 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.700,00 | 12,65 | 15,91 | 27.047,00 | 0,21 % |
| 4.8.3.7 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400,00 | 31,78 | 39,98 | 15.992,00 | 0,12 % |
| 4.8.3.8 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30,00 | 98,05 | 123,37 | 3.701,10 | 0,03 % |
| 4.8.3.9 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120,00 | 199,50 | 251,03 | 30.123,60 | 0,23 % |
| 4.8.3.10 | CP.00002583 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 6,00MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 212,00 | 34,01 | 42,79 | 9.071,48 | 0,07 % |
| **4.8.4** | | | **CAIXA E QUADROS** | | **1,00** | | **13.686,30** | **13.686,30** | **0,11 %** |
| 4.8.4.1 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 32,00 | 311,68 | 392,18 | 12.549,76 | 0,10 % |
| 4.8.4.2 | CP.20001276 | Próprio | PAINEL BOMBAS INC, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 903,24 | 1.136,54 | 1.136,54 | 0,01 % |
| **4.8.5** | | | **SUBESTAÇÃO AEREA** | | **1,00** | | **66.824,71** | **66.824,71** | **0,52 %** |
| 4.8.5.1 | CP.00001072 | Próprio | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1,00 | 2.331,88 | 2.934,20 | 2.934,20 | 0,02 % |
| 4.8.5.2 | CP.00001849 | Próprio | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 411,36 | 517,61 | 1.552,83 | 0,01 % |
| 4.8.5.3 | CP.00001073 | Próprio | PÁRA-RAIOS DE INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A OXIDOS METÁLICOS SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 286,69 | 360,74 | 1.082,22 | 0,01 % |
| 4.8.5.4 | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 24.813,83 | 31.223,24 | 31.223,24 | 0,24 % |
| 4.8.5.5 | CP.20000955 | Próprio | CRUZETA EM CONCRETO PARA POSTE TIPO DT 2400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 380,83 | 479,19 | 1.916,76 | 0,01 % |
| 4.8.5.6 | CP.00001075 | Próprio | PARAFUSO ROSCA DUPLA M16XTAMANHO ADEQUADO. INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 30,77 | 38,71 | 309,68 | 0,00 % |
| 4.8.5.7 | CP.20000956 | Próprio | ISOLADOR DE SUSPENSÃO, 175MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 6,00 | 168,80 | 212,40 | 1.274,40 | 0,01 % |
| 4.8.5.8 | CP.00001077 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 58,85 | 74,05 | 222,15 | 0,00 % |
| 4.8.5.9 | CP.20000957 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO-PRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 58,85 | 74,05 | 222,15 | 0,00 % |
| 4.8.5.10 | CP.00001078 | Próprio | GRAMPO DE LINHA VIVA BR 8 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 80,46 | 101,24 | 303,72 | 0,00 % |
| 4.8.5.11 | CP.00001079 | Próprio | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 44,08 | 55,46 | 166,38 | 0,00 % |
| 4.8.5.12 | CP.00001080 | Próprio | ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO | KG | 1,00 | 24,00 | 30,19 | 30,19 | 0,00 % |
| 4.8.5.13 | CP.20000958 | Próprio | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 6,00 | 17,14 | 21,56 | 129,36 | 0,00 % |
| 4.8.5.14 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 91,64 | 115,31 | 230,62 | 0,00 % |
| 4.8.5.15 | CP.00001081 | Próprio | OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 - FORNECIMENTO | UN | 3,00 | 13,05 | 16,42 | 49,26 | 0,00 % |
| 4.8.5.16 | CP.00001082 | Próprio | GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL - FORNECIMENTO | UN | 3,00 | 24,23 | 30,48 | 91,44 | 0,00 % |
| 4.8.5.17 | CP.00001083 | Próprio | MÃO-FRANCESA PLANA 710 MM, INCLUSIVE PARAFUSO M16 E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 8,00 | 17,19 | 21,63 | 173,04 | 0,00 % |
| 4.8.5.18 | CP.00001084 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 100 MM (4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6,00 | 200,80 | 252,66 | 1.515,96 | 0,01 % |
| 4.8.5.19 | CP.20000176 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2,00 | 137,70 | 173,26 | 346,52 | 0,00 % |
| 4.8.5.20 | CP.00004237 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4,00 | 41,47 | 52,18 | 208,72 | 0,00 % |
| 4.8.5.21 | CP.00004236 | Próprio | CABEÇOTE EM ALUMÍNIO - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 48,17 | 60,61 | 121,22 | 0,00 % |
| 4.8.5.22 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 6,00 | 18,78 | 23,63 | 141,78 | 0,00 % |
| 4.8.5.23 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2,00 | 12,09 | 15,21 | 30,42 | 0,00 % |
| 4.8.5.24 | CP.20000137 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4,00 | 63,52 | 79,92 | 319,68 | 0,00 % |
| 4.8.5.25 | CP.20000136 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 32,72 | 41,17 | 164,68 | 0,00 % |
| 4.8.5.26 | CP.00004473 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 20,00 | 73,46 | 92,43 | 1.848,60 | 0,01 % |
| 4.8.5.27 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 53,95 | 67,88 | 271,52 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8.5.28 | CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 4,00 | 256,08 | 322,22 | 1.288,88 | 0,01 % |
| 4.8.5.29 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4,00 | 18,18 | 22,87 | 91,48 | 0,00 % |
| 4.8.5.30 | CP.00001085 | Próprio | QUADRO DE MEDIÇÃO PARA USO EXTERNO PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM (TC E MEDIDOR FORNECIDOS PELA COELBA), PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 344,96 | 434,06 | 434,06 | 0,00 % |
| 4.8.5.31 | CP.20000959 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, INCLUSIVE LAJE PRÉ MOLDADA, DIM 2000X2000X400MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 1,00 | 1.609,22 | 2.024,88 | 2.024,88 | 0,02 % |
| 4.8.5.32 | CP.20001208 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, ICC=15KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 1.210,09 | 1.522,65 | 1.522,65 | 0,01 % |
| 4.8.5.33 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50,00 | 199,50 | 251,03 | 12.551,50 | 0,10 % |
| 4.8.5.34 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 6,00 | 94,30 | 118,65 | 711,90 | 0,01 % |
| 4.8.5.35 | CP.00004495 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 33,35 | 41,96 | 41,96 | 0,00 % |
| 4.8.5.36 | CP.00001334 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15,00 | 54,58 | 68,67 | 1.030,05 | 0,01 % |
| 4.8.5.37 | CP.00001507 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | 13,61 | 17,12 | 205,44 | 0,00 % |
| 4.8.5.38 | CP.00001102 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 32,72 | 41,17 | 41,17 | 0,00 % |
| **4.8.6** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **13.219,15** | **13.219,15** | **0,10 %** |
| 4.8.6.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 324,60 | 6,32 | 7,95 | 2.580,57 | 0,02 % |
| 4.8.6.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 308,37 | 24,93 | 31,36 | 9.670,48 | 0,07 % |
| 4.8.6.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 18,28 | 42,09 | 52,96 | 968,10 | 0,01 % |
| **4.9** | | | **REDE EXTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV** | | **1,00** | | **3.147,94** | **3.147,94** | **0,02 %** |
| **4.9.1** | | | **DUTOS** | | **1,00** | | **958,10** | **958,10** | **0,01 %** |
| 4.9.1.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 2,00 | 18,78 | 23,63 | 47,26 | 0,00 % |
| 4.9.1.2 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6,00 | 47,89 | 60,25 | 361,50 | 0,00 % |
| 4.9.1.3 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22,00 | 19,85 | 24,97 | 549,34 | 0,00 % |
| **4.9.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **148,47** | **148,47** | **0,00 %** |
| 4.9.2.1 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,00 | 12,09 | 15,21 | 15,21 | 0,00 % |
| 4.9.2.2 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1,00 | 52,96 | 66,63 | 66,63 | 0,00 % |
| 4.9.2.3 | CP.20000912 | Próprio | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1,00 | 52,96 | 66,63 | 66,63 | 0,00 % |
| **4.9.3** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **1.359,12** | **1.359,12** | **0,01 %** |
| 4.9.3.1 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 311,68 | 392,18 | 392,18 | 0,00 % |
| 4.9.3.2 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2,00 | 167,79 | 211,13 | 422,26 | 0,00 % |
| 4.9.3.3 | CP.20000117 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 2,00 | 29,67 | 37,33 | 74,66 | 0,00 % |
| 4.9.3.4 | CP.20000137 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | 63,52 | 79,92 | 79,92 | 0,00 % |
| 4.9.3.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 53,95 | 67,88 | 67,88 | 0,00 % |
| 4.9.3.6 | CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1,00 | 256,08 | 322,22 | 322,22 | 0,00 % |
| **4.9.4** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **682,25** | **682,25** | **0,01 %** |
| 4.9.4.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 16,80 | 6,32 | 7,95 | 133,56 | 0,00 % |
| 4.9.4.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 15,96 | 24,93 | 31,36 | 500,50 | 0,00 % |

# PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9.4.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 0,91 | 42,09 | 52,96 | 48,19 | 0,00 % |
| **4.10** | | | **REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA** | | **1,00** | | **274.535,86** | **274.535,86** | **2,13 %** |
| **4.10.1** | | | **TUBOS E CONEXÕES** | | **1,00** | | **7.047,27** | **7.047,27** | **0,05 %** |
| 4.10.1.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 114,00 | 11,94 | 15,02 | 1.712,28 | 0,01 % |
| 4.10.1.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6,00 | 20,56 | 25,87 | 155,22 | 0,00 % |
| 4.10.1.3 | CP.00000340 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 76,25 | 95,94 | 1.726,92 | 0,01 % |
| 4.10.1.4 | CP.00000341 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 112,57 | 141,64 | 2.549,52 | 0,02 % |
| 4.10.1.5 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 8,29 | 10,43 | 31,29 | 0,00 % |
| 4.10.1.6 | CP.00000346 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 115,55 | 145,39 | 145,39 | 0,00 % |
| 4.10.1.7 | CP.00000347 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 221,39 | 278,57 | 278,57 | 0,00 % |
| 4.10.1.8 | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 6,18 | 7,77 | 93,24 | 0,00 % |
| 4.10.1.9 | CP.00000357 | Próprio | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 54,69 | 68,81 | 137,62 | 0,00 % |
| 4.10.1.10 | CP.00000358 | Próprio | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 86,32 | 108,61 | 217,22 | 0,00 % |
| **4.10.2** | | | **ENTRADA DE ÁGUA** | | **1,00** | | **1.428,98** | **1.428,98** | **0,01 %** |
| 4.10.2.1 | CP.10000601 | Próprio | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1,00 | 215,53 | 271,20 | 271,20 | 0,00 % |
| 4.10.2.2 | CP.00000520 | Próprio | HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, DN 1.1/4", 2,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 | 769,51 | 968,27 | 968,27 | 0,01 % |
| 4.10.2.3 | CP.00000903 | Próprio | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 | 150,61 | 189,51 | 189,51 | 0,00 % |
| **4.10.3** | | | **RESERVATÓRIO ELEVADO** | | **1,00** | | **258.773,82** | **258.773,82** | **2,01 %** |
| **4.10.3.1** | | | **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA** | | **1,00** | | **157.881,94** | **157.881,94** | **1,22 %** |
| **4.10.3.1.1** | | | **SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE** | | **1,00** | | **60.960,10** | **60.960,10** | **0,47 %** |
| 4.10.3.1.1.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 24,00 | 90,12 | 113,39 | 2.721,36 | 0,02 % |
| 4.10.3.1.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 113,28 | 110,54 | 139,09 | 15.756,11 | 0,12 % |
| 4.10.3.1.1.3 | CP.20001509 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M. AF_01/2026 | m² | 220,80 | 65,90 | 82,92 | 18.308,73 | 0,14 % |
| 4.10.3.1.1.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 18,92 | 51,01 | 64,18 | 1.214,28 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.1.5 | CP.20000856 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA E PILARES DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 38,64 | 156,58 | 197,02 | 7.612,85 | 0,06 % |
| 4.10.3.1.1.6 | CP.00003715 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 27,50 | 18,48 | 23,25 | 639,37 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.1.7 | CP.00003716 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89,00 | 14,47 | 18,20 | 1.619,80 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.1.8 | CP.00003718 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 117,10 | 10,43 | 13,12 | 1.536,35 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.1.9 | CP.20001507 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 4,77 | 870,49 | 1.095,33 | 5.224,72 | 0,04 % |
| 4.10.3.1.1.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 38,64 | 49,58 | 62,38 | 2.410,36 | 0,02 % |
| 4.10.3.1.1.11 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 108,51 | 24,93 | 31,36 | 3.402,87 | 0,03 % |
| 4.10.3.1.1.12 | CP.20000857 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4,77 | 9,83 | 12,36 | 58,95 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.1.13 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 89,44 | 4,04 | 5,08 | 454,35 | 0,00 % |
| **4.10.3.1.2** | | | **VIGAS BALDRAME** | | **1,00** | | **6.069,31** | **6.069,31** | **0,05 %** |
| 4.10.3.1.2.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1,99 | 121,52 | 152,90 | 304,27 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.2.2 | CP.00000848 | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 4,96 | 42,49 | 53,46 | 265,16 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 13,64 | 79,36 | 99,85 | 1.361,95 | 0,01 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.3.1.2.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 24,60 | 17,29 | 21,75 | 535,05 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.2.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 57,20 | 12,31 | 15,48 | 885,45 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.2.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18,10 | 10,38 | 13,06 | 236,38 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.2.7 | CP.20001151 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1,49 | 861,14 | 1.083,57 | 1.614,51 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.2.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 13,64 | 49,58 | 62,38 | 850,86 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.2.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 0,50 | 24,93 | 31,36 | 15,68 | 0,00 % |
| **4.10.3.1.3** | | | **LAJE ARMADA SOBRE O SOLO** | | **1,00** | | **5.318,62** | **5.318,62** | **0,04 %** |
| 4.10.3.1.3.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 11,56 | 4,37 | 5,49 | 63,46 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.3.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 11,56 | 51,01 | 64,18 | 741,92 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.3.3 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 153,80 | 11,15 | 14,03 | 2.157,81 | 0,02 % |
| 4.10.3.1.3.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | m³ | 2,25 | 831,97 | 1.046,86 | 2.355,43 | 0,02 % |
| **4.10.3.1.4** | | | **RESERVATÓRIO ELEVADO** | | **1,00** | | **85.533,91** | **85.533,91** | **0,66 %** |
| 4.10.3.1.4.1 | CP.20001506 | Próprio | RESERVATÓRIO ELEVADO COMPOSTO POR ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 3,00 M E ALTURA DE 10M E VOLUME TOTAL DE 14.000 LITROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 1,00 | 67.975,77 | 85.533,91 | 85.533,91 | 0,66 % |
| **4.10.3.2** | | | **COMPONENTES HIDRÁULICOS** | | **1,00** | | **27.027,13** | **27.027,13** | **0,21 %** |
| 4.10.3.2.1 | 94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 70,38 | 88,55 | 88,55 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.2 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 3,77 | 4,74 | 4,74 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.3 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 11,51 | 14,48 | 28,96 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.4 | 94668 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 44,25 | 55,67 | 55,67 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.5 | CP.20001165 | Próprio | ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA DE CONCRETO Ø2X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 141,62 | 178,20 | 534,60 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.6 | CP.20001181 | Próprio | ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA DE CONCRETO Ø2X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7,00 | 141,62 | 178,20 | 1.247,40 | 0,01 % |
| 4.10.3.2.7 | CP.20001166 | Próprio | BASE AMORTECEDORA PARA CONTROLE DE RUÍDO E VIBRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 207,95 | 261,66 | 261,66 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.8 | 92909 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 72,93 | 91,76 | 367,04 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.9 | 101921 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 208,02 | 261,75 | 261,75 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.10 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UN | 2,00 | 141,50 | 178,04 | 356,08 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.11 | CP.20001182 | Próprio | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 76,14 | 95,80 | 95,80 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.12 | CP.20001183 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 78,63 | 98,94 | 296,82 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.13 | CP.20001184 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 96,41 | 121,31 | 242,62 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.14 | CP.20001185 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1.1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 96,41 | 121,31 | 363,93 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.15 | 92355 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 183,17 | 230,48 | 230,48 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.16 | CP.20001186 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 69,25 | 87,13 | 87,13 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.17 | 101925 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 292,47 | 368,01 | 368,01 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.3.2.18 | 94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 249,33 | 313,73 | 941,19 | 0,01 % |
| 4.10.3.2.19 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 5,99 | 7,53 | 7,53 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.20 | 94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 16,09 | 20,24 | 40,48 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.21 | 94684 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 129,62 | 163,10 | 489,30 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.22 | CP.20001187 | Próprio | JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 64,15 | 80,71 | 80,71 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.23 | CP.20001188 | Próprio | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 66,26 | 83,37 | 166,74 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.24 | 92349 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 132,57 | 166,81 | 166,81 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.25 | CP.20001189 | Próprio | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 53,04 | 66,74 | 66,74 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.26 | 101920 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 186,43 | 234,58 | 234,58 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.27 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 2,00 | 801,02 | 1.007,92 | 2.015,84 | 0,02 % |
| 4.10.3.2.28 | CP.20001190 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 27,26 | 34,30 | 137,20 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.29 | CP.20001191 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 27,26 | 34,30 | 68,60 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.30 | CP.20001192 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 32,17 | 40,47 | 161,88 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.31 | 92348 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 124,35 | 156,46 | 156,46 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.32 | CP.20001193 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3/4", INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 23,91 | 30,08 | 30,08 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.33 | 101924 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 176,05 | 221,52 | 221,52 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.34 | CP.20001194 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 MM X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 35,31 | 44,43 | 133,29 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.35 | CP.20001195 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 MM X 20 MM (1.1/4" X 3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 43,63 | 54,89 | 109,78 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.36 | CP.20001196 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 25 MM (2" X 1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 63,15 | 79,46 | 158,92 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.37 | CP.20001197 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 40 MM (2" X 1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 63,15 | 79,46 | 158,92 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.38 | CP.20001198 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 32 MM (2" X 1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 63,15 | 79,46 | 158,92 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.39 | CP.20001199 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65MM X 50 MM (2.1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 89,68 | 112,84 | 112,84 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.40 | CP.20001200 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 89,68 | 112,84 | 112,84 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.41 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 69,90 | 87,95 | 263,85 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.42 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 120,69 | 151,86 | 303,72 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.43 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 95,24 | 119,84 | 239,68 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.44 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 400,99 | 504,56 | 504,56 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.45 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 45,26 | 56,95 | 56,95 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.46 | 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 807,85 | 1.016,51 | 1.016,51 | 0,01 % |
| 4.10.3.2.47 | CP.20001201 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 211,40 | 266,00 | 266,00 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | | **BDI (%)** | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.3.2.48 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 44,30 | 55,74 | 55,74 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.49 | 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 42,00 | 122,73 | 154,43 | 6.486,06 | 0,05 % |
| 4.10.3.2.50 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 6,00 | 7,07 | 8,89 | 53,34 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.51 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 18,00 | 12,94 | 16,28 | 293,04 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.52 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 6,00 | 19,49 | 24,52 | 147,12 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.53 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 18,00 | 22,81 | 28,70 | 516,60 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.54 | 94654 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 42,00 | 77,87 | 97,98 | 4.115,16 | 0,03 % |
| 4.10.3.2.55 | CP.20001202 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 46,79 | 58,87 | 117,74 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.56 | CP.20001203 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 82,89 | 104,30 | 208,60 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.57 | CP.20001204 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 68,69 | 86,43 | 172,86 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.58 | 92891 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 280,46 | 352,90 | 352,90 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.59 | CP.20001205 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 46,65 | 58,69 | 58,69 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.60 | 101919 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 378,98 | 476,87 | 476,87 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.61 | 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 100,71 | 126,72 | 253,44 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.62 | CP.20001206 | Próprio | VALVULA DE SUCÇÃO - COBRE Ø1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UN | 1,00 | 194,94 | 245,29 | 245,29 | 0,00 % |
| **4.10.3.3** | | | **COMPONENTES HIDRÁULICOS COMBATE A INCÊNDIO** | | **1,00** | | **73.864,75** | **73.864,75** | **0,57 %** |
| 4.10.3.3.1 | CP.20001165 | Próprio | ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA DE CONCRETO Ø2X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 141,62 | 178,20 | 534,60 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.2 | CP.20001166 | Próprio | BASE AMORTECEDORA PARA CONTROLE DE RUÍDO E VIBRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 207,95 | 261,66 | 523,32 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.3 | CP.20001167 | Próprio | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO (JOCKEY) VAZÃO = 1,6 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA = 39,0 MCA, POTÊNCIA 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 1,00 | 3.619,81 | 4.554,80 | 4.554,80 | 0,04 % |
| 4.10.3.3.4 | CP.20001168 | Próprio | BOMBA CENTRÍFUGRA MULTIESTÁGIO VAZÃO = 16,50 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA = 34 MCA, POTÊNCIA = 4,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 2,00 | 13.226,86 | 16.643,35 | 33.286,70 | 0,26 % |
| 4.10.3.3.5 | 92918 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 35,65 | 44,85 | 134,55 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.6 | CP.20001169 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" X 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5,00 | 30,98 | 38,98 | 194,90 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.7 | 92933 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 66,25 | 83,36 | 83,36 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.8 | 92934 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 99,06 | 124,64 | 124,64 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.9 | CP.20001170 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 135,10 | 169,99 | 509,97 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.10 | 92937 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 136,57 | 171,84 | 343,68 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.11 | CP.00000523 | Próprio | EXTINTOR DE CO2 6KG, INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 798,18 | 1.004,34 | 1.004,34 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.12 | 92386 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 77,33 | 97,30 | 194,60 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.13 | CP.00000595 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 45,83 | 57,66 | 115,32 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.14 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 11,00 | 145,53 | 183,12 | 2.014,32 | 0,02 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.3.3.15 | 92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 188,48 | 237,16 | 237,16 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.16 | CP.20001171 | Próprio | MANÔMETRO - Ø1/2" NPT - PARA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 20 KGF/CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 374,34 | 471,03 | 942,06 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.17 | 92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 36,25 | 45,61 | 136,83 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.18 | 92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 52,55 | 66,12 | 66,12 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.19 | 92371 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 2,00 | 44,15 | 55,55 | 111,10 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.20 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 10,00 | 91,22 | 114,78 | 1.147,80 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.21 | 92379 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 127,89 | 160,92 | 160,92 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.22 | CP.20001173 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 MM X 15 MM (1" X 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 35,31 | 44,43 | 133,29 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.23 | CP.20001174 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 MM X 25 MM (1.1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 43,63 | 54,89 | 54,89 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.24 | CP.20001175 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 40 MM (2" X 1.1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5,00 | 63,15 | 79,46 | 397,30 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.25 | CP.20001172 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 130,76 | 164,53 | 329,06 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.26 | CP.20001176 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 146,70 | 184,59 | 184,59 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.27 | CP.20000286 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E5- EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 15,56 | 19,57 | 19,57 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.28 | CP.00000507 | Próprio | PRESSOSTATO 0 À 10 BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 224,15 | 282,04 | 564,08 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.29 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 69,90 | 87,95 | 175,90 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.30 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 120,69 | 151,86 | 151,86 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.31 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6,00 | 330,30 | 415,61 | 2.493,66 | 0,02 % |
| 4.10.3.3.32 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 400,99 | 504,56 | 1.513,68 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.33 | CP.20001177 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, (1.1/2"X1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 105,34 | 132,54 | 132,54 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.34 | CP.20001178 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, (2.1/2"X1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6,00 | 189,07 | 237,90 | 1.427,40 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.35 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 198,58 | 249,87 | 999,48 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.36 | 92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 249,63 | 314,10 | 942,30 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.37 | 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 194,40 | 244,61 | 733,83 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.38 | 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 3,00 | 284,00 | 357,35 | 1.072,05 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.39 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 624,23 | 785,46 | 3.141,84 | 0,02 % |
| 4.10.3.3.40 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 59,25 | 74,55 | 223,65 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.41 | CP.20001179 | Próprio | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO YELLOW JET YJ18, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.184,38 | 2.748,60 | 2.748,60 | 0,02 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.3.3.42 | CP.00000592 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0,97 | 31,51 | 39,64 | 38,45 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.43 | 92364 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 0,08 | 64,28 | 80,88 | 6,47 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.44 | 92366 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 9,06 | 103,39 | 130,09 | 1.178,61 | 0,01 % |
| 4.10.3.3.45 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 0,04 | 127,42 | 160,33 | 6,41 | 0,00 % |
| 4.10.3.3.46 | CP.20000821 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 32,98 | 167,49 | 210,75 | 6.950,53 | 0,05 % |
| 4.10.3.3.47 | CP.20001180 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (3.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 7,60 | 190,70 | 239,95 | 1.823,62 | 0,01 % |
| **4.10.4** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **7.285.79** | **7.285.79** | **0,06 %** |
| 4.10.4.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 156,00 | 6,32 | 7,95 | 1.240,20 | 0,01 % |
| 4.10.4.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 102,60 | 24,93 | 31,36 | 3.217,53 | 0,02 % |
| 4.10.4.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 53,40 | 42,09 | 52,96 | 2.828,06 | 0,02 % |
| **4.11** | | | **REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | | **1,00** | | **52.824,76** | **52.824,76** | **0,41 %** |
| **4.11.1** | | | **TUBOS E CONEXÕES** | | **1,00** | | **19.809.94** | **19.809.94** | **0,15 %** |
| 4.11.1.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 120,00 | 41,83 | 52,63 | 6.315,60 | 0,05 % |
| 4.11.1.2 | CP.00002295 | Próprio | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 108,00 | 92,01 | 115,77 | 12.503,16 | 0,10 % |
| 4.11.1.3 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 35,22 | 44,31 | 443,10 | 0,00 % |
| 4.11.1.4 | CP.00003486 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 54,45 | 68,51 | 548,08 | 0,00 % |
| **4.11.2** | | | **CAIXAS** | | **1.00** | | **27.028.20** | **27.028.20** | **0.21 %** |
| 4.11.2.1 | CP.00004530 | Próprio | CAIXA ENTERRADA DE GORDURA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 2,00 | 306,26 | 385,36 | 770,72 | 0,01 % |
| 4.11.2.2 | CP.10000567 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 16,00 | 805,14 | 1.013,10 | 16.209,60 | 0,13 % |
| 4.11.2.3 | CP.20001233 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 10,00 | 759,80 | 956,05 | 9.560,50 | 0,07 % |
| 4.11.2.4 | CP.20001234 | Próprio | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 20 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 387,34 | 487,38 | 487,38 | 0,00 % |
| **4.11.3** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **5.986,62** | **5.986,62** | **0,05 %** |
| 4.11.3.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 136,80 | 6,32 | 7,95 | 1.087,56 | 0,01 % |
| 4.11.3.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 129,96 | 24,93 | 31,36 | 4.075,54 | 0,03 % |
| 4.11.3.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 15,55 | 42,09 | 52,96 | 823,52 | 0,01 % |
| **4.12** | | | **REDE EXTERNA DE PLUVIAIS** | | **1,00** | | **152.796,32** | **152.796,32** | **1,18 %** |
| **4.12.1** | | | **TUBOS E CONEXÕES** | | **1,00** | | **106.967,39** | **106.967,39** | **0,83 %** |
| 4.12.1.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 24,00 | 52,70 | 66,31 | 1.591,44 | 0,01 % |
| 4.12.1.2 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 18,00 | 76,25 | 95,94 | 1.726,92 | 0,01 % |
| 4.12.1.3 | CP.00000420 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 114,00 | 194,17 | 244,32 | 27.852,48 | 0,22 % |
| 4.12.1.4 | CP.00000422 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 96,00 | 410,27 | 516,24 | 49.559,04 | 0,38 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.1.5 | CP.00000521 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 400 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 636,70 | 801,15 | 14.420,70 | 0,11 % |
| 4.12.1.6 | 104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 69,92 | 87,98 | 879,80 | 0,01 % |
| 4.12.1.7 | CP.00000427 | Próprio | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 196,22 | 246,90 | 2.962,80 | 0,02 % |
| 4.12.1.8 | CP.00000429 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | 527,33 | 663,53 | 6.635,30 | 0,05 % |
| 4.12.1.9 | CP.00000522 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 397,03 | 499,58 | 999,16 | 0,01 % |
| 4.12.1.10 | CP.20001286 | Próprio | GRELHA EM ALUMINIO PARA CALHA DE CONCRETO INCLUSIVE PORTA GRELHA DIM. 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 15,59 | 19,61 | 58,83 | 0,00 % |
| 4.12.1.11 | CP.00000431 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 74,42 | 93,64 | 280,92 | 0,00 % |
| **4.12.2** | | | **CAIXAS, VALAS E DEMAIS ITENS** | | **1,00** | | **39.367,66** | **39.367,66** | **0,31 %** |
| 4.12.2.1 | CP.00003558 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 100 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15,00 | 59,40 | 74,74 | 1.121,10 | 0,01 % |
| 4.12.2.2 | CP.20000922 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 12,00 | 1.421,21 | 1.788,30 | 21.459,60 | 0,17 % |
| 4.12.2.3 | CP.20001235 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 8,00 | 1.667,63 | 2.098,37 | 16.786,96 | 0,13 % |
| **4.12.3** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **6.461,27** | **6.461,27** | **0,05 %** |
| 4.12.3.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 151,20 | 6,32 | 7,95 | 1.202,04 | 0,01 % |
| 4.12.3.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 143,64 | 24,93 | 31,36 | 4.504,55 | 0,03 % |
| 4.12.3.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 14,25 | 42,09 | 52,96 | 754,68 | 0,01 % |
| **5** | | | **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL** | | **1,00** | | **9.047.191,93** | **9.047.191,93** | **70,15 %** |
| **5.1** | | | **INFRAESTRUTURA** | | **1,00** | | **792.632,28** | **792.632,28** | **6,15 %** |
| **5.1.1** | | | **SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE** | | **1,00** | | **768.587,79** | **768.587,79** | **5,96 %** |
| 5.1.1.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 238,15 | 90,12 | 113,39 | 27.003,82 | 0,21 % |
| 5.1.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1.476,61 | 110,54 | 139,09 | 205.381,68 | 1,59 % |
| 5.1.1.3 | CP.20001509 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M. AF_01/2026 | m² | 1.984,15 | 65,90 | 82,92 | 164.525,71 | 1,28 % |
| 5.1.1.4 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 360,56 | 51,01 | 64,18 | 23.140,74 | 0,18 % |
| 5.1.1.5 | CP.20000856 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA E PILARES DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 500,38 | 156,58 | 197,02 | 98.584,86 | 0,76 % |
| 5.1.1.6 | CP.00003715 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 444,80 | 18,48 | 23,25 | 10.341,60 | 0,08 % |
| 5.1.1.7 | CP.00003716 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.813,50 | 14,47 | 18,20 | 33.005,70 | 0,26 % |
| 5.1.1.8 | CP.00003717 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 743,60 | 12,55 | 15,79 | 11.741,44 | 0,09 % |
| 5.1.1.9 | CP.00003718 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1.173,90 | 10,43 | 13,12 | 15.401,56 | 0,12 % |
| 5.1.1.10 | CP.00003720 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 200,70 | 9,54 | 12,00 | 2.408,40 | 0,02 % |
| 5.1.1.11 | CP.10000312 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 82,74 | 895,42 | 1.126,70 | 93.223,15 | 0,72 % |
| 5.1.1.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 500,38 | 49,58 | 62,38 | 31.213,70 | 0,24 % |
| 5.1.1.13 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1.393,87 | 24,93 | 31,36 | 43.711,76 | 0,34 % |
| 5.1.1.14 | CP.20000857 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 82,74 | 9,83 | 12,36 | 1.022,66 | 0,01 % |
| 5.1.1.15 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.551,38 | 4,04 | 5,08 | 7.881,01 | 0,06 % |
| **5.1.2** | | | **RADIER** | | **1,00** | | **24.044,49** | **24.044,49** | **0,19 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 75,68 | 4,37 | 5,49 | 415,48 | 0,00 % |
| 5.1.2.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 7,56 | 218,23 | 274,59 | 2.075,90 | 0,02 % |
| 5.1.2.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | m² | 75,68 | 2,64 | 3,32 | 251,25 | 0,00 % |
| 5.1.2.4 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026 | KG | 471,00 | 12,32 | 15,50 | 7.300,50 | 0,06 % |
| 5.1.2.5 | CP.20000213 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 13,62 | 816,98 | 1.028,00 | 14.001,36 | 0,11 % |
| **5.2** | | | **SUPERESTRUTURA** | | **1,00** | | **1.825.257,29** | **1.825.257,29** | **14,15 %** |
| **5.2.1** | | | **VIGAS BALDRAME** | | **1,00** | | **363.347,95** | **363.347,95** | **2,82 %** |
| 5.2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 236,17 | 121,52 | 152,90 | 36.110,39 | 0,28 % |
| 5.2.1.2 | CP.00000848 | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 314,89 | 42,49 | 53,46 | 16.834,01 | 0,13 % |
| 5.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1.037,75 | 79,36 | 99,85 | 103.619,33 | 0,80 % |
| 5.2.1.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.002,60 | 17,29 | 21,75 | 21.806,55 | 0,17 % |
| 5.2.1.5 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5,00 | 15,51 | 19,51 | 97,55 | 0,00 % |
| 5.2.1.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 37,90 | 14,00 | 17,61 | 667,41 | 0,01 % |
| 5.2.1.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.172,70 | 12,31 | 15,48 | 33.633,39 | 0,26 % |
| 5.2.1.8 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 121,80 | 10,38 | 13,06 | 1.590,70 | 0,01 % |
| 5.2.1.9 | CP.00002872 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 70,92 | 886,07 | 1.114,94 | 79.071,54 | 0,61 % |
| 5.2.1.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1.037,75 | 49,58 | 62,38 | 64.734,84 | 0,50 % |
| 5.2.1.11 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 165,25 | 24,93 | 31,36 | 5.182,24 | 0,04 % |
| **5.2.2** | | | **PILARES** | | **1,00** | | **259.513,55** | **259.513,55** | **2,01 %** |
| 5.2.2.1 | CP.20000216 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES/CIRCULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 954,79 | 97,54 | 122,73 | 117.181,37 | 0,91 % |
| 5.2.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.426,10 | 14,19 | 17,85 | 25.455,88 | 0,20 % |
| 5.2.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20,00 | 12,88 | 16,20 | 324,00 | 0,00 % |
| 5.2.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 769,60 | 10,30 | 12,96 | 9.974,01 | 0,08 % |
| 5.2.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.325,20 | 8,57 | 10,78 | 25.065,65 | 0,19 % |
| 5.2.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 652,50 | 8,20 | 10,31 | 6.727,27 | 0,05 % |
| 5.2.2.7 | CP.00004545 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 68,03 | 873,64 | 1.099,30 | 74.785,37 | 0,58 % |
| **5.2.3** | | | **VIGAS** | | **1,00** | | **551.883,53** | **551.883,53** | **4,28 %** |
| 5.2.3.1 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1.490,56 | 165,32 | 208,02 | 310.066,29 | 2,40 % |
| 5.2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.943,70 | 14,19 | 17,85 | 34.695,04 | 0,27 % |
| 5.2.3.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33,60 | 12,88 | 16,20 | 544,32 | 0,00 % |
| 5.2.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 814,40 | 11,75 | 14,78 | 12.036,83 | 0,09 % |
| 5.2.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.856,10 | 10,30 | 12,96 | 37.015,05 | 0,29 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT \| MEP |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 | |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.202,70 | 8,57 | 10,78 | 12.965,10 | 0,10 % |
| 5.2.3.7 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 767,80 | 8,20 | 10,31 | 7.916,01 | 0,06 % |
| 5.2.3.8 | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 120,79 | 899,04 | 1.131,26 | 136.644,89 | 1,06 % |
| **5.2.4** | | | **LAJES** | | **1,00** | | **377.686,12** | **377.686,12** | **2,93 %** |
| 5.2.4.1 | CP.20001161 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). AF_11/2020 | m² | 496,20 | 219,10 | 275,69 | 136.797,37 | 1,06 % |
| 5.2.4.2 | CP.20001162 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). AF_11/2020 | m² | 109,67 | 228,09 | 287,00 | 31.475,29 | 0,24 % |
| 5.2.4.3 | CP.20001163 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+5). AF_11/2020 | m² | 71,27 | 272,26 | 342,58 | 24.415,67 | 0,19 % |
| 5.2.4.4 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 558,64 | 68,61 | 86,33 | 48.227,39 | 0,37 % |
| 5.2.4.5 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.931,70 | 13,50 | 16,98 | 32.800,26 | 0,25 % |
| 5.2.4.6 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 395,30 | 12,23 | 15,38 | 6.079,71 | 0,05 % |
| 5.2.4.7 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.426,60 | 11,15 | 14,03 | 20.015,19 | 0,16 % |
| 5.2.4.8 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 773,40 | 9,76 | 12,28 | 9.497,35 | 0,07 % |
| 5.2.4.9 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 672,50 | 8,09 | 10,17 | 6.839,32 | 0,05 % |
| 5.2.4.10 | CP.00004548 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 55,87 | 875,36 | 1.101,46 | 61.538,57 | 0,48 % |
| **5.2.5** | | | **METÁLICA** | | **1,00** | | **272.826,14** | **272.826,14** | **2,12 %** |
| 5.2.5.1 | CP.20000708 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA MARQUISE EMBARQUE E DESEMBARQUE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 4.739,00 | 33,69 | 42,39 | 200.886,21 | 1,56 % |
| 5.2.5.2 | CP.20000709 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA COBERTURA DO GINÁSIO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 1.416,20 | 33,69 | 42,39 | 60.032,71 | 0,47 % |
| 5.2.5.3 | CP.20000710 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA MARQUISES, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 266,50 | 35,51 | 44,68 | 11.907,22 | 0,09 % |
| **5.3** | | | **VEDAÇÕES** | | **1,00** | | **609.420,47** | **609.420,47** | **4,73 %** |
| 5.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | m² | 3.504,10 | 115,26 | 145,03 | 508.199,62 | 3,94 % |
| 5.3.2 | CP.20000105 | Próprio | VERGA/CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 219,30 | 37,94 | 47,73 | 10.467,18 | 0,08 % |
| 5.3.3 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 1.478,14 | 13,12 | 16,50 | 24.389,31 | 0,19 % |
| 5.3.4 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 336,94 | 52,86 | 66,51 | 22.409,87 | 0,17 % |
| 5.3.5 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 227,60 | 78,70 | 99,02 | 22.536,95 | 0,17 % |
| 5.3.6 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 22,61 | 752,81 | 947,26 | 21.417,54 | 0,17 % |
| **5.4** | | | **COBERTURA** | | **1,00** | | **389.643,61** | **389.643,61** | **3,02 %** |
| 5.4.1 | CP.20000101 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 579,42 | 65,49 | 82,40 | 47.744,20 | 0,37 % |
| 5.4.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 579,42 | 30,38 | 38,22 | 22.145,43 | 0,17 % |
| 5.4.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | m² | 931,56 | 192,26 | 241,92 | 225.362,99 | 1,75 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | M | 477,28 | 57,22 | 71,99 | 34.359,38 | 0,27 % |
| 5.4.5 | CP.20000098 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 87,84 | 543,13 | 683,42 | 60.031,61 | 0,47 % |
| **5.5** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | **1,00** | | **318.505,37** | **318.505,37** | **2,47 %** |
| 5.5.1 | CP.00004588 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 791,48 | 195,39 | 245,85 | 194.585,35 | 1,51 % |
| 5.5.2 | CP.00004589 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO | m² | 1.403,08 | 70,19 | 88,32 | 123.920,02 | 0,96 % |
| **5.6** | | | **REVESTIMENTOS DE PISOS** | | **1,00** | | **665.679,10** | **665.679,10** | **5,16 %** |
| **5.6.1** | | | **PISO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO** | | **1,00** | | **249.818,74** | **249.818,74** | **1,94 %** |
| 5.6.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 1.394,70 | 4,37 | 5,49 | 7.656,90 | 0,06 % |
| 5.6.1.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 139,47 | 218,23 | 274,59 | 38.297,06 | 0,30 % |
| 5.6.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | m² | 1.394,70 | 2,64 | 3,32 | 4.630,40 | 0,04 % |
| 5.6.1.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | KG | 3.375,18 | 13,16 | 16,55 | 55.859,22 | 0,43 % |
| 5.6.1.5 | CP.20000213 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 139,47 | 816,98 | 1.028,00 | 143.375,16 | 1,11 % |
| **5.6.2** | | | **ACABAMENTO FINAL** | | **1,00** | | **415.860,36** | **415.860,36** | **3,22 %** |
| 5.6.2.1 | CP.00002623 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 1.400,25 | 51,98 | 65,40 | 91.576,35 | 0,71 % |
| 5.6.2.2 | CP.20000759 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO, RETIFICADO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4% DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | m² | 43,14 | 119,08 | 149,83 | 6.463,66 | 0,05 % |
| 5.6.2.3 | CP.20000758 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4% DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | m² | 182,41 | 119,08 | 149,83 | 27.330,49 | 0,21 % |
| 5.6.2.4 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | m² | 1.174,70 | 123,98 | 156,00 | 183.253,20 | 1,42 % |
| 5.6.2.5 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | M | 1.064,18 | 71,15 | 89,52 | 95.265,39 | 0,74 % |
| 5.6.2.6 | CP.00004316 | Próprio | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA. AF_02/2023 | M | 26,88 | 10,37 | 13,04 | 350,51 | 0,00 % |
| 5.6.2.7 | CP.10000039 | Próprio | SOLEIRA/TABEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 14,91 | 433,45 | 545,41 | 8.132,06 | 0,06 % |
| 5.6.2.8 | CP.00001052 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 6,82 | 406,54 | 511,54 | 3.488,70 | 0,03 % |
| **5.7** | | | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** | | **1,00** | | **1.166.404,92** | **1.166.404,92** | **9,04 %** |
| 5.7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 7.008,20 | 5,83 | 7,33 | 51.370,10 | 0,40 % |
| 5.7.2 | CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 7.008,20 | 39,56 | 49,77 | 348.798,11 | 2,70 % |
| 5.7.3 | CP.20000219 | Próprio | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM SELANTE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 387,33 | 28,87 | 36,32 | 14.067,82 | 0,11 % |
| 5.7.4 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU. AF_09/2023 | M | 8,32 | 78,91 | 99,29 | 826,09 | 0,01 % |
| 5.7.5 | CP.20000110 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO BRILHANTE BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 545,16 | 100,68 | 126,68 | 69.060,86 | 0,54 % |
| 5.7.6 | CP.20000767 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR BEGE (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 688,41 | 253,75 | 319,29 | 219.802,42 | 1,70 % |
| 5.7.7 | CP.20000768 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR GELO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 277,00 | 253,75 | 319,29 | 88.443,33 | 0,69 % |
| 5.7.8 | CP.20000769 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR MARROM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 278,84 | 253,75 | 319,29 | 89.030,82 | 0,69 % |
| 5.7.9 | CP.20000770 | Próprio | PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 44,34 | 750,00 | 943,72 | 41.844,54 | 0,32 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT \| MEP |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 | |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7.10 | CP.20000098 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 355,80 | 543,13 | 683,42 | 243.160,83 | 1,89 % |
| **5.8** | | | **REVESTIMENTOS DE TETO** | | **1,00** | | **381.599,01** | **381.599,01** | **2,96 %** |
| 5.8.1 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 265,14 | 118,99 | 149,72 | 39.696,76 | 0,31 % |
| 5.8.2 | CP.00003107 | Próprio | FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO - INSTALADO | m² | 1.048,64 | 63,72 | 80,17 | 84.069,46 | 0,65 % |
| 5.8.3 | CP.20000430 | Próprio | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PADRÃO AMADEIRADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 76,58 | 121,31 | 152,64 | 11.689,17 | 0,09 % |
| 5.8.4 | CP.20000742 | Próprio | REVESTIMENTO DE TETO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 228,71 | 543,13 | 683,42 | 156.304,98 | 1,21 % |
| 5.8.5 | CP.00003009 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO (BITS E SANCAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.950,47 | 36,61 | 46,06 | 89.838,64 | 0,70 % |
| **5.9** | | | **ESQUADRIAS** | | **1,00** | | **750.353,92** | **750.353,92** | **5,82 %** |
| **5.9.1** | | | **PORTAS** | | **1,00** | | **154.519,75** | **154.519,75** | **1,20 %** |
| 5.9.1.1 | CP.20000760 | Próprio | PA-02 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 180X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.478,63 | 1.860,56 | 1.860,56 | 0,01 % |
| 5.9.1.2 | CP.20000761 | Próprio | PA-03 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 200X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 1.613,03 | 2.029,67 | 4.059,34 | 0,03 % |
| 5.9.1.3 | CP.20000762 | Próprio | PA-04 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA COM VIDRO LISO 6MM INCOLOR, DIM.: 200X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.534,62 | 5.705,91 | 5.705,91 | 0,04 % |
| 5.9.1.4 | CP.20000763 | Próprio | PD-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 80X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 672,23 | 845,86 | 7.612,74 | 0,06 % |
| 5.9.1.5 | CP.20000102 | Próprio | PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,87 | 352,92 | 444,07 | 830,41 | 0,01 % |
| 5.9.1.6 | CP.20000231 | Próprio | PM-01 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10,00 | 1.456,69 | 1.832,95 | 18.329,50 | 0,14 % |
| 5.9.1.7 | CP.20000232 | Próprio | PM-02 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 30,00 | 1.561,68 | 1.965,06 | 58.951,80 | 0,46 % |
| 5.9.1.8 | CP.20000233 | Próprio | PM-02A - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, (MACIÇA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15,00 | 2.450,91 | 3.083,98 | 46.259,70 | 0,36 % |
| 5.9.1.9 | CP.20000455 | Próprio | PM-03 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2,00 | 1.575,26 | 1.982,14 | 3.964,28 | 0,03 % |
| 5.9.1.10 | CP.20000456 | Próprio | PM-04 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 2.490,09 | 3.133,28 | 3.133,28 | 0,02 % |
| 5.9.1.11 | CP.20000766 | Próprio | PM-05 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | 3.029,67 | 3.812,23 | 3.812,23 | 0,03 % |
| **5.9.2** | | | **JANELAS** | | **1,00** | | **569.469.76** | **569.469.76** | **4,42 %** |
| 5.9.2.1 | CP.20000737 | Próprio | CA-01 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIM: (19,73X5,20)M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 119.670,58 | 150.581,49 | 150.581,49 | 1,17 % |
| 5.9.2.2 | CP.20000738 | Próprio | CA-02 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIM: (8,14X3,45)M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 25.602,04 | 32.215,04 | 32.215,04 | 0,25 % |
| 5.9.2.3 | CP.20000729 | Próprio | CA-03 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE CORRER/FIXO, DIM: (1,50X1,80)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 3.615,30 | 4.549,13 | 13.647,39 | 0,11 % |
| 5.9.2.4 | CP.20000731 | Próprio | CA-04 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,51X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.182,57 | 2.746,32 | 5.492,64 | 0,04 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.2.5 | CP.20000732 | Próprio | CA-05 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,89X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.517,32 | 3.167,54 | 6.335,08 | 0,05 % |
| 5.9.2.6 | CP.20000733 | Próprio | CA-06 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,94X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.557,49 | 3.218,08 | 6.436,16 | 0,05 % |
| 5.9.2.7 | CP.20000734 | Próprio | CA-07 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (3,05X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.651,22 | 3.336,03 | 6.672,06 | 0,05 % |
| 5.9.2.8 | CP.20000735 | Próprio | CA-08 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (4,84X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 4.217,85 | 5.307,32 | 10.614,64 | 0,08 % |
| 5.9.2.9 | CP.20000745 | Próprio | JA-01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19,00 | 529,46 | 666,21 | 12.657,99 | 0,10 % |
| 5.9.2.10 | CP.20000746 | Próprio | JA-02 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 794,19 | 999,32 | 8.993,88 | 0,07 % |
| 5.9.2.11 | CP.20000747 | Próprio | JA-03 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (200X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32,00 | 1.058,92 | 1.332,43 | 42.637,76 | 0,33 % |
| 5.9.2.12 | CP.20000751 | Próprio | JA-04 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO BASCULANTE, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 794,19 | 999,32 | 1.998,64 | 0,02 % |
| 5.9.2.13 | CP.20000754 | Próprio | VA-01 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO FIXA, DIM: (150X155)CM, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 1.505,08 | 1.893,84 | 7.575,36 | 0,06 % |
| 5.9.2.14 | CP.20000756 | Próprio | VA-02 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO FIXA, DIM: (240X155)CM, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.402,97 | 3.023,65 | 6.047,30 | 0,05 % |
| 5.9.2.15 | CP.20000727 | Próprio | BRISE LINEAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 240,53 | 851,01 | 1.070,82 | 257.564,33 | 2,00 % |
| **5.9.3** | | | **ARREMATES E DEMAIS** | | **1,00** | | **26.364,41** | **26.364,41** | **0,20 %** |
| 5.9.3.1 | CP.20000247 | Próprio | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 39,21 | 534,37 | 672,39 | 26.364,41 | 0,20 % |
| **5.10** | | | **PINTURA** | | **1,00** | | **346.405,11** | **346.405,11** | **2,69 %** |
| **5.10.1** | | | **PAREDE** | | **1,00** | | **263.111,65** | **263.111,65** | **2,04 %** |
| 5.10.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4.011,46 | 4,88 | 6,14 | 24.630,36 | 0,19 % |
| 5.10.1.2 | CP.00004123 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 4.011,46 | 32,99 | 41,51 | 166.515,70 | 1,29 % |
| 5.10.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4.011,46 | 14,26 | 17,94 | 71.965,59 | 0,56 % |
| **5.10.2** | | | **TETO** | | **1,00** | | **83.293,46** | **83.293,46** | **0,65 %** |
| 5.10.2.1 | CP.00004124 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1.048,64 | 40,08 | 50,43 | 52.882,91 | 0,41 % |
| 5.10.2.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.048,64 | 6,01 | 7,56 | 7.927,71 | 0,06 % |
| 5.10.2.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.048,64 | 17,04 | 21,44 | 22.482,84 | 0,17 % |
| **5.11** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V)** | | **1,00** | | **580.928,80** | **580.928,80** | **4,50 %** |
| **5.11.1** | | | **QUADROS ELETRICOS** | | **1,00** | | **30.231,02** | **30.231,02** | **0,23 %** |
| 5.11.1.1 | CP.20000839 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER NA COR CINZA, COM PORTA, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA, 1200X600X250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 1.506,87 | 1.896,09 | 5.688,27 | 0,04 % |
| 5.11.1.2 | CP.20000372 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 50KA 1P, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 129,82 | 163,35 | 653,40 | 0,01 % |
| 5.11.1.3 | CP.00002651 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 20KA 1P+N, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 129,82 | 163,35 | 1.306,80 | 0,01 % |
| 5.11.1.4 | CP.20000373 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 451,24 | 567,79 | 5.677,90 | 0,04 % |
| 5.11.1.5 | CP.20000840 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 759,64 | 955,85 | 4.779,25 | 0,04 % |
| 5.11.1.6 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 17,00 | 145,78 | 183,43 | 3.118,31 | 0,02 % |
| 5.11.1.7 | CP.00002395 | Próprio | DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 192,48 | 242,19 | 1.937,52 | 0,02 % |
| 5.11.1.8 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 35,00 | 11,90 | 14,97 | 523,95 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.1.9 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 45,00 | 12,88 | 16,20 | 729,00 | 0,01 % |
| 5.11.1.10 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 11,00 | 13,92 | 17,51 | 192,61 | 0,00 % |
| 5.11.1.11 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,00 | 15,60 | 19,62 | 117,72 | 0,00 % |
| 5.11.1.12 | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,00 | 22,35 | 28,12 | 224,96 | 0,00 % |
| 5.11.1.13 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 71,13 | 89,50 | 179,00 | 0,00 % |
| 5.11.1.14 | CP.00000917 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 546,93 | 688,20 | 1.376,40 | 0,01 % |
| 5.11.1.15 | CP.20000913 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A, 10KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 574,98 | 723,49 | 1.446,98 | 0,01 % |
| 5.11.1.16 | CP.00000918 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 1.210,09 | 1.522,65 | 1.522,65 | 0,01 % |
| 5.11.1.17 | CP.20000846 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA 4CV - 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 317,94 | 400,06 | 400,06 | 0,00 % |
| 5.11.1.18 | CP.20000847 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 0,5CV - 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 283,12 | 356,24 | 356,24 | 0,00 % |
| **5.11.2** | | | **DUTOS E CALHAS** | | **1,00** | | **113.437,11** | **113.437,11** | **0,88 %** |
| 5.11.2.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 1.084,00 | 18,78 | 23,63 | 25.614,92 | 0,20 % |
| 5.11.2.2 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 1.340,00 | 21,11 | 26,56 | 35.590,40 | 0,28 % |
| 5.11.2.3 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 65,00 | 13,56 | 17,06 | 1.108,90 | 0,01 % |
| 5.11.2.4 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 155,00 | 10,76 | 13,53 | 2.097,15 | 0,02 % |
| 5.11.2.5 | CP.20000399 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6,00 | 12,66 | 15,93 | 95,58 | 0,00 % |
| 5.11.2.6 | CP.20000342 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 150,00 | 29,60 | 37,24 | 5.586,00 | 0,04 % |
| 5.11.2.7 | CP.00000162 | Próprio | ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 300X50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 118,00 | 84,05 | 105,76 | 12.479,68 | 0,10 % |
| 5.11.2.8 | 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1.300,00 | 17,98 | 22,62 | 29.406,00 | 0,23 % |
| 5.11.2.9 | CP.00000737 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS, FIXADA DIRETAMENTE POR TIRANTE, ABRAÇADEIRA E PERFILADO NA LAJE. AF_05/2015 | M | 118,00 | 9,83 | 12,36 | 1.458,48 | 0,01 % |
| **5.11.3** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **27.282,61** | **27.282,61** | **0,21 %** |
| 5.11.3.1 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 188,00 | 12,09 | 15,21 | 2.859,48 | 0,02 % |
| 5.11.3.2 | CP.20000328 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 180,00 | 19,89 | 25,02 | 4.503,60 | 0,03 % |
| 5.11.3.3 | CP.20000401 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 21,00 | 11,31 | 14,23 | 298,83 | 0,00 % |
| 5.11.3.4 | CP.20000403 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 30,00 | 17,13 | 21,55 | 646,50 | 0,01 % |
| 5.11.3.5 | CP.00004483 | Próprio | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10,00 | 11,12 | 13,99 | 139,90 | 0,00 % |
| 5.11.3.6 | CP.00004484 | Próprio | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20,00 | 18,69 | 23,51 | 470,20 | 0,00 % |
| 5.11.3.7 | CP.20000334 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 392,00 | 7,70 | 9,68 | 3.794,56 | 0,03 % |
| 5.11.3.8 | CP.20000335 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 365,00 | 13,75 | 17,30 | 6.314,50 | 0,05 % |
| 5.11.3.9 | CP.20000402 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 13,00 | 12,39 | 15,59 | 202,67 | 0,00 % |
| 5.11.3.10 | CP.00003575 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 50,00 | 23,34 | 29,36 | 1.468,00 | 0,01 % |
| 5.11.3.11 | CP.00001095 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 66,59 | 83,79 | 167,58 | 0,00 % |
| 5.11.3.12 | CP.00000833 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 300X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 51,43 | 64,71 | 323,55 | 0,00 % |
| 5.11.3.13 | CP.20000853 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 29,27 | 36,83 | 110,49 | 0,00 % |
| 5.11.3.14 | CP.20000960 | Próprio | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100,00 | 21,57 | 27,14 | 2.714,00 | 0,02 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.3.15 | CP.20000382 | Próprio | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4´ - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 155,00 | 12,68 | 15,95 | 2.472,25 | 0,02 % |
| 5.11.3.16 | CP.20000686 | Próprio | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´ - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50,00 | 12,66 | 15,93 | 796,50 | 0,01 % |
| **5.11.4** | | | **CABOS** | | **1,00** | | **223.479.26** | **223.479.26** | **1,73 %** |
| 5.11.4.1 | CP.00000199 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 400,00 | 16,34 | 20,56 | 8.224,00 | 0,06 % |
| 5.11.4.2 | CP.00000200 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,00MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10,00 | 22,15 | 27,87 | 278,70 | 0,00 % |
| 5.11.4.3 | CP.00002583 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 6,00MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12,00 | 34,01 | 42,79 | 513,48 | 0,00 % |
| 5.11.4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20.500,00 | 5,38 | 6,76 | 138.580,00 | 1,07 % |
| 5.11.4.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3.700,00 | 8,34 | 10,49 | 38.813,00 | 0,30 % |
| 5.11.4.6 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.500,00 | 11,69 | 14,70 | 22.050,00 | 0,17 % |
| 5.11.4.7 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100,00 | 20,99 | 26,41 | 2.641,00 | 0,02 % |
| 5.11.4.8 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50,00 | 98,05 | 123,37 | 6.168,50 | 0,05 % |
| 5.11.4.9 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50,00 | 70,78 | 89,06 | 4.453,00 | 0,03 % |
| 5.11.4.10 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15,00 | 35,15 | 44,22 | 663,30 | 0,01 % |
| 5.11.4.11 | CP.00001509 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40,00 | 7,06 | 8,88 | 355,20 | 0,00 % |
| 5.11.4.12 | CP.10000192 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 4,15 | 5,22 | 52,20 | 0,00 % |
| 5.11.4.13 | CP.00002941 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40,00 | 8,75 | 11,01 | 440,40 | 0,00 % |
| 5.11.4.14 | CP.00001958 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 4,49 | 5,64 | 56,40 | 0,00 % |
| 5.11.4.15 | CP.00000202 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO | UN | 300,00 | 0,29 | 0,36 | 108,00 | 0,00 % |
| 5.11.4.16 | CP.00000253 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 4,0MM2 - FORNECIMENTO | UN | 90,00 | 0,58 | 0,72 | 64,80 | 0,00 % |
| 5.11.4.17 | CP.00003812 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO | UN | 24,00 | 0,58 | 0,72 | 17,28 | 0,00 % |
| **5.11.5** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **27.331,02** | **27.331,02** | **0,21 %** |
| 5.11.5.1 | CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 407,00 | 11,81 | 14,86 | 6.048,02 | 0,05 % |
| 5.11.5.2 | CP.00002811 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 15,56 | 19,57 | 39,14 | 0,00 % |
| 5.11.5.3 | CP.20000357 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 23,53 | 29,60 | 296,00 | 0,00 % |
| 5.11.5.4 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 350,00 | 19,11 | 24,04 | 8.414,00 | 0,07 % |
| 5.11.5.5 | CP.00000277 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15,00 | 118,60 | 149,23 | 2.238,45 | 0,02 % |
| 5.11.5.6 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 40,00 | 30,28 | 38,10 | 1.524,00 | 0,01 % |
| 5.11.5.7 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 55,00 | 36,36 | 45,75 | 2.516,25 | 0,02 % |
| 5.11.5.8 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 70,00 | 57,75 | 72,66 | 5.086,20 | 0,04 % |
| 5.11.5.9 | CP.00000256 | Próprio | ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 281,00 | 3,31 | 4,16 | 1.168,96 | 0,01 % |
| **5.11.6** | | | **TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS** | | **1,00** | | **15.121,18** | **15.121,18** | **0,12 %** |
| 5.11.6.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26,00 | 30,35 | 38,18 | 992,68 | 0,01 % |
| 5.11.6.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 16,00 | 45,87 | 57,71 | 923,36 | 0,01 % |
| 5.11.6.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 61,38 | 77,23 | 617,84 | 0,00 % |
| 5.11.6.4 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8,00 | 81,51 | 102,56 | 820,48 | 0,01 % |
| 5.11.6.5 | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 83,38 | 104,91 | 104,91 | 0,00 % |
| 5.11.6.6 | CP.20000359 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17,00 | 51,66 | 65,00 | 1.105,00 | 0,01 % |
| 5.11.6.7 | CP.00004494 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 82,00 | 31,68 | 39,86 | 3.268,52 | 0,03 % |
| 5.11.6.8 | CP.00004495 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 53,00 | 33,35 | 41,96 | 2.223,88 | 0,02 % |
| 5.11.6.9 | CP.00004496 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60,00 | 48,45 | 60,96 | 3.657,60 | 0,03 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.6.10 | CP.00004497 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2,00 | 51,79 | 65,16 | 130,32 | 0,00 % |
| 5.11.6.11 | CP.20000691 | Próprio | TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 | 92,37 | 116,22 | 1.162,20 | 0,01 % |
| 5.11.6.12 | CP.00004499 | Próprio | PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13,00 | 4,48 | 5,63 | 73,19 | 0,00 % |
| 5.11.6.13 | CP.00004500 | Próprio | PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 6,55 | 8,24 | 41,20 | 0,00 % |
| **5.11.7** | | | **LUMINÁRIAS** | | **1,00** | | **127.704,69** | **127.704,69** | **0,99 %** |
| 5.11.7.1 | CP.20001394 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 115,00 | 221,22 | 278,36 | 32.011,40 | 0,25 % |
| 5.11.7.2 | CP.20000367 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 235,00 | 280,69 | 353,19 | 82.999,65 | 0,64 % |
| 5.11.7.3 | CP.20000369 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 31,00 | 92,94 | 116,94 | 3.625,14 | 0,03 % |
| 5.11.7.4 | CP.00000709 | Próprio | PLUG MACHO 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 350,00 | 9,46 | 11,90 | 4.165,00 | 0,03 % |
| 5.11.7.5 | CP.00000710 | Próprio | PLUG FEMEA 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 350,00 | 11,14 | 14,01 | 4.903,50 | 0,04 % |
| **5.11.8** | | | **INFRAESTRUTURA INCÊNDIO DETECÇÃO E ALARME** | | **1,00** | | **16.341,91** | **16.341,91** | **0,13 %** |
| 5.11.8.1 | CP.20000399 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 230,00 | 12,66 | 15,93 | 3.663,90 | 0,03 % |
| 5.11.8.2 | CP.20000342 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 130,00 | 29,60 | 37,24 | 4.841,20 | 0,04 % |
| 5.11.8.3 | CP.00002021 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47,00 | 30,35 | 38,18 | 1.794,46 | 0,01 % |
| 5.11.8.4 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 40,00 | 57,75 | 72,66 | 2.906,40 | 0,02 % |
| 5.11.8.5 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 47,00 | 52,53 | 66,09 | 3.106,23 | 0,02 % |
| 5.11.8.6 | CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 11,81 | 14,86 | 29,72 | 0,00 % |
| **5.12** | | | **SPDA** | | **1,00** | | **61.186,78** | **61.186,78** | **0,47 %** |
| 5.12.1 | CP.20000117 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 19,00 | 29,67 | 37,33 | 709,27 | 0,01 % |
| 5.12.2 | CP.20000118 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 - 67MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 47,00 | 30,63 | 38,54 | 1.811,38 | 0,01 % |
| 5.12.3 | CP.00004473 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 273,00 | 73,46 | 92,43 | 25.233,39 | 0,20 % |
| 5.12.4 | CP.20000848 | Próprio | CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 3 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | 1.211,06 | 1.523,87 | 1.523,87 | 0,01 % |
| 5.12.5 | CP.00002019 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, PRÉ ZINCADA Ø1" - FORNECIMENTO | UN | 40,00 | 2,41 | 3,03 | 121,20 | 0,00 % |
| 5.12.6 | CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 10,00 | 256,08 | 322,22 | 3.222,20 | 0,02 % |
| 5.12.7 | CP.20000644 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM ANTI-UV E ANTI-CHAMAS, 160X120X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 60,01 | 75,51 | 755,10 | 0,01 % |
| 5.12.8 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10,00 | 53,95 | 67,88 | 678,80 | 0,01 % |
| 5.12.9 | CP.00000697 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 10,96 | 13,79 | 137,90 | 0,00 % |
| 5.12.10 | CP.00001002 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 269,00 | 51,10 | 64,29 | 17.294,01 | 0,13 % |
| 5.12.11 | CP.00003274 | Próprio | CURVA 90º DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 20,49 | 25,78 | 515,60 | 0,00 % |
| 5.12.12 | CP.20000122 | Próprio | CURVA HORIZONTAL DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 20,49 | 25,78 | 515,60 | 0,00 % |
| 5.12.13 | CP.20000124 | Próprio | FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 43,00 | 33,86 | 42,60 | 1.831,80 | 0,01 % |
| 5.12.14 | CP.20000123 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 389,51 | 490,12 | 490,12 | 0,00 % |
| 5.12.15 | CP.20000126 | Próprio | TERMINAL 1 FURO 10,5MM 1 COMPRESSÃO - 70MM2 - FORNECIMENTO | UN | 18,00 | 9,51 | 11,96 | 215,28 | 0,00 % |
| 5.12.16 | CP.20000645 | Próprio | TERMINAL 1 FURO 5,2MM 1 COMPRESSÃO - 16MM2 - FORNECIMENTO | UN | 7,00 | 5,21 | 6,55 | 45,85 | 0,00 % |
| 5.12.17 | CP.20000127 | Próprio | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 - FORNECIMENTO | UN | 35,00 | 0,37 | 0,46 | 16,10 | 0,00 % |
| 5.12.18 | CP.20000128 | Próprio | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 - FORNECIMENTO | UN | 664,00 | 0,14 | 0,17 | 112,88 | 0,00 % |
| 5.12.19 | CP.20000129 | Próprio | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 - FORNECIMENTO | UN | 10,00 | 0,28 | 0,35 | 3,50 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.20 | CP.20000130 | Próprio | ARRUELA PRESSÃO INOX 1/2 REF. TEL-5311 - FORNECIMENTO | UN | 25,00 | 0,71 | 0,89 | 22,25 | 0,00 % |
| 5.12.21 | CP.20000131 | Próprio | PORCA ALUMÍNIO SEXTAVADA 1/4 - FORNECIMENTO | UN | 337,00 | 0,29 | 0,36 | 121,32 | 0,00 % |
| 5.12.22 | CP.20000132 | Próprio | PORCA INOX SEXTAVADA 1/4 - FORNECIMENTO | UN | 25,00 | 1,00 | 1,25 | 31,25 | 0,00 % |
| 5.12.23 | CP.20000133 | Próprio | PARAFUSO ALUMÍNIO CABELA CHATA 1/4 X 5/8 - FORNECIMENTO | UN | 337,00 | 4,60 | 5,78 | 1.947,86 | 0,02 % |
| 5.12.24 | CP.20000134 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4 X 1.1/4 - FORNECIMENTO | UN | 25,00 | 0,51 | 0,64 | 16,00 | 0,00 % |
| 5.12.25 | CP.20000135 | Próprio | PARAFUSO INOX AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA Ø4,2 X 32 MM - FORNECIMENTO | UN | 664,00 | 0,21 | 0,26 | 172,64 | 0,00 % |
| 5.12.26 | CP.20000854 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX, M6X45MM, COM BUCHA - FORNECIMENTO | UN | 10,00 | 1,81 | 2,27 | 22,70 | 0,00 % |
| 5.12.27 | CP.20000139 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4 X 7/8 - FORNECIMENTO | UN | 20,00 | 0,51 | 0,64 | 12,80 | 0,00 % |
| 5.12.28 | CP.00001102 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 | 32,72 | 41,17 | 411,70 | 0,00 % |
| 5.12.29 | CP.00004302 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60,00 | 19,84 | 24,96 | 1.497,60 | 0,01 % |
| 5.12.30 | CP.20000137 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10,00 | 63,52 | 79,92 | 799,20 | 0,01 % |
| 5.12.31 | CP.20000855 | Próprio | CONECTOR À COMPRESSÃO ESTANHADO "TIPO L" PARA ATERRAMENTO PARA CONEXÃO ENTRE HASTE 1/2" - 5/8" E CABOS 35-120MM2 - FORNECIMENTO | UN | 2,00 | 5,00 | 6,29 | 12,58 | 0,00 % |
| 5.12.32 | CP.00001004 | Próprio | BISNAGA DE POLIURETANO 360G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 82,79 | 104,17 | 416,68 | 0,00 % |
| 5.12.33 | CP.00003282 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA, MOLDE, CARTUCHO E ALICATE Z PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO CABO Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 48,89 | 61,51 | 61,51 | 0,00 % |
| 5.12.34 | CP.00003278 | Próprio | MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 14,00 | 23,10 | 29,06 | 406,84 | 0,00 % |
| **5.13** | | | **INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV** | | **1,00** | | **170.831,19** | **170.831,19** | **1,32 %** |
| **5.13.1** | | | **EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES** | | **1,00** | | **64.527,40** | **64.527,40** | **0,50 %** |
| 5.13.1.1 | CP.00000143 | Próprio | RACK TIPO CAIXA PADRÃO 19" EM AÇO SAE E PINTURA EPÓXI, 44U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 5.391,84 | 6.784,55 | 6.784,55 | 0,05 % |
| 5.13.1.2 | CP.00003583 | Próprio | CONECTOR RJ-45 FÊMEA, COM CONTATOS BANHADOS A OURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120,00 | 38,18 | 48,04 | 5.764,80 | 0,04 % |
| 5.13.1.3 | CP.00001808 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 3.727,70 | 4.690,56 | 28.143,36 | 0,22 % |
| 5.13.1.4 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 6,00 | 1.225,06 | 1.541,49 | 9.248,94 | 0,07 % |
| 5.13.1.5 | CP.00000148 | Próprio | BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 351,42 | 442,19 | 442,19 | 0,00 % |
| 5.13.1.6 | CP.00000150 | Próprio | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | 25,46 | 32,03 | 384,36 | 0,00 % |
| 5.13.1.7 | CP.20000320 | Próprio | ANTENA TV ABERTA - SISTEMA DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 220,95 | 278,02 | 278,02 | 0,00 % |
| 5.13.1.8 | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1,00 | 269,05 | 338,54 | 338,54 | 0,00 % |
| 5.13.1.9 | CP.00000819 | Próprio | UNIDADE DE VENTILAÇÃO PARA RACKS, BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA 110/220V, LED E FUSÍVEL, COM 2 VENTILADORES E EXTENSÃO DE 3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 331,22 | 416,77 | 416,77 | 0,00 % |
| 5.13.1.10 | CP.00000151 | Próprio | DIO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA ATÉ 12 FIBRAS (CONJUNTO COMPOSTO DE D.I.O., KIT BANDEJA, ANCORAGEM, ACOMODAÇÃO E EMENDA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 563,66 | 709,25 | 709,25 | 0,01 % |
| 5.13.1.11 | CP.20000018 | Próprio | APARELHO DE ACCESS POINT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 786,10 | 989,14 | 989,14 | 0,01 % |
| 5.13.1.12 | CP.00000149 | Próprio | RÉGUA COM OITO TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 82,24 | 103,48 | 103,48 | 0,00 % |
| 5.13.1.13 | CP.00000283 | Próprio | CÂMERA IP FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 292,03 | 367,46 | 7.349,20 | 0,06 % |
| 5.13.1.14 | CP.00000279 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO | UN | 120,00 | 23,68 | 29,79 | 3.574,80 | 0,03 % |
| **5.13.2** | | | **DUTOS** | | **1,00** | | **25.880,37** | **25.880,37** | **0,20 %** |
| 5.13.2.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 465,00 | 18,78 | 23,63 | 10.987,95 | 0,09 % |
| 5.13.2.2 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 12,00 | 21,11 | 26,56 | 318,72 | 0,00 % |
| 5.13.2.3 | CP.00003762 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 15,00 | 29,81 | 37,50 | 562,50 | 0,00 % |
| 5.13.2.4 | CP.00000163 | Próprio | ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 300X100X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 112,00 | 99,42 | 125,10 | 14.011,20 | 0,11 % |
| **5.13.3** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **6.614,96** | **6.614,96** | **0,05 %** |
| 5.13.3.1 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 128,00 | 12,09 | 15,21 | 1.946,88 | 0,02 % |
| 5.13.3.2 | CP.20000328 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10,00 | 19,89 | 25,02 | 250,20 | 0,00 % |
| 5.13.3.3 | CP.20000334 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 256,00 | 7,70 | 9,68 | 2.478,08 | 0,02 % |
| 5.13.3.4 | CP.20000335 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 20,00 | 13,75 | 17,30 | 346,00 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.13.3.5 | CP.00001338 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 300X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 98,29 | 123,67 | 247,34 | 0,00 % |
| 5.13.3.6 | CP.20000852 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 102,54 | 129,02 | 258,04 | 0,00 % |
| 5.13.3.7 | CP.00001342 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 95,69 | 120,40 | 361,20 | 0,00 % |
| 5.13.3.8 | CP.20000338 | Próprio | BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32X25 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 9,00 | 27,24 | 34,27 | 308,43 | 0,00 % |
| 5.13.3.9 | CP.20000339 | Próprio | BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40X32 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,00 | 43,84 | 55,16 | 55,16 | 0,00 % |
| 5.13.3.10 | CP.00004491 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS, INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 51,00 | 5,67 | 7,13 | 363,63 | 0,00 % |
| **5.13.4** | | | **CABOS** | | **1,00** | | **62.301,60** | **62.301,60** | **0,48 %** |
| 5.13.4.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 5.100,00 | 8,61 | 10,83 | 55.233,00 | 0,43 % |
| 5.13.4.2 | CP.20000325 | Próprio | CABO TELEFÔNICO CCI-50 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 10,00 | 35,72 | 44,94 | 449,40 | 0,00 % |
| 5.13.4.3 | 100554 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 80,00 | 6,94 | 8,73 | 698,40 | 0,01 % |
| 5.13.4.4 | CP.20000326 | Próprio | ADAPTER CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 120,00 | 20,86 | 26,24 | 3.148,80 | 0,02 % |
| 5.13.4.5 | CP.00000837 | Próprio | PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100,00 | 22,03 | 27,72 | 2.772,00 | 0,02 % |
| **5.13.5** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **4.104,97** | **4.104,97** | **0,03 %** |
| 5.13.5.1 | CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 91,00 | 11,81 | 14,86 | 1.352,26 | 0,01 % |
| 5.13.5.2 | CP.00004509 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 41,08 | 51,69 | 206,76 | 0,00 % |
| 5.13.5.3 | CP.00000265 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15,00 | 134,89 | 169,73 | 2.545,95 | 0,02 % |
| **5.13.6** | | | **TOMADAS E PLACAS** | | **1,00** | | **7.401,89** | **7.401,89** | **0,06 %** |
| 5.13.6.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 31,00 | 50,51 | 63,55 | 1.970,05 | 0,02 % |
| 5.13.6.2 | CP.00004188 | Próprio | TOMADA DE REDE DUPLO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 58,00 | 64,22 | 80,80 | 4.686,40 | 0,04 % |
| 5.13.6.3 | CP.20000341 | Próprio | TOMADA DE PISO 1 MÓDULO RJ45, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 108,67 | 136,73 | 546,92 | 0,00 % |
| 5.13.6.4 | CP.00002833 | Próprio | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), ANTENA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 | 22,54 | 28,36 | 198,52 | 0,00 % |
| **5.14** | | | **INSTALAÇÕES DE GASES (GLP)** | | **1,00** | | **8.162,06** | **8.162,06** | **0,06 %** |
| **5.14.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **2.107,72** | **2.107,72** | **0,02 %** |
| 5.14.1.1 | CP.20000705 | Próprio | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 10,00 | 16,27 | 20,47 | 204,70 | 0,00 % |
| 5.14.1.2 | CP.20000798 | Próprio | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 69,00 | 21,92 | 27,58 | 1.903,02 | 0,01 % |
| **5.14.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **3.988,37** | **3.988,37** | **0,03 %** |
| 5.14.2.1 | CP.20000329 | Próprio | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3,00 | 74,33 | 93,52 | 280,56 | 0,00 % |
| 5.14.2.2 | CP.20000799 | Próprio | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 85,18 | 107,18 | 428,72 | 0,00 % |
| 5.14.2.3 | CP.20000800 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" X 7/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2,00 | 24,10 | 30,32 | 60,64 | 0,00 % |
| 5.14.2.4 | CP.20000801 | Próprio | VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 50KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 18KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA CALIBRADA EM 1,5KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø1/2" NPT-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLASSE AP40 LIMITADOR COM MANÔMETRO CB58142 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 562,31 | 707,55 | 707,55 | 0,01 % |
| 5.14.2.5 | CP.20000802 | Próprio | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO, MODELO TECNIX OPSO REGULÁVEL COM VÁLVULA DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 10KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 11KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA 0,020 A 0,032KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø3/4" BSP-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLESSE TECNIX OPSO CB52262 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 609,91 | 767,44 | 767,44 | 0,01 % |
| 5.14.2.6 | CP.20000803 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DIAM 1" - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 14,73 | 18,53 | 18,53 | 0,00 % |
| 5.14.2.7 | CP.20000804 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DIAM 3/4" - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 11,94 | 15,02 | 45,06 | 0,00 % |
| 5.14.2.8 | CP.20000647 | Próprio | COTOVELO PEX MULTICAMADA FEMEA 16MM X 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 45,53 | 57,29 | 171,87 | 0,00 % |
| 5.14.2.9 | CP.20000805 | Próprio | COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 16MM X 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 49,46 | 62,23 | 186,69 | 0,00 % |
| 5.14.2.10 | CP.20000806 | Próprio | COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 20MM X 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 56,48 | 71,06 | 142,12 | 0,00 % |
| 5.14.2.11 | 92697 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 39,10 | 49,19 | 49,19 | 0,00 % |
| 5.14.2.12 | 92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 24,09 | 30,31 | 121,24 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.14.2.13 | 92953 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 21,84 | 27,48 | 27,48 | 0,00 % |
| 5.14.2.14 | CP.20000807 | Próprio | NIPLE DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 | 16,11 | 20,27 | 101,35 | 0,00 % |
| 5.14.2.15 | CP.20000808 | Próprio | NIPLE DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8,00 | 26,23 | 33,00 | 264,00 | 0,00 % |
| 5.14.2.16 | CP.20000649 | Próprio | PLUG - LATÃO - Ø1/2" BSP - CONFORME ABNT NBR 11.720 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 7,89 | 9,92 | 29,76 | 0,00 % |
| 5.14.2.17 | CP.20000809 | Próprio | REDUÇÃO - PEX MULTICAMADAS - BOLSA/BOLSA - Ø20MM X Ø16MM - CONFORME ISO 17.484-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 69,19 | 87,06 | 87,06 | 0,00 % |
| 5.14.2.18 | CP.20000810 | Próprio | TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX GÁS, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 4,00 | 14,03 | 17,65 | 70,60 | 0,00 % |
| 5.14.2.19 | 92705 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 1,00 | 45,30 | 57,00 | 57,00 | 0,00 % |
| 5.14.2.20 | CP.20001225 | Próprio | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 44,63 | 56,15 | 56,15 | 0,00 % |
| 5.14.2.21 | CP.20000811 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 1,00 | 57,82 | 72,75 | 72,75 | 0,00 % |
| 5.14.2.22 | CP.20000812 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" X 1/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 51,23 | 64,46 | 64,46 | 0,00 % |
| 5.14.2.23 | CP.20000813 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 48,30 | 60,77 | 60,77 | 0,00 % |
| 5.14.2.24 | CP.20000814 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2,00 | 46,65 | 58,69 | 117,38 | 0,00 % |
| **5.14.3** | | | **CAIXA ABRIGO** | | **1,00** | | **934,85** | **934,85** | **0,01 %** |
| 5.14.3.1 | CP.20000815 | Próprio | CAIXA/ABRIGO PARA MEDIDORES DE GLP, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA MSG #20, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60x40x20cm, TAMPA CONTENDO VENTILAÇÃO NA PARTE INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 381,91 | 480,55 | 480,55 | 0,00 % |
| 5.14.3.2 | CP.20000816 | Próprio | VÁLVULA SOLENÓIDE DE BLOQUEIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ROSCA FÊMEA FÊMEA Ø3/4" BSP - 24 VCA. VÁLVULA A PROVA DE EXPLOSÃO E NORMALMENTE FECHADA. REFERÊNCIA: ABAFIRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 361,05 | 454,30 | 454,30 | 0,00 % |
| **5.14.4** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA INSTALAÇÃO** | | **1,00** | | **1.131,12** | **1.131,12** | **0,01 %** |
| 5.14.4.1 | CP.20000817 | Próprio | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, EXCETO BOTIJÕES DO TIPO P-13 | UN | 1,00 | 898,93 | 1.131,12 | 1.131,12 | 0,01 % |
| **5.15** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA** | | **1,00** | | **57.150,31** | **57.150,31** | **0,44 %** |
| **5.15.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **33.071,36** | **33.071,36** | **0,26 %** |
| 5.15.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 246,00 | 26,83 | 33,76 | 8.304,96 | 0,06 % |
| 5.15.1.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 84,00 | 36,20 | 45,55 | 3.826,20 | 0,03 % |
| 5.15.1.3 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 138,00 | 31,95 | 40,20 | 5.547,60 | 0,04 % |
| 5.15.1.4 | CP.00000338 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 38,62 | 48,59 | 4.956,18 | 0,04 % |
| 5.15.1.5 | CP.00000339 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 66,00 | 57,55 | 72,41 | 4.779,06 | 0,04 % |
| 5.15.1.6 | CP.00000340 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24,00 | 76,25 | 95,94 | 2.302,56 | 0,02 % |
| 5.15.1.7 | CP.00000341 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 112,57 | 141,64 | 2.549,52 | 0,02 % |
| 5.15.1.8 | CP.00004523 | Próprio | TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16,00 | 40,00 | 50,33 | 805,28 | 0,01 % |
| **5.15.2** | | | **CONEXÕES** | | **1.00** | | **14.901.75** | **14.901.75** | **0.12 %** |
| 5.15.2.1 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 114,00 | 6,83 | 8,59 | 979,26 | 0,01 % |
| 5.15.2.2 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 8,98 | 11,29 | 135,48 | 0,00 % |
| 5.15.2.3 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 16,00 | 11,51 | 14,48 | 231,68 | 0,00 % |
| 5.15.2.4 | CP.10000004 | Próprio | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 11,92 | 14,99 | 89,94 | 0,00 % |
| 5.15.2.5 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 10,64 | 13,38 | 53,52 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15.2.6 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81,00 | 14,04 | 17,66 | 1.430,46 | 0,01 % |
| 5.15.2.7 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 6,42 | 8,07 | 8,07 | 0,00 % |
| 5.15.2.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 156,00 | 10,83 | 13,62 | 2.124,72 | 0,02 % |
| 5.15.2.9 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18,00 | 14,63 | 18,40 | 331,20 | 0,00 % |
| 5.15.2.10 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,00 | 19,15 | 24,09 | 385,44 | 0,00 % |
| 5.15.2.11 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38,00 | 21,42 | 26,95 | 1.024,10 | 0,01 % |
| 5.15.2.12 | CP.00000321 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 47,30 | 59,51 | 357,06 | 0,00 % |
| 5.15.2.13 | CP.00000346 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 115,55 | 145,39 | 581,56 | 0,00 % |
| 5.15.2.14 | CP.00000347 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 221,39 | 278,57 | 1.114,28 | 0,01 % |
| 5.15.2.15 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27,00 | 14,86 | 18,69 | 504,63 | 0,00 % |
| 5.15.2.16 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 18,81 | 23,66 | 236,60 | 0,00 % |
| 5.15.2.17 | CP.00000371 | Próprio | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 47,62 | 59,92 | 299,60 | 0,00 % |
| 5.15.2.18 | 94697 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 87,76 | 110,42 | 220,84 | 0,00 % |
| 5.15.2.19 | CP.20000272 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16,00 | 21,40 | 26,92 | 430,72 | 0,00 % |
| 5.15.2.20 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 11,00 | 22,41 | 28,19 | 310,09 | 0,00 % |
| 5.15.2.21 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 33,52 | 42,17 | 337,36 | 0,00 % |
| 5.15.2.22 | CP.00000901 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 52,02 | 65,45 | 65,45 | 0,00 % |
| 5.15.2.23 | CP.00000657 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8,00 | 114,69 | 144,31 | 1.154,48 | 0,01 % |
| 5.15.2.24 | CP.00000380 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 67,12 | 84,45 | 84,45 | 0,00 % |
| 5.15.2.25 | CP.00000864 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 164,41 | 206,87 | 620,61 | 0,00 % |
| 5.15.2.26 | CP.00000381 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 124,88 | 157,13 | 157,13 | 0,00 % |
| 5.15.2.27 | CP.00000382 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 296,34 | 372,88 | 372,88 | 0,00 % |
| 5.15.2.28 | CP.00000865 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 1,00 | 199,12 | 250,55 | 250,55 | 0,00 % |
| 5.15.2.29 | CP.00001834 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26,00 | 6,11 | 7,68 | 199,68 | 0,00 % |
| 5.15.2.30 | CP.00000360 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6,00 | 12,45 | 15,66 | 93,96 | 0,00 % |
| 5.15.2.31 | CP.00000361 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 20,41 | 25,68 | 25,68 | 0,00 % |
| 5.15.2.32 | CP.00000362 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11,00 | 21,01 | 26,43 | 290,73 | 0,00 % |
| 5.15.2.33 | 105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 31,35 | 39,44 | 78,88 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15.2.34 | CP.00000363 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 30,63 | 38,54 | 115,62 | 0,00 % |
| 5.15.2.35 | CP.00000364 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 28,00 | 35,23 | 70,46 | 0,00 % |
| 5.15.2.36 | CP.00000365 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 106,96 | 134,58 | 134,58 | 0,00 % |
| **5.15.3** | | | **VÁLVULAS E REGISTROS** | | **1,00** | | **9.177,20** | **9.177,20** | **0,07 %** |
| 5.15.3.1 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6,00 | 130,82 | 164,61 | 987,66 | 0,01 % |
| 5.15.3.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 53,00 | 107,40 | 135,14 | 7.162,42 | 0,06 % |
| 5.15.3.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,00 | 102,04 | 128,39 | 1.027,12 | 0,01 % |
| **5.16** | | | **INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO** | | **1,00** | | **92.708,18** | **92.708,18** | **0,72 %** |
| **5.16.1** | | | **SISTEMA DE HIDRANTES** | | **1,00** | | **56.296,73** | **56.296,73** | **0,44 %** |
| 5.16.1.1 | CP.20000818 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 | 1.980,81 | 2.492,45 | 12.462,25 | 0,10 % |
| 5.16.1.2 | CP.20000819 | Próprio | CAIXA PARA HIDRANTE DE RECALQUE, INCLUINDO TAMPA - EXECUÇÃO | UN | 1,00 | 1.975,05 | 2.485,20 | 2.485,20 | 0,02 % |
| 5.16.1.3 | CP.20000820 | Próprio | ADAPTADOR STORZ 2.1/2"X1.1/2", INCLUINDO TAMPÃO COM CORRENTE DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 460,59 | 579,56 | 579,56 | 0,00 % |
| 5.16.1.4 | CP.20000821 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 156,00 | 167,49 | 210,75 | 32.877,00 | 0,25 % |
| 5.16.1.5 | 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 4,00 | 154,57 | 194,49 | 777,96 | 0,01 % |
| 5.16.1.6 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 26,00 | 145,53 | 183,12 | 4.761,12 | 0,04 % |
| 5.16.1.7 | 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 6,00 | 91,22 | 114,78 | 688,68 | 0,01 % |
| 5.16.1.8 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 330,30 | 415,61 | 415,61 | 0,00 % |
| 5.16.1.9 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5,00 | 198,58 | 249,87 | 1.249,35 | 0,01 % |
| **5.16.2** | | | **EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA** | | **1,00** | | **14.969,57** | **14.969,57** | **0,12 %** |
| 5.16.2.1 | CP.20000823 | Próprio | EXTINTOR PORTÁTIL - HALOGENADO - CAPACIDADE EXTINTORA: 5-B:C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 3.895,13 | 4.901,24 | 9.802,48 | 0,08 % |
| 5.16.2.2 | CP.20000824 | Próprio | EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ ABC - CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11,00 | 263,77 | 331,90 | 3.650,90 | 0,03 % |
| 5.16.2.3 | CP.20000825 | Próprio | EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ BC - CAPACIDADE EXTINTORA: 20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 298,77 | 375,94 | 375,94 | 0,00 % |
| 5.16.2.4 | CP.00003642 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA E COM LÂMPADAS DE 4W, FLUXO LUMINOSO DE 100 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25,00 | 36,25 | 45,61 | 1.140,25 | 0,01 % |
| **5.16.3** | | | **SISTEMA DE DETECÇÃO** | | **1,00** | | **20.137,17** | **20.137,17** | **0,16 %** |
| 5.16.3.1 | CP.00000209 | Próprio | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL PARA TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 61,00 | 207,04 | 260,51 | 15.891,11 | 0,12 % |
| 5.16.3.2 | CP.00000208 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL TIPO QUEBRE O VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 159,23 | 200,35 | 1.001,75 | 0,01 % |
| 5.16.3.3 | CP.00004225 | Próprio | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 196,91 | 247,77 | 247,77 | 0,00 % |
| 5.16.3.4 | CP.00003644 | Próprio | AVISADOR SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 132,49 | 166,71 | 833,55 | 0,01 % |
| 5.16.3.5 | CP.20000843 | Próprio | PAINEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO IP20 24V PARA 4 LAÇOS DE ATÉ 125 ENDEREÇOS, FONTE AUXILIAR DE 5AH - MODELO SIGMA 485-E - FÁB. TECNOHOLD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.718,98 | 2.162,99 | 2.162,99 | 0,02 % |
| **5.16.4** | | | **PLACAS DE SINALIZAÇÃO** | | **1,00** | | **1.304,71** | **1.304,71** | **0,01 %** |
| 5.16.4.1 | CP.20000826 | Próprio | PLACA INDICATIVA "A1- ALERTA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC TRIANGULAR, DIM.: 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 39,82 | 50,10 | 50,10 | 0,00 % |
| 5.16.4.2 | CP.20000827 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E2 - ALARME DE INCENDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC, DIM.: 20 x 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 22,68 | 28,53 | 28,53 | 0,00 % |
| 5.16.4.3 | CP.20000828 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E3 - BOMBA DE INCÊNDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC, DIM.: 20 x 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 22,68 | 28,53 | 28,53 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16.4.4 | CP.20000286 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E5- EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 15,56 | 19,57 | 176,13 | 0,00 % |
| 5.16.4.5 | CP.20000829 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E9-ALARME DE INCÊNDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 15,56 | 19,57 | 97,85 | 0,00 % |
| 5.16.4.6 | CP.20000830 | Próprio | PLACA INDICATIVA "P1-PROIBIDO FUMAR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 15,56 | 19,57 | 19,57 | 0,00 % |
| 5.16.4.7 | CP.20000831 | Próprio | PLACA INDICATIVA "P2-PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 15,56 | 19,57 | 19,57 | 0,00 % |
| 5.16.4.8 | CP.20000290 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S12- SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 22,68 | 28,53 | 114,12 | 0,00 % |
| 5.16.4.9 | CP.20000287 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S2D- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13,00 | 22,68 | 28,53 | 370,89 | 0,00 % |
| 5.16.4.10 | CP.20000288 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S2E- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | 22,68 | 28,53 | 342,36 | 0,00 % |
| 5.16.4.11 | CP.20000289 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S3- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À FRENTE" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 22,68 | 28,53 | 57,06 | 0,00 % |
| **5.17** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | | **1,00** | | **47.411,88** | **47.411,88** | **0,37 %** |
| **5.17.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **19.094,40** | **19.094,40** | **0,15 %** |
| 5.17.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12,00 | 26,83 | 33,76 | 405,12 | 0,00 % |
| 5.17.1.2 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12,00 | 27,94 | 35,15 | 421,80 | 0,00 % |
| 5.17.1.3 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 72,00 | 24,08 | 30,29 | 2.180,88 | 0,02 % |
| 5.17.1.4 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 264,00 | 30,04 | 37,79 | 9.976,56 | 0,08 % |
| 5.17.1.5 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36,00 | 37,29 | 46,92 | 1.689,12 | 0,01 % |
| 5.17.1.6 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 84,00 | 41,83 | 52,63 | 4.420,92 | 0,03 % |
| **5.17.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **24.239,57** | **24.239,57** | **0,19 %** |
| 5.17.2.1 | CP.00003748 | Próprio | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 111,68 | 140,52 | 2.810,40 | 0,02 % |
| 5.17.2.2 | CP.00004539 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 25 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 11,84 | 14,89 | 59,56 | 0,00 % |
| 5.17.2.3 | CP.20000841 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17,00 | 11,66 | 14,67 | 249,39 | 0,00 % |
| 5.17.2.4 | CP.00003307 | Próprio | CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 18,98 | 23,88 | 23,88 | 0,00 % |
| 5.17.2.5 | CP.00003308 | Próprio | CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12,00 | 20,59 | 25,90 | 310,80 | 0,00 % |
| 5.17.2.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 67,00 | 11,64 | 14,64 | 980,88 | 0,01 % |
| 5.17.2.7 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 84,00 | 16,66 | 20,96 | 1.760,64 | 0,01 % |
| 5.17.2.8 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 24,70 | 31,08 | 186,48 | 0,00 % |
| 5.17.2.9 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29,00 | 29,67 | 37,33 | 1.082,57 | 0,01 % |
| 5.17.2.10 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 84,00 | 11,41 | 14,35 | 1.205,40 | 0,01 % |
| 5.17.2.11 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 129,00 | 15,93 | 20,04 | 2.585,16 | 0,02 % |
| 5.17.2.12 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 23,72 | 29,84 | 298,40 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17.2.13 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 37,00 | 28,84 | 36,28 | 1.342,36 | 0,01 % |
| 5.17.2.14 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 14,04 | 17,66 | 70,64 | 0,00 % |
| 5.17.2.15 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 16,50 | 20,76 | 41,52 | 0,00 % |
| 5.17.2.16 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 27,81 | 34,99 | 244,93 | 0,00 % |
| 5.17.2.17 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19,00 | 52,94 | 66,61 | 1.265,59 | 0,01 % |
| 5.17.2.18 | 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 35,31 | 44,43 | 88,86 | 0,00 % |
| 5.17.2.19 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29,00 | 44,34 | 55,79 | 1.617,91 | 0,01 % |
| 5.17.2.20 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 49,31 | 62,04 | 310,20 | 0,00 % |
| 5.17.2.21 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 8,42 | 10,59 | 42,36 | 0,00 % |
| 5.17.2.22 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 182,00 | 10,12 | 12,73 | 2.316,86 | 0,02 % |
| 5.17.2.23 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 16,45 | 20,69 | 413,80 | 0,00 % |
| 5.17.2.24 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 95,00 | 18,91 | 23,79 | 2.260,05 | 0,02 % |
| 5.17.2.25 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 42,00 | 25,47 | 32,04 | 1.345,68 | 0,01 % |
| 5.17.2.26 | CP.00000400 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 35,34 | 44,46 | 222,30 | 0,00 % |
| 5.17.2.27 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 40,14 | 50,50 | 303,00 | 0,00 % |
| 5.17.2.28 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 42,27 | 53,18 | 212,72 | 0,00 % |
| 5.17.2.29 | 104346 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 46,64 | 58,68 | 234,72 | 0,00 % |
| 5.17.2.30 | CP.00000404 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 16,96 | 21,34 | 42,68 | 0,00 % |
| 5.17.2.31 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20,00 | 11,15 | 14,03 | 280,60 | 0,00 % |
| 5.17.2.32 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 23,23 | 29,23 | 29,23 | 0,00 % |
| **5.17.3** | | | **ACESSÓRIOS** | | **1,00** | | **4.077,91** | **4.077,91** | **0,03 %** |
| 5.17.3.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 22,00 | 73,91 | 93,00 | 2.046,00 | 0,02 % |
| 5.17.3.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 107,59 | 135,38 | 947,66 | 0,01 % |
| 5.17.3.3 | CP.00004527 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 28,76 | 36,18 | 180,90 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17.3.4 | CP.00004528 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29,00 | 24,76 | 31,15 | 903,35 | 0,01 % |
| **5.18** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | **1,00** | | **60.223,99** | **60.223,99** | **0,47 %** |
| **5.18.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **24.219,18** | **24.219,18** | **0,19 %** |
| 5.18.1.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 18,00 | 52,70 | 66,31 | 1.193,58 | 0,01 % |
| 5.18.1.2 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 240,00 | 76,25 | 95,94 | 23.025,60 | 0,18 % |
| **5.18.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **31.819,17** | **31.819,17** | **0,25 %** |
| 5.18.2.1 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 46,70 | 58,76 | 411,32 | 0,00 % |
| 5.18.2.2 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 38,00 | 130,75 | 164,52 | 6.251,76 | 0,05 % |
| 5.18.2.3 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 45,67 | 57,46 | 459,68 | 0,00 % |
| 5.18.2.4 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 56,00 | 133,88 | 168,46 | 9.433,76 | 0,07 % |
| 5.18.2.5 | 104176 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 15,00 | 246,83 | 310,58 | 4.658,70 | 0,04 % |
| 5.18.2.6 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 13,00 | 45,42 | 57,15 | 742,95 | 0,01 % |
| 5.18.2.7 | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 100,00 | 78,37 | 98,61 | 9.861,00 | 0,08 % |
| **5.18.3** | | | **ACESSÓRIOS E DEMAIS ITENS** | | **1,00** | | **4.185,64** | **4.185,64** | **0,03 %** |
| 5.18.3.1 | CP.00003558 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 100 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 59,40 | 74,74 | 149,48 | 0,00 % |
| 5.18.3.2 | CP.00004442 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 150 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32,00 | 100,24 | 126,13 | 4.036,16 | 0,03 % |
| **5.19** | | | **CLIMATIZAÇÃO** | | **1,00** | | **372.741,29** | **372.741,29** | **2,89 %** |
| 5.19.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | UN | 2,00 | 2.416,71 | 2.822,71 (BDI 16,80%) | 5.645,42 | 0,04 % |
| 5.19.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | UN | 15,00 | 2.679,57 | 3.129,73 (BDI 16,80%) | 46.945,95 | 0,36 % |
| 5.19.3 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | UN | 4,00 | 3.878,49 | 4.530,07 (BDI 16,80%) | 18.120,28 | 0,14 % |
| 5.19.4 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | UN | 13,00 | 5.275,95 | 6.162,30 (BDI 16,80%) | 80.109,90 | 0,62 % |
| 5.19.5 | CP.20001209 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1,00 | 15.278,68 | 17.845,49 (BDI 16,80%) | 17.845,49 | 0,14 % |
| 5.19.6 | 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE | UN | 5,00 | 12.329,58 | 14.400,94 (BDI 16,80%) | 72.004,70 | 0,56 % |
| 5.19.7 | CP.20001210 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 317, EQUIPADA COM FILTRO G4 + F8, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,50 CV, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 300PA, VAZÃO 2.630 M³/H, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60HZ. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 6.888,18 | 8.045,39 (BDI 16,80%) | 8.045,39 | 0,06 % |
| 5.19.8 | CP.20001259 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1605 M3/H, P.E.D 25 MMCA, COM FILTROS G4+M5, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 7.362,15 | 8.598,99 (BDI 16,80%) | 8.598,99 | 0,07 % |
| 5.19.9 | CP.20001213 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1980 M3/H, P.E.D 25 MMCA, COM FILTROS G4+M5, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 7.362,15 | 8.598,99 (BDI 16,80%) | 8.598,99 | 0,07 % |
| 5.19.10 | CP.20000777 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 277, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA, VAZÃO 3815 M³/H, SEM FILTRO, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,75 CV, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60 HZ, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 5.241,13 | 6.121,63 (BDI 16,80%) | 6.121,63 | 0,05 % |
| 5.19.11 | CP.20000779 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.200 M3/H, SEM FILTROS, MODELO FH 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 3.155,30 | 3.685,39 (BDI 16,80%) | 3.685,39 | 0,03 % |
| 5.19.12 | CP.20000789 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 325X225MM, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1,00 | 175,36 | 220,65 | 220,65 | 0,00 % |
| 5.19.13 | CP.20000791 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 525X225MM, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1,00 | 175,36 | 220,65 | 220,65 | 0,00 % |
| 5.19.14 | CP.20001218 | Próprio | REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA100 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26,00 | 97,31 | 122,44 | 3.183,44 | 0,02 % |
| 5.19.15 | CP.20001219 | Próprio | REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA125 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23,00 | 118,70 | 149,36 | 3.435,28 | 0,03 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19.16 | CP.20001220 | Próprio | REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA150 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 118,70 | 149,36 | 896,16 | 0,01 % |
| 5.19.17 | CP.20001221 | Próprio | REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA200 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 125,21 | 157,55 | 630,20 | 0,00 % |
| 5.19.18 | CP.10000014 | Próprio | VENEZIANA EXTERIOR, DIMENSÕES 385x330, MODELO AWG, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 217,25 | 273,36 | 546,72 | 0,00 % |
| 5.19.19 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 194,00 | 43,40 | 54,61 | 10.594,34 | 0,08 % |
| 5.19.20 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 308,00 | 69,88 | 87,93 | 27.082,44 | 0,21 % |
| 5.19.21 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 29,00 | 88,36 | 111,18 | 3.224,22 | 0,03 % |
| 5.19.22 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 100,00 | 107,57 | 135,35 | 13.535,00 | 0,10 % |
| 5.19.23 | 106034 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 43,00 | 187,67 | 236,14 | 10.154,02 | 0,08 % |
| 5.19.24 | CP.00003991 | Próprio | DUTO DE AR EXTERNO EM MPU, PARA CAIXAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | m² | 20,00 | 177,11 | 222,85 | 4.457,00 | 0,03 % |
| 5.19.25 | CP.00003252 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø100MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20,00 | 68,86 | 86,64 | 1.732,80 | 0,01 % |
| 5.19.26 | CP.20001222 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø125MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20,00 | 47,34 | 59,56 | 1.191,20 | 0,01 % |
| 5.19.27 | CP.20001223 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø150MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10,00 | 51,19 | 64,41 | 644,10 | 0,00 % |
| 5.19.28 | CP.20000796 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø200MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5,00 | 50,64 | 63,72 | 318,60 | 0,00 % |
| 5.19.29 | CP.20000793 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 400x250MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 759,26 | 955,37 | 955,37 | 0,01 % |
| 5.19.30 | CP.20000794 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 400x400MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.187,98 | 1.494,83 | 1.494,83 | 0,01 % |
| 5.19.31 | CP.20000795 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 500x250MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 937,89 | 1.180,14 | 1.180,14 | 0,01 % |
| 5.19.32 | CP.00001071 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 340,00 | 26,47 | 33,30 | 11.322,00 | 0,09 % |
| **5.20** | | | **INSTALAÇÕES DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO** | | **1,00** | | **11.135,04** | **11.135,04** | **0,09 %** |
| **5.20.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **7.415,46** | **7.415,46** | **0,06 %** |
| 5.20.1.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 18,00 | 19,37 | 24,37 | 438,66 | 0,00 % |
| 5.20.1.2 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 306,00 | 18,12 | 22,80 | 6.976,80 | 0,05 % |
| **5.20.2** | | | **CONEXÃO** | | **1,00** | | **3.719,58** | **3.719,58** | **0,03 %** |
| 5.20.2.1 | CP.00001695 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18,00 | 8,80 | 11,07 | 199,26 | 0,00 % |
| 5.20.2.2 | 89516 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 108,00 | 8,70 | 10,94 | 1.181,52 | 0,01 % |
| 5.20.2.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 18,00 | 8,33 | 10,48 | 188,64 | 0,00 % |
| 5.20.2.4 | 89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 95,00 | 8,61 | 10,83 | 1.028,85 | 0,01 % |
| 5.20.2.5 | 89561 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 33,00 | 15,14 | 19,05 | 628,65 | 0,00 % |
| 5.20.2.6 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18,00 | 13,09 | 16,47 | 296,46 | 0,00 % |
| 5.20.2.7 | 89544 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 18,00 | 8,67 | 10,90 | 196,20 | 0,00 % |
| **5.21** | | | **ÁREAS MOLHADAS** | | **1,00** | | **234.172,53** | **234.172,53** | **1,82 %** |
| **5.21.1** | | | **LOUÇAS** | | **1,00** | | **85.975,09** | **85.975,09** | **0,67 %** |
| 5.21.1.1 | CP.20000875 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 571,88 | 719,59 | 4.317,54 | 0,03 % |
| 5.21.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13,00 | 1.012,89 | 1.274,51 | 16.568,63 | 0,13 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21.1.3 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 400,60 | 504,07 | 1.008,14 | 0,01 % |
| 5.21.1.4 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1,00 | 927,68 | 1.167,29 | 1.167,29 | 0,01 % |
| 5.21.1.5 | CP.00004381 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 37,00 | 1.216,57 | 1.530,81 | 56.639,97 | 0,44 % |
| 5.21.1.6 | CP.00004570 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 1.246,43 | 1.568,38 | 6.273,52 | 0,05 % |
| **5.21.2** | | | **METAIS** | | **1,00** | | **75.788,85** | **75.788,85** | **0,59 %** |
| 5.21.2.1 | CP.00002193 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12,00 | 258,85 | 325,71 | 3.908,52 | 0,03 % |
| 5.21.2.2 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,00 | 301,76 | 379,70 | 1.518,80 | 0,01 % |
| 5.21.2.3 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 31,00 | 327,74 | 412,39 | 12.784,09 | 0,10 % |
| 5.21.2.4 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 24,00 | 317,36 | 399,33 | 9.583,92 | 0,07 % |
| 5.21.2.5 | CP.00002406 | Próprio | BARRA DE APOIO "U", EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16,00 | 361,53 | 454,91 | 7.278,56 | 0,06 % |
| 5.21.2.6 | CP.20000095 | Próprio | CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 771,31 | 970,53 | 3.882,12 | 0,03 % |
| 5.21.2.7 | CP.20000097 | Próprio | CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO COM DESVIADOR COM DUCHA MANUAL. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 965,90 | 1.215,39 | 4.861,56 | 0,04 % |
| 5.21.2.8 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,00 | 937,51 | 1.179,66 | 4.718,64 | 0,04 % |
| 5.21.2.9 | CP.00000172 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 41,00 | 281,21 | 353,84 | 14.507,44 | 0,11 % |
| 5.21.2.10 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 12,00 | 131,45 | 165,40 | 1.984,80 | 0,02 % |
| 5.21.2.11 | CP.00000661 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 415,84 | 523,25 | 1.569,75 | 0,01 % |
| 5.21.2.12 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15,00 | 486,94 | 612,71 | 9.190,65 | 0,07 % |
| **5.21.3** | | | **ACESSÓRIOS** | | **1,00** | | **28.473,78** | **28.473,78** | **0,22 %** |
| 5.21.3.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 21,00 | 43,39 | 54,59 | 1.146,39 | 0,01 % |
| 5.21.3.2 | CP.20000478 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. | m² | 9,38 | 605,51 | 761,91 | 7.146,71 | 0,06 % |
| 5.21.3.3 | CP.00000169 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 19,00 | 82,51 | 103,82 | 1.972,58 | 0,02 % |
| 5.21.3.4 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 37,00 | 70,18 | 88,30 | 3.267,10 | 0,03 % |
| 5.21.3.5 | CP.00000170 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 37,00 | 108,75 | 136,84 | 5.063,08 | 0,04 % |
| 5.21.3.6 | CP.00004128 | Próprio | CABIDEIRO INOX FIXADO EM PAREDE | UN | 12,00 | 123,58 | 155,50 | 1.866,00 | 0,01 % |
| 5.21.3.7 | CP.20000096 | Próprio | PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | 50,45 | 63,48 | 761,76 | 0,01 % |
| 5.21.3.8 | CP.20000634 | Próprio | ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8X2,8CM, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17,00 | 338,94 | 426,48 | 7.250,16 | 0,06 % |
| **5.21.4** | | | **BANCADA** | | **1,00** | | **43.934,81** | **43.934,81** | **0,34 %** |
| 5.21.4.1 | CP.20000715 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,40X0,50)M, INCLUINDO 3 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.805,02 | 2.271,25 | 2.271,25 | 0,02 % |
| 5.21.4.2 | CP.20000716 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,00X0,50)M, INCLUINDO 1 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 690,62 | 869,00 | 869,00 | 0,01 % |
| 5.21.4.3 | CP.20000717 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (3,75X1,20)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.845,84 | 6.097,52 | 6.097,52 | 0,05 % |
| 5.21.4.4 | CP.20000255 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM VASO DE DESPEJO EXPURGO, DIM.: (0,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 5.348,12 | 6.729,53 | 6.729,53 | 0,05 % |
| 5.21.4.5 | CP.20000718 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (0,90X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.066,69 | 1.342,21 | 1.342,21 | 0,01 % |
| 5.21.4.6 | CP.20000719 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,00X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.450,24 | 1.824,83 | 1.824,83 | 0,01 % |
| 5.21.4.7 | CP.20000257 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,60X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.145,03 | 2.699,09 | 2.699,09 | 0,02 % |
| 5.21.4.8 | CP.20000720 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,67X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.179,72 | 2.742,74 | 2.742,74 | 0,02 % |
| 5.21.4.9 | CP.20000721 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,00X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.641,40 | 3.323,67 | 3.323,67 | 0,03 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21.4.10 | CP.20000722 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,20X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.873,87 | 3.616,19 | 7.232,38 | 0,06 % |
| 5.21.4.11 | CP.20000723 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 3.571,29 | 4.493,75 | 4.493,75 | 0,03 % |
| 5.21.4.12 | CP.20000724 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (2,90X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 3.424,34 | 4.308,84 | 4.308,84 | 0,03 % |
| **5.22** | | | **COMUNICAÇÃO VISUAL** | | **1,00** | | **40.915,78** | **40.915,78** | **0,32 %** |
| 5.22.1 | CP.20000268 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 60X16CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40,00 | 116,49 | 146,57 | 5.862,80 | 0,05 % |
| 5.22.2 | CP.00004580 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA EM BRAILLE (BR) - 20X5CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 59,00 | 128,73 | 161,98 | 9.556,82 | 0,07 % |
| 5.22.3 | CP.00004581 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SANITÁRIO (PPS) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17,00 | 65,29 | 82,15 | 1.396,55 | 0,01 % |
| 5.22.4 | CP.00004582 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13,00 | 65,29 | 82,15 | 1.067,95 | 0,01 % |
| 5.22.5 | CP.00004583 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 | 156,71 | 197,18 | 1.380,26 | 0,01 % |
| 5.22.6 | CP.20000711 | Próprio | PLOTAGEM DE PAREDE EM VINIL ADESIVO POLIMÉRICO DE ALTA PERFORMANCE, CONFORME PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,13 | 157,53 | 198,21 | 422,18 | 0,00 % |
| 5.22.7 | CP.20000713 | Próprio | LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA AUTOMOTIVA "CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO" - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 7.794,90 | 9.808,32 | 9.808,32 | 0,08 % |
| 5.22.8 | CP.20000712 | Próprio | MARCA DO "GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA" PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA SOB PLACA DE AÇO GALVANIZADO, ALT. 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.760,68 | 3.473,76 | 3.473,76 | 0,03 % |
| 5.22.9 | CP.20000714 | Próprio | MARCA DO "SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS" EM PLACA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, ALT. 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.110,10 | 1.396,83 | 1.396,83 | 0,01 % |
| 5.22.10 | CP.10000311 | Próprio | TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 1,00 | 5.205,69 | 6.550,31 | 6.550,31 | 0,05 % |
| **5.23** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | **1,00** | | **63.723,02** | **63.723,02** | **0,49 %** |
| 5.23.1 | CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16,83 | 352,92 | 444,07 | 7.473,69 | 0,06 % |
| 5.23.2 | CP.20000880 | Próprio | CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 43,40 | 606,03 | 762,56 | 33.095,10 | 0,26 % |
| 5.23.3 | CP.20000726 | Próprio | BANCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM RIPAS DE MADEIRA ENVERNIZADA 5X1,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M² | 15,83 | 621,78 | 782,38 | 12.385,07 | 0,10 % |
| 5.23.4 | CP.20000636 | Próprio | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUINDO PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5,20 | 459,15 | 577,74 | 3.004,24 | 0,02 % |
| 5.23.5 | CP.00003509 | Próprio | MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO, MEDINDO 55X40CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 1.511,52 | 1.901,94 | 1.901,94 | 0,01 % |
| 5.23.6 | CP.10000043 | Próprio | PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.659,45 | 5.862,98 | 5.862,98 | 0,05 % |
| **6** | | | **EDICULA DE RESÍDUOS** | | **1,00** | | **103.603,52** | **103.603,52** | **0,80 %** |
| **6.1** | | | **INFRAESTRUTURA** | | **1,00** | | **13.429,20** | **13.429,20** | **0,10 %** |
| **6.1.1** | | | **SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE** | | **1,00** | | **13.429,20** | **13.429,20** | **0,10 %** |
| 6.1.1.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 32,00 | 90,12 | 113,39 | 3.628,48 | 0,03 % |
| 6.1.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 24,24 | 110,54 | 139,09 | 3.371,54 | 0,03 % |
| 6.1.1.3 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 6,50 | 51,01 | 64,18 | 417,17 | 0,00 % |
| 6.1.1.4 | CP.20000856 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA E PILARES DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 10,67 | 156,58 | 197,02 | 2.102,20 | 0,02 % |
| 6.1.1.5 | CP.00003715 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 7,80 | 18,48 | 23,25 | 181,35 | 0,00 % |
| 6.1.1.6 | CP.00003716 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31,20 | 14,47 | 18,20 | 567,84 | 0,00 % |
| 6.1.1.7 | CP.00003717 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31,40 | 12,55 | 15,79 | 495,80 | 0,00 % |
| 6.1.1.8 | CP.10000312 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m³ | 1,03 | 895,42 | 1.126,70 | 1.160,50 | 0,01 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 10,67 | 49,58 | 62,38 | 665,59 | 0,01 % |
| 6.1.1.10 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 23,21 | 24,93 | 31,36 | 727,86 | 0,01 % |
| 6.1.1.11 | CP.20000857 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1,03 | 9,83 | 12,36 | 12,73 | 0,00 % |
| 6.1.1.12 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 19,32 | 4,04 | 5,08 | 98,14 | 0,00 % |
| **6.2** | | | **SUPERESTRUTURA** | | **1,00** | | **17.674,92** | **17.674,92** | **0,14 %** |
| **6.2.1** | | | **VIGAS BALDRAME** | | **1,00** | | **5.756,49** | **5.756,49** | **0,04 %** |
| 6.2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2,58 | 121,52 | 152,90 | 394,48 | 0,00 % |
| 6.2.1.2 | CP.00000848 | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 8,60 | 42,49 | 53,46 | 459,75 | 0,00 % |
| 6.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 14,06 | 79,36 | 99,85 | 1.403,89 | 0,01 % |
| 6.2.1.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15,90 | 17,29 | 21,75 | 345,82 | 0,00 % |
| 6.2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 25,90 | 12,31 | 15,48 | 400,93 | 0,00 % |
| 6.2.1.6 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 71,40 | 9,60 | 12,07 | 861,79 | 0,01 % |
| 6.2.1.7 | CP.00002872 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,86 | 886,07 | 1.114,94 | 958,84 | 0,01 % |
| 6.2.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 14,06 | 49,58 | 62,38 | 877,06 | 0,01 % |
| 6.2.1.9 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1,72 | 24,93 | 31,36 | 53,93 | 0,00 % |
| **6.2.2** | | | **PILARES** | | **1,00** | | **3.364,59** | **3.364,59** | **0,03 %** |
| 6.2.2.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 13,89 | 97,54 | 122,73 | 1.704,71 | 0,01 % |
| 6.2.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19,60 | 14,19 | 17,85 | 349,86 | 0,00 % |
| 6.2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45,10 | 10,30 | 12,96 | 584,49 | 0,00 % |
| 6.2.2.4 | CP.00004545 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0,66 | 873,64 | 1.099,30 | 725,53 | 0,01 % |
| **6.2.3** | | | **VIGAS** | | **1,00** | | **6.654,38** | **6.654,38** | **0,05 %** |
| 6.2.3.1 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 16,82 | 165,32 | 208,02 | 3.498,89 | 0,03 % |
| 6.2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18,50 | 14,19 | 17,85 | 330,22 | 0,00 % |
| 6.2.3.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14,30 | 12,88 | 16,20 | 231,66 | 0,00 % |
| 6.2.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6,30 | 10,30 | 12,96 | 81,64 | 0,00 % |
| 6.2.3.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30,60 | 8,57 | 10,78 | 329,86 | 0,00 % |
| 6.2.3.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72,30 | 8,20 | 10,31 | 745,41 | 0,01 % |
| 6.2.3.7 | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1,27 | 899,04 | 1.131,26 | 1.436,70 | 0,01 % |
| **6.2.4** | | | **LAJES** | | **1,00** | | **1.899,46** | **1.899,46** | **0,01 %** |
| 6.2.4.1 | CP.00004547 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020 | m² | 6,46 | 198,27 | 249,48 | 1.611,64 | 0,01 % |
| 6.2.4.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,60 | 13,50 | 16,98 | 230,92 | 0,00 % |
| 6.2.4.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3,70 | 12,23 | 15,38 | 56,90 | 0,00 % |
| **6.3** | | | **VEDAÇÕES** | | **1,00** | | **7.477,48** | **7.477,48** | **0,06 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | m² | 39,46 | 115,26 | 145,03 | 5.722,88 | 0,04 % |
| 6.3.2 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 3,61 | 78,70 | 99,02 | 357,46 | 0,00 % |
| 6.3.3 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 8,92 | 97,39 | 122,54 | 1.093,05 | 0,01 % |
| 6.3.4 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 18,43 | 13,12 | 16,50 | 304,09 | 0,00 % |
| **6.4** | | | **COBERTURA** | | **1,00** | | **1.076,97** | **1.076,97** | **0,01 %** |
| 6.4.1 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | M | 14,96 | 57,22 | 71,99 | 1.076,97 | 0,01 % |
| **6.5** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | **1,00** | | **2.231,48** | **2.231,48** | **0,02 %** |
| 6.5.1 | CP.00004588 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 6,72 | 195,39 | 245,85 | 1.652,11 | 0,01 % |
| 6.5.2 | CP.00004589 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO | m² | 6,56 | 70,19 | 88,32 | 579,37 | 0,00 % |
| **6.6** | | | **REVESTIMENTOS DE PISOS** | | **1,00** | | **2.788,46** | **2.788,46** | **0,02 %** |
| **6.6.1** | | | **PISO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO** | | **1,00** | | **1.175,03** | **1.175,03** | **0,01 %** |
| 6.6.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 6,50 | 4,37 | 5,49 | 35,68 | 0,00 % |
| 6.6.1.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0,65 | 218,23 | 274,59 | 178,48 | 0,00 % |
| 6.6.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | m² | 6,50 | 2,64 | 3,32 | 21,58 | 0,00 % |
| 6.6.1.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | KG | 15,64 | 13,16 | 16,55 | 258,84 | 0,00 % |
| 6.6.1.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | m³ | 0,65 | 831,97 | 1.046,86 | 680,45 | 0,01 % |
| **6.6.2** | | | **ACABAMENTO FINAL** | | **1,00** | | **1.613,43** | **1.613,43** | **0,01 %** |
| 6.6.2.1 | CP.00002623 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 6,28 | 51,98 | 65,40 | 410,71 | 0,00 % |
| 6.6.2.2 | CP.20000220 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE CINZA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | m² | 6,28 | 119,08 | 149,83 | 940,93 | 0,01 % |
| 6.6.2.3 | CP.10000039 | Próprio | SOLEIRA/TABEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 0,48 | 433,45 | 545,41 | 261,79 | 0,00 % |
| **6.7** | | | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** | | **1,00** | | **45.153,83** | **45.153,83** | **0,35 %** |
| 6.7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 142,19 | 5,83 | 7,33 | 1.042,25 | 0,01 % |
| 6.7.2 | CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 142,19 | 39,56 | 49,77 | 7.076,79 | 0,05 % |
| 6.7.3 | CP.20000767 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR BEGE (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 98,76 | 253,75 | 319,29 | 31.533,08 | 0,24 % |
| 6.7.4 | CP.20000110 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO BRILHANTE BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 43,43 | 100,68 | 126,68 | 5.501,71 | 0,04 % |
| **6.8** | | | **REVESTIMENTOS DE TETO** | | **1,00** | | **388,35** | **388,35** | **0,00 %** |
| 6.8.1 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 6,28 | 7,48 | 9,41 | 59,09 | 0,00 % |
| 6.8.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 6,28 | 41,67 | 52,43 | 329,26 | 0,00 % |
| **6.9** | | | **ESQUADRIAS** | | **1,00** | | **3.717,96** | **3.717,96** | **0,03 %** |
| **6.9.1** | | | **PORTAS** | | **1,00** | | **3.717,96** | **3.717,96** | **0,03 %** |
| 6.9.1.1 | CP.20000771 | Próprio | PA-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO BRANCO, DIM.: 80X210CM, INCLUINDO TELA MOSQUITEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 984,92 | 1.239,32 | 3.717,96 | 0,03 % |
| **6.10** | | | **PINTURA** | | **1,00** | | **498,81** | **498,81** | **0,00 %** |
| **6.10.1** | | | **TETO** | | **1,00** | | **498,81** | **498,81** | **0,00 %** |
| 6.10.1.1 | CP.00004124 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 6,28 | 40,08 | 50,43 | 316,70 | 0,00 % |
| 6.10.1.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 6,28 | 6,01 | 7,56 | 47,47 | 0,00 % |
| 6.10.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6,28 | 17,04 | 21,44 | 134,64 | 0,00 % |
| **6.11** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V)** | | **1,00** | | **3.026,69** | **3.026,69** | **0,02 %** |
| **6.11.1** | | | **DUTOS E CALHAS** | | **1,00** | | **329,10** | **329,10** | **0,00 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11.1.1 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,00 | 8,72 | 10,97 | 329,10 | 0,00 % |
| **6.11.2** | | | **CABOS** | | **1,00** | | **2.028,00** | **2.028,00** | **0,02 %** |
| 6.11.2.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300,00 | 5,38 | 6,76 | 2.028,00 | 0,02 % |
| **6.11.3** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **229,90** | **229,90** | **0,00 %** |
| 6.11.3.1 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 19,11 | 24,04 | 96,16 | 0,00 % |
| 6.11.3.2 | CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9,00 | 11,81 | 14,86 | 133,74 | 0,00 % |
| **6.11.4** | | | **TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS** | | **1,00** | | **160,89** | **160,89** | **0,00 %** |
| 6.11.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 30,35 | 38,18 | 38,18 | 0,00 % |
| 6.11.4.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 45,87 | 57,71 | 57,71 | 0,00 % |
| 6.11.4.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 51,66 | 65,00 | 65,00 | 0,00 % |
| **6.11.5** | | | **LUMINÁRIAS** | | **1,00** | | **278,80** | **278,80** | **0,00 %** |
| 6.11.5.1 | CP.20000370 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4,00 | 55,40 | 69,70 | 278,80 | 0,00 % |
| **6.12** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA** | | **1,00** | | **2.480,11** | **2.480,11** | **0,02 %** |
| **6.12.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **1.771,62** | **1.771,62** | **0,01 %** |
| 6.12.1.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12,00 | 26,83 | 33,76 | 405,12 | 0,00 % |
| 6.12.1.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30,00 | 36,20 | 45,55 | 1.366,50 | 0,01 % |
| **6.12.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **543,88** | **543,88** | **0,00 %** |
| 6.12.2.1 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 8,98 | 11,29 | 22,58 | 0,00 % |
| 6.12.2.2 | 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 10,64 | 13,38 | 107,04 | 0,00 % |
| 6.12.2.3 | 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 15,22 | 19,15 | 38,30 | 0,00 % |
| 6.12.2.4 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 14,04 | 17,66 | 70,64 | 0,00 % |
| 6.12.2.5 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 10,83 | 13,62 | 81,72 | 0,00 % |
| 6.12.2.6 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 14,63 | 18,40 | 147,20 | 0,00 % |
| 6.12.2.7 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 14,86 | 18,69 | 37,38 | 0,00 % |
| 6.12.2.8 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 18,81 | 23,66 | 23,66 | 0,00 % |
| 6.12.2.9 | CP.00001834 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 6,11 | 7,68 | 15,36 | 0,00 % |
| **6.12.3** | | | **VÁLVULAS E REGISTROS** | | **1,00** | | **164,61** | **164,61** | **0,00 %** |
| 6.12.3.1 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 130,82 | 164,61 | 164,61 | 0,00 % |
| **6.13** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | | **1,00** | | **1.771,47** | **1.771,47** | **0,01 %** |
| **6.13.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **1.582,56** | **1.582,56** | **0,01 %** |
| 6.13.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6,00 | 24,08 | 30,29 | 181,74 | 0,00 % |
| 6.13.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12,00 | 30,04 | 37,79 | 453,48 | 0,00 % |
| 6.13.1.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18,00 | 41,83 | 52,63 | 947,34 | 0,01 % |
| **6.13.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **188,91** | **188,91** | **0,00 %** |
| 6.13.2.1 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 16,66 | 20,96 | 41,92 | 0,00 % |
| 6.13.2.2 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 15,93 | 20,04 | 80,16 | 0,00 % |
| 6.13.2.3 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 16,50 | 20,76 | 20,76 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13.2.4 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 25,47 | 32,04 | 32,04 | 0,00 % |
| 6.13.2.5 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 11,15 | 14,03 | 14,03 | 0,00 % |
| **6.14** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | **1,00** | | **397,86** | **397,86** | **0,00 %** |
| **6.14.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **397,86** | **397,86** | **0,00 %** |
| 6.14.1.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6,00 | 52,70 | 66,31 | 397,86 | 0,00 % |
| **6.15** | | | **ÁREAS MOLHADAS** | | **1,00** | | **898,39** | **898,39** | **0,01 %** |
| 6.15.1 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4,00 | 101,84 | 128,14 | 512,56 | 0,00 % |
| 6.15.2 | CP.20000265 | Próprio | RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 306,63 | 385,83 | 385,83 | 0,00 % |
| **6.16** | | | **COMUNICAÇÃO VISUAL** | | **1,00** | | **591,54** | **591,54** | **0,00 %** |
| 6.16.1 | CP.00004583 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 156,71 | 197,18 | 591,54 | 0,00 % |
| **7** | | | **CENTRAL DE GASES** | | **1,00** | | **18.939,21** | **18.939,21** | **0,15 %** |
| **7.1** | | | **INFRAESTRUTURA** | | **1,00** | | **443,82** | **443,82** | **0,00 %** |
| **7.1.1** | | | **RADIER** | | **1,00** | | **443,82** | **443,82** | **0,00 %** |
| 7.1.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 1,47 | 4,37 | 5,49 | 8,07 | 0,00 % |
| 7.1.1.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0,15 | 218,23 | 274,59 | 40,36 | 0,00 % |
| 7.1.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | m² | 1,47 | 2,64 | 3,32 | 4,88 | 0,00 % |
| 7.1.1.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | KG | 6,47 | 13,16 | 16,55 | 107,07 | 0,00 % |
| 7.1.1.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6,80 | 10,30 | 12,96 | 88,12 | 0,00 % |
| 7.1.1.6 | CP.20000213 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 0,19 | 816,98 | 1.028,00 | 195,32 | 0,00 % |
| **7.2** | | | **SUPERESTRUTURA** | | **1,00** | | **4.141,09** | **4.141,09** | **0,03 %** |
| **7.2.1** | | | **VIGAS BALDRAME** | | **1,00** | | **994,26** | **994,26** | **0,01 %** |
| 7.2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0,42 | 121,52 | 152,90 | 64,21 | 0,00 % |
| 7.2.1.2 | CP.00000848 | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 1,40 | 42,49 | 53,46 | 74,84 | 0,00 % |
| 7.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 2,50 | 79,36 | 99,85 | 249,62 | 0,00 % |
| 7.2.1.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3,20 | 17,29 | 21,75 | 69,60 | 0,00 % |
| 7.2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 13,90 | 12,31 | 15,48 | 215,17 | 0,00 % |
| 7.2.1.6 | CP.00002872 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,14 | 886,07 | 1.114,94 | 156,09 | 0,00 % |
| 7.2.1.7 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2,50 | 49,58 | 62,38 | 155,95 | 0,00 % |
| 7.2.1.8 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 0,28 | 24,93 | 31,36 | 8,78 | 0,00 % |
| **7.2.2** | | | **PILARES** | | **1,00** | | **1.612,40** | **1.612,40** | **0,01 %** |
| 7.2.2.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 6,68 | 97,54 | 122,73 | 819,83 | 0,01 % |
| 7.2.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9,30 | 14,19 | 17,85 | 166,00 | 0,00 % |
| 7.2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22,90 | 10,30 | 12,96 | 296,78 | 0,00 % |
| 7.2.2.4 | CP.00004545 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0,30 | 873,64 | 1.099,30 | 329,79 | 0,00 % |
| **7.2.3** | | | **VIGAS** | | **1,00** | | **597,12** | **597,12** | **0,00 %** |
| 7.2.3.1 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1,15 | 165,32 | 208,02 | 239,22 | 0,00 % |
| 7.2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4,40 | 14,19 | 17,85 | 78,54 | 0,00 % |
| 7.2.3.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,70 | 10,30 | 12,96 | 177,55 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 06/10/2026 | CONCREMAT \| MEP |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.3.4 | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0,09 | 899,04 | 1.131,26 | 101,81 | 0,00 % |
| **7.2.4** | | | **LAJES** | | **1,00** | | **937,31** | **937,31** | **0,01 %** |
| 7.2.4.1 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2,96 | 68,61 | 86,33 | 255,53 | 0,00 % |
| 7.2.4.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5,20 | 13,50 | 16,98 | 88,29 | 0,00 % |
| 7.2.4.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3,60 | 12,23 | 15,38 | 55,36 | 0,00 % |
| 7.2.4.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20,30 | 11,15 | 14,03 | 284,80 | 0,00 % |
| 7.2.4.5 | CP.00004548 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0,23 | 875,36 | 1.101,46 | 253,33 | 0,00 % |
| **7.3** | | | **VEDAÇÕES** | | **1,00** | | **779,50** | **779,50** | **0,01 %** |
| 7.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | m² | 4,79 | 115,26 | 145,03 | 694,69 | 0,01 % |
| 7.3.2 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 5,14 | 13,12 | 16,50 | 84,81 | 0,00 % |
| **7.4** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | **1,00** | | **723,49** | **723,49** | **0,01 %** |
| 7.4.1 | CP.00004589 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO | m² | 1,01 | 70,19 | 88,32 | 89,20 | 0,00 % |
| 7.4.2 | CP.00004588 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 2,58 | 195,39 | 245,85 | 634,29 | 0,00 % |
| **7.5** | | | **REVESTIMENTOS DE PISOS** | | **1,00** | | **287,93** | **287,93** | **0,00 %** |
| **7.5.1** | | | **PISO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO** | | **1,00** | | **157,35** | **157,35** | **0,00 %** |
| 7.5.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 0,87 | 4,37 | 5,49 | 4,77 | 0,00 % |
| 7.5.1.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0,09 | 218,23 | 274,59 | 23,88 | 0,00 % |
| 7.5.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | m² | 0,87 | 2,64 | 3,32 | 2,88 | 0,00 % |
| 7.5.1.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | KG | 2,10 | 13,16 | 16,55 | 34,75 | 0,00 % |
| 7.5.1.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | m³ | 0,09 | 831,97 | 1.046,86 | 91,07 | 0,00 % |
| **7.5.2** | | | **ACABAMENTO FINAL** | | **1,00** | | **130,58** | **130,58** | **0,00 %** |
| 7.5.2.1 | CP.00002623 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 0,99 | 51,98 | 65,40 | 64,74 | 0,00 % |
| 7.5.2.2 | CP.00004532 | Próprio | PISO EM CIMENTADO SARRAFEADO E DESEMPENADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO, CORTE SECO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | m² | 0,99 | 52,86 | 66,51 | 65,84 | 0,00 % |
| **7.6** | | | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** | | **1,00** | | **8.026,94** | **8.026,94** | **0,06 %** |
| 7.6.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 29,86 | 5,83 | 7,33 | 218,87 | 0,00 % |
| 7.6.2 | CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 29,86 | 39,56 | 49,77 | 1.486,13 | 0,01 % |
| 7.6.3 | CP.20000767 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR BEGE (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 19,80 | 253,75 | 319,29 | 6.321,94 | 0,05 % |
| **7.7** | | | **REVESTIMENTOS DE TETO** | | **1,00** | | **61,21** | **61,21** | **0,00 %** |
| 7.7.1 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 0,99 | 7,48 | 9,41 | 9,31 | 0,00 % |
| 7.7.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 0,99 | 41,67 | 52,43 | 51,90 | 0,00 % |
| **7.8** | | | **ESQUADRIAS** | | **1,00** | | **3.539,61** | **3.539,61** | **0,03 %** |
| **7.8.1** | | | **PORTAS** | | **1,00** | | **830,42** | **830,42** | **0,01 %** |
| 7.8.1.1 | CP.20000774 | Próprio | PGR-02 - PORTÃO GRADIL NYLOFOR NA COR BRANCA, DIM.: 104X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 659,96 | 830,42 | 830,42 | 0,01 % |
| **7.8.2** | | | **JANELAS** | | **1,00** | | **2.373,00** | **2.373,00** | **0,02 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | | **DATA:** | 06/10/2026 |
| **LOCAL:** POÇÕES/BA | **BASE DE PREÇO:** | | | **BDI (%)** | |
| | **SINAPI (BA):** 08/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8.2.1 | CP.20000772 | Próprio | JA-05 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VENEZIANA VENTILADA, DIM.: 50X40CM, TIPO FIXO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 471,47 | 593,25 | 1.186,50 | 0,01 % |
| 7.8.2.2 | CP.20000773 | Próprio | JA-06 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VENEZIANA VENTILADA, DIM.: 50X40CM, TIPO FIXO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 471,47 | 593,25 | 1.186,50 | 0,01 % |
| **7.8.3** | | | **ARREMATES E DEMAIS** | | **1,00** | | **336,19** | **336,19** | **0,00 %** |
| 7.8.3.1 | CP.20000247 | Próprio | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0,50 | 534,37 | 672,39 | 336,19 | 0,00 % |
| **7.9** | | | **PINTURA** | | **1,00** | | **738,44** | **738,44** | **0,01 %** |
| **7.9.1** | | | **PAREDE** | | **1,00** | | **659,82** | **659,82** | **0,01 %** |
| 7.9.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 10,06 | 4,88 | 6,14 | 61,76 | 0,00 % |
| 7.9.1.2 | CP.00004123 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 10,06 | 32,99 | 41,51 | 417,59 | 0,00 % |
| 7.9.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 10,06 | 14,26 | 17,94 | 180,47 | 0,00 % |
| **7.9.2** | | | **TETO** | | **1,00** | | **78,62** | **78,62** | **0,00 %** |
| 7.9.2.1 | CP.00004124 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 0,99 | 40,08 | 50,43 | 49,92 | 0,00 % |
| 7.9.2.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 0,99 | 6,01 | 7,56 | 7,48 | 0,00 % |
| 7.9.2.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 0,99 | 17,04 | 21,44 | 21,22 | 0,00 % |
| **7.10** | | | **COMUNICAÇÃO VISUAL** | | **1,00** | | **197,18** | **197,18** | **0,00 %** |
| 7.10.1 | CP.00004583 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 156,71 | 197,18 | 197,18 | 0,00 % |
| **8** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1,00** | | **21.353,24** | **21.353,24** | **0,17 %** |
| 8.1 | CP.00004275 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,00 | 1.816,32 | 2.285,47 | 2.285,47 | 0,02 % |
| 8.2 | CP.20001120 | Próprio | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1.963,30 | 6,10 | 7,67 | 15.058,51 | 0,12 % |
| 8.3 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 714,04 | 3,61 | 4,54 | 3.241,74 | 0,03 % |
| 8.4 | CP.00002074 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA TIPO CONTÊINER , INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA E TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,00 | 609,97 | 767,52 | 767,52 | 0,01 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **10.266.908,73** |
| **Total do BDI** | **2.629.145,49** |
| **Total Geral** | **12.896.054,22** |

**OBS. 1: As "Composições Próprias" usam a estrutura das que lhe servem de referência, mas mudam itens específicos (em insumos, coeficientes ou preços, ou em todos eles), para refletir o valor daquele serviço específico sempre priorizando o SINAPI.**

**OBS. 2: As referências das "Composições Próprias" constam na aba de Listagem Geral de Composições "LGC".**

**OBS. 3: Toda planilha foi calculada considerando o Truncamento em 2 casas decimais, conforme metodologia do SINAPI e padrão do TCU.**

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20001164** | **Próprio** | **MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CERS (KM)** | **SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES** | **KM** | **1,0000000** | **28,77** | **28,77** |
| Composição Auxiliar | CP.10000429 | Próprio | LOCACAO - VEÍCULO TIPO PICKUP INCLUINDO COMBUSTIVEL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | H | 0,0200000 | 136,45 | 2,72 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0166700 | 294,25 | 4,90 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0166700 | 79,81 | 1,33 |
| Composição Auxiliar | CP.00004284 | Próprio | CAMINHAO CAVALO MECANICO COM CARRETA PRANCHA CAP 20T INCL. MANUTENCAO E OPERACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0583400 | 152,50 | 8,89 |
| Composição Auxiliar | CP.10000430 | Próprio | LOCACAO - VEÍCULO TIPO VAN INCLUINDO COMBUSTIVEL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | H | 0,0200000 | 109,66 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0166700 | 355,49 | 5,92 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0167000 | 78,82 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | CP.10000428 | Próprio | LOCACAO - VEÍCULO INCLUINDO COMBUSTIVEL | CANT - CANTEIRO DE | H | 0,0300000 | 50,62 | 1,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NAS DETERMINAÇÕES DO SICRO, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DA OBRA ATÉ A CAPITAL. | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000911** | **Próprio** | **ADMINISTRAÇÃO (OBRA, SESMT E CONSUMO MENSAL) PARA 12 MESES DE OBRA** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **540.383,26** | **540.383,26** |
| Composição Auxiliar | CP.00000017 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | SEDI - SERVIÇOS | MÊS | 12,0000000 | 340,99 | 4.091,88 |
| Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 12,0000000 | 7.815,01 | 93.780,12 |
| Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 12,0000000 | 23.663,74 | 283.964,88 |
| Composição Auxiliar | CP.00001490 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 928,00 | 11.136,00 |
| Composição Auxiliar | CP.00000024 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO | SEDI - SERVIÇOS | UN | 1,0000000 | 2.445,10 | 2.445,10 |
| Composição Auxiliar | CP.00001729 | Próprio | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE OBRA (24 HORAS FINS DE SEMANA E NOTURNO DIAS ÚTEIS) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 11.555,04 | 138.660,48 |
| Composição Auxiliar | CP.00001492 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 90,00 | 1.080,00 |
| Composição Auxiliar | CP.00001491 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO EM OBRAS DE PEQUENO PORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 123,86 | 1.486,32 |
| Composição Auxiliar | CP.00000021 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE TELEFONE CELULAR LOCADO | SEDI - SERVIÇOS | MÊS | 12,0000000 | 4,78 | 57,36 |
| Composição Auxiliar | CP.00000020 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 306,76 | 3.681,12 |
| **Composição** | **98459** | **SINAPI** | **TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024** | **Instalações para Canteiros** | **m²** | **1,0000000** | **96,12** | **96,12** |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0061000 | 581,69 | 3,54 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0264000 | 42,48 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0066000 | 44,09 | 0,29 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7350000 | 33,24 | 24,43 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4920000 | 25,31 | 12,45 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2273000 | 9,95 | 12,21 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0680000 | 17,06 | 1,16 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0,5853000 | 45,66 | 26,72 |
| Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,0000000 | 7,10 | 14,20 |
| **Composição** | **103689** | **SINAPI** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS** | **Sinalização Vertical Viária** | **m²** | **1,0000000** | **452,45** | **452,45** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3729000 | 33,24 | 12,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1186000 | 24,91 | 27,86 |
| Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 0,5000000 | 26,40 | 13,20 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,2083000 | 5,05 | 16,20 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0132000 | 17,69 | 0,23 |
| Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0113000 | 33,01 | 0,37 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1,0000000 | 382,20 | 382,20 |
| **Composição** | **CP.10000431** | **Próprio** | **BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **17.281,69** | **17.281,69** |
| Composição Auxiliar | CP.00001425 | Próprio | PONTO DE TOMADA 2P+T 220V H=1,10M, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0000000 | 237,49 | 1.424,94 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 37,4100000 | 53,76 | 2.011,16 |
| Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 48,0600000 | 39,55 | 1.900,77 |

## LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 16,0000000 | 33,24 | 531,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 16,0000000 | 24,91 | 398,56 |
| Composição Auxiliar | CP.00004429 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | PT | 1,0000000 | 120,61 | 120,61 |
| Composição Auxiliar | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 1,0000000 | 223,57 | 223,57 |
| Composição Auxiliar | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 9,0000000 | 23,25 | 209,25 |
| Composição Auxiliar | CP.00004430 | Próprio | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0000000 | 325,17 | 1.300,68 |
| Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 614,22 | 614,22 |
| Composição Auxiliar | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 6,0000000 | 29,78 | 178,68 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 37,4100000 | 30,38 | 1.136,51 |
| Composição Auxiliar | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 477,19 | 477,19 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 2,4030000 | 669,90 | 1.609,76 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2600000 | 585,40 | 737,60 |
| Composição Auxiliar | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0000000 | 45,26 | 45,26 |
| Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 3,0000000 | 30,35 | 91,05 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,0000000 | 33,36 | 200,16 |
| Composição Auxiliar | CP.00004431 | Próprio | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0000000 | 65,59 | 196,77 |
| Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 3,0000000 | 35,99 | 107,97 |
| Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 3,0000000 | 9,00 | 27,00 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 71,5000000 | 37,69 | 2.694,83 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 1,0000000 | 20,71 | 20,71 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 84,0000000 | 9,95 | 835,80 |
| Insumo | 00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 8,0000000 | 23,35 | 186,80 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 56 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000432** | **Próprio** | **BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **22.855,73** | **22.855,73** |
| Composição Auxiliar | CP.00004428 | Próprio | BANCO EM MADEIRA l=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 2,0000000 | 335,94 | 671,88 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,8750000 | 669,90 | 1.256,06 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,4400000 | 585,40 | 842,97 |
| Composição Auxiliar | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 477,19 | 954,38 |
| Composição Auxiliar | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0000000 | 40,97 | 81,94 |
| Composição Auxiliar | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 10,0000000 | 29,78 | 297,80 |
| Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 614,22 | 1.228,44 |
| Composição Auxiliar | CP.00004429 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | PT | 2,0000000 | 120,61 | 241,22 |
| Composição Auxiliar | CP.00004431 | Próprio | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0000000 | 65,59 | 393,54 |
| Composição Auxiliar | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 165,32 | 330,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 40,0000000 | 24,91 | 996,40 |
| Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 5,0000000 | 30,35 | 151,75 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 35,1000000 | 53,76 | 1.886,97 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 35,1000000 | 30,38 | 1.066,33 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 40,0000000 | 33,24 | 1.329,60 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12,0000000 | 33,36 | 400,32 |
| Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 37,5000000 | 39,55 | 1.483,12 |
| Composição Auxiliar | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 2,0000000 | 223,57 | 447,14 |
| Composição Auxiliar | CP.00004430 | Próprio | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0000000 | 325,17 | 1.951,02 |
| Composição Auxiliar | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0000000 | 45,26 | 45,26 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 98,5000000 | 37,69 | 3.712,46 |
| Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 22,0000000 | 9,00 | 198,00 |
| Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 22,0000000 | 35,99 | 791,78 |
| Insumo | 00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 48,0000000 | 23,35 | 1.120,80 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 1,0000000 | 20,71 | 20,71 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 96,0000000 | 9,95 | 955,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10184 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000433** | **Próprio** | **BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **19.145,82** | **19.145,82** |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,7200000 | 585,40 | 421,48 |
| Composição Auxiliar | CP.00004430 | Próprio | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0000000 | 325,17 | 975,51 |
| Composição Auxiliar | CP.10000435 | Próprio | TAMBORETE EM MADEIRA PARA REFEITÓRIO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 6,0000000 | 140,78 | 844,68 |
| Composição Auxiliar | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 7,0000000 | 29,78 | 208,46 |
| Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 61,6000000 | 39,55 | 2.436,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,36 | 66,72 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 3,0800000 | 669,90 | 2.063,29 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 58,3200000 | 30,38 | 1.771,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 24,91 | 149,46 |
| Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 15,0000000 | 26,83 | 402,45 |
| Composição Auxiliar | CP.10000434 | Próprio | MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 3,0000000 | 404,31 | 1.212,93 |
| Composição Auxiliar | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 1,0000000 | 223,57 | 223,57 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 58,3200000 | 53,76 | 3.135,28 |
| Composição Auxiliar | CP.00001425 | Próprio | PONTO DE TOMADA 2P+T 220V H=1,10M, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0000000 | 237,49 | 474,98 |
| Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 30,35 | 30,35 |
| Composição Auxiliar | CP.00004428 | Próprio | BANCO EM MADEIRA l=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 6,0000000 | 335,94 | 2.015,64 |
| Composição Auxiliar | CP.00004431 | Próprio | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0000000 | 65,59 | 196,77 |
| Composição Auxiliar | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 477,19 | 954,38 |
| Composição Auxiliar | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0000000 | 45,26 | 45,26 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,0000000 | 33,24 | 199,44 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 48,0000000 | 9,95 | 477,60 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 22,0000000 | 37,69 | 829,18 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 0,5000000 | 20,71 | 10,35 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 61 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000436** | **Próprio** | **BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC...) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **m²** | **1,0000000** | **180,63** | **180,63** |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 1,0000000 | 30,38 | 30,38 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 1,0000000 | 53,76 | 53,76 |
| Composição Auxiliar | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | Pisos | m² | 1,0000000 | 93,21 | 93,21 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11703 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000437** | **Próprio** | **BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M²) COM MATERIAIS NOVOS** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **15.159,15** | **15.159,15** |
| Composição Auxiliar | CP.00001425 | Próprio | PONTO DE TOMADA 2P+T 220V H=1,10M, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 237,49 | 237,49 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,3000000 | 585,40 | 761,02 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 52,9200000 | 30,38 | 1.607,70 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 2,8000000 | 669,90 | 1.875,72 |
| Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 2,0000000 | 30,35 | 60,70 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 52,9200000 | 53,76 | 2.844,97 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 16,0000000 | 24,91 | 398,56 |
| Composição Auxiliar | CP.00004430 | Próprio | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0000000 | 325,17 | 650,34 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 16,0000000 | 33,24 | 531,84 |
| Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 56,0000000 | 39,55 | 2.214,80 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 1,2000000 | 20,71 | 24,85 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 77,0000000 | 37,69 | 2.902,13 |
| Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 2,0000000 | 9,00 | 18,00 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 87,0000000 | 9,95 | 865,65 |
| Insumo | 00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 4,0000000 | 23,35 | 93,40 |
| Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 2,0000000 | 35,99 | 71,98 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 62 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000438** | **Próprio** | **BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00M CADA, ÚTIL = 0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3 E 4.** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **475,19** | **475,19** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6000000 | 24,91 | 14,94 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 33,24 | 19,94 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 21,4500000 | 9,95 | 213,42 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 13,5000000 | 16,50 | 222,75 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 0,2000000 | 20,71 | 4,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11033 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004271** | **Próprio** | **LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PARA CANTEIRO, INCLUINDO KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024** | **Sistemas de Medição** | **UN** | **1,0000000** | **241,04** | **241,04** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,7039000 | 33,36 | 56,84 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,7039000 | 25,33 | 43,15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0835000 | 69,25 | 5,78 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1864000 | 2,19 | 0,40 |
| Insumo | 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,71 | 5,71 |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 0,9444000 | 15,42 | 14,56 |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 2,9905000 | 8,95 | 26,76 |
| Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material | UN | 1,0000000 | 60,99 | 60,99 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0168000 | 15,68 | 0,26 |
| Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 2,0000000 | 1,79 | 3,58 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1045000 | 78,45 | 8,19 |
| Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 4,99 | 9,98 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 2,42 | 4,84 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95644 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004270** | **Próprio** | **ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO. AF_07/2020** | **Instalações Elétricas - Rede de Distribuição** | **UN** | **1,0000000** | **3.181,39** | **3.181,39** |
| Composição Auxiliar | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 22,2000000 | 35,15 | 780,33 |
| Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0000000 | 23,70 | 23,70 |
| Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0000000 | 25,55 | 25,55 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0194000 | 930,93 | 18,06 |
| Composição Auxiliar | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, | UN | 1,0000000 | 99,61 | 99,61 |
| Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0000000 | 131,46 | 131,46 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3233000 | 26,15 | 8,45 |
| Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - | M | 1,9500000 | 73,46 | 143,24 |
| Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 1,0000000 | 696,40 | 696,40 |
| Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 14,78 | 14,78 |
| Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M | 6,0500000 | 19,84 | 120,03 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,9102000 | 34,34 | 99,93 |
| Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0000000 | 22,43 | 22,43 |
| Insumo | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1,0000000 | 5,61 | 5,61 |
| Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0600000 | 82,42 | 4,94 |
| Insumo | 00041195 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Material | UN | 1,0000000 | 613,73 | 613,73 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 1,0000000 | 42,38 | 42,38 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 | 1,35 | 2,70 |
| Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1,0000000 | 36,49 | 36,49 |
| Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3,0000000 | 11,38 | 34,14 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 2,0000000 | 0,34 | 0,68 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,1664000 | 4,01 | 0,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101511 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **98052** | **SINAPI** | **TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020** | **Fossas e Sumidouros** | **UN** | **1,0000000** | **2.446,05** | **2.446,05** |
| Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0154000 | 4.536,63 | 69,86 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3545000 | 170,82 | 60,55 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7224000 | 78,64 | 56,80 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5562000 | 33,84 | 52,66 |
| Composição Auxiliar | 97739 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0792000 | 3.318,30 | 262,80 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2228000 | 24,91 | 30,45 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0478000 | 859,00 | 41,06 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,1539000 | 342,89 | 52,77 |
| Insumo | 00012551 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 5,0000000 | 363,82 | 1.819,10 |
| **Composição** | **98094** | **SINAPI** | **SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020** | **Fossas e Sumidouros** | **UN** | **1,0000000** | **2.994,09** | **2.994,09** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,5664000 | 24,91 | 313,02 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1199000 | 170,82 | 20,48 |
| Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,2242000 | 1.422,90 | 319,01 |
| Composição Auxiliar | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,1870000 | 254,15 | 47,52 |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0252000 | 3.499,63 | 88,19 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,1260000 | 2.877,47 | 362,56 |
| Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 7,4040000 | 11,02 | 81,59 |
| Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,0800000 | 1.362,96 | 109,03 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 3,2084000 | 10,57 | 33,91 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 15,9937000 | 33,84 | 541,22 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,2348000 | 1.029,92 | 241,82 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2443000 | 78,64 | 19,21 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,3696000 | 143,86 | 53,17 |
| Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 135,7467000 | 5,00 | 678,73 |
| Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 27,3000000 | 3,10 | 84,63 |
| **Composição** | **CP.20001264** | **Próprio** | **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE)** | **SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **2.041,67** | **2.041,67** |
| Insumo | CT.2000177 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE) | Serviços | MÊS | 1,0000000 | 2.041,67 | 2.041,67 |
| **Composição** | **98525** | **SINAPI** | **LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024** | **Supressão Vegetal** | **m²** | **1,0000000** | **0,74** | **0,74** |
| Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0017000 | 222,10 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0029000 | 90,05 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0046000 | 25,81 | 0,11 |
| **Composição** | **CP.20001238** | **Próprio** | **CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **m³** | **1,0000000** | **8,92** | **8,92** |
| Composição Auxiliar | 5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0100799 | 74,99 | 0,75 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0199348 | 294,25 | 5,86 |
| Composição Auxiliar | 5680 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0083333 | 157,49 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0127836 | 78,82 | 1,00 |

**Observação**
REF.: 100982 SINAPI

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **93588** | **SINAPI** | **TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **M3XKM** | **1,0000000** | **4,04** | **4,04** |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0046967 | 78,82 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0125000 | 294,25 | 3,67 |
| **Composição** | **CP.10000298** | **Próprio** | **LOCAÇÃO DO TERRENO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO** | **SERP - SERVIÇOS** | **m²** | **1,0000000** | **0,38** | **0,38** |
| Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0020000 | 45,61 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 7012 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | CHP | 0,0010000 | 141,31 | 0,14 |
| Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0020000 | 24,36 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0040000 | 24,91 | 0,09 |
| Insumo | 00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Equipamento | H | 0,0060000 | 2,81 | 0,01 |
| Insumo | 0900002U | COMPESA | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M | Material | H | 0,0030000 | 5,07 | 0,01 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 01.06.04U COMPESA 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **101266** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020** | **Escavação Vertical a Céu Aberto** | **m³** | **1,0000000** | **12,49** | **12,49** |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0107000 | 228,50 | 2,44 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0292000 | 294,25 | 8,59 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0027000 | 99,78 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0134000 | 24,91 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0111000 | 78,82 | 0,87 |
| **Composição** | **100978** | **SINAPI** | **CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **m³** | **1,0000000** | **7,48** | **7,48** |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0111773 | 78,82 | 0,88 |
| Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040582 | 272,39 | 1,10 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0156597 | 294,25 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0084736 | 106,90 | 0,90 |
| **Composição** | **CP.00004054** | **Próprio** | **FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO POSTO JAZIDA** | **MOVT - MOVIMENTO DE TERRA** | **m³** | **1,0000000** | **69,50** | **69,50** |
| Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0000000 | 69,50 | 69,50 |
| **Composição** | **95875** | **SINAPI** | **TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **M3XKM** | **1,0000000** | **2,80** | **2,80** |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0086957 | 294,25 | 2,55 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0032672 | 78,82 | 0,25 |
| **Composição** | **CP.00004053** | **Próprio** | **EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024** | **Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações** | **m³** | **1,0000000** | **7,04** | **7,04** |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0033733 | 236,64 | 0,79 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0032569 | 302,98 | 0,98 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0042570 | 355,49 | 1,51 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0112998 | 126,89 | 1,43 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0145567 | 24,91 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0111834 | 103,05 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0102997 | 79,81 | 0,82 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105565 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000300** | **Próprio** | **EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, ESP. 15CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m³** | **1,0000000** | **190,60** | **190,60** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0260000 | 24,91 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 79,81 | 1,75 |
| Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0030000 | 181,53 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040000 | 236,64 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040000 | 355,49 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0080000 | 302,98 | 2,42 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0190000 | 126,89 | 2,41 |
| Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0230000 | 79,25 | 1,82 |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 103,05 | 2,26 |
| Insumo | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material | m³ | 1,0500000 | 168,00 | 176,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96388 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92398** | **SINAPI** | **EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022** | **Pavimento Intertravado** | **m²** | **1,0000000** | **94,95** | **94,95** |
| Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1278000 | 0,51 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2632000 | 33,65 | 8,85 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2632000 | 24,91 | 6,55 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1261000 | 0,62 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0038000 | 10,97 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0055000 | 11,10 | 0,06 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0568000 | 139,00 | 7,89 |
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,0098000 | 117,70 | 1,15 |
| Insumo | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material | m² | 1,0041000 | 70,00 | 70,28 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.10000301** | **Próprio** | **EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF 11/2019** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m³** | **1,0000000** | **190,60** | **190,60** |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0190000 | 126,89 | 2,41 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040000 | 355,49 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 103,05 | 2,26 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 79,81 | 1,75 |
| Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0030000 | 181,53 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040000 | 236,64 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0230000 | 79,25 | 1,82 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0080000 | 302,98 | 2,42 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0260000 | 24,91 | 0,64 |
| Insumo | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material | m³ | 1,0500000 | 168,00 | 176,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96388 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000302** | **Próprio** | **EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022** | **Passeios de Concreto** | **m²** | **1,0000000** | **86,74** | **86,74** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0976000 | 33,24 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026 | Pavimento Rígido de Concreto | m² | 1,0000000 | 2,57 | 2,57 |
| Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0739000 | 680,63 | 50,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2459000 | 24,91 | 6,12 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1483000 | 33,84 | 5,01 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4500000 | 3,48 | 1,56 |
| Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,0816000 | 16,22 | 17,54 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0240000 | 17,35 | 0,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94992 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001242** | **Próprio** | **EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 40MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF 08/2022** | **Passeios de Concreto** | **m²** | **1,0000000** | **123,86** | **123,86** |
| Composição Auxiliar | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,1100000 | 794,65 | 87,41 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0976000 | 33,24 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026 | Pavimento Rígido de Concreto | m² | 1,0000000 | 2,57 | 2,57 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1483000 | 33,84 | 5,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2459000 | 24,91 | 6,12 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4500000 | 3,48 | 1,56 |
| Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,0816000 | 16,22 | 17,54 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0240000 | 17,35 | 0,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94992 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000304** | **Próprio** | **ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024** | **Guias e sarjetas** | **M** | **1,0000000** | **34,97** | **34,97** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2296000 | 33,84 | 7,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2296000 | 24,91 | 5,71 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0018000 | 951,99 | 1,71 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0066000 | 139,00 | 0,91 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00041683 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | Material | UN | 1,0050000 | 18,79 | 18,88 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94273 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000305** | **Próprio** | **ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024** | **Guias e sarjetas** | **M** | **1,0000000** | **41,75** | **41,75** |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0018000 | 951,99 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2296000 | 24,91 | 5,71 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2296000 | 33,84 | 7,76 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0066000 | 139,00 | 0,91 |
| Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | M | 1,0050000 | 25,54 | 25,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94273 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000924** | **Próprio** | **FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA** | **PISO - PISOS** | **m²** | **1,0000000** | **242,10** | **242,10** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5200000 | 33,84 | 17,59 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0200000 | 33,61 | 0,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,8800000 | 24,91 | 96,65 |
| Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,1500000 | 16,22 | 18,65 |
| Insumo | 00034496 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,1500000 | 723,63 | 108,54 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 72183-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000925** | **Próprio** | **PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021** | **Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e** | **m²** | **1,0000000** | **96,53** | **96,53** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7240000 | 35,26 | 60,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7180000 | 24,91 | 17,88 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1600000 | 11,98 | 1,91 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0600000 | 1,08 | 0,06 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0,1900000 | 13,24 | 2,51 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,4270000 | 31,36 | 13,39 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102520 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000980** | **Próprio** | **CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H= 1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO DE 15X15CM PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA - EXECUÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **817,22** | **817,22** |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 0,2000000 | 47,37 | 9,47 |
| Composição Auxiliar | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 0,9800000 | 44,77 | 43,87 |
| Composição Auxiliar | CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,5300000 | 352,92 | 539,96 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 0,9800000 | 5,83 | 5,71 |
| Composição Auxiliar | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 0,5700000 | 174,10 | 99,23 |
| Composição Auxiliar | 97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0200000 | 3.646,84 | 72,93 |
| Composição Auxiliar | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 0,9800000 | 21,36 | 20,93 |
| Composição Auxiliar | CP.00001592 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 0,9800000 | 16,74 | 16,40 |
| Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 0,9800000 | 4,88 | 4,78 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,0400000 | 98,53 | 3,94 |
| **Composição** | **CP.20000998** | **Próprio** | **PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **2.011,64** | **2.011,64** |
| Composição Auxiliar | CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 5,7000000 | 352,92 | 2.011,64 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000997** | **Próprio** | **PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **1.341,09** | **1.341,09** |
| Composição Auxiliar | CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 3,8000000 | 352,92 | 1.341,09 |
| **Composição** | **CP.20001265** | **Próprio** | **PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 4,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **2.682,19** | **2.682,19** |
| Composição Auxiliar | CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 7,6000000 | 352,92 | 2.682,19 |
| **Composição** | **CP.20000982** | **Próprio** | **MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA PVA NA COR CINZA CLARO. H=2.00M - EXECUCÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **1.152,77** | **1.152,77** |
| Composição Auxiliar | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 2,0000000 | 174,10 | 348,20 |
| Composição Auxiliar | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 3,0000000 | 12,31 | 36,93 |
| Composição Auxiliar | 97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0180000 | 3.646,84 | 65,64 |
| Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 4,1500000 | 4,88 | 20,25 |
| Composição Auxiliar | CP.00001592 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 4,1500000 | 16,74 | 69,47 |
| Composição Auxiliar | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 0,0400000 | 1.143,80 | 45,75 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 0,5000000 | 47,37 | 23,68 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 4,1500000 | 5,83 | 24,19 |
| Composição Auxiliar | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 2,0000000 | 78,70 | 157,40 |
| Composição Auxiliar | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 4,1500000 | 21,36 | 88,64 |
| Composição Auxiliar | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 4,1500000 | 44,77 | 185,79 |
| Composição Auxiliar | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 0,2400000 | 156,58 | 37,57 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,5000000 | 98,53 | 49,26 |
| **Composição** | **CP.10000308** | **Próprio** | **PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **135,99** | **135,99** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2000000 | 24,91 | 29,89 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 33,84 | 16,92 |
| Insumo | 9759 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual | Material | m² | 1,0500000 | 78,53 | 82,45 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,5200000 | 5,34 | 2,77 |
| Insumo | 00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material | KG | 4,0000000 | 0,99 | 3,96 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9417-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000926** | **Próprio** | **PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 40 X 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **Acessibilidade** | **m²** | **1,0000000** | **168,70** | **168,70** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6390000 | 33,84 | 21,62 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2790000 | 24,91 | 31,85 |
| Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material | UN | 6,4375000 | 15,44 | 99,39 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,2400000 | 5,34 | 1,28 |
| Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | KG | 8,6200000 | 1,69 | 14,56 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104658 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001229** | **Próprio** | **INSTALAÇÃO DE PARACICLO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 98 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2.1/2" COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021** | **Mobiliário Urbano** | **UN** | **1,0000000** | **530,36** | **530,36** |
| Composição Auxiliar | 100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 0,7100000 | 29,50 | 20,94 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6523000 | 33,84 | 55,91 |
| Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0496000 | 815,26 | 40,43 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1015000 | 24,91 | 27,43 |
| Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 3,5600000 | 108,22 | 385,26 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0032000 | 124,60 | 0,39 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103311 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004066** | **Próprio** | **PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUINDO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL. AF 07/2024** | **Paisagismo - Plantio** | **m²** | **1,0000000** | **22,90** | **22,90** |
| Composição Auxiliar | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 1,0000000 | 3,79 | 3,79 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1386000 | 24,91 | 3,45 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0277000 | 25,81 | 0,71 |
| Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 1,0000000 | 14,95 | 14,95 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98504 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000117** | **Próprio** | **POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO E PINTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **1.113,32** | **1.113,32** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9310000 | 26,15 | 24,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0250000 | 34,34 | 103,87 |
| Composição Auxiliar | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 2,5000000 | 59,04 | 147,60 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1800000 | 309,51 | 55,71 |
| Insumo | I6696 | SEINFRA | POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | Material | UN | 1,0000000 | 414,64 | 414,64 |
| Insumo | 00039746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | Material | UN | 4,0000000 | 91,79 | 367,16 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100621-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **101632** | **SINAPI** | **RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025** | **Luminárias Externas** | **UN** | **1,0000000** | **28,24** | **28,24** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0146000 | 26,15 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0146000 | 34,34 | 0,50 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0210000 | 6,26 | 0,13 |
| Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 1,0000000 | 27,23 | 27,23 |
| **Composição** | **101656** | **SINAPI** | **LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 PS** | **Luminárias Externas** | **UN** | **1,0000000** | **289,60** | **289,60** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2064000 | 34,34 | 7,08 |
| Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0517014 | 79,52 | 4,11 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2064000 | 26,15 | 5,39 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,2016071 | 309,51 | 62,39 |
| Insumo | 00042246 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 1,0000000 | 210,55 | 210,55 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0140000 | 6,26 | 0,08 |
| **Composição** | **CP.00001114** | **Próprio** | **CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **53,24** | **53,24** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 24,91 | 3,73 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 33,84 | 5,07 |
| Insumo | CT.00000222 | Próprio | CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO | Material | UN | 1,0000000 | 44,44 | 44,44 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:16.45.002-FDE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001115** | **Próprio** | **BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTES (400X400X500)MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **147,28** | **147,28** |
| Composição Auxiliar | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 0,8000000 | 91,47 | 73,17 |
| Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0800000 | 595,88 | 47,67 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,1200000 | 98,53 | 11,82 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0400000 | 59,74 | 2,38 |
| Composição Auxiliar | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 0,2400000 | 51,01 | 12,24 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **96985** | **SINAPI** | **HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **88,00** | **88,00** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2484000 | 26,15 | 6,49 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2484000 | 34,34 | 8,53 |
| Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 | 72,98 | 72,98 |
| **Composição** | **98111** | **SINAPI** | **CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **53,95** | **53,95** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1384000 | 33,84 | 4,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1088000 | 24,91 | 2,71 |
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0141000 | 296,97 | 4,18 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 1,0000000 | 42,38 | 42,38 |
| **Composição** | **CP.00000124** | **Próprio** | **TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | **ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS** | **UN** | **1,0000000** | **256,08** | **256,08** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 33,84 | 33,84 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 7,0000000 | 1,06 | 7,42 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0200000 | 139,00 | 2,78 |
| Insumo | 00011315 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 1,0000000 | 187,13 | 187,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73607-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **95727** | **SINAPI** | **ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **M** | **1,0000000** | **18,78** | **18,78** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0501898 | 26,15 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 10,95 | 10,95 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1003797 | 34,34 | 3,44 |
| Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material | M | 1,0556000 | 2,92 | 3,08 |
| **Composição** | **CP.00000270** | **Próprio** | **ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **28,31** | **28,31** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1290000 | 26,15 | 3,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1290000 | 34,34 | 4,42 |
| Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | Material | M | 1,1000000 | 18,66 | 20,52 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91867-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **97668** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **13,36** | **13,36** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0945000 | 34,34 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0945000 | 26,15 | 2,47 |
| Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1,1000000 | 6,96 | 7,65 |
| **Composição** | **97670** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **25,34** | **25,34** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1721000 | 34,34 | 5,90 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1721000 | 26,15 | 4,50 |
| Insumo | 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1,1000000 | 13,59 | 14,94 |
| **Composição** | **CP.20000327** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **12,09** | **12,09** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1570000 | 26,15 | 4,10 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1570000 | 34,34 | 5,39 |
| Insumo | 729 | ORSE | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | Material | un | 1,0000000 | 2,60 | 2,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95740 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000013** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **UN** | **1,0000000** | **31,97** | **31,97** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3869000 | 26,15 | 10,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3869000 | 34,34 | 13,28 |
| Insumo | 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 8,58 | 8,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 93020 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00003796** | **Próprio** | **CORDOALHA DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **13,15** | **13,15** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0957000 | 26,15 | 2,50 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0957000 | 34,34 | 3,28 |
| Insumo | 4.30.36 | FDE | CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 CONFORME NBR 6524 | Material | M | 1,0500000 | 7,02 | 7,37 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96971-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001685** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **2,98** | **2,98** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0400000 | 34,34 | 1,37 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0430000 | 2,67 | 0,11 |
| Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7927-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001510** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **3,40** | **3,40** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0400000 | 34,34 | 1,37 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,0000000 | 1,92 | 1,92 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0430000 | 2,67 | 0,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7927-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002941** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **8,75** | **8,75** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0600000 | 34,34 | 2,06 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0730000 | 2,67 | 0,19 |
| Insumo | 00001579 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | Material | UN | 1,0000000 | 6,50 | 6,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7924-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000995** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **23,05** | **23,05** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0600000 | 34,34 | 2,06 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,1100000 | 2,67 | 0,29 |
| Insumo | 3152 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 | Material | Un | 1,0000000 | 20,70 | 20,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7930-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **91931** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **12,65** | **12,65** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0510000 | 34,34 | 1,75 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0510000 | 26,15 | 1,33 |
| Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 7,66 | 9,52 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,26 | 0,05 |
| **Composição** | **91935** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **31,78** | **31,78** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1140000 | 34,34 | 3,91 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1140000 | 26,15 | 2,98 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,26 | 0,05 |
| Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 19,98 | 24,84 |
| **Composição** | **92990** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **98,05** | **98,05** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1007000 | 26,15 | 2,63 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1007000 | 34,34 | 3,45 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 6,26 | 0,05 |
| Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 1,0150000 | 90,57 | 91,92 |
| **Composição** | **92996** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **199,50** | **199,50** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1715000 | 26,15 | 4,48 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1715000 | 34,34 | 5,88 |
| Insumo | 00000999 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material | M | 1,0150000 | 186,30 | 189,09 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 6,26 | 0,05 |
| **Composição** | **CP.00002583** | **Próprio** | **CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 6,00MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **M** | **1,0000000** | **34,01** | **34,01** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 26,15 | 3,13 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1200000 | 34,34 | 4,12 |
| Insumo | 00034622 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | Material | M | 1,0000000 | 26,76 | 26,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4558-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **97887** | **SINAPI** | **CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **311,68** | **311,68** |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0252000 | 3.499,63 | 88,19 |
| Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0490000 | 321,10 | 15,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6610000 | 24,91 | 41,37 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0468000 | 1.029,92 | 48,20 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0064000 | 720,44 | 4,61 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,1140000 | 33,84 | 71,53 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 63,7214000 | 0,66 | 42,05 |
| **Composição** | **CP.20001276** | **Próprio** | **PAINEL BOMBAS INC, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **903,24** | **903,24** |
| Composição Auxiliar | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, | UN | 2,0000000 | 111,63 | 223,26 |
| Composição Auxiliar | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0000000 | 463,07 | 463,07 |
| Composição Auxiliar | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, | UN | 1,0000000 | 74,08 | 74,08 |
| Composição Auxiliar | CP.00001106 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 40KA 1P+N, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 60,78 | 60,78 |
| Composição Auxiliar | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, | UN | 1,0000000 | 82,05 | 82,05 |
| **Composição** | **CP.00001072** | **Próprio** | **POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **2.331,88** | **2.331,88** |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0790000 | 309,51 | 24,45 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,6480000 | 34,34 | 228,29 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0460000 | 26,15 | 53,50 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,4880000 | 535,07 | 261,11 |
| Insumo | 00012373 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | Material | UN | 1,0000000 | 1.238,95 | 1.238,95 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 11,0000000 | 47,78 | 525,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100611-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001849** | **Próprio** | **CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **411,36** | **411,36** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 34,34 | 34,34 |
| Insumo | 00005047 | SINAPI | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | Material | UN | 1,0000000 | 352,11 | 352,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73780/001-SINAPI (12/2018) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001073** | **Próprio** | **PÁRA-RAIOS DE INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A OXIDOS METÁLICOS SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **286,69** | **286,69** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6000000 | 26,15 | 41,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8000000 | 34,34 | 27,47 |
| Insumo | 61038 | SIURB | PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV | Material | Un | 1,0000000 | 217,38 | 217,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91718-SIURB | | | | | | | | |
| **Composição** | **102106** | **SINAPI** | **TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020** | **Transformadores** | **UN** | **1,0000000** | **24.813,83** | **24.813,83** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 9,4717000 | 34,34 | 325,25 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 9,4717000 | 26,15 | 247,68 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,2758600 | 309,51 | 85,38 |
| Insumo | 00007614 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1,0000000 | 24.155,52 | 24.155,52 |
| **Composição** | **CP.20000955** | **Próprio** | **CRUZETA EM CONCRETO PARA POSTE TIPO DT 2400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **380,83** | **380,83** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 26,15 | 26,15 |
| Insumo | 3248 | ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf | Material | Un | 1,0000000 | 286,00 | 286,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 171496-SEDOP | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001075** | **Próprio** | **PARAFUSO ROSCA DUPLA M16XTAMANHO ADEQUADO. INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **30,77** | **30,77** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0066000 | 34,34 | 0,22 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0066000 | 26,15 | 0,17 |
| Insumo | 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 1,0000000 | 30,38 | 30,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 071835-AGETOP CIVIL | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000956** | **Próprio** | **ISOLADOR DE SUSPENSÃO, 175MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **Und** | **1,0000000** | **168,80** | **168,80** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 34,34 | 51,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 24,91 | 37,36 |
| Insumo | 045618 | SBC | ISOLADOR PESADO SUSPENSAO 172mm 15KV | Material | UN | 1,0000000 | 79,93 | 79,93 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: ORSE 10433 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001077** | **Próprio** | **CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **58,85** | **58,85** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0030000 | 34,34 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0030000 | 26,15 | 0,07 |
| Insumo | 07085 | EMOP | CONECTOR ESTRIBO DE COMPRESSAO, PARA CAB O DE 25MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 58,68 | 58,68 |
| **Composição** | **CP.20000957** | **Próprio** | **CONECTOR ESTRIBO-PRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **58,85** | **58,85** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0030000 | 26,15 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0030000 | 34,34 | 0,10 |
| Insumo | 07085 | EMOP | CONECTOR ESTRIBO DE COMPRESSAO, PARA CAB O DE 25MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 58,68 | 58,68 |
| **Composição** | **CP.00001078** | **Próprio** | **GRAMPO DE LINHA VIVA BR 8 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **80,46** | **80,46** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,44 | 2,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Insumo | 00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 74,39 | 74,39 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1060417-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001079** | **Próprio** | **MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **44,08** | **44,08** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Insumo | 3958 | AGETOP CIVIL | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | Material | un | 1,0000000 | 19,89 | 19,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 071750-AGETOP CIVIL | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001080** | **Próprio** | **ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **24,00** | **24,00** |
| Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 1,0000000 | 24,00 | 24,00 |
| **Composição** | **CP.20000958** | **Próprio** | **ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025** | **Instalações Elétricas - Rede de Distribuição** | **UN** | **1,0000000** | **17,14** | **17,14** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1413000 | 34,34 | 4,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0282600 | 26,15 | 0,73 |
| Insumo | 00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material | UN | 1,0000000 | 11,56 | 11,56 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101554 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **102109** | **SINAPI** | **SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020** | **Transformadores** | **UN** | **1,0000000** | **91,64** | **91,64** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4436000 | 34,34 | 15,23 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4436000 | 26,15 | 11,60 |
| Insumo | 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material | UN | 1,0000000 | 64,81 | 64,81 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00001081** | **Próprio** | **OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **13,05** | **13,05** |
| Insumo | 2649 | ORSE | Porca olhal, aço carbono, 16 mm | Material | un | 1,0000000 | 13,05 | 13,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3332-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001082** | **Próprio** | **GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **24,23** | **24,23** |
| Insumo | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material | UN | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 4135-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001083** | **Próprio** | **MÃO-FRANCESA PLANA 710 MM, INCLUSIVE PARAFUSO M16 E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **17,19** | **17,19** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2500000 | 24,91 | 6,22 |
| Insumo | 1593 | ORSE | Mão francesa plana 726mm | Material | un | 1,0000000 | 9,14 | 9,14 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 3,0000000 | 0,61 | 1,83 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95573-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001084** | **Próprio** | **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 100 MM (4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **200,80** | **200,80** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2821000 | 34,34 | 9,68 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2821000 | 26,15 | 7,37 |
| Insumo | 12378 | ORSE | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4" | Material | m | 1,0500000 | 175,00 | 183,75 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95752-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000176** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **137,70** | **137,70** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4270000 | 34,34 | 14,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4270000 | 26,15 | 11,16 |
| Insumo | 00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 1,0000000 | 111,88 | 111,88 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95768 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004237** | **Próprio** | **LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **41,47** | **41,47** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3600000 | 26,15 | 9,41 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3600000 | 34,34 | 12,36 |
| Insumo | 00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 1,0000000 | 19,70 | 19,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95760-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004236** | **Próprio** | **CABEÇOTE EM ALUMÍNIO - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **48,17** | **48,17** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2700000 | 34,34 | 9,27 |
| Insumo | 3154 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Material | Un | 1,0000000 | 38,90 | 38,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3998 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000137** | **Próprio** | **HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **63,52** | **63,52** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2484000 | 26,15 | 6,49 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2484000 | 34,34 | 8,53 |
| Insumo | 045201 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | Material | UN | 1,0000000 | 48,50 | 48,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96985 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000136** | **Próprio** | **CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **32,72** | **32,72** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 20,63 | 20,63 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 72271-SINAPI 20/2020 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004473** | **Próprio** | **CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -** | **M** | **1,0000000** | **73,46** | **73,46** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0331000 | 34,34 | 1,13 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0331000 | 26,15 | 0,86 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,0500000 | 68,07 | 71,47 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96977 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **104750** | **SINAPI** | **CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **18,18** | **18,18** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1863000 | 26,15 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1863000 | 34,34 | 6,39 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 6,92 | 6,92 |
| **Composição** | **CP.00001085** | **Próprio** | **QUADRO DE MEDIÇÃO PARA USO EXTERNO PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM (TC E MEDIDOR FORNECIDOS PELA COELBA), PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **344,96** | **344,96** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 34,34 | 51,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 24,91 | 37,36 |
| Insumo | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10293-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000959** | **Próprio** | **MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, INCLUSIVE LAJE PRÉ MOLDADA, DIM 2000X2000X400MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E EXECUCÃO** | **PARE - PAREDES/PAINEIS** | **UN** | **1,0000000** | **1.609,22** | **1.609,22** |
| Composição Auxiliar | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 10,0000000 | 13,08 | 130,80 |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 10,0000000 | 14,26 | 142,60 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,3500000 | 585,40 | 204,89 |
| Composição Auxiliar | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 5,0000000 | 127,45 | 637,25 |
| Composição Auxiliar | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 10,0000000 | 34,56 | 345,60 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 10,0000000 | 5,83 | 58,30 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,4000000 | 98,53 | 39,41 |
| Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 10,0000000 | 4,88 | 48,80 |
| Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 0,0500000 | 31,59 | 1,57 |
| **Composição** | **CP.20001208** | **Próprio** | **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, ICC=15KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **1.210,09** | **1.210,09** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Insumo | 10061 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 1,0000000 | 1.185,90 | 1.185,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74130/007-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **101565** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2025** | **Instalações Elétricas - Rede de Distribuição** | **M** | **1,0000000** | **94,30** | **94,30** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0005600 | 26,15 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0028000 | 34,34 | 0,09 |
| Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 1,0401000 | 90,57 | 94,20 |
| **Composição** | **CP.00004495** | **Próprio** | **TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **33,35** | **33,35** |
| Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 22,25 | 22,25 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92001 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001334** | **Próprio** | **CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **54,58** | **54,58** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0337000 | 34,34 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0337000 | 26,15 | 0,88 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,1000000 | 47,78 | 52,55 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96977-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001507** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **13,61** | **13,61** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0600000 | 34,34 | 2,06 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,1100000 | 2,67 | 0,29 |
| Insumo | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 1,0000000 | 11,26 | 11,26 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7930-ORSE | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00001102** | **Próprio** | **CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **32,72** | **32,72** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 20,63 | 20,63 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 72272-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **90092** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024** | **Escavação de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **6,32** | **6,32** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0322230 | 24,91 | 0,80 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0180248 | 228,50 | 4,11 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0141983 | 99,78 | 1,41 |
| **Composição** | **104737** | **SINAPI** | **REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023** | **Aterro e Reaterro de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **24,93** | **24,93** |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0942000 | 11,10 | 1,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8809000 | 24,91 | 21,94 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0006000 | 79,81 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0054000 | 355,49 | 1,91 |
| **Composição** | **CP.20001118** | **Próprio** | **ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES** | **MOVT - MOVIMENTO DE TERRA** | **m³** | **1,0000000** | **42,09** | **42,09** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6900000 | 24,91 | 42,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 020656 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **93011** | **SINAPI** | **ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **47,89** | **47,89** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1710000 | 26,15 | 4,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1710000 | 34,34 | 5,87 |
| Insumo | 00002686 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA | Material | M | 1,1000000 | 34,14 | 37,55 |
| **Composição** | **97669** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **19,85** | **19,85** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1511000 | 34,34 | 5,18 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1511000 | 26,15 | 3,95 |
| Insumo | 00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1,1000000 | 9,75 | 10,72 |
| **Composição** | **93024** | **SINAPI** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **UN** | **1,0000000** | **52,96** | **52,96** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5130000 | 34,34 | 17,61 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5130000 | 26,15 | 13,41 |
| Insumo | 00001877 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 21,94 | 21,94 |
| **Composição** | **CP.20000912** | **Próprio** | **CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **UN** | **1,0000000** | **52,96** | **52,96** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5130000 | 26,15 | 13,41 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5130000 | 34,34 | 17,61 |
| Insumo | 00001877 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 21,94 | 21,94 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 93024 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **100561** | **SINAPI** | **QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **167,79** | **167,79** |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0140000 | 930,93 | 13,03 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4670440 | 34,34 | 16,03 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3502830 | 26,15 | 9,15 |
| Insumo | 00011251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 129,58 | 129,58 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000117** | **Próprio** | **CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **M** | **1,0000000** | **29,67** | **29,67** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0957000 | 26,15 | 2,50 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0957000 | 34,34 | 3,28 |
| Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,0500000 | 22,76 | 23,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96971-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89401** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **11,94** | **11,94** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1367000 | 33,36 | 4,56 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1367000 | 25,33 | 3,46 |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 3,68 | 3,86 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0319000 | 2,19 | 0,06 |
| **Composição** | **89403** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **20,56** | **20,56** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1891000 | 33,36 | 6,30 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1891000 | 25,33 | 4,78 |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 8,95 | 9,39 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0441000 | 2,19 | 0,09 |
| **Composição** | **CP.00000340** | **Próprio** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **76,25** | **76,25** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2390000 | 33,36 | 7,97 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2390000 | 25,33 | 6,05 |
| Insumo | 00009872 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 58,50 | 62,06 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0800000 | 2,19 | 0,17 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89403-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000341** | **Próprio** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **112,57** | **112,57** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2600000 | 33,36 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2600000 | 25,33 | 6,58 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0870000 | 2,19 | 0,19 |
| Insumo | 00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 91,55 | 97,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89403-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89404** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **8,29** | **8,29** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1172000 | 25,33 | 2,96 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1172000 | 33,36 | 3,90 |
| Insumo | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0060000 | 78,45 | 0,47 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0047000 | 69,25 | 0,32 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,19 | 0,05 |
| **Composição** | **CP.00000346** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **115,55** | **115,55** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1720000 | 33,36 | 5,73 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1720000 | 25,33 | 4,35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0660000 | 2,19 | 0,14 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0190000 | 69,25 | 1,31 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 78,45 | 2,03 |
| Insumo | 00003513 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 101,99 | 101,99 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89413-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000347** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **221,39** | **221,39** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1850000 | 25,33 | 4,68 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1850000 | 33,36 | 6,17 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0720000 | 2,19 | 0,15 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0290000 | 78,45 | 2,27 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0210000 | 69,25 | 1,45 |
| Insumo | 00003530 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 206,67 | 206,67 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: 89413-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89417** | **SINAPI** | **LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **6,18** | **6,18** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0781000 | 25,33 | 1,97 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0781000 | 33,36 | 2,60 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,19 | 0,05 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0047000 | 69,25 | 0,32 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0060000 | 78,45 | 0,47 |
| Insumo | 00003861 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,77 | 0,77 |
| **Composição** | **CP.00000357** | **Próprio** | **LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **54,69** | **54,69** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1260000 | 33,36 | 4,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1260000 | 25,33 | 3,19 |
| Insumo | 00003866 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 43,82 | 43,82 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0190000 | 69,25 | 1,31 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0660000 | 2,19 | 0,14 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 78,45 | 2,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89431-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000358** | **Próprio** | **LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **86,32** | **86,32** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1370000 | 25,33 | 3,47 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1370000 | 33,36 | 4,57 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0290000 | 78,45 | 2,27 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0720000 | 2,19 | 0,15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0210000 | 69,25 | 1,45 |
| Insumo | 00003867 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 74,41 | 74,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89431-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000601** | **Próprio** | **KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024** | **Sistemas de Medição** | **UN** | **1,0000000** | **215,53** | **215,53** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2861000 | 25,33 | 32,57 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2861000 | 33,36 | 42,90 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0954000 | 15,68 | 1,49 |
| Insumo | 00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material | UN | 1,0000000 | 138,57 | 138,57 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95634 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000520** | **Próprio** | **HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, DN 1.1/4", 2,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **769,51** | **769,51** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5972000 | 25,33 | 15,12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5972000 | 33,36 | 19,92 |
| Insumo | CT.00000086 | Próprio | HIDROMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, VAZAO MAXIMA DE 2,0 M3/H, DE 1.1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 734,10 | 734,10 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0237000 | 15,68 | 0,37 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95675-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000903** | **Próprio** | **CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **150,61** | **150,61** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2169000 | 25,33 | 5,49 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2169000 | 33,36 | 7,23 |
| Insumo | 5205 | ORSE | Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa | Material | un | 1,0000000 | 137,89 | 137,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95676-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **105009** | **SINAPI** | **LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024** | **Locação de Obras** | **M** | **1,0000000** | **90,12** | **90,12** |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0054000 | 581,69 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0093000 | 44,09 | 0,41 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9103000 | 25,31 | 23,03 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9103000 | 33,24 | 30,25 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0374000 | 42,48 | 1,58 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,1012000 | 17,35 | 1,75 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,0256000 | 31,36 | 0,80 |
| Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5500000 | 11,24 | 6,18 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5500000 | 29,66 | 16,31 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,8093000 | 8,25 | 6,67 |
| **Composição** | **96523** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m³** | **1,0000000** | **110,54** | **110,54** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,1260000 | 24,91 | 77,86 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9660000 | 33,84 | 32,68 |
| **Composição** | **CP.20001509** | **Próprio** | **ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m²** | **1,0000000** | **65,90** | **65,90** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2560080 | 24,91 | 6,37 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7680240 | 33,24 | 25,52 |
| Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1466670 | 40,08 | 5,87 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0419510 | 17,06 | 0,71 |
| Insumo | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material | M | 0,0543210 | 12,20 | 0,66 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,8555560 | 31,29 | 26,77 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101584 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **96619** | **SINAPI** | **LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024** | **Lastro** | **m²** | **1,0000000** | **51,01** | **51,01** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3390500 | 33,84 | 11,47 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0690000 | 528,97 | 36,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1226500 | 24,91 | 3,05 |
| **Composição** | **CP.20000856** | **Próprio** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA E PILARES DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m²** | **1,0000000** | **156,58** | **156,58** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,3920000 | 33,24 | 79,51 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0810000 | 25,31 | 27,36 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0700000 | 44,09 | 3,08 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2820000 | 42,48 | 11,97 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0470000 | 21,42 | 1,00 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0380000 | 17,69 | 0,67 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,17 | 0,11 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,6090000 | 3,48 | 12,55 |
| Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0050000 | 19,44 | 0,09 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2270000 | 16,50 | 20,24 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96535 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003715** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **18,48** | **18,48** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1945000 | 33,61 | 6,53 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0635000 | 25,63 | 1,62 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,30 | 9,30 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,9665000 | 0,22 | 0,43 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96543 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003716** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **14,47** | **14,47** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1155000 | 33,61 | 3,88 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0375000 | 25,63 | 0,96 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,7240000 | 0,22 | 0,15 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: 96545 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003718** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **10,43** | **10,43** |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 6,93 | 6,93 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0220000 | 25,63 | 0,56 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0680000 | 33,61 | 2,28 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3060000 | 0,22 | 0,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96547 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001507** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m³** | **1,0000000** | **870,49** | **870,49** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7400000 | 24,91 | 18,43 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1200000 | 1,57 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1260000 | 0,60 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4930000 | 33,84 | 16,68 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1500000 | 726,20 | 835,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96558 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **98557** | **SINAPI** | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de** | **m²** | **1,0000000** | **49,58** | **49,58** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0969000 | 26,44 | 2,56 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4299000 | 35,34 | 15,19 |
| Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material | KG | 1,5000000 | 21,22 | 31,83 |
| **Composição** | **CP.20000857** | **Próprio** | **CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **m³** | **1,0000000** | **9,83** | **9,83** |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0198000 | 294,25 | 5,82 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0083000 | 228,50 | 1,89 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0138000 | 78,82 | 1,08 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0105000 | 99,78 | 1,04 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100982 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **96527** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m³** | **1,0000000** | **121,52** | **121,52** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,5150000 | 24,91 | 87,55 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0040000 | 33,84 | 33,97 |
| **Composição** | **CP.00000848** | **Próprio** | **LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME. ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **42,49** | **42,49** |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0565000 | 528,97 | 29,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0847000 | 24,91 | 2,10 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3106000 | 33,84 | 10,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96619-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **96536** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m²** | **1,0000000** | **79,36** | **79,36** |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0130000 | 44,09 | 0,57 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4770000 | 25,31 | 12,07 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0880000 | 33,24 | 36,16 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0530000 | 42,48 | 2,25 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,17 | 0,11 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5470000 | 3,48 | 1,90 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0260000 | 17,69 | 0,45 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6050000 | 9,95 | 6,01 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0530000 | 21,42 | 1,13 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1340000 | 16,50 | 18,71 |
| **Composição** | **104916** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **17,29** | **17,29** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0640000 | 25,63 | 1,64 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,30 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1660000 | 33,61 | 5,57 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,8190000 | 0,22 | 0,18 |
| **Composição** | **104919** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **12,31** | **12,31** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0810000 | 33,61 | 2,72 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,12 | 8,12 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0310000 | 25,63 | 0,79 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3990000 | 0,22 | 0,08 |
| **Composição** | **104920** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **10,38** | **10,38** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0640000 | 33,61 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 6,93 | 6,93 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0250000 | 25,63 | 0,64 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3170000 | 0,22 | 0,06 |
| **Composição** | **CP.20001151** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m³** | **1,0000000** | **861,14** | **861,14** |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0880000 | 1,57 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5440000 | 24,91 | 13,55 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3630000 | 33,84 | 12,28 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0930000 | 0,60 | 0,05 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1500000 | 726,20 | 835,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96557-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **97083** | **SINAPI** | **COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m²** | **1,0000000** | **4,37** | **4,37** |
| Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0457281 | 0,74 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0710800 | 24,91 | 1,77 |
| Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0253519 | 6,82 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0710800 | 33,84 | 2,40 |
| **Composição** | **92770** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **11,15** | **11,15** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0066000 | 25,63 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0403000 | 33,61 | 1,35 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,7280000 | 0,22 | 0,16 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **97096** | **SINAPI** | **CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m³** | **1,0000000** | **831,97** | **831,97** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3938432 | 33,84 | 13,32 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0598058 | 1,57 | 0,09 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0386550 | 0,60 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3938432 | 24,91 | 9,81 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1136500 | 726,20 | 808,73 |
| **Composição** | **CP.20001506** | **Próprio** | **RESERVATÓRIO ELEVADO COMPOSTO POR ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 3,00 M E ALTURA DE 10M E VOLUME TOTAL DE 14.000 LITROS - FORNECIMENTO E EXECUCÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **67.975,77** | **67.975,77** |
| Composição Auxiliar | CP.00003492 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, (INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M2/MÊS | 86,0000000 | 125,58 | 10.799,88 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 23,0000000 | 33,84 | 778,32 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,3400000 | 859,00 | 292,06 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 23,0000000 | 24,91 | 572,93 |
| Composição Auxiliar | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 86,4400000 | 36,77 | 3.178,39 |
| Composição Auxiliar | CP.20000947 | Próprio | LOCAÇÃO DE GUINDASTE DE 18 T COM LANÇA TELESCÓPICA , INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, OPERADOR | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | H | 23,0000000 | 773,12 | 17.781,76 |
| Insumo | 00012568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 15,0000000 | 1.641,17 | 24.617,55 |
| Insumo | 00043426 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 4,0000000 | 2.488,72 | 9.954,88 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO ELABORADA CONSIDERANDO O PROJETO ESPECÍFICO DE HIDROSSANITÁRIO E DETALHAMENTO DO RESERVATÓRIO | | | | | | | | |
| **Composição** | **94670** | **SINAPI** | **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **70,38** | **70,38** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3750000 | 25,33 | 9,49 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3750000 | 33,36 | 12,51 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0226000 | 15,68 | 0,35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0313000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00000103 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 43,22 | 43,22 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0235000 | 69,25 | 1,62 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0400000 | 78,45 | 3,13 |
| **Composição** | **94656** | **SINAPI** | **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **3,77** | **3,77** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0384000 | 25,33 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0384000 | 33,36 | 1,28 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0053000 | 15,68 | 0,08 |
| Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0040000 | 78,45 | 0,31 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0035000 | 69,25 | 0,24 |
| **Composição** | **94662** | **SINAPI** | **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **11,51** | **11,51** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0934000 | 33,36 | 3,11 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0934000 | 25,33 | 2,36 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 78,45 | 0,86 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0078000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0082000 | 69,25 | 0,56 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0096000 | 15,68 | 0,15 |
| Insumo | 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 4,46 | 4,46 |
| **Composição** | **94668** | **SINAPI** | **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **44,25** | **44,25** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2320000 | 33,36 | 7,73 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2320000 | 25,33 | 5,87 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0300000 | 78,45 | 2,35 |
| Insumo | 00000102 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 26,78 | 26,78 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0194000 | 2,19 | 0,04 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0177000 | 15,68 | 0,27 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0176000 | 69,25 | 1,21 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20001165** | **Próprio** | **ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA DE CONCRETO Ø2X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **141,62** | **141,62** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4900000 | 25,33 | 12,41 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4900000 | 33,36 | 16,34 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0130000 | 15,68 | 0,20 |
| Insumo | 000057 | SBC | ADAPTADOR CAIXA CONCRETO 200mm GALVANIZADO 2" | Material | UN | 1,0000000 | 112,53 | 112,53 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0030000 | 49,41 | 0,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92918 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001181** | **Próprio** | **ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA DE CONCRETO Ø2X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **141,62** | **141,62** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4900000 | 33,36 | 16,34 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4900000 | 25,33 | 12,41 |
| Insumo | 000057 | SBC | ADAPTADOR CAIXA CONCRETO 200mm GALVANIZADO 2" | Material | UN | 1,0000000 | 112,53 | 112,53 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0130000 | 15,68 | 0,20 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0030000 | 49,41 | 0,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92918 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001166** | **Próprio** | **BASE AMORTECEDORA PARA CONTROLE DE RUÍDO E VIBRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **207,95** | **207,95** |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4000000 | 55,68 | 77,95 |
| Insumo | 203031 | SBC | AMORTECEDOR DE VIBRACAO MICRO N 2 COM ROSCA 5/16" VIBRA-STOP (4 UNIDADES) | Material | UN | 1,0000000 | 130,00 | 130,00 |
| **Composição** | **92909** | **SINAPI** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **72,93** | **72,93** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6366700 | 25,33 | 16,12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6366700 | 33,36 | 21,23 |
| Insumo | 00003925 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | Material | UN | 1,0000000 | 35,08 | 35,08 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0186400 | 15,68 | 0,29 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0044300 | 49,41 | 0,21 |
| **Composição** | **101921** | **SINAPI** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **208,02** | **208,02** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7686130 | 33,36 | 25,64 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7686130 | 25,33 | 19,46 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0377000 | 15,68 | 0,59 |
| Insumo | 00003932 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 161,90 | 161,90 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0088360 | 49,41 | 0,43 |
| **Composição** | **102137** | **SINAPI** | **CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025** | **Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis** | **UN** | **1,0000000** | **141,50** | **141,50** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4749705 | 26,15 | 38,57 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,4749705 | 34,34 | 50,65 |
| Insumo | 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material | UN | 1,0000000 | 52,28 | 52,28 |
| **Composição** | **CP.20001182** | **Próprio** | **JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **76,14** | **76,14** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 25,33 | 25,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 33,36 | 33,69 |
| Insumo | 00003444 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 | 16,22 | 16,22 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0240000 | 15,68 | 0,37 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0056840 | 49,41 | 0,28 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92350 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001183** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **78,63** | **78,63** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 25,33 | 25,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 33,36 | 33,69 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0240000 | 15,68 | 0,37 |
| Insumo | 00003443 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 | 18,71 | 18,71 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0056840 | 49,41 | 0,28 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92350 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001184** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **96,41** | **96,41** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 33,36 | 33,69 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 25,33 | 25,58 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0056840 | 49,41 | 0,28 |
| Insumo | 00003473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 36,49 | 36,49 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0240000 | 15,68 | 0,37 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92350 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001185** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1.1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **96,41** | **96,41** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 25,33 | 25,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 33,36 | 33,69 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0056840 | 49,41 | 0,28 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0240000 | 15,68 | 0,37 |
| Insumo | 00003473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 36,49 | 36,49 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92350 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92355** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **183,17** | **183,17** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1419250 | 33,36 | 38,09 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1419250 | 25,33 | 28,92 |
| Insumo | 00003459 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 1,0000000 | 115,20 | 115,20 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353200 | 15,68 | 0,55 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| **Composição** | **CP.20001186** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **69,25** | **69,25** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 33,36 | 33,69 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0099810 | 25,33 | 25,58 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0056840 | 49,41 | 0,28 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0240000 | 15,68 | 0,37 |
| Insumo | 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 9,33 | 9,33 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92350 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **101925** | **SINAPI** | **JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **292,47** | **292,47** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2298870 | 33,36 | 41,02 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2298870 | 25,33 | 31,15 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0105000 | 49,41 | 0,51 |
| Insumo | 00003469 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | Material | UN | 1,0000000 | 219,09 | 219,09 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0452000 | 15,68 | 0,70 |
| **Composição** | **94686** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **249,33** | **249,33** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5625000 | 33,36 | 18,76 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5625000 | 25,33 | 14,24 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0626000 | 2,19 | 0,13 |
| Insumo | 00003530 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 206,67 | 206,67 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0800000 | 78,45 | 6,27 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0471000 | 69,25 | 3,26 |
| **Composição** | **89481** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **5,99** | **5,99** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0706000 | 25,33 | 1,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0706000 | 33,36 | 2,35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0108000 | 2,19 | 0,02 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,73 | 0,73 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 78,45 | 0,62 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 69,25 | 0,49 |
| **Composição** | **94678** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **16,09** | **16,09** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1401000 | 25,33 | 3,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1401000 | 33,36 | 4,67 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0156000 | 2,19 | 0,03 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0165000 | 69,25 | 1,14 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0220000 | 78,45 | 1,72 |
| Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 4,99 | 4,99 |
| **Composição** | **94684** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **129,62** | **129,62** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3480000 | 33,36 | 11,60 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3480000 | 25,33 | 8,81 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0353000 | 69,25 | 2,44 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0600000 | 78,45 | 4,70 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0388000 | 2,19 | 0,08 |
| Insumo | 00003513 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 101,99 | 101,99 |
| **Composição** | **CP.20001187** | **Próprio** | **JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **64,15** | **64,15** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3010000 | 33,36 | 10,04 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3010000 | 25,33 | 7,62 |
| Insumo | 1248 | ORSE | Junção ferro galvanizado d=1 " | Material | un | 1,0000000 | 46,49 | 46,49 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92939-SINAPI 02/2020 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001188** | **Próprio** | **LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **66,26** | **66,26** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 25,33 | 19,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 33,36 | 25,39 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353200 | 15,68 | 0,55 |
| Insumo | 00003939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 20,63 | 20,63 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92349 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92349** | **SINAPI** | **LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **132,57** | **132,57** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 25,33 | 19,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 33,36 | 25,39 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353200 | 15,68 | 0,55 |
| Insumo | 00003914 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 1,0000000 | 86,94 | 86,94 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| **Composição** | **CP.20001189** | **Próprio** | **LUVA, EM FERRO GALVANIZADO (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **53,04** | **53,04** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 25,33 | 19,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 33,36 | 25,39 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353200 | 15,68 | 0,55 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| Insumo | 00003909 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 7,41 | 7,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92349 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **101920** | **SINAPI** | **LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **186,43** | **186,43** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8199250 | 33,36 | 27,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8199250 | 25,33 | 20,76 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0452000 | 15,68 | 0,70 |
| Insumo | 00003915 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | Material | UN | 1,0000000 | 137,11 | 137,11 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0105000 | 49,41 | 0,51 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **102111** | **SINAPI** | **BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2025 PS** | **Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis** | **UN** | **1,0000000** | **801,02** | **801,02** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,8403318 | 25,33 | 71,94 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8691791 | 26,15 | 22,72 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,8403318 | 33,36 | 94,75 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8691791 | 34,34 | 29,84 |
| Insumo | 00000731 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 574,21 | 574,21 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 4,0000000 | 0,34 | 1,36 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM | Material | UN | 4,0000000 | 1,35 | 5,40 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,2000000 | 4,01 | 0,80 |
| **Composição** | **CP.20001190** | **Próprio** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **27,26** | **27,26** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 33,36 | 9,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 25,33 | 7,13 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132800 | 15,68 | 0,20 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0031760 | 49,41 | 0,15 |
| Insumo | 00004179 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:92657 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001191** | **Próprio** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **27,26** | **27,26** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 33,36 | 9,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 25,33 | 7,13 |
| Insumo | 00004179 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0031760 | 49,41 | 0,15 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132800 | 15,68 | 0,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:92657 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001192** | **Próprio** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **32,17** | **32,17** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 33,36 | 9,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 25,33 | 7,13 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0031760 | 49,41 | 0,15 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132800 | 15,68 | 0,20 |
| Insumo | 00004180 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 15,30 | 15,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:92657 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92348** | **SINAPI** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **124,35** | **124,35** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 33,36 | 25,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 25,33 | 19,28 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353200 | 15,68 | 0,55 |
| Insumo | 00004182 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 1,0000000 | 78,72 | 78,72 |
| **Composição** | **CP.20001193** | **Próprio** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3/4", INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **23,91** | **23,91** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 25,33 | 7,13 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 33,36 | 9,39 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0031760 | 49,41 | 0,15 |
| Insumo | 00004178 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 7,04 | 7,04 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132800 | 15,68 | 0,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:92657 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **101924** | **SINAPI** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **176,05** | **176,05** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8199250 | 25,33 | 20,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8199250 | 33,36 | 27,35 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0452000 | 15,68 | 0,70 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0105000 | 49,41 | 0,51 |
| Insumo | 00004183 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | Material | UN | 1,0000000 | 126,73 | 126,73 |
| **Composição** | **CP.20001194** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 MM X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **35,31** | **35,31** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Insumo | 00004188 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001195** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 MM X 20 MM (1.1/4" X 3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **43,63** | **43,63** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Insumo | 00004190 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 20,98 | 20,98 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001196** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 25 MM (2" X 1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **63,15** | **63,15** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| Insumo | 00004204 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | Material | UN | 1,0000000 | 40,50 | 40,50 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001197** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 40 MM (2" X 1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **63,15** | **63,15** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Insumo | 00004194 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 40,50 | 40,50 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001198** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 32 MM (2" X 1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **63,15** | **63,15** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00004194 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 40,50 | 40,50 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001199** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65MM X 50 MM (2.1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **89,68** | **89,68** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Insumo | 00004197 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | Material | UN | 1,0000000 | 67,03 | 67,03 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001200** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **89,68** | **89,68** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| Insumo | 00004197 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | Material | UN | 1,0000000 | 67,03 | 67,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **94495** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **69,90** | **69,90** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1485000 | 25,33 | 3,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1485000 | 33,36 | 4,95 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132000 | 15,68 | 0,20 |
| Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material | UN | 1,0000000 | 60,99 | 60,99 |
| **Composição** | **94497** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **120,69** | **120,69** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2633000 | 25,33 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2633000 | 33,36 | 8,78 |
| Insumo | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 104,95 | 104,95 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0192000 | 15,68 | 0,30 |
| **Composição** | **94496** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **95,24** | **95,24** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2021000 | 25,33 | 5,11 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2021000 | 33,36 | 6,74 |
| Insumo | 00006017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 83,13 | 83,13 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0168000 | 15,68 | 0,26 |
| **Composição** | **94500** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **400,99** | **400,99** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5695000 | 25,33 | 14,42 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5695000 | 33,36 | 18,99 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0354000 | 15,68 | 0,55 |
| Insumo | 00006012 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" | Material | UN | 1,0000000 | 367,03 | 367,03 |
| **Composição** | **89353** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **45,26** | **45,26** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1102000 | 25,33 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1102000 | 33,36 | 3,67 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0106000 | 15,68 | 0,16 |
| Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 38,64 | 38,64 |
| **Composição** | **94501** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **807,85** | **807,85** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7225000 | 33,36 | 24,10 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7225000 | 25,33 | 18,30 |
| Insumo | 00006027 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | Material | UN | 1,0000000 | 764,75 | 764,75 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0452000 | 15,68 | 0,70 |
| **Composição** | **CP.20001201** | **Próprio** | **TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **211,40** | **211,40** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9682200 | 33,36 | 32,29 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9682200 | 25,33 | 24,52 |
| Insumo | 00040395 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 153,91 | 153,91 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0252000 | 15,68 | 0,39 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0059940 | 49,41 | 0,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92638 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **94796** | **SINAPI** | **TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **44,30** | **44,30** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1904000 | 25,33 | 4,82 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1904000 | 33,36 | 6,35 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1,0000000 | 33,05 | 33,05 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0053000 | 15,68 | 0,08 |
| **Composição** | **94655** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **M** | **1,0000000** | **122,73** | **122,73** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4528000 | 33,36 | 15,10 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4528000 | 25,33 | 11,46 |
| Insumo | 00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 91,55 | 96,06 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0503000 | 2,19 | 0,11 |
| **Composição** | **94648** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **M** | **1,0000000** | **7,07** | **7,07** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0463000 | 33,36 | 1,54 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0463000 | 25,33 | 1,17 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0051000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 4,15 | 4,35 |
| **Composição** | **94649** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **M** | **1,0000000** | **12,94** | **12,94** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0605000 | 33,36 | 2,01 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0605000 | 25,33 | 1,53 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0067000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 8,95 | 9,39 |
| **Composição** | **94650** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **M** | **1,0000000** | **19,49** | **19,49** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0809000 | 25,33 | 2,04 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0809000 | 33,36 | 2,69 |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 14,06 | 14,75 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0090000 | 2,19 | 0,01 |
| **Composição** | **94651** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **M** | **1,0000000** | **22,81** | **22,81** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1128000 | 25,33 | 2,85 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1128000 | 33,36 | 3,76 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0125000 | 2,19 | 0,02 |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 15,42 | 16,18 |
| **Composição** | **94654** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **M** | **1,0000000** | **77,87** | **77,87** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2801000 | 25,33 | 7,09 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2801000 | 33,36 | 9,34 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0311000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00009872 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 58,50 | 61,38 |
| **Composição** | **CP.20001202** | **Próprio** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **46,79** | **46,79** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 33,36 | 9,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2816910 | 25,33 | 7,13 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0031760 | 49,41 | 0,15 |
| Insumo | 00009886 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 | 29,92 | 29,92 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132800 | 15,68 | 0,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92898 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001203** | **Próprio** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **82,89** | **82,89** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3422360 | 33,36 | 11,41 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3422360 | 25,33 | 8,66 |
| Insumo | 00009884 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 62,30 | 62,30 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0045520 | 49,41 | 0,22 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0192000 | 15,68 | 0,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92900 SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20001204** | **Próprio** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **68,69** | **68,69** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3099450 | 33,36 | 10,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3099450 | 25,33 | 7,85 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0039960 | 49,41 | 0,19 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0168000 | 15,68 | 0,26 |
| Insumo | 00009888 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 50,06 | 50,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92899 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92891** | **SINAPI** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **280,46** | **280,46** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 33,36 | 25,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7612830 | 25,33 | 19,28 |
| Insumo | 00009890 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | Material | UN | 1,0000000 | 234,83 | 234,83 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353200 | 15,68 | 0,55 |
| **Composição** | **CP.20001205** | **Próprio** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **46,65** | **46,65** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2970000 | 25,33 | 7,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2970000 | 33,36 | 9,90 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0030000 | 49,41 | 0,14 |
| Insumo | 00009885 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 28,92 | 28,92 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0110000 | 15,68 | 0,17 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92905 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **101919** | **SINAPI** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **378,98** | **378,98** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8199250 | 33,36 | 27,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8199250 | 25,33 | 20,76 |
| Insumo | 00009891 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | Material | UN | 1,0000000 | 329,66 | 329,66 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0452000 | 15,68 | 0,70 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0105000 | 49,41 | 0,51 |
| **Composição** | **99629** | **SINAPI** | **VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **100,71** | **100,71** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1485000 | 33,36 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1485000 | 25,33 | 3,76 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132000 | 15,68 | 0,20 |
| Insumo | 00010418 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 1,0000000 | 91,80 | 91,80 |
| **Composição** | **CP.20001206** | **Próprio** | **VALVULA DE SUCÇÃO - COBRE Ø1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2025** | **Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e** | **UN** | **1,0000000** | **194,94** | **194,94** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1422293 | 25,33 | 3,60 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1422293 | 33,36 | 4,74 |
| Insumo | H00179 | SEDOP | Valvula de sucção de pe c/crivo 1 1/4" (fdo. poco) | Material | un | 1,0000000 | 186,61 | 186,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 106258 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001167** | **Próprio** | **BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO (JOCKEY) VAZÃO = 1,6 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA = 39,0 MCA, POTÊNCIA 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS** | **Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis** | **UN** | **1,0000000** | **3.619,81** | **3.619,81** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,9073003 | 33,36 | 96,98 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,9073003 | 25,33 | 73,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8691791 | 26,15 | 22,72 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8691791 | 34,34 | 29,84 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 4,0000000 | 1,35 | 5,40 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 4,0000000 | 0,34 | 1,36 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,2000000 | 4,01 | 0,80 |
| Insumo | 14579 | ORSE | Bomba para incêndio jockey, modelo BT4-0505E7 1/2 cv ou similar | Equipamento | un | 1,0000000 | 3.389,07 | 3.389,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102113 SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20001168** | **Próprio** | **BOMBA CENTRÍFUGRA MULTIESTÁGIO VAZÃO = 16,50 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA = 34 MCA, POTÊNCIA = 4,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS** | **Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis** | **UN** | **1,0000000** | **13.226,86** | **13.226,86** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,9975750 | 33,36 | 133,35 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8691791 | 34,34 | 29,84 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8691791 | 26,15 | 22,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,9975750 | 25,33 | 101,25 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,2000000 | 4,01 | 0,80 |
| Insumo | 11739 | ORSE | Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor4 cv, monofásico, hm = 18 a 26 m, q = 20,9 a 34,9 m3/h | Material | un | 1,0000000 | 12.932,14 | 12.932,14 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 4,0000000 | 1,35 | 5,40 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 4,0000000 | 0,34 | 1,36 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102122 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92918** | **SINAPI** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **35,65** | **35,65** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3997460 | 33,36 | 13,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3997460 | 25,33 | 10,12 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0108000 | 15,68 | 0,16 |
| Insumo | 00003938 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 11,92 | 11,92 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0025920 | 49,41 | 0,12 |
| **Composição** | **CP.20001169** | **Próprio** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" X 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **30,98** | **30,98** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3997460 | 33,36 | 13,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3997460 | 25,33 | 10,12 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0108000 | 15,68 | 0,16 |
| Insumo | 040874 | SBC | LUVA DE REDUCAO GALVANIZADO 1/2" x 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 7,25 | 7,25 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0025920 | 49,41 | 0,12 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92918 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92933** | **SINAPI** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **66,25** | **66,25** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5227770 | 25,33 | 13,24 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5227770 | 33,36 | 17,43 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0186000 | 15,68 | 0,29 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0044300 | 49,41 | 0,21 |
| Insumo | 00003925 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | Material | UN | 1,0000000 | 35,08 | 35,08 |
| **Composição** | **92934** | **SINAPI** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **99,06** | **99,06** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6282330 | 33,36 | 20,95 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6282330 | 25,33 | 15,91 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0058620 | 49,41 | 0,28 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0247000 | 15,68 | 0,38 |
| Insumo | 00003927 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 61,54 | 61,54 |
| **Composição** | **CP.20001170** | **Próprio** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **135,10** | **135,10** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6282330 | 25,33 | 15,91 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6282330 | 33,36 | 20,95 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0247000 | 15,68 | 0,38 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0058620 | 49,41 | 0,28 |
| Insumo | 1502 | ORSE | Luva redução ferro galvanizado d= 2 1/2" x 1 1/4" | Material | un | 1,0000000 | 97,58 | 97,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92934 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92937** | **SINAPI** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **136,57** | **136,57** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7161130 | 33,36 | 23,88 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7161130 | 25,33 | 18,13 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00003930 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | Material | UN | 1,0000000 | 93,76 | 93,76 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070310 | 49,41 | 0,34 |
| **Composição** | **CP.00000523** | **Próprio** | **EXTINTOR DE CO2 6KG, INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **798,18** | **798,18** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 33,36 | 10,00 |
| Insumo | 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1,0000000 | 780,00 | 780,00 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 72554-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92386** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **77,33** | **77,33** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8105300 | 33,36 | 27,03 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8105300 | 25,33 | 20,53 |
| Insumo | 00003458 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 29,25 | 29,25 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0192000 | 15,68 | 0,30 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0045520 | 49,41 | 0,22 |
| **Composição** | **CP.00000595** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **45,83** | **45,83** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6710000 | 33,36 | 22,38 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6710000 | 25,33 | 16,99 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0090000 | 15,68 | 0,14 |
| Insumo | 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 6,23 | 6,23 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0020000 | 49,41 | 0,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92382-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92390** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **145,53** | **145,53** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0741690 | 25,33 | 27,20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0741690 | 33,36 | 35,83 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0302000 | 15,68 | 0,47 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0071720 | 49,41 | 0,35 |
| Insumo | 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 81,68 | 81,68 |
| **Composição** | **92636** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **188,48** | **188,48** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2323520 | 25,33 | 31,21 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2323520 | 33,36 | 41,11 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353000 | 15,68 | 0,55 |
| Insumo | 00003459 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 1,0000000 | 115,20 | 115,20 |
| **Composição** | **CP.20001171** | **Próprio** | **MANÔMETRO - Ø1/2" NPT - PARA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 20 KGF/CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **374,34** | **374,34** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7904200 | 33,36 | 26,36 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7904200 | 25,33 | 20,02 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0120000 | 15,68 | 0,18 |
| Insumo | 036541 | SBC | MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL, ENCHIMENTO DE GLICERINA, ESCALA 0-10 KGF/CM2, DIVISAO DE 0,2 KGF/CM2 - ROSCA BSP 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 327,78 | 327,78 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101917 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92369** | **SINAPI** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **36,25** | **36,25** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4348970 | 25,33 | 11,01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4348970 | 33,36 | 14,50 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004179 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 | 10,39 | 10,39 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0133000 | 15,68 | 0,20 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0031760 | 49,41 | 0,15 |
| **Composição** | **92373** | **SINAPI** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **52,55** | **52,55** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5403530 | 33,36 | 18,02 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5403530 | 25,33 | 13,68 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0192000 | 15,68 | 0,30 |
| Insumo | 00004209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 20,33 | 20,33 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0045520 | 49,41 | 0,22 |
| **Composição** | **92371** | **SINAPI** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **44,15** | **44,15** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4841100 | 25,33 | 12,26 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4841100 | 33,36 | 16,14 |
| Insumo | 00004180 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 15,30 | 15,30 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0168000 | 15,68 | 0,26 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0039960 | 49,41 | 0,19 |
| **Composição** | **92377** | **SINAPI** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **91,22** | **91,22** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7161130 | 33,36 | 23,88 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7161130 | 25,33 | 18,13 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0302000 | 15,68 | 0,47 |
| Insumo | 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 48,39 | 48,39 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0071720 | 49,41 | 0,35 |
| **Composição** | **92379** | **SINAPI** | **NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **127,89** | **127,89** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8215680 | 25,33 | 20,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8215680 | 33,36 | 27,40 |
| Insumo | 00004182 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 1,0000000 | 78,72 | 78,72 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353000 | 15,68 | 0,55 |
| **Composição** | **CP.20001173** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 MM X 15 MM (1" X 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **35,31** | **35,31** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| Insumo | 00004188 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 12,66 | 12,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001174** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 MM X 25 MM (1.1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **43,63** | **43,63** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Insumo | 00004206 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | Material | UN | 1,0000000 | 20,98 | 20,98 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001175** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 40 MM (2" X 1.1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **63,15** | **63,15** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| Insumo | 00004194 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 40,50 | 40,50 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001172** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **130,76** | **130,76** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 25,33 | 9,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3726000 | 33,36 | 12,42 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0070000 | 49,41 | 0,34 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00004203 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | Material | UN | 1,0000000 | 108,11 | 108,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105177 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001176** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **146,70** | **146,70** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3989000 | 25,33 | 10,10 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3989000 | 33,36 | 13,30 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0078000 | 49,41 | 0,38 |
| Insumo | 00004202 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 122,41 | 122,41 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0328000 | 15,68 | 0,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105176 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000286** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "E5- EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **15,56** | **15,56** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000507** | **Próprio** | **PRESSOSTATO 0 À 10 BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **224,15** | **224,15** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 33,36 | 33,36 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 25,33 | 25,33 |
| Insumo | 10048 | ORSE | Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | Material | un | 1,0000000 | 165,46 | 165,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9670-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **94499** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **330,30** | **330,30** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4546000 | 33,36 | 15,16 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4546000 | 25,33 | 11,51 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0302000 | 15,68 | 0,47 |
| Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 303,16 | 303,16 |
| **Composição** | **CP.20001177** | **Próprio** | **TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, (1.1/2"X1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **105,34** | **105,34** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7240000 | 33,36 | 24,15 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7240000 | 25,33 | 18,33 |
| Insumo | 00006319 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | Material | UN | 1,0000000 | 44,26 | 44,26 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0090000 | 49,41 | 0,44 |
| Insumo | 00012408 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 17,60 | 17,60 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0360000 | 15,68 | 0,56 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92684-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001178** | **Próprio** | **TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, (2.1/2"X1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **189,07** | **189,07** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7240000 | 25,33 | 18,33 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7240000 | 33,36 | 24,15 |
| Insumo | 11290 | ORSE | Tê redução ferro galvanizado d=2 1/2 x 1" | Material | un | 1,0000000 | 145,59 | 145,59 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0360000 | 15,68 | 0,56 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0090000 | 49,41 | 0,44 |
| **Observação** REF.: 92684-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92642** | **SINAPI** | **TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **198,58** | **198,58** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4322250 | 25,33 | 36,27 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4322250 | 33,36 | 47,77 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0107580 | 49,41 | 0,53 |
| Insumo | 00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 113,30 | 113,30 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0453000 | 15,68 | 0,71 |
| **Composição** | **92644** | **SINAPI** | **TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **249,63** | **249,63** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6431360 | 33,36 | 54,81 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6431360 | 25,33 | 41,62 |
| Insumo | 00006322 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | Material | UN | 1,0000000 | 151,75 | 151,75 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0530000 | 15,68 | 0,83 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0125670 | 49,41 | 0,62 |
| **Composição** | **92896** | **SINAPI** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **194,40** | **194,40** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7161130 | 33,36 | 23,88 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7161130 | 25,33 | 18,13 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0302000 | 15,68 | 0,47 |
| Insumo | 00009889 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 151,57 | 151,57 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0071720 | 49,41 | 0,35 |
| **Composição** | **92897** | **SINAPI** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **284,00** | **284,00** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8215680 | 33,36 | 27,40 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8215680 | 25,33 | 20,81 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0083780 | 49,41 | 0,41 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0353000 | 15,68 | 0,55 |
| Insumo | 00009890 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | Material | UN | 1,0000000 | 234,83 | 234,83 |
| **Composição** | **99624** | **SINAPI** | **VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **624,23** | **624,23** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4546000 | 25,33 | 11,51 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4546000 | 33,36 | 15,16 |
| Insumo | 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 1,0000000 | 597,09 | 597,09 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0302000 | 15,68 | 0,47 |
| **Composição** | **95248** | **SINAPI** | **VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **59,25** | **59,25** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 33,36 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 25,33 | 1,82 |
| Insumo | 00011748 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 54,91 | 54,91 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0084000 | 15,68 | 0,13 |
| **Composição** | **CP.20001179** | **Próprio** | **TANQUE HIDROPNEUMÁTICO YELLOW JET YJ18, FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **2.184,38** | **2.184,38** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 25,33 | 50,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,36 | 66,72 |
| Insumo | CT.2000169 | Próprio | TANQUE DE PRESSÃO YELLOW JET, MOD. YJ18 JACUZZI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | UN | 1,0000000 | 2.067,00 | 2.067,00 |
| **Composição** | **CP.00000592** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **31,51** | **31,51** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1480000 | 25,33 | 3,74 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1480000 | 33,36 | 4,93 |
| Insumo | 00007691 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,0390000 | 21,99 | 22,84 |
| **Observação** REF.: 97498-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **92364** | **SINAPI** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **M** | **1,0000000** | **64,28** | **64,28** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1766830 | 25,33 | 4,47 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1766830 | 33,36 | 5,89 |
| Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,0357750 | 52,06 | 53,92 |
| **Composição** | **92366** | **SINAPI** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **M** | **1,0000000** | **103,39** | **103,39** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2228670 | 25,33 | 5,64 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2228670 | 33,36 | 7,43 |
| Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,0357750 | 87,21 | 90,32 |
| **Composição** | **92367** | **SINAPI** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **M** | **1,0000000** | **127,42** | **127,42** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2613550 | 25,33 | 6,62 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2613550 | 33,36 | 8,71 |
| Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,0357750 | 108,22 | 112,09 |
| **Composição** | **CP.20000821** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **M** | **1,0000000** | **167,49** | **167,49** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2760000 | 25,33 | 6,99 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2760000 | 33,36 | 9,20 |
| Insumo | 00007694 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,0390000 | 145,63 | 151,30 |
| **Observação** REF.: 92368 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001180** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (3.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **M** | **1,0000000** | **190,70** | **190,70** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2760000 | 25,33 | 6,99 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2760000 | 33,36 | 9,20 |
| Insumo | 7253 | ORSE | Tubo aço galvanizado Ø 31/2" schedule 40, esp.= 5,74, peso = 13,56 kg/m | Material | kg | 13,5600000 | 12,87 | 174,51 |
| **Observação** REF.: 92368 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **89714** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **41,83** | **41,83** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4444000 | 25,33 | 11,25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4444000 | 33,36 | 14,82 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0247000 | 2,19 | 0,05 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 14,90 | 15,71 |
| **Composição** | **CP.00002295** | **Próprio** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **92,01** | **92,01** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7400000 | 25,33 | 18,74 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7400000 | 33,36 | 24,68 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0363000 | 69,25 | 2,51 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0593000 | 78,45 | 4,65 |
| Insumo | 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0500000 | 38,95 | 40,89 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,2470000 | 2,19 | 0,54 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89779** | **SINAPI** | **LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **35,22** | **35,22** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1284000 | 33,36 | 4,28 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1284000 | 25,33 | 3,25 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,98 | 5,96 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 28,58 | 3,28 |
| Insumo | 00003893 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 18,45 | 18,45 |
| **Composição** | **CP.00003486** | **Próprio** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **54,45** | **54,45** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1700000 | 33,36 | 5,67 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1700000 | 25,33 | 4,30 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0460000 | 28,58 | 1,31 |
| Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 10,38 | 10,38 |
| Insumo | 00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 32,79 | 32,79 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89778 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004530** | **Próprio** | **CAIXA ENTERRADA DE GORDURA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **306,26** | **306,26** |
| Composição Auxiliar | SEINFRA-PMC-0602 | Próprio | EMBOÇO, PARA APLICAÇÃO EM CAIXA ENTERRADAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (REF.: 87531/SINAPI) | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0,6400000 | 51,50 | 32,96 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022 | Chapisco | m² | 0,6400000 | 5,83 | 3,73 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF 03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0080000 | 2.877,47 | 23,01 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,7800000 | 98,53 | 76,85 |
| Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,1000000 | 654,08 | 65,40 |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 1,9600000 | 8,86 | 17,36 |
| Composição Auxiliar | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 0,1000000 | 351,18 | 35,11 |
| Composição Auxiliar | 87447 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0,6400000 | 81,01 | 51,84 |
| **Composição** | **CP.10000567** | **Próprio** | **CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **805,14** | **805,14** |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,1213330 | 1.029,92 | 124,96 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,9473330 | 33,84 | 201,25 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,6730000 | 24,91 | 116,40 |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 0,8100000 | 8,86 | 7,17 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0744000 | 634,05 | 47,17 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0145000 | 170,82 | 2,47 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0448000 | 2.877,47 | 128,91 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0296670 | 78,64 | 2,33 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0246670 | 720,44 | 17,77 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0090000 | 7,17 | 0,06 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4416000 | 21,43 | 9,46 |
| Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 51,9000000 | 2,80 | 145,32 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1184000 | 9,95 | 1,17 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0125000 | 17,69 | 0,22 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1408000 | 3,48 | 0,48 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97906 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001233** | **Próprio** | **CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **759,80** | **759,80** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,8237000 | 24,91 | 95,24 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,1039000 | 1.029,92 | 107,00 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0196000 | 720,44 | 14,12 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0700000 | 2.877,47 | 201,42 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0136000 | 170,82 | 2,32 |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 1,2100000 | 8,86 | 10,72 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,1163000 | 634,05 | 73,74 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,8665000 | 33,84 | 164,68 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0276000 | 78,64 | 2,17 |
| Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 26,4945000 | 2,80 | 74,18 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1480000 | 9,95 | 1,47 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5520000 | 21,43 | 11,82 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0068000 | 7,17 | 0,04 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1760000 | 3,48 | 0,61 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0156000 | 17,69 | 0,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97907 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001234** | **Próprio** | **CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 20 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **387,34** | **387,34** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2840000 | 33,84 | 9,61 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2231000 | 24,91 | 5,55 |
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0141000 | 296,97 | 4,18 |
| Insumo | 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material | UN | 1,0000000 | 368,00 | 368,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98110 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89512** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **M** | **1,0000000** | **52,70** | **52,70** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4024000 | 33,36 | 13,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4024000 | 25,33 | 10,19 |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0353000 | 28,06 | 29,05 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0224000 | 2,19 | 0,04 |
| **Composição** | **104166** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **M** | **1,0000000** | **76,25** | **76,25** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2533000 | 25,33 | 6,41 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2533000 | 33,36 | 8,45 |
| Insumo | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0353000 | 59,27 | 61,36 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0141000 | 2,19 | 0,03 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000420** | **Próprio** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **194,17** | **194,17** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6900000 | 33,36 | 23,01 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6900000 | 25,33 | 17,47 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1193000 | 78,45 | 9,35 |
| Insumo | 00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | M | 1,0400000 | 133,65 | 138,99 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0701000 | 69,25 | 4,85 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,2285000 | 2,19 | 0,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89512-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000422** | **Próprio** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **410,27** | **410,27** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9300000 | 33,36 | 31,02 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9300000 | 25,33 | 23,55 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0973000 | 69,25 | 6,73 |
| Insumo | 00041932 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | M | 1,0400000 | 322,21 | 335,09 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,3085000 | 2,19 | 0,67 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1685000 | 78,45 | 13,21 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89512-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000521** | **Próprio** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 400 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **636,70** | **636,70** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0500000 | 33,36 | 35,02 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0500000 | 25,33 | 26,59 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,1109000 | 69,25 | 7,67 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1931000 | 78,45 | 15,14 |
| Insumo | 00041934 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | Material | M | 1,0400000 | 530,31 | 551,52 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,3485000 | 2,19 | 0,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89512-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **104170** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **69,92** | **69,92** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1734000 | 25,33 | 4,39 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1734000 | 33,36 | 5,78 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0306000 | 69,25 | 2,11 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0875000 | 28,58 | 2,50 |
| Insumo | 00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 39,13 | 39,13 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0500000 | 78,45 | 3,92 |
| Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 12,09 | 12,09 |
| **Composição** | **CP.00000427** | **Próprio** | **LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **196,22** | **196,22** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 25,33 | 3,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 33,36 | 5,00 |
| Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 15,75 | 15,75 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0780000 | 28,58 | 2,22 |
| Insumo | 00003844 | SINAPI | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | Material | UN | 1,0000000 | 169,46 | 169,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89554-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000429** | **Próprio** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **527,33** | **527,33** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 33,36 | 6,67 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 25,33 | 5,06 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1100000 | 28,58 | 3,14 |
| Insumo | 00003843 | SINAPI | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | Material | UN | 1,0000000 | 423,65 | 423,65 |
| Insumo | 00000308 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 88,81 | 88,81 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89554-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000522** | **Próprio** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **397,03** | **397,03** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2300000 | 25,33 | 5,82 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2300000 | 33,36 | 7,67 |
| Insumo | CT.00000088 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 400 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 289,60 | 289,60 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1260000 | 28,58 | 3,60 |
| Insumo | 00000310 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 90,34 | 90,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89554-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001286** | **Próprio** | **GRELHA EM ALUMINIO PARA CALHA DE CONCRETO INCLUSIVE PORTA GRELHA DIM. 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **15,59** | **15,59** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 25,33 | 5,06 |
| Insumo | 75638 | SIURB | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM | Material | Un | 1,0000000 | 10,53 | 10,53 |
| **Composição** | **CP.00000431** | **Próprio** | **REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **74,42** | **74,42** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 25,33 | 3,03 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 33,36 | 4,00 |
| Insumo | 00020047 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 55,24 | 55,24 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0620000 | 28,58 | 1,77 |
| Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 10,38 | 10,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89557-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003558** | **Próprio** | **RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 100 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **59,40** | **59,40** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Insumo | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 1,0000000 | 30,27 | 30,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 4283 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000922** | **Próprio** | **CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **1.421,21** | **1.421,21** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,3538000 | 24,91 | 133,36 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,8139000 | 33,84 | 230,58 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,1163000 | 634,05 | 73,74 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0196000 | 720,44 | 14,12 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0136000 | 170,82 | 2,32 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0276000 | 78,64 | 2,17 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,1585000 | 859,00 | 136,15 |
| Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0360000 | 321,10 | 11,55 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1480000 | 9,95 | 1,47 |
| Insumo | 042370 | SBC | GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 60x60cm | Material | UN | 1,0000000 | 691,99 | 691,99 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5520000 | 21,43 | 11,82 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0068000 | 7,17 | 0,04 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0156000 | 17,69 | 0,27 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 168,2190000 | 0,66 | 111,02 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1760000 | 3,48 | 0,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 99255 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001235** | **Próprio** | **CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **1.667,63** | **1.667,63** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,2110000 | 859,00 | 181,24 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 9,0800000 | 33,84 | 307,26 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0360000 | 78,64 | 2,83 |
| Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0480000 | 321,10 | 15,41 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0180000 | 170,82 | 3,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 7,1300000 | 24,91 | 177,60 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,1550000 | 634,05 | 98,27 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0260000 | 720,44 | 18,73 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0090000 | 7,17 | 0,06 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,7360000 | 21,43 | 15,77 |
| Insumo | 042370 | SBC | GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 60x60cm | Material | UN | 1,0000000 | 691,99 | 691,99 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2340000 | 3,48 | 0,81 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1970000 | 9,95 | 1,96 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 225,0000000 | 0,66 | 148,50 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,2340000 | 17,69 | 4,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 99255 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003717** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **12,55** | **12,55** |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,12 | 8,12 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0890000 | 33,61 | 2,99 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0290000 | 25,63 | 0,74 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,4655000 | 0,22 | 0,10 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96546 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003720** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **9,54** | **9,54** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0160000 | 25,63 | 0,41 |
| Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 6,83 | 6,83 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0495000 | 33,61 | 1,66 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,1975000 | 0,22 | 0,04 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96548 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000312** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m³** | **1,0000000** | **895,42** | **895,42** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7400000 | 24,91 | 18,43 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4930000 | 33,84 | 16,68 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1200000 | 1,57 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1260000 | 0,60 | 0,07 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1500000 | 747,88 | 860,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96558 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **100324** | **SINAPI** | **LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024** | **Lastro** | **m³** | **1,0000000** | **218,23** | **218,23** |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0320000 | 11,10 | 0,35 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5790000 | 33,84 | 53,43 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6340000 | 24,91 | 15,79 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0300000 | 0,62 | 0,01 |
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5950000 | 125,26 | 74,52 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5950000 | 124,60 | 74,13 |
| **Composição** | **97087** | **SINAPI** | **CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m²** | **1,0000000** | **2,64** | **2,64** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0028991 | 24,91 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0115966 | 33,84 | 0,39 |
| Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 1,0400000 | 2,10 | 2,18 |
| **Composição** | **97092** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **KG** | **1,0000000** | **12,32** | **12,32** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0117092 | 25,63 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0292731 | 33,61 | 0,98 |
| Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 0,3215434 | 5,31 | 1,70 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0120952 | 24,00 | 0,29 |
| Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 0,3889144 | 23,28 | 9,05 |
| **Composição** | **CP.20000213** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m³** | **1,0000000** | **816,98** | **816,98** |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0530000 | 1,57 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0490000 | 0,60 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4110000 | 24,91 | 10,23 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4110000 | 33,84 | 13,90 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0600000 | 747,88 | 792,75 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97096 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **104917** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **15,51** | **15,51** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1310000 | 33,61 | 4,40 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0500000 | 25,63 | 1,28 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,6440000 | 0,22 | 0,14 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **104918** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **14,00** | **14,00** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0390000 | 25,63 | 0,99 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1020000 | 33,61 | 3,42 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,5030000 | 0,22 | 0,11 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **CP.00002872** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m³** | **1,0000000** | **886,07** | **886,07** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5440000 | 24,91 | 13,55 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3630000 | 33,84 | 12,28 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0880000 | 1,57 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0930000 | 0,60 | 0,05 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1500000 | 747,88 | 860,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96557-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000216** | **Próprio** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES/CIRCULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **97,54** | **97,54** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8660000 | 33,24 | 28,78 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1590000 | 25,31 | 4,02 |
| Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,2630000 | 179,64 | 47,24 |
| Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 0,1960000 | 18,75 | 3,67 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0100000 | 7,17 | 0,07 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0190000 | 21,42 | 0,40 |
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 0,7850000 | 7,22 | 5,66 |
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 0,3930000 | 19,60 | 7,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92419 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92759** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **14,19** | **14,19** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1069000 | 33,61 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,30 | 9,30 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0175000 | 25,63 | 0,44 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
| **Composição** | **92760** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **12,88** | **12,88** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0790000 | 33,61 | 2,65 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0129000 | 25,63 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **92762** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **10,30** | **10,30** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0064000 | 25,63 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0392000 | 33,61 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,12 | 8,12 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **92763** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,57** | **8,57** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0042000 | 25,63 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0257000 | 33,61 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 6,93 | 6,93 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **92764** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,20** | **8,20** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0194000 | 33,61 | 0,65 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0032000 | 25,63 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 6,83 | 6,83 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **CP.00004545** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS** | **Concretagem para Estruturas de Concreto Armado** | **m³** | **1,0000000** | **873,64** | **873,64** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2240000 | 33,84 | 7,58 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2240000 | 33,24 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,3450000 | 24,91 | 33,50 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0940000 | 1,57 | 0,14 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1300000 | 0,60 | 0,07 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1030000 | 747,88 | 824,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103672 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92456** | **SINAPI** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **165,32** | **165,32** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6350000 | 33,24 | 54,34 |
| Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,4140000 | 129,25 | 53,50 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 25,31 | 7,59 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0100000 | 7,17 | 0,07 |
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 0,4740000 | 7,22 | 3,42 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5190000 | 9,95 | 5,16 |
| Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 1,1860000 | 21,74 | 25,78 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0330000 | 21,42 | 0,70 |
| Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento | UNXMES | 1,1860000 | 6,57 | 7,79 |
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 0,3560000 | 19,60 | 6,97 |
| **Composição** | **92761** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **11,75** | **11,75** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0092000 | 25,63 | 0,23 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,88 | 8,88 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0561000 | 33,61 | 1,88 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
| **Composição** | **CP.00004546** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS** | **Concretagem para Estruturas de Concreto Armado** | **m³** | **1,0000000** | **899,04** | **899,04** |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1790000 | 0,60 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1190000 | 33,84 | 37,86 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1860000 | 33,24 | 6,18 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1940000 | 1,57 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1920000 | 24,91 | 29,69 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1030000 | 747,88 | 824,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103674 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001161** | **Próprio** | **LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). AF_11/2020** | **Lajes Pré-Moldadas** | **m²** | **1,0000000** | **219,10** | **219,10** |
| Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M | 0,9700000 | 18,54 | 17,98 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3220000 | 24,91 | 8,02 |
| Composição Auxiliar | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 0,0580000 | 899,04 | 52,14 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4560000 | 33,24 | 15,15 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0400000 | 21,42 | 0,85 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8700000 | 21,43 | 40,07 |
| Insumo | 005790 | SBC | LAJE TRELICADA H12 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 1,0000000 | 84,89 | 84,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101951 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001162** | **Próprio** | **LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). AF_11/2020** | **Lajes Pré-Moldadas** | **m²** | **1,0000000** | **228,09** | **228,09** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3220000 | 24,91 | 8,02 |
| Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M | 0,9700000 | 18,54 | 17,98 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4560000 | 33,24 | 15,15 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 0,0680000 | 899,04 | 61,13 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0400000 | 21,42 | 0,85 |
| Insumo | 005790 | SBC | LAJE TRELICADA H12 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 1,0000000 | 84,89 | 84,89 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8700000 | 21,43 | 40,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101951 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001163** | **Próprio** | **LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+5). AF_11/2020** | **Lajes Pré-Moldadas** | **m²** | **1,0000000** | **272,26** | **272,26** |
| Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M | 0,9700000 | 18,54 | 17,98 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4560000 | 33,24 | 15,15 |
| Composição Auxiliar | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 0,0680000 | 899,04 | 61,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3220000 | 24,91 | 8,02 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8700000 | 21,43 | 40,07 |
| Insumo | 10428 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | Material | m² | 1,1000000 | 11,07 | 12,17 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0400000 | 21,42 | 0,85 |
| Insumo | 004405 | SBC | LAJE TRELICADA H16 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 1,0000000 | 116,89 | 116,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101951 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92510** | **SINAPI** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **68,61** | **68,61** |
| Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,5770000 | 50,00 | 28,85 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1260000 | 25,31 | 3,18 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6870000 | 33,24 | 22,83 |
| Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 0,3970000 | 21,74 | 8,63 |
| Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 0,0380000 | 133,03 | 5,05 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0100000 | 7,17 | 0,07 |
| **Composição** | **92768** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **13,50** | **13,50** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0136000 | 25,63 | 0,34 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0836000 | 33,61 | 2,80 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,30 | 9,30 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 2,1180000 | 0,22 | 0,46 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **92769** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **12,23** | **12,23** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0597000 | 33,61 | 2,00 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0098000 | 25,63 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,3330000 | 0,22 | 0,29 |
| **Composição** | **92771** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **9,76** | **9,76** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0259000 | 33,61 | 0,87 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,12 | 8,12 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0042000 | 25,63 | 0,10 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3570000 | 0,22 | 0,07 |
| **Composição** | **92772** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,09** | **8,09** |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 6,93 | 6,93 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0023000 | 25,63 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0143000 | 33,61 | 0,48 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,1470000 | 0,22 | 0,03 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| **Composição** | **CP.00004548** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS** | **Concretagem para Estruturas de Concreto Armado** | **m³** | **1,0000000** | **875,36** | **875,36** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7530000 | 33,84 | 25,48 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1200000 | 1,57 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8260000 | 24,91 | 20,57 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1310000 | 0,60 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1250000 | 33,24 | 4,15 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1030000 | 747,88 | 824,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103675 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000708** | **Próprio** | **ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA MARQUISE EMBARQUE E DESEMBARQUE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **33,69** | **33,69** |
| Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço | M | 0,0060000 | 82,09 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1200000 | 33,61 | 4,03 |
| Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0300000 | 263,72 | 7,91 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 25,63 | 3,07 |
| Composição Auxiliar | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 0,1200000 | 59,30 | 7,11 |
| Insumo | 00043665 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M) | Material | KG | 1,1000000 | 10,08 | 11,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73970/001 SINAPI 11/20 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000709** | **Próprio** | **ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA COBERTURA DO GINÁSIO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **33,69** | **33,69** |
| Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0300000 | 263,72 | 7,91 |
| Composição Auxiliar | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 0,1200000 | 59,30 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 25,63 | 3,07 |
| Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço | M | 0,0060000 | 82,09 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1200000 | 33,61 | 4,03 |
| Insumo | 00043665 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M) | Material | KG | 1,1000000 | 10,08 | 11,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73970/001 SINAPI 11/20 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000710** | **Próprio** | **ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA MARQUISES, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **35,51** | **35,51** |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1200000 | 33,61 | 4,03 |
| Composição Auxiliar | 100761 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 0,1200000 | 59,30 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 91634 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0300000 | 263,72 | 7,91 |
| Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO. ESPESSURA=1/4". AF_06/2018 | Solda de Topo em Elementos de Aço | M | 0,0060000 | 82,09 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 25,63 | 3,07 |
| Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material | KG | 1,1000000 | 11,73 | 12,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73970/001 SINAPI 11/20 | | | | | | | | |
| **Composição** | **103328** | **SINAPI** | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026** | **Alvenaria de Vedação** | **m²** | **1,0000000** | **115,26** | **115,26** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8052225 | 24,91 | 20,05 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0139530 | 878,35 | 12,25 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6104449 | 33,84 | 54,49 |
| Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 27,0638000 | 0,97 | 26,25 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,0096680 | 59,91 | 0,57 |
| Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 0,8057000 | 2,06 | 1,65 |
| **Composição** | **CP.20000105** | **Próprio** | **VERGA/CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **37,94** | **37,94** |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0100000 | 3.499,63 | 34,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0210000 | 24,91 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0410000 | 33,84 | 1,38 |
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0,0013000 | 807,75 | 1,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105037 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **93203** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **13,12** | **13,12** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0580000 | 33,84 | 1,96 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 0,4100000 | 27,23 | 11,16 |
| **Composição** | **105034** | **SINAPI** | **CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **52,86** | **52,86** |
| Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,0110000 | 1.871,25 | 20,58 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 1,2340000 | 10,57 | 13,04 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1880000 | 33,84 | 6,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0940000 | 24,91 | 2,34 |
| Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0013000 | 924,14 | 1,20 |
| Insumo | 00000658 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 5,3400000 | 1,75 | 9,34 |
| **Composição** | **105033** | **SINAPI** | **CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **78,70** | **78,70** |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 1,2340000 | 10,57 | 13,04 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2410000 | 33,84 | 8,15 |
| Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,0210000 | 1.871,25 | 39,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1210000 | 24,91 | 3,01 |
| Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0015000 | 924,14 | 1,38 |
| Insumo | 00000659 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 5,3400000 | 2,59 | 13,83 |
| **Composição** | **102253** | **SINAPI** | **DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025** | **Instalações de Divisórias Diversas** | **m²** | **1,0000000** | **752,81** | **752,81** |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0898000 | 44,09 | 3,95 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,7430000 | 42,48 | 74,04 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8328000 | 33,69 | 61,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9164000 | 24,91 | 22,82 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 0,5300000 | 47,28 | 25,05 |
| Insumo | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material | m² | 1,0500000 | 535,34 | 562,10 |
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 0,9700000 | 3,21 | 3,11 |
| **Composição** | **CP.20000101** | **Próprio** | **FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019** | **Estrutura e Trama para Cobertura** | **m²** | **1,0000000** | **65,49** | **65,49** |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0063000 | 40,63 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1900000 | 33,24 | 6,31 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0890000 | 25,31 | 2,25 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0088000 | 39,40 | 0,34 |
| Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1820000 | 40,08 | 47,37 |
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2150000 | 32,08 | 6,89 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1200000 | 17,35 | 2,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100384 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92543** | **SINAPI** | **TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025** | **Estrutura e Trama para Cobertura** | **m²** | **1,0000000** | **30,38** | **30,38** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0993423 | 25,31 | 2,51 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1952000 | 33,24 | 6,48 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0046000 | 40,63 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0093000 | 39,40 | 0,36 |
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6338168 | 32,08 | 20,33 |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,0300000 | 17,48 | 0,52 |
| **Composição** | **94216** | **SINAPI** | **TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026** | **Telhamento para Cobertura** | **m²** | **1,0000000** | **192,26** | **192,26** |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0009760 | 40,63 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0021831 | 39,40 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1089338 | 32,93 | 3,58 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1952328 | 24,91 | 4,86 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4,1500000 | 2,11 | 8,75 |
| Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 1,1456858 | 152,72 | 174,96 |
| **Composição** | **100327** | **SINAPI** | **RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026** | **Telhamento para Cobertura** | **M** | **1,0000000** | **57,22** | **57,22** |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0132137 | 40,63 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1919744 | 32,93 | 6,32 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0295556 | 39,40 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3202822 | 24,91 | 7,97 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0,0594000 | 170,32 | 10,11 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 1,0500000 | 27,54 | 28,91 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,0532258 | 35,77 | 1,90 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,0016098 | 112,08 | 0,18 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0083333 | 17,06 | 0,14 |
| **Composição** | **CP.20000098** | **Próprio** | **REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS** | **m²** | **1,0000000** | **543,13** | **543,13** |
| Insumo | D190000215 | EMBASA | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | m² | 1,0000000 | 543,13 | 543,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 15.03.50 EMBASA 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004588** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **195,39** | **195,39** |
| Composição Auxiliar | CP.00003437 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, LARGURA NA APLICAÇÃO 25CM, EM CANTOS E JUNTAS. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 0,4000000 | 10,39 | 4,15 |
| Composição Auxiliar | CP.00002978 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 15,54 | 15,54 |
| Composição Auxiliar | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 1,0000000 | 47,27 | 47,27 |
| Composição Auxiliar | CP.00004587 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 1,1000000 | 114,22 | 125,64 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 74121/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 0,1000000 | 27,96 | 2,79 |
| **Composição** | **CP.00004589** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **70,19** | **70,19** |
| Composição Auxiliar | CP.00003437 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, LARGURA NA APLICAÇÃO 25CM, EM CANTOS E JUNTAS. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 1,1000000 | 10,39 | 11,42 |
| Composição Auxiliar | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 1,1000000 | 36,77 | 40,44 |
| Composição Auxiliar | CP.00002978 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 15,54 | 15,54 |
| Composição Auxiliar | 74121/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 0,1000000 | 27,96 | 2,79 |
| **Composição** | **97090** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **KG** | **1,0000000** | **13,16** | **13,16** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0142663 | 25,63 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0356657 | 33,61 | 1,19 |
| Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 0,4545455 | 5,31 | 2,41 |
| Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 0,5497835 | 16,22 | 8,91 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0120952 | 24,00 | 0,29 |
| **Composição** | **CP.00002623** | **Próprio** | **CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014** | **PISO - PISOS** | **m²** | **1,0000000** | **51,98** | **51,98** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1450000 | 24,91 | 3,61 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2900000 | 33,84 | 9,81 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0310000 | 985,82 | 30,56 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0,4350000 | 17,19 | 7,47 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0,5000000 | 1,06 | 0,53 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87620 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000759** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO, RETIFICADO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4% DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE** | **Revestimentos Cerâmicos Internos** | **m²** | **1,0000000** | **119,08** | **119,08** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2064000 | 24,91 | 5,14 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8038000 | 33,69 | 27,08 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1410000 | 5,34 | 0,75 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9,1300000 | 2,79 | 25,47 |
| Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 1,0864000 | 55,82 | 60,64 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87262 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000758** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4% DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE** | **Revestimentos Cerâmicos Internos** | **m²** | **1,0000000** | **119,08** | **119,08** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2064000 | 24,91 | 5,14 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8038000 | 33,69 | 27,08 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1410000 | 5,34 | 0,75 |
| Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 1,0864000 | 55,82 | 60,64 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9,1300000 | 2,79 | 25,47 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87262 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **104162** | **SINAPI** | **PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE** | **Pisos** | **m²** | **1,0000000** | **123,98** | **123,98** |
| Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2665903 | 0,72 | 0,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5404900 | 24,91 | 13,46 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0254373 | 6,23 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1823914 | 33,69 | 39,83 |
| Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1194810 | 4,07 | 0,48 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0759741 | 1,79 | 0,13 |
| Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 20,0000000 | 0,45 | 9,00 |
| Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 1,6700000 | 2,10 | 3,50 |
| Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 0,0125000 | 22,33 | 0,27 |
| Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 10,0000000 | 5,65 | 56,50 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,0400000 | 11,98 | 0,47 |
| **Composição** | **98685** | **SINAPI** | **RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026** | **Pisos** | **M** | **1,0000000** | **71,15** | **71,15** |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3990470 | 33,69 | 13,44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1995235 | 24,91 | 4,97 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 0,9130000 | 2,79 | 2,54 |
| Insumo | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material | M | 1,0400000 | 47,63 | 49,53 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1270000 | 5,34 | 0,67 |
| **Composição** | **CP.00004316** | **Próprio** | **RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA. AF_02/2023** | **Revestimentos Cerâmicos Internos** | **M** | **1,0000000** | **10,37** | **10,37** |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0871000 | 33,69 | 2,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0326000 | 24,91 | 0,81 |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 0,6392000 | 0,91 | 0,58 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0890000 | 5,34 | 0,47 |
| Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 0,1000000 | 55,82 | 5,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 88650 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000039** | **Próprio** | **SOLEIRA/TABEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020** | **Pisos** | **m²** | **1,0000000** | **433,45** | **433,45** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,8200000 | 24,91 | 45,33 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,6400000 | 33,69 | 122,63 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 8,6000000 | 2,79 | 23,99 |
| Insumo | 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material | m² | 1,0000000 | 241,50 | 241,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98689 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001052** | **Próprio** | **PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **406,54** | **406,54** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2300000 | 24,91 | 5,72 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2300000 | 33,84 | 7,78 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0250000 | 985,82 | 24,64 |
| Insumo | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material | m² | 1,0500000 | 330,43 | 346,95 |
| Insumo | 28006 | SIURB | COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA | Material | Kg | 0,4000000 | 53,63 | 21,45 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 130243-SIURB | | | | | | | | |
| **Composição** | **87879** | **SINAPI** | **CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022** | **Chapisco** | **m²** | **1,0000000** | **5,83** | **5,83** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0681000 | 33,84 | 2,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0255000 | 24,91 | 0,63 |
| Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0037000 | 784,19 | 2,90 |
| **Composição** | **CP.00004100** | **Próprio** | **MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024** | **Massa Única Interna** | **m²** | **1,0000000** | **39,56** | **39,56** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1485000 | 24,91 | 3,69 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2971000 | 33,84 | 10,05 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0294000 | 878,35 | 25,82 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104958 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000219** | **Próprio** | **JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM SELANTE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE** | **M** | **1,0000000** | **28,87** | **28,87** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 33,84 | 10,15 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,3000000 | 35,77 | 10,73 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0,0400000 | 13,24 | 0,52 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11.04.041 FDE 11/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **98575** | **SINAPI** | **TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU. AF 09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de** | **M** | **1,0000000** | **78,91** | **78,91** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,3276000 | 33,84 | 44,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2687000 | 24,91 | 6,69 |
| Insumo | 00044074 | SINAPI | PRIMER DE POLIURETANO | Material | L | 0,0060000 | 580,31 | 3,48 |
| Insumo | 00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | Material | M | 1,0000000 | 0,75 | 0,75 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,6452000 | 35,77 | 23,07 |
| **Composição** | **CP.20000110** | **Próprio** | **REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO BRILHANTE BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE** | **Revestimentos Cerâmicos Internos** | **m²** | **1,0000000** | **100,68** | **100,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3259000 | 24,91 | 8,11 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7407000 | 33,69 | 24,95 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1410000 | 5,34 | 0,75 |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6,8500000 | 0,91 | 6,23 |
| Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 1,0864000 | 55,82 | 60,64 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104611 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000767** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR BEGE (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023** | **Revestimentos Cerâmicos Externos** | **m²** | **1,0000000** | **253,75** | **253,75** |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1560000 | 33,69 | 38,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5780000 | 24,91 | 14,39 |
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 7,7300000 | 3,21 | 24,81 |
| Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 1,0500000 | 167,25 | 175,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87244 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000768** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR GELO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023** | **Revestimentos Cerâmicos Externos** | **m²** | **1,0000000** | **253,75** | **253,75** |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1560000 | 33,69 | 38,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5780000 | 24,91 | 14,39 |
| Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 1,0500000 | 167,25 | 175,61 |
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 7,7300000 | 3,21 | 24,81 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87244 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000769** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR MARROM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF 02/2023** | **Revestimentos Cerâmicos Externos** | **m²** | **1,0000000** | **253,75** | **253,75** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5780000 | 24,91 | 14,39 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1560000 | 33,69 | 38,94 |
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 7,7300000 | 3,21 | 24,81 |
| Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 1,0500000 | 167,25 | 175,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87244 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000770** | **Próprio** | **PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **PARE - PAREDES/PAINEIS** | **m²** | **1,0000000** | **750,00** | **750,00** |
| Insumo | D170000090 | EMBASA | PAINEL EM CHAPA LISA DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | m² | 1,0000000 | 750,00 | 750,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 120334-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **104757** | **SINAPI** | **FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS** | **Forros** | **m²** | **1,0000000** | **118,99** | **118,99** |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7175000 | 36,98 | 26,53 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0,0283000 | 27,88 | 0,78 |
| Insumo | 00039514 | SINAPI | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | Material | UN | 2,7366000 | 26,08 | 71,37 |
| Insumo | 00039571 | SINAPI | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | Material | M | 1,0189000 | 4,61 | 4,69 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 3,1846000 | 0,27 | 0,85 |
| Insumo | 00039570 | SINAPI | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | Material | M | 2,8019000 | 4,53 | 12,69 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 0,9410000 | 1,92 | 1,80 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,0094100 | 30,68 | 0,28 |
| **Composição** | **CP.00003107** | **Próprio** | **FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO - INSTALADO** | **REVE - REVESTIMENTO E** | **m²** | **1,0000000** | **63,72** | **63,72** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 11338 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - fornecimento | Serviços | m² | 1,0000000 | 63,72 | 63,72 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10656 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000430** | **Próprio** | **FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PADRÃO AMADEIRADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **m²** | **1,0000000** | **121,31** | **121,31** |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4994000 | 36,98 | 18,46 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2,1912000 | 0,27 | 0,59 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,0132000 | 30,68 | 0,40 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 1,3265000 | 1,92 | 2,54 |
| Insumo | 13710 | ORSE | Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar | Material | m² | 1,0956000 | 70,10 | 76,80 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0,0333000 | 52,59 | 1,75 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3,8499000 | 5,09 | 19,59 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0,0426000 | 27,88 | 1,18 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96486 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000742** | **Próprio** | **REVESTIMENTO DE TETO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS** | **m²** | **1,0000000** | **543,13** | **543,13** |
| Insumo | D190000215 | EMBASA | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | m² | 1,0000000 | 543,13 | 543,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 15.03.50 EMBASA 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003009** | **Próprio** | **ACABAMENTOS PARA FORRO (BITS E SANCAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE** | **M** | **1,0000000** | **36,61** | **36,61** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 24,91 | 3,73 |
| Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 33,61 | 5,04 |
| Insumo | 9368 | ORSE | Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)Trilho suiço duplo para esquadrias | Material | m | 1,0500000 | 25,86 | 27,15 |
| Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,0015000 | 22,86 | 0,03 |
| Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 0,8000000 | 0,76 | 0,60 |
| Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material | KG | 0,0040000 | 15,00 | 0,06 |
| **Composição** | **CP.20000760** | **Próprio** | **PA-02 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 180X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **1.478,63** | **1.478,63** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,84 | 135,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 24,91 | 99,64 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material | m² | 4,3200000 | 280,00 | 1.209,60 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 35,77 | 15,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000761** | **Próprio** | **PA-03 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 200X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **1.613,03** | **1.613,03** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,84 | 135,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 24,91 | 99,64 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 35,77 | 15,03 |
| Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material | m² | 4,8000000 | 280,00 | 1.344,00 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000762** | **Próprio** | **PA-04 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA COM VIDRO LISO 6MM INCOLOR, DIM.: 200X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **4.534,62** | **4.534,62** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 10,0000000 | 24,91 | 249,10 |
| Composição Auxiliar | 102166 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 4,8000000 | 410,58 | 1.970,78 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 10,0000000 | 33,84 | 338,40 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0000000 | 223,22 | 446,44 |
| Insumo | 12795 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | Material | m² | 4,8000000 | 267,00 | 1.281,60 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 12,8000000 | 16,74 | 214,27 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 35,77 | 15,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000763** | **Próprio** | **PD-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 80X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **672,23** | **672,23** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 24,91 | 99,64 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,84 | 135,36 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material | m² | 1,4400000 | 280,00 | 403,20 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 35,77 | 15,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000102** | **Próprio** | **PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **URBA - URBANIZAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **352,92** | **352,92** |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,0116100 | 98,53 | 1,14 |
| Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0116100 | 263,52 | 3,05 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0116100 | 585,40 | 6,79 |
| Insumo | I9049 | SEINFRA | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | Material | m² | 1,0300000 | 21,10 | 21,73 |
| Insumo | I9040 | SEINFRA | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 0,4000000 | 675,15 | 270,06 |
| Insumo | I9048 | SEINFRA | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 1,6000000 | 7,03 | 11,24 |
| Insumo | I9152 | SEINFRA | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | Material | UN | 0,4333000 | 89,80 | 38,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4851-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000231** | **Próprio** | **PM-01 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **1.456,69** | **1.456,69** |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,3600000 | 20,33 | 68,30 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 524,09 | 524,09 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,3600000 | 18,25 | 61,32 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 10,0000000 | 13,00 | 130,00 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 223,22 | 223,22 |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 449,76 | 449,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90843 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000232** | **Próprio** | **PM-02 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **1.561,68** | **1.561,68** |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 223,22 | 223,22 |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 535,95 | 535,95 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 18,25 | 68,98 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 524,09 | 524,09 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 20,33 | 76,84 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 10,2000000 | 13,00 | 132,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000233** | **Próprio** | **PM-02A - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, (MACIÇA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **2.450,91** | **2.450,91** |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 223,22 | 223,22 |
| Composição Auxiliar | CP.20000234 | Próprio | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,3600000 | 914,93 | 329,37 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 18,25 | 68,98 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 10,2000000 | 13,00 | 132,60 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 20,33 | 76,84 |
| Composição Auxiliar | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 814,51 | 814,51 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 524,09 | 524,09 |
| Composição Auxiliar | CP.00002726 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 281,30 | 281,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000455** | **Próprio** | **PM-03 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **1.575,26** | **1.575,26** |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 18,25 | 68,98 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 4,8000000 | 20,33 | 97,58 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 10,4000000 | 13,00 | 135,20 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 223,22 | 223,22 |
| Composição Auxiliar | CP.00000069 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | UN | 1,0000000 | 526,19 | 526,19 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 524,09 | 524,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000456** | **Próprio** | **PM-04 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **2.490,09** | **2.490,09** |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 12,0000000 | 13,00 | 156,00 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 524,09 | 524,09 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 7,5600000 | 20,33 | 153,69 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 7,5600000 | 18,25 | 137,97 |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0000000 | 535,95 | 1.071,90 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0000000 | 223,22 | 446,44 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000766** | **Próprio** | **PM-05 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **3.029,67** | **3.029,67** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0000000 | 223,22 | 446,44 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 8,4000000 | 20,33 | 170,77 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 8,4000000 | 18,25 | 153,30 |
| Composição Auxiliar | CP.00000069 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | UN | 2,0000000 | 526,19 | 1.052,38 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 12,2000000 | 13,00 | 158,60 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0000000 | 524,09 | 1.048,18 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000737** | **Próprio** | **CA-01 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIM: (19,73X5,20)M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS** | **UN** | **1,0000000** | **119.670,58** | **119.670,58** |
| Composição Auxiliar | CP.20000736 | Próprio | CAIXILHO ESTRUTURADO DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM VIDRO TEMPERADO REFLEXIVO 4MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 102,6000000 | 1.166,38 | 119.670,58 |
| **Composição** | **CP.20000738** | **Próprio** | **CA-02 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIM: (8,14X3,45)M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS** | **UN** | **1,0000000** | **25.602,04** | **25.602,04** |
| Composição Auxiliar | CP.20000736 | Próprio | CAIXILHO ESTRUTURADO DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM VIDRO TEMPERADO REFLEXIVO 4MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 21,9500000 | 1.166,38 | 25.602,04 |
| **Composição** | **CP.20000729** | **Próprio** | **CA-03 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE CORRER/FIXO, DIM: (1,50X1,80)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **3.615,30** | **3.615,30** |
| Composição Auxiliar | CP.20000728 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 2,7000000 | 1.339,00 | 3.615,30 |
| **Composição** | **CP.20000731** | **Próprio** | **CA-04 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,51X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **2.182,57** | **2.182,57** |
| Composição Auxiliar | CP.20000730 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 1,6300000 | 1.339,00 | 2.182,57 |
| **Composição** | **CP.20000732** | **Próprio** | **CA-05 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,89X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **2.517,32** | **2.517,32** |
| Composição Auxiliar | CP.20000730 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 1,8800000 | 1.339,00 | 2.517,32 |
| **Composição** | **CP.20000733** | **Próprio** | **CA-06 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,94X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **2.557,49** | **2.557,49** |
| Composição Auxiliar | CP.20000730 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 1,9100000 | 1.339,00 | 2.557,49 |
| **Composição** | **CP.20000734** | **Próprio** | **CA-07 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (3,05X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **2.651,22** | **2.651,22** |
| Composição Auxiliar | CP.20000730 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 1,9800000 | 1.339,00 | 2.651,22 |
| **Composição** | **CP.20000735** | **Próprio** | **CA-08 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (4,84X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **4.217,85** | **4.217,85** |
| Composição Auxiliar | CP.20000730 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 3,1500000 | 1.339,00 | 4.217,85 |
| **Composição** | **CP.20000745** | **Próprio** | **JA-01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **529,46** | **529,46** |
| Composição Auxiliar | CP.20000744 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR LISO DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 0,6000000 | 882,44 | 529,46 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000746** | **Próprio** | **JA-02 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **794,19** | **794,19** |
| Composição Auxiliar | CP.20000744 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR LISO DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 0,9000000 | 882,44 | 794,19 |
| **Composição** | **CP.20000747** | **Próprio** | **JA-03 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (200X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **1.058,92** | **1.058,92** |
| Composição Auxiliar | CP.20000744 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR LISO DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 1,2000000 | 882,44 | 1.058,92 |
| **Composição** | **CP.20000751** | **Próprio** | **JA-04 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO BASCULANTE, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **794,19** | **794,19** |
| Composição Auxiliar | CP.20000752 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO TIPO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR LISO DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 0,9000000 | 882,44 | 794,19 |
| **Composição** | **CP.20000754** | **Próprio** | **VA-01 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO FIXA, DIM: (150X155)CM, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **1.505,08** | **1.505,08** |
| Composição Auxiliar | CP.20000753 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO TIPO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 2,3300000 | 645,96 | 1.505,08 |
| **Composição** | **CP.20000756** | **Próprio** | **VA-02 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO FIXA, DIM: (240X155)CM, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **2.402,97** | **2.402,97** |
| Composição Auxiliar | CP.20000755 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO TIPO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 3,7200000 | 645,96 | 2.402,97 |
| **Composição** | **CP.20000727** | **Próprio** | **BRISE LINEAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **851,01** | **851,01** |
| Insumo | 9360 | ORSE | Brise em perfil "C" de aluminio dobrado anodizado branco | Material | m² | 1,0000000 | 686,01 | 686,01 |
| Insumo | 026233 | SBC | MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE BRISE | Material | m² | 1,0000000 | 165,00 | 165,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000247** | **Próprio** | **PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **Peitoris e Chapins** | **m²** | **1,0000000** | **534,37** | **534,37** |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 2,6500000 | 42,48 | 112,57 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,7900000 | 33,69 | 93,99 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1400000 | 44,09 | 6,17 |
| Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0400000 | 675,72 | 27,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,3900000 | 24,91 | 34,62 |
| Insumo | 007876 | SBC | GRANITO CINZA CORUMBA 2cm | Material | m² | 1,0400000 | 250,00 | 260,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101965 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88485** | **SINAPI** | **FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF_04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **4,88** | **4,88** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0222000 | 24,91 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0666000 | 35,26 | 2,34 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1666000 | 11,98 | 1,99 |
| **Composição** | **CP.00004123** | **Próprio** | **APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024** | **Pintura Externa** | **m²** | **1,0000000** | **32,99** | **32,99** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1036000 | 24,91 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6344000 | 35,26 | 22,36 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0828700 | 1,08 | 0,08 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 1,3870900 | 5,75 | 7,97 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96135 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88489** | **SINAPI** | **PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **14,26** | **14,26** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1631000 | 35,26 | 5,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0544000 | 24,91 | 1,35 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2285000 | 31,36 | 7,16 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00004124** | **Próprio** | **EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **40,08** | **40,08** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7419000 | 35,26 | 26,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2473000 | 24,91 | 6,16 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 1,3389000 | 5,75 | 7,69 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0802000 | 1,08 | 0,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 88496 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88484** | **SINAPI** | **FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **6,01** | **6,01** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0927000 | 35,26 | 3,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0309000 | 24,91 | 0,76 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1666000 | 11,98 | 1,99 |
| **Composição** | **88488** | **SINAPI** | **PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **17,04** | **17,04** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0757000 | 24,91 | 1,88 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2270000 | 35,26 | 8,00 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2285000 | 31,36 | 7,16 |
| **Composição** | **CP.20000839** | **Próprio** | **QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER NA COR CINZA, COM PORTA, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA, 1200X600X250MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **1.506,87** | **1.506,87** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 26,15 | 52,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Insumo | CT.2000154 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR DE 1200X600X250MM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER NA COR CINZA RAL-7032, COM PORTA, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003 | Material | UN | 1,0000000 | 1.385,89 | 1.385,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 83463-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000372** | **Próprio** | **DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 50KA 1P, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **129,82** | **129,82** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Insumo | P.12.000.049754 | CPOS/CDHU | Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCI-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 | 112,05 | 112,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 2070305-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002651** | **Próprio** | **DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 20KA 1P+N, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **129,82** | **129,82** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Insumo | P.12.000.049754 | CPOS/CDHU | Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCI-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 | 112,05 | 112,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 2070305-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000373** | **Próprio** | **BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **451,24** | **451,24** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5320000 | 26,15 | 13,91 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5320000 | 34,34 | 18,26 |
| Insumo | 54030 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | Material | M | 1,0000000 | 419,07 | 419,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 064020 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000840** | **Próprio** | **BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **759,64** | **759,64** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5320000 | 34,34 | 18,26 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5320000 | 26,15 | 13,91 |
| Insumo | 54031 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM | Material | M | 1,0000000 | 727,47 | 727,47 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 064020 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **93674** | **SINAPI** | **DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,** | **UN** | **1,0000000** | **145,78** | **145,78** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1279280 | 26,15 | 3,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1279280 | 34,34 | 4,39 |
| Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material | UN | 1,0000000 | 135,53 | 135,53 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2,0000000 | 1,26 | 2,52 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00002395** | **Próprio** | **DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **192,48** | **192,48** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2000000 | 34,34 | 41,20 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2000000 | 26,15 | 31,38 |
| Insumo | 3749 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.5SM1 314-OMB Siemens ou similar | Material | un | 1,0000000 | 119,90 | 119,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90882-SIURB | | | | | | | | |
| **Composição** | **93654** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **11,90** | **11,90** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0354280 | 26,15 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0354280 | 34,34 | 1,21 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 | 0,97 | 0,97 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 | 8,80 | 8,80 |
| **Composição** | **93655** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **12,88** | **12,88** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0468430 | 34,34 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0468430 | 26,15 | 1,22 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 | 8,80 | 8,80 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| **Composição** | **93656** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **13,92** | **13,92** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0639640 | 26,15 | 1,67 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0639640 | 34,34 | 2,19 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 | 8,80 | 8,80 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| **Composição** | **93657** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **15,60** | **15,60** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0877910 | 34,34 | 3,01 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0877910 | 26,15 | 2,29 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 | 8,80 | 8,80 |
| Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| **Composição** | **93658** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **22,35** | **22,35** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1271400 | 26,15 | 3,32 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1271400 | 34,34 | 4,36 |
| Insumo | 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,0000000 | 1,62 | 1,62 |
| Insumo | 00034686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 1,0000000 | 13,05 | 13,05 |
| **Composição** | **93668** | **SINAPI** | **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **71,13** | **71,13** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1062850 | 34,34 | 3,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1062850 | 26,15 | 2,77 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3,0000000 | 0,97 | 2,91 |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,0000000 | 61,81 | 61,81 |
| **Composição** | **CP.00000917** | **Próprio** | **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **546,93** | **546,93** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Insumo | 9324 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA | Material | un | 1,0000000 | 522,74 | 522,74 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74130/010-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000913** | **Próprio** | **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A, 10KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **574,98** | **574,98** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Insumo | 9349 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 1,0000000 | 550,79 | 550,79 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74130/007-SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000918** | **Próprio** | **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **1.210,09** | **1.210,09** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Insumo | 10061 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 1,0000000 | 1.185,90 | 1.185,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74130/007-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000846** | **Próprio** | **CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA 4CV - 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **317,94** | **317,94** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,0000000 | 26,15 | 78,45 |
| Insumo | CT.2000156 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA 4CV - 380V | Material | UN | 1,0000000 | 170,81 | 170,81 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9812-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000847** | **Próprio** | **CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 0,5CV - 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **283,12** | **283,12** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,0000000 | 26,15 | 78,45 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Insumo | CT.2000157 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 0,5CV - 380V | Material | UN | 1,0000000 | 135,99 | 135,99 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9812-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **95728** | **SINAPI** | **ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **M** | **1,0000000** | **21,11** | **21,11** |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 10,95 | 10,95 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1141585 | 34,34 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0570792 | 26,15 | 1,49 |
| Insumo | 00002679 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | Material | M | 1,0556000 | 4,50 | 4,75 |
| **Composição** | **91856** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **M** | **1,0000000** | **13,56** | **13,56** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1490000 | 34,34 | 5,11 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1490000 | 26,15 | 3,89 |
| Insumo | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 1,0170000 | 4,49 | 4,56 |
| **Composição** | **91854** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **M** | **1,0000000** | **10,76** | **10,76** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1340000 | 26,15 | 3,50 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1340000 | 34,34 | 4,60 |
| Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 1,0170000 | 2,62 | 2,66 |
| **Composição** | **CP.20000399** | **Próprio** | **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **12,66** | **12,66** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0824000 | 26,15 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0824000 | 34,34 | 2,82 |
| Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 1,0500000 | 7,33 | 7,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95745-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000342** | **Próprio** | **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **29,60** | **29,60** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2163000 | 26,15 | 5,65 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2163000 | 34,34 | 7,42 |
| Insumo | 036404 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1" | Material | M | 1,0500000 | 15,75 | 16,53 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95750-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000162** | **Próprio** | **ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 300X50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **84,05** | **84,05** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 26,15 | 15,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6000000 | 34,34 | 20,60 |
| Insumo | 3993 | ORSE | Tampa de encaixe 300 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 0,3300000 | 62,00 | 20,46 |
| Insumo | 4029 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | un | 0,3300000 | 82,73 | 27,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3399-ORSE | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **91171** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023_PS** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **17,98** | **17,98** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3141000 | 33,36 | 10,47 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0714000 | 25,33 | 1,80 |
| Insumo | 00039143 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | Material | UN | 1,6667000 | 3,43 | 5,71 |
| **Composição** | **CP.00000737** | **Próprio** | **FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS, FIXADA DIRETAMENTE POR TIRANTE, ABRAÇADEIRA E PERFILADO NA LAJE. AF 05/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **9,83** | **9,83** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0180000 | 26,15 | 0,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1300000 | 34,34 | 4,46 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 0,4180000 | 0,34 | 0,14 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 0,4180000 | 1,35 | 0,56 |
| Insumo | 00000394 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,4180000 | 4,15 | 1,73 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 0,4180000 | 1,35 | 0,56 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,0420000 | 4,01 | 0,16 |
| Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material | M | 0,2090000 | 8,42 | 1,75 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91180-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000328** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **19,89** | **19,89** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2616000 | 34,34 | 8,98 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2616000 | 26,15 | 6,84 |
| Insumo | 730 | ORSE | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d=1 " | Material | un | 1,0000000 | 4,07 | 4,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95741 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000401** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **11,31** | **11,31** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1281000 | 34,34 | 4,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1281000 | 26,15 | 3,34 |
| Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 1,0000000 | 3,58 | 3,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95762 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000403** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **17,13** | **17,13** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2028000 | 34,34 | 6,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2028000 | 26,15 | 5,30 |
| Insumo | 00002617 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 1,0000000 | 4,87 | 4,87 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95764 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004483** | **Próprio** | **CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **11,12** | **11,12** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1570000 | 34,34 | 5,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1570000 | 26,15 | 4,10 |
| Insumo | 12205 | ORSE | Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4 " | Material | un | 1,0000000 | 1,63 | 1,63 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95740 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004484** | **Próprio** | **CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **18,69** | **18,69** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2616000 | 26,15 | 6,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2616000 | 34,34 | 8,98 |
| Insumo | 12134 | ORSE | Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1 " | Material | un | 1,0000000 | 2,87 | 2,87 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95741 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000334** | **Próprio** | **LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **7,70** | **7,70** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1046000 | 34,34 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1046000 | 26,15 | 2,73 |
| Insumo | 007854 | SBC | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 1,38 | 1,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104446 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000335** | **Próprio** | **LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **13,75** | **13,75** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1744000 | 26,15 | 4,56 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1744000 | 34,34 | 5,98 |
| Insumo | 006803 | SBC | LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | Material | UN | 1,0000000 | 3,21 | 3,21 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104447 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000402** | **Próprio** | **LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **12,39** | **12,39** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1827000 | 26,15 | 4,77 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1827000 | 34,34 | 6,27 |
| Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 1,0000000 | 1,35 | 1,35 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95757-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003575** | **Próprio** | **LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **23,34** | **23,34** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3600000 | 34,34 | 12,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3600000 | 26,15 | 9,41 |
| Insumo | 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95760-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001095** | **Próprio** | **CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **66,59** | **66,59** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 025675 | SBC | ELETROCALHA - CURVA HORIZONTAL 90 LISA/PERF 300x50mm CHAPA 20 | Material | UN | 1,0000000 | 54,50 | 54,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9521-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000833** | **Próprio** | **TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 300X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **51,43** | **51,43** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | CT.00000168 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 300X50MM | Material | UN | 1,0000000 | 39,34 | 39,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8782-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000853** | **Próprio** | **CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **29,27** | **29,27** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 12020 | EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA, 30º, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 300X50MM, PRE-Z INCADA | Material | UN | 1,0000000 | 17,19 | 17,18 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11287 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000960** | **Próprio** | **SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **21,57** | **21,57** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 13877 | EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 300X50MM (LARGURA X ABA) | Material | UN | 1,0000000 | 9,48 | 9,48 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11287 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000382** | **Próprio** | **SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4´ - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **12,68** | **12,68** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 26,15 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | P.04.000.091220 | CPOS/CDHU | Saída lateral simples de 3/4" para perfilado, referência VL 2/3.00.00.33PZ da Valeman, Real Perfil ou equivalente | Material | UN | 1,1000000 | 1,73 | 1,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 38.07.130 CDHU 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000686** | **Próprio** | **SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´ - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **12,66** | **12,66** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 26,15 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | P.04.000.062251 | CPOS/CDHU | Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de 1´ | Material | UN | 1,1000000 | 1,71 | 1,88 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 38.07.130 CDHU 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000199** | **Próprio** | **CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **M** | **1,0000000** | **16,34** | **16,34** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1100000 | 26,15 | 2,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1100000 | 34,34 | 3,77 |
| Insumo | 3283 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v | Material | m | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4558-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000200** | **Próprio** | **CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,00MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **M** | **1,0000000** | **22,15** | **22,15** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 26,15 | 3,13 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1200000 | 34,34 | 4,12 |
| Insumo | 3284 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v | Material | m | 1,0000000 | 14,90 | 14,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4558-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **91926** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **5,38** | **5,38** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0290000 | 26,15 | 0,75 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0290000 | 34,34 | 0,99 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 2,89 | 3,59 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,26 | 0,05 |
| **Composição** | **91928** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **8,34** | **8,34** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0390000 | 34,34 | 1,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0390000 | 26,15 | 1,01 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,26 | 0,05 |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 4,79 | 5,95 |
| **Composição** | **91930** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **11,69** | **11,69** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0510000 | 34,34 | 1,75 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0510000 | 26,15 | 1,33 |
| Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 6,89 | 8,56 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,26 | 0,05 |
| **Composição** | **91932** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **20,99** | **20,99** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0760000 | 26,15 | 1,98 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0760000 | 34,34 | 2,60 |
| Insumo | 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 13,16 | 16,36 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,26 | 0,05 |
| **Composição** | **92988** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **70,78** | **70,78** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0830000 | 34,34 | 2,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0830000 | 26,15 | 2,17 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 6,26 | 0,05 |
| Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 1,0150000 | 64,74 | 65,71 |
| **Composição** | **92984** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **35,15** | **35,15** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0608000 | 34,34 | 2,08 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0608000 | 26,15 | 1,58 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 6,26 | 0,05 |
| Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1,0150000 | 30,98 | 31,44 |
| **Composição** | **CP.00001509** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **7,06** | **7,06** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0500000 | 34,34 | 1,71 |
| Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1,0000000 | 5,21 | 5,21 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0560000 | 2,67 | 0,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7923-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000192** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **4,15** | **4,15** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0400000 | 34,34 | 1,37 |
| Insumo | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1,0000000 | 2,67 | 2,67 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0430000 | 2,67 | 0,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7927-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001958** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **4,49** | **4,49** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0400000 | 34,34 | 1,37 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0430000 | 2,67 | 0,11 |
| Insumo | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1,0000000 | 3,01 | 3,01 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7927-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000202** | **Próprio** | **TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **0,29** | **0,29** |
| Insumo | 2674 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 2,5 mm2 | Material | un | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3301-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000253** | **Próprio** | **TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 4,0MM2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **0,58** | **0,58** |
| Insumo | 2675 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 4,0 mm2 | Material | un | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3301-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003812** | **Próprio** | **TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **0,58** | **0,58** |
| Insumo | 7948 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 6,0 mm2 | Material | un | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3301-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002810** | **Próprio** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **11,81** | **11,81** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1450000 | 34,34 | 4,97 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0009000 | 951,99 | 0,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1450000 | 26,15 | 3,79 |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 2,20 | 2,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91941 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002811** | **Próprio** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **15,56** | **15,56** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1660000 | 34,34 | 5,70 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0012000 | 951,99 | 1,14 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1660000 | 26,15 | 4,34 |
| Insumo | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 4,38 | 4,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91944 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000357** | **Próprio** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 4", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **23,53** | **23,53** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1330000 | 26,15 | 3,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1330000 | 34,34 | 4,56 |
| Insumo | 036480 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 4"x4" ALTA EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM STAMPLAC | Material | UN | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 62591 SBC 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **91936** | **SINAPI** | **CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,** | **UN** | **1,0000000** | **19,11** | **19,11** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2220000 | 26,15 | 5,80 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2220000 | 34,34 | 7,62 |
| Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 5,69 | 5,69 |
| **Composição** | **CP.00000277** | **Próprio** | **CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **118,60** | **118,60** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2500000 | 34,34 | 42,92 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2500000 | 26,15 | 32,68 |
| Insumo | 445 | ORSE | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado | Material | un | 1,0000000 | 43,00 | 43,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C0628-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **95817** | **SINAPI** | **CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **30,28** | **30,28** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1874766 | 26,15 | 4,90 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3749532 | 34,34 | 12,87 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |
| Insumo | 00039344 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 12,11 | 12,11 |
| **Composição** | **95818** | **SINAPI** | **CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **36,36** | **36,36** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2003943 | 26,15 | 5,24 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4007885 | 34,34 | 13,76 |
| Insumo | 00039345 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 | 16,96 | 16,96 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **95802** | **SINAPI** | **CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **57,75** | **57,75** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2848884 | 26,15 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5697768 | 34,34 | 19,56 |
| Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1,0000000 | 30,35 | 30,35 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |
| **Composição** | **CP.00000256** | **Próprio** | **ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **3,31** | **3,31** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0500000 | 34,34 | 1,71 |
| Insumo | 017929 | SBC | ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 1,60 | 1,60 |
| **Composição** | **91953** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **30,35** | **30,35** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 19,25 | 19,25 |
| **Composição** | **91959** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **45,87** | **45,87** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 34,77 | 34,77 |
| **Composição** | **91967** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **61,38** | **61,38** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 50,28 | 50,28 |
| **Composição** | **91969** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **81,51** | **81,51** |
| Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 70,41 | 70,41 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| **Composição** | **91983** | **SINAPI** | **DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **83,38** | **83,38** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| Composição Auxiliar | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 72,28 | 72,28 |
| **Composição** | **CP.20000359** | **Próprio** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **51,66** | **51,66** |
| Composição Auxiliar | CP.20000360 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 40,56 | 40,56 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92023 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004494** | **Próprio** | **TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **31,68** | **31,68** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 20,58 | 20,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92000 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004496** | **Próprio** | **TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **48,45** | **48,45** |
| Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 37,35 | 37,35 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92008 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00004497** | **Próprio** | **TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **51,79** | **51,79** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| Composição Auxiliar | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 40,69 | 40,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92009 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000691** | **Próprio** | **TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **92,37** | **92,37** |
| Composição Auxiliar | CP.00000740 | Próprio | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" NO PISO PARA PONTO ELÉTRICO E LOGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 9,95 | 9,95 |
| Composição Auxiliar | CP.20000405 | Próprio | TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2 MÓDULOS 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 58,28 | 58,28 |
| Composição Auxiliar | CP.00000743 | Próprio | CAIXA QUADRADA 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO | UN | 1,0000000 | 24,14 | 24,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92019-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004499** | **Próprio** | **PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **4,48** | **4,48** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,44 | 2,64 |
| Insumo | 00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 1,84 | 1,84 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1060119-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004500** | **Próprio** | **PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **6,55** | **6,55** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,44 | 2,64 |
| Insumo | 00038095 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 3,91 | 3,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1060119-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001394** | **Próprio** | **LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **221,22** | **221,22** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6266000 | 34,34 | 21,51 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1958125 | 26,15 | 5,12 |
| Insumo | CT.2000192 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 1,0000000 | 194,59 | 194,59 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100916 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000367** | **Próprio** | **LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **280,69** | **280,69** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6266000 | 34,34 | 21,51 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1958125 | 26,15 | 5,12 |
| Insumo | CT.20000324 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 1,0000000 | 254,06 | 254,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100916 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000369** | **Próprio** | **LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **92,94** | **92,94** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1801875 | 26,15 | 4,71 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5766000 | 34,34 | 19,80 |
| Insumo | 047094 | SBC | LAMPADA LED BULBO 12W BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR | Material | UN | 1,0000000 | 6,40 | 6,40 |
| Insumo | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1,0000000 | 62,03 | 62,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97607 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000709** | **Próprio** | **PLUG MACHO 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **9,46** | **9,46** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 4887 | ORSE | Plugue para tomada, tipo macho, 2P+T 10A | Material | un | 1,0000000 | 2,60 | 2,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 40.20.240-CPOS | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000710** | **Próprio** | **PLUG FEMEA 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **11,14** | **11,14** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | D319500001 | EMBASA | PLUG TIPO MACHO/FEMEA 2P UNIVERSAL 15A 250V | Material | UN | 1,0000000 | 4,28 | 4,28 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 40.20.240-CPOS | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00002021** | **Próprio** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **30,35** | **30,35** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3010000 | 26,15 | 7,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3010000 | 34,34 | 10,33 |
| Insumo | 00003919 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 12,15 | 12,15 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92939-SINAPI 02/2020 | | | | | | | | |
| **Composição** | **95801** | **SINAPI** | **CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **52,53** | **52,53** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2756615 | 26,15 | 7,20 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5513230 | 34,34 | 18,93 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |
| Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1,0000000 | 26,00 | 26,00 |
| **Composição** | **CP.20000118** | **Próprio** | **CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 - 67MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **30,63** | **30,63** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 26,15 | 7,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Insumo | 00025005 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | Material | KG | 0,1810000 | 69,01 | 12,49 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: SPDA-CAB-050-SETOP | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000848** | **Próprio** | **CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 3 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **1.211,06** | **1.211,06** |
| Composição Auxiliar | CP.20001224 | Próprio | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 8 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0000000 | 750,18 | 750,18 |
| Composição Auxiliar | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - | UN | 1,0000000 | 176,99 | 176,99 |
| Composição Auxiliar | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - | UN | 1,0000000 | 135,76 | 135,76 |
| Composição Auxiliar | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - | UN | 1,0000000 | 148,13 | 148,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96994 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002019** | **Próprio** | **ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, PRÉ ZINCADA Ø1" - FORNECIMENTO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **2,41** | **2,41** |
| Insumo | 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1,0000000 | 2,41 | 2,41 |
| **Composição** | **CP.20000644** | **Próprio** | **CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM ANTI-UV E ANTI-CHAMAS, 160X120X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **60,01** | **60,01** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5400000 | 34,34 | 18,54 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5400000 | 26,15 | 14,12 |
| Insumo | 077114 | SBC | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA ATERRAMENTO | Material | UN | 1,0000000 | 27,35 | 27,35 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 078031 (SBC) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000697** | **Próprio** | **CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **10,96** | **10,96** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,15 | 2,61 |
| Insumo | 11848 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar | Material | un | 1,0000000 | 4,92 | 4,92 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10907-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001002** | **Próprio** | **BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXACÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **51,10** | **51,10** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6000000 | 34,34 | 20,60 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 26,15 | 15,69 |
| Insumo | 048701 | IOPES | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 | Material | M | 1,0000000 | 13,34 | 13,34 |
| Insumo | 026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | Material | UN | 1,6600000 | 0,75 | 1,24 |
| Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | Material | UN | 1,6600000 | 0,14 | 0,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160326-IOPES | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003274** | **Próprio** | **CURVA 90º DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **20,49** | **20,49** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 040401 | IOPES | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material | UN | 1,0000000 | 8,40 | 8,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160329 (IOPES) | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000122** | **Próprio** | **CURVA HORIZONTAL DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **20,49** | **20,49** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 040401 | IOPES | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material | UN | 1,0000000 | 8,40 | 8,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160329 (IOPES) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000124** | **Próprio** | **FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **33,86** | **33,86** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 11514 | ORSE | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 | Material | un | 1,0000000 | 28,63 | 28,63 |
| **Composição** | **CP.20000123** | **Próprio** | **CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **389,51** | **389,51** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 34,34 | 51,51 |
| Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material | un | 1,0000000 | 338,00 | 338,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11273 ORSE - 12/21 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000126** | **Próprio** | **TERMINAL 1 FURO 10,5MM 1 COMPRESSÃO - 70MM2 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **9,51** | **9,51** |
| Insumo | 00001589 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1,0000000 | 9,51 | 9,51 |
| **Composição** | **CP.20000645** | **Próprio** | **TERMINAL 1 FURO 5,2MM 1 COMPRESSÃO - 16MM2 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **5,21** | **5,21** |
| Insumo | 00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1,0000000 | 5,21 | 5,21 |
| **Composição** | **CP.20000127** | **Próprio** | **ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,37** | **0,37** |
| Insumo | 026879 | IOPES | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 | Material | UN | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| **Composição** | **CP.20000128** | **Próprio** | **BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,14** | **0,14** |
| Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | Material | UN | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| **Composição** | **CP.20000129** | **Próprio** | **BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,28** | **0,28** |
| Insumo | 026648 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | Material | UN | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| **Composição** | **CP.20000130** | **Próprio** | **ARRUELA PRESSÃO INOX 1/2 REF. TEL-5311 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,71** | **0,71** |
| Insumo | M3917 | SICRO3 | Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") | Material | un | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| **Composição** | **CP.20000131** | **Próprio** | **PORCA ALUMÍNIO SEXTAVADA 1/4 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS** | **UN** | **1,0000000** | **0,29** | **0,29** |
| Insumo | 11900 | ORSE | Porca em alumínio 1/4" | Material | un | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| **Composição** | **CP.20000132** | **Próprio** | **PORCA INOX SEXTAVADA 1/4 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS** | **UN** | **1,0000000** | **1,00** | **1,00** |
| Insumo | 11051 | ORSE | Porca em aço inox sextavada 1/4" | Material | un | 1,0000000 | 1,00 | 1,00 |
| **Composição** | **CP.20000133** | **Próprio** | **PARAFUSO ALUMÍNIO CABELA CHATA 1/4 X 5/8 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **4,60** | **4,60** |
| Insumo | 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
| **Composição** | **CP.20000134** | **Próprio** | **PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4 X 1.1/4 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,51** | **0,51** |
| Insumo | E.03.000.090616 | CPOS/CDHU | Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 | 0,51 | 0,51 |
| **Composição** | **CP.20000135** | **Próprio** | **PARAFUSO INOX AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA Ø4,2 X 32 MM - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,21** | **0,21** |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| **Composição** | **CP.20000854** | **Próprio** | **PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX, M6X45MM, COM BUCHA - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **1,81** | **1,81** |
| Insumo | 9714 | ORSE | Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou similar (SPDA) | Material | un | 1,0000000 | 1,81 | 1,81 |
| **Composição** | **CP.20000139** | **Próprio** | **PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4 X 7/8 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,51** | **0,51** |
| Insumo | E.03.000.090616 | CPOS/CDHU | Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 | 0,51 | 0,51 |
| **Composição** | **CP.00004302** | **Próprio** | **ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **19,84** | **19,84** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1970000 | 34,34 | 6,76 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1970000 | 26,15 | 5,15 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 7,80 | 7,93 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91872 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000855** | **Próprio** | **CONECTOR À COMPRESSÃO ESTANHADO "TIPO L" PARA ATERRAMENTO PARA CONEXÃO ENTRE HASTE 1/2" - 5/8" E CABOS 35-120MM2 - FORNECIMENTO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **5,00** | **5,00** |
| Insumo | 664 | ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | Material | un | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00001004** | **Próprio** | **BISNAGA DE POLIURETANO 360G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **82,79** | **82,79** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 26,15 | 7,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Insumo | 9710 | ORSE | Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA) | Material | un | 1,0000000 | 64,65 | 64,65 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11.92.05-SUDECAP | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003282** | **Próprio** | **SOLDA EXOTERMICA, MOLDE, CARTUCHO E ALICATE Z PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO CABO Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **48,89** | **48,89** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0800000 | 34,34 | 2,74 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0800000 | 26,15 | 2,09 |
| Insumo | 071911 | IOPES | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 | Material | PÇ | 0,0400000 | 292,60 | 11,70 |
| Insumo | I7377 | SEINFRA | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | Material | UN | 1,0000000 | 23,74 | 23,74 |
| Insumo | 048772 | IOPES | ALICATE Z-201 | Material | UN | 0,0200000 | 191,16 | 3,82 |
| Insumo | I7378 | SEINFRA | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | Material | UN | 1,0000000 | 4,80 | 4,80 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C3909-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003278** | **Próprio** | **MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **23,10** | **23,10** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1264000 | 34,34 | 4,34 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1264000 | 26,15 | 3,30 |
| Insumo | 00041422 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM | Material | UN | 1,0000000 | 15,46 | 15,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96989 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000143** | **Próprio** | **RACK TIPO CAIXA PADRÃO 19" EM AÇO SAE E PINTURA EPÓXI, 44U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **5.391,84** | **5.391,84** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2050000 | 26,44 | 31,86 |
| Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2050000 | 41,48 | 49,98 |
| Insumo | L00017 | SEDOP | Rack 19" 570mm 44U | Material | un | 1,0000000 | 5.310,00 | 5.310,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 059319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003583** | **Próprio** | **CONECTOR RJ-45 FÊMEA, COM CONTATOS BANHADOS A OURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **38,18** | **38,18** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,15 | 2,61 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Insumo | 00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 1,0000000 | 32,14 | 32,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:7164 ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001808** | **Próprio** | **SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **3.727,70** | **3.727,70** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0960000 | 26,15 | 28,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0960000 | 34,34 | 37,63 |
| Insumo | 13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | Material | un | 1,0000000 | 3.661,41 | 3.661,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 59332-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **98302** | **SINAPI** | **PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **1.225,06** | **1.225,06** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,7864000 | 34,34 | 198,70 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,3398000 | 26,15 | 113,48 |
| Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 1,0000000 | 912,88 | 912,88 |
| **Composição** | **CP.00000148** | **Próprio** | **BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **351,42** | **351,42** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 320 | ORSE | Bucha de nylon s-10 | Material | un | 2,0000000 | 0,18 | 0,36 |
| Insumo | 11098 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Material | un | 1,0000000 | 338,97 | 338,97 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11417-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000150** | **Próprio** | **GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **25,46** | **25,46** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 1089 | ORSE | Guia de cabos fechado 19" 1U | Material | un | 1,0000000 | 18,60 | 18,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8362-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000320** | **Próprio** | **ANTENA TV ABERTA - SISTEMA DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **220,95** | **220,95** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 26,15 | 52,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Insumo | 037786 | SBC | ANTENA EXTERNA TV DIGITAL 4 EM 1 HDTV, FM, UHF VHF SHD-8100k | Material | UN | 1,0000000 | 99,97 | 99,97 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: 067470 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **100562** | **SINAPI** | **QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **269,05** | **269,05** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3786186 | 26,15 | 9,90 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0291000 | 930,93 | 27,09 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5048248 | 34,34 | 17,33 |
| Insumo | 00011253 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 214,73 | 214,73 |
| **Composição** | **CP.00000819** | **Próprio** | **UNIDADE DE VENTILAÇÃO PARA RACKS, BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA 110/220V, LED E FUSÍVEL, COM 2 VENTILADORES E EXTENSÃO DE 3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **331,22** | **331,22** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 34,34 | 34,34 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 26,15 | 26,15 |
| Insumo | 65004 | SIURB | KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK 8U | Material | Un | 1,0000000 | 270,73 | 270,73 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: CAB.RACK.015-SETOP | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000151** | **Próprio** | **DIO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA ATÉ 12 FIBRAS (CONJUNTO COMPOSTO DE D.I.O., KIT BANDEJA, ANCORAGEM, ACOMODAÇÃO E EMENDA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **563,66** | **563,66** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,15 | 65,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,5000000 | 34,34 | 85,85 |
| Insumo | I8444 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | Material | UN | 1,0000000 | 412,44 | 412,44 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4564-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000018** | **Próprio** | **APARELHO DE ACCESS POINT - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **786,10** | **786,10** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 34,34 | 17,17 |
| Insumo | 058894 | SBC | RACK - ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 | Material | UN | 1,0000000 | 768,93 | 768,93 |
| **Composição** | **CP.00000149** | **Próprio** | **RÉGUA COM OITO TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **82,24** | **82,24** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2060000 | 26,15 | 5,38 |
| Insumo | 514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material | UN | 1,0000000 | 76,86 | 76,86 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 059460-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000283** | **Próprio** | **CÂMERA IP FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **292,03** | **292,03** |
| Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6190000 | 41,48 | 25,67 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6190000 | 26,44 | 16,36 |
| Insumo | 14332 | ORSE | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar | Material | un | 1,0000000 | 250,00 | 250,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:59438-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000279** | **Próprio** | **CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO** | **INES - INSTALAÇÕES** | **UN** | **1,0000000** | **23,68** | **23,68** |
| Insumo | 10322 | ORSE | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | Serviços | un | 1,0000000 | 23,68 | 23,68 |
| **Composição** | **CP.00003762** | **Próprio** | **ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **29,81** | **29,81** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2030000 | 26,15 | 5,30 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 10,95 | 10,95 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2030000 | 34,34 | 6,97 |
| Insumo | 00012070 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | Material | M | 1,0538000 | 6,26 | 6,59 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95728 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000163** | **Próprio** | **ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 300X100X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **99,42** | **99,42** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 26,15 | 15,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6000000 | 34,34 | 20,60 |
| Insumo | 862 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 1,0000000 | 42,67 | 42,67 |
| Insumo | 3993 | ORSE | Tampa de encaixe 300 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 0,3300000 | 62,00 | 20,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 764-ORSE | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00001338** | **Próprio** | **CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 300X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **98,29** | **98,29** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 4001 | ORSE | Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 86,20 | 86,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9521-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000852** | **Próprio** | **CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **102,54** | **102,54** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 4007 | ORSE | Curva vertical 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 90,45 | 90,45 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11287 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001342** | **Próprio** | **TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **95,69** | **95,69** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 9075 | ORSE | Tê horizontal 300 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 83,60 | 83,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8782-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000338** | **Próprio** | **BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32X25 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **27,24** | **27,24** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3074000 | 34,34 | 10,55 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3074000 | 26,15 | 8,03 |
| Insumo | 00039185 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 8,66 | 8,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95766 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000339** | **Próprio** | **BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40X32 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **43,84** | **43,84** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3074000 | 26,15 | 8,03 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3074000 | 34,34 | 10,55 |
| Insumo | 00039187 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 25,26 | 25,26 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95766 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004491** | **Próprio** | **SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS, INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **5,67** | **5,67** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0600000 | 34,34 | 2,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0600000 | 26,15 | 1,56 |
| Insumo | 2003 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 1,55 | 1,55 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 1,0000000 | 0,50 | 0,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 723-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **98297** | **SINAPI** | **CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **M** | **1,0000000** | **8,61** | **8,61** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0097963 | 34,34 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0073472 | 26,15 | 0,19 |
| Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH | Material | M | 1,0500000 | 7,71 | 8,09 |
| **Composição** | **CP.20000325** | **Próprio** | **CABO TELEFÔNICO CCI-50 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **M** | **1,0000000** | **35,72** | **35,72** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1320000 | 34,34 | 4,53 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0990000 | 26,15 | 2,58 |
| Insumo | 00011922 | SINAPI | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | Material | M | 1,0500000 | 27,25 | 28,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98287 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **100554** | **SINAPI** | **CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **M** | **1,0000000** | **6,94** | **6,94** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0946200 | 34,34 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0709650 | 26,15 | 1,85 |
| Insumo | 00043835 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA | Material | M | 1,0500000 | 1,77 | 1,85 |
| **Composição** | **CP.20000326** | **Próprio** | **ADAPTER CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **20,86** | **20,86** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 26,15 | 3,92 |
| Insumo | I6834 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | Material | UN | 1,0000000 | 13,51 | 13,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C3770-SEINFRA | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000837** | **Próprio** | **PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,03** | **22,03** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 26,15 | 3,92 |
| Insumo | I8361 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m | Material | UN | 1,0000000 | 14,68 | 14,68 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C3770-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004509** | **Próprio** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **41,08** | **41,08** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1330000 | 34,34 | 4,56 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1330000 | 26,15 | 3,47 |
| Insumo | 036479 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO EM ALUMINIO 4"x2" TRAMONTINA | Material | UN | 1,0000000 | 24,29 | 24,29 |
| Insumo | 056235 | SBC | ANEL DE REGULAGEM ALUMINIO PARA CAIXA 4x2 STAMPLAC | Material | UN | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 62591 SBC 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000265** | **Próprio** | **CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X12CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **134,89** | **134,89** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2500000 | 34,34 | 42,92 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2500000 | 26,15 | 32,68 |
| Insumo | 54842 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (30X30X12)CM | Material | Un | 1,0000000 | 59,29 | 59,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C0628-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **98307** | **SINAPI** | **TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **50,51** | **50,51** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3237912 | 26,15 | 8,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4317216 | 34,34 | 14,82 |
| Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 27,23 | 27,23 |
| **Composição** | **CP.00004188** | **Próprio** | **TOMADA DE REDE DUPLO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **64,22** | **64,22** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2062000 | 34,34 | 7,08 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2062000 | 26,15 | 5,39 |
| Insumo | 00038104 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 24,52 | 24,52 |
| Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 27,23 | 27,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98307 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000341** | **Próprio** | **TOMADA DE PISO 1 MÓDULO RJ45, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **108,67** | **108,67** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7670000 | 26,15 | 20,05 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7670000 | 34,34 | 26,33 |
| Composição Auxiliar | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 1,0000000 | 50,51 | 50,51 |
| Insumo | 74.08.10 | SUDECAP | CAIXA DE PISO METÁLICA 4X2" PARA TOMADA | Material | UN | 1,0000000 | 11,78 | 11,78 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92018-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002833** | **Próprio** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), ANTENA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **22,54** | **22,54** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2350000 | 26,15 | 6,14 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2350000 | 34,34 | 8,06 |
| Insumo | 00038105 | SINAPI | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 8,34 | 8,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91998 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000705** | **Próprio** | **TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Instalações de Gás em PEX Multicamadas** | **M** | **1,0000000** | **16,27** | **16,27** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2276000 | 33,36 | 7,59 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0690000 | 25,33 | 1,74 |
| Insumo | 004210 | SBC | TUBO MULTICAMADA PEX, 16mm PARA GAS | Material | M | 1,0216000 | 6,80 | 6,94 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100795 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000798** | **Próprio** | **TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Instalações de Gás em PEX Multicamadas** | **M** | **1,0000000** | **21,92** | **21,92** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3230000 | 33,36 | 10,77 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0979000 | 25,33 | 2,47 |
| Insumo | 004425 | SBC | TUBO MULTICAMADA PEX, 20mm PARA GAS | Material | M | 1,0216000 | 8,50 | 8,68 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100797 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000329** | **Próprio** | **VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **74,33** | **74,33** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 25,33 | 1,82 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 33,36 | 2,39 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0084000 | 15,68 | 0,13 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 034606 | SBC | VALVULA ESFERA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA ALAVANCA 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 69,99 | 69,99 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103030 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000799** | **Próprio** | **VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **85,18** | **85,18** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7745000 | 25,33 | 19,61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7745000 | 33,36 | 25,83 |
| Insumo | 11113 | ORSE | Válvula de esfera 3/4" NPT | Material | un | 1,0000000 | 39,60 | 39,60 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0095000 | 15,68 | 0,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95249-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000800** | **Próprio** | **VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" X 7/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **24,10** | **24,10** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 33,36 | 5,00 |
| Insumo | 11834 | ORSE | Válvula retenção em latão com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, p/instalações gás | Material | un | 1,0000000 | 19,10 | 19,10 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10886 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000801** | **Próprio** | **VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 50KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 18KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA CALIBRADA EM 1,5KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø1/2" NPT-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLASSE AP40 LIMITADOR COM MANÔMETRO CB58142 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **562,31** | **562,31** |
| Insumo | CT.2000149 | Próprio | VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 50KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 18KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA CALIBRADA EM 1,5KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø1/2" NPT-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLASSE AP40 LIMITADOR COM MANÔMETRO CB58142 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA | Material | UN | 1,0000000 | 542,40 | 542,40 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,5000000 | 15,97 | 7,98 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,5000000 | 23,86 | 11,93 |
| **Composição** | **CP.20000802** | **Próprio** | **VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO, MODELO TECNIX OPSO REGULÁVEL COM VÁLVULA DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 10KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 11KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA 0,020 A 0,032KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø3/4" BSP-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLESSE TECNIX OPSO CB52262 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **609,91** | **609,91** |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,5000000 | 15,97 | 7,98 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,5000000 | 23,86 | 11,93 |
| Insumo | CT.2000150 | Próprio | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO, MODELO TECNIX OPSO REGULÁVEL COM VÁLVULA DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 10KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 11KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA 0,020 A 0,032KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø3/4" BSP-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLESSE TECNIX OPSO CB52262 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA | Material | UN | 1,0000000 | 590,00 | 590,00 |
| **Composição** | **CP.20000803** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DIAM 1" - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS** | **UN** | **1,0000000** | **14,73** | **14,73** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0900000 | 33,36 | 3,00 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0900000 | 25,33 | 2,27 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00000765 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 9,00 | 9,00 |
| **Composição** | **CP.20000804** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DIAM 3/4" - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS** | **UN** | **1,0000000** | **11,94** | **11,94** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0900000 | 33,36 | 3,00 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0900000 | 25,33 | 2,27 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0297000 | 15,68 | 0,46 |
| Insumo | 00000779 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 6,21 | 6,21 |
| **Composição** | **CP.20000647** | **Próprio** | **COTOVELO PEX MULTICAMADA FEMEA 16MM X 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **45,53** | **45,53** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1560000 | 24,91 | 3,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1560000 | 33,36 | 5,20 |
| Insumo | 003066 | SBC | ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 16mm | Material | UN | 1,0000000 | 10,04 | 10,04 |
| Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 0,3190000 | 0,19 | 0,06 |
| Insumo | 023636 | SBC | CALIBRADOR TUBO PEX GAS DN 16/20/26 | Material | UN | 0,0010000 | 494,10 | 0,49 |
| Insumo | 036458 | SBC | COTOVELO PEX MULTICAMADA FEMEA 16mm x 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 24,50 | 24,50 |
| Insumo | 023619 | SBC | FERRAMENTA - ALICATE PRENSA MANUAL GAS COM MATRIZES - AMANCO | Material | UN | 0,0010000 | 1.299,00 | 1,29 |
| Insumo | 034596 | SBC | FERRAMENTA - CORTADOR TUBO PEX GAS 16mm A 32mm | Material | UN | 0,0010000 | 74,90 | 0,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 056480 SBC 11/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000805** | **Próprio** | **COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 16MM X 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **49,46** | **49,46** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1560000 | 24,91 | 3,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1560000 | 33,36 | 5,20 |
| Insumo | 036457 | SBC | COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 16mm x 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 28,43 | 28,43 |
| Insumo | 023636 | SBC | CALIBRADOR TUBO PEX GAS DN 16/20/26 | Material | UN | 0,0010000 | 494,10 | 0,49 |
| Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 0,3190000 | 0,19 | 0,06 |
| Insumo | 003066 | SBC | ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 16mm | Material | UN | 1,0000000 | 10,04 | 10,04 |
| Insumo | 034596 | SBC | FERRAMENTA - CORTADOR TUBO PEX GAS 16mm A 32mm | Material | UN | 0,0010000 | 74,90 | 0,07 |
| Insumo | 023619 | SBC | FERRAMENTA - ALICATE PRENSA MANUAL GAS COM MATRIZES - AMANCO | Material | UN | 0,0010000 | 1.299,00 | 1,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 056480 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000806** | **Próprio** | **COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 20MM X 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **56,48** | **56,48** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1560000 | 24,91 | 3,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1560000 | 33,36 | 5,20 |
| Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 0,3190000 | 0,19 | 0,06 |
| Insumo | 003066 | SBC | ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 16mm | Material | UN | 1,0000000 | 10,04 | 10,04 |
| Insumo | 023619 | SBC | FERRAMENTA - ALICATE PRENSA MANUAL GAS COM MATRIZES - AMANCO | Material | UN | 0,0010000 | 1.299,00 | 1,29 |
| Insumo | 023636 | SBC | CALIBRADOR TUBO PEX GAS DN 16/20/26 | Material | UN | 0,0010000 | 494,10 | 0,49 |
| Insumo | 036455 | SBC | COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 20mm x 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 35,45 | 35,45 |
| Insumo | 034596 | SBC | FERRAMENTA - CORTADOR TUBO PEX GAS 16mm A 32mm | Material | UN | 0,0010000 | 74,90 | 0,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 056480 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92697** | **SINAPI** | **LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **39,10** | **39,10** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4549060 | 25,33 | 11,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4549060 | 33,36 | 15,17 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0031760 | 49,41 | 0,15 |
| Insumo | 00003910 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 1,0000000 | 12,06 | 12,06 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132800 | 15,68 | 0,20 |
| **Composição** | **92695** | **SINAPI** | **LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **24,09** | **24,09** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2795930 | 33,36 | 9,32 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2795930 | 25,33 | 7,08 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0106000 | 15,68 | 0,16 |
| Insumo | 00003909 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 7,41 | 7,41 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0025360 | 49,41 | 0,12 |
| **Composição** | **92953** | **SINAPI** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **21,84** | **21,84** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2213030 | 33,36 | 7,38 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2213030 | 25,33 | 5,60 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0095000 | 15,68 | 0,14 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0022720 | 49,41 | 0,11 |
| Insumo | 00012406 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 8,61 | 8,61 |
| **Composição** | **CP.20000807** | **Próprio** | **NIPLE DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **16,11** | **16,11** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1730000 | 33,36 | 5,77 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1730000 | 25,33 | 4,38 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0020000 | 49,41 | 0,09 |
| Insumo | 004150 | SBC | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 5,75 | 5,75 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0080000 | 15,68 | 0,12 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92692 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000808** | **Próprio** | **NIPLE DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **26,23** | **26,23** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2970000 | 25,33 | 7,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2970000 | 33,36 | 9,90 |
| Insumo | 004151 | SBC | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 8,50 | 8,50 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0030000 | 49,41 | 0,14 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0110000 | 15,68 | 0,17 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92694 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000649** | **Próprio** | **PLUG - LATÃO - Ø1/2" BSP - CONFORME ABNT NBR 11.720 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **7,89** | **7,89** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0760000 | 33,36 | 2,53 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0760000 | 25,33 | 1,92 |
| Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 0,3190000 | 0,19 | 0,06 |
| Insumo | 005546 | SBC | BUJAO GALVANIZADO 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 3,38 | 3,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 056190 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000809** | **Próprio** | **REDUÇÃO - PEX MULTICAMADAS - BOLSA/BOLSA - Ø20MM X Ø16MM - CONFORME ISO 17.484-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **69,19** | **69,19** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2040000 | 33,36 | 6,80 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2040000 | 25,33 | 5,16 |
| Insumo | 003068 | SBC | ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 25mm | Material | UN | 1,0000000 | 18,53 | 18,53 |
| Insumo | 023636 | SBC | CALIBRADOR TUBO PEX GAS DN 16/20/26 | Material | UN | 0,0020000 | 494,10 | 0,98 |
| Insumo | 034596 | SBC | FERRAMENTA - CORTADOR TUBO PEX GAS 16mm A 32mm | Material | UN | 0,0020000 | 74,90 | 0,14 |
| Insumo | 034612 | SBC | LUVA DE REDUCAO MULTICAMADA GAS PEX 20x16mm | Material | UN | 1,0000000 | 21,90 | 21,90 |
| Insumo | 003067 | SBC | ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 20mm | Material | UN | 1,0000000 | 13,09 | 13,09 |
| Insumo | 023619 | SBC | FERRAMENTA - ALICATE PRENSA MANUAL GAS COM MATRIZES - AMANCO | Material | UN | 0,0020000 | 1.299,00 | 2,59 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 056247 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000810** | **Próprio** | **TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX GÁS, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2023** | **Instalações Hidráulicas em PEX** | **UN** | **1,0000000** | **14,03** | **14,03** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1513000 | 33,36 | 5,04 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1009000 | 25,33 | 2,55 |
| Insumo | 005600 | SBC | TAMPAO/CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 6,40 | 6,40 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0027000 | 15,68 | 0,04 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104587 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92705** | **SINAPI** | **TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **45,30** | **45,30** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5591850 | 25,33 | 14,16 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5591850 | 33,36 | 18,65 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0159000 | 15,68 | 0,24 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0038040 | 49,41 | 0,18 |
| Insumo | 00006295 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 12,07 | 12,07 |
| **Composição** | **CP.20001225** | **Próprio** | **TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Instalações de Gás em PEX Multicamadas** | **UN** | **1,0000000** | **44,63** | **44,63** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1825000 | 33,36 | 6,08 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0553000 | 25,33 | 1,40 |
| Insumo | 036655 | SBC | TE PEX MULTICAMADA 16mm | Material | UN | 1,0000000 | 37,15 | 37,15 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100838 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000811** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2023** | **Instalações Hidráulicas em PEX** | **UN** | **1,0000000** | **57,82** | **57,82** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3420000 | 33,36 | 11,40 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2280000 | 25,33 | 5,77 |
| Insumo | 062207 | SBC | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX 20 x 16 x 20mm | Material | UN | 1,0000000 | 40,65 | 40,65 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104543 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000812** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" X 1/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **51,23** | **51,23** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5930000 | 25,33 | 15,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5930000 | 33,36 | 19,78 |
| Insumo | 002113 | SBC | TE DE REDUCAO GALVANIZADO 3/4" x 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 15,99 | 15,99 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0040000 | 49,41 | 0,19 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0160000 | 15,68 | 0,25 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92705 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000813** | **Próprio** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **48,30** | **48,30** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4470000 | 33,36 | 14,91 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4470000 | 25,33 | 11,32 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0090000 | 15,68 | 0,14 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0020000 | 49,41 | 0,09 |
| Insumo | 00009883 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 21,84 | 21,84 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92892-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000814** | **Próprio** | **UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **46,65** | **46,65** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2970000 | 25,33 | 7,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2970000 | 33,36 | 9,90 |
| Insumo | 00009885 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 28,92 | 28,92 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0030000 | 49,41 | 0,14 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0110000 | 15,68 | 0,17 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92905 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000815** | **Próprio** | **CAIXA/ABRIGO PARA MEDIDORES DE GLP, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA MSG #20, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60x40x20cm, TAMPA CONTENDO VENTILAÇÃO NA PARTE INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **381,91** | **381,91** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,36 | 66,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 25,33 | 50,66 |
| Insumo | CRN11 | CAERN | CAIXA PARA QUADRO 60 X 40 X 20 CM | Material | UN | 1,0000000 | 264,53 | 264,53 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C0629-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000816** | **Próprio** | **VÁLVULA SOLENÓIDE DE BLOQUEIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ROSCA FÊMEA FÊMEA Ø3/4" BSP - 24 VCA. VÁLVULA A PROVA DE EXPLOSÃO E NORMALMENTE FECHADA. REFERÊNCIA: ABAFIRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **361,05** | **361,05** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5400000 | 33,36 | 18,01 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5400000 | 25,33 | 13,67 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0940000 | 3,99 | 0,37 |
| Insumo | CT.2000151 | Próprio | VÁLVULA SOLENÓIDE DE BLOQUEIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ROSCA FÊMEA FÊMEA Ø3/4" BSP - 24 VCA. VÁLVULA A PROVA DE EXPLOSÃO E NORMALMENTE FECHADA. REFERÊNCIA: ABAFIRE | Material | UN | 1,0000000 | 329,00 | 329,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8983-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000817** | **Próprio** | **FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, EXCETO BOTIJÕES DO TIPO P-13** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **898,93** | **898,93** |
| Composição Auxiliar | CP.20000669 | Próprio | REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS GLP. REF. ALIANÇA 506/03, 7,0 KG/H, Ø1/8" NPT-FÊMEA X Ø3/8" NPT-FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0000000 | 53,45 | 53,45 |
| Composição Auxiliar | CP.20000800 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" X 7/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0000000 | 24,10 | 48,20 |
| Composição Auxiliar | CP.20000668 | Próprio | MANGUEIRA/PIG-TAIL FLEXÍVEL EM BORRACHA NITRÍLICA PARA BOTIJÃO P-13, L=1000MM, Ø7/16" NS-MACHO X Ø1/8" NPT-FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0000000 | 41,77 | 83,54 |
| Composição Auxiliar | CP.20000648 | Próprio | NIPLE BORBOLETA PARA BUJÃO P-13 ROSCA GROSSA Ø5/8 "UNC-MACHO x Ø1/8" NPT-MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0000000 | 45,62 | 91,24 |
| Composição Auxiliar | CP.20000665 | Próprio | TÊ REVERSÍVEL COM PASTILHA GLP EM LATÃO Ø1/8' NPT-MACHO X Ø7/16" NS-FÊMEA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0000000 | 64,60 | 64,60 |
| Composição Auxiliar | CP.20000670 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO EM LATÃO Ø1/2" NPT X Ø3/8" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0000000 | 24,70 | 24,70 |
| Composição Auxiliar | CP.20000667 | Próprio | REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA Ø1/8" NPT-FÊMEA X Ø1/8" NPT-FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0000000 | 60,26 | 120,52 |
| Composição Auxiliar | CP.20000804 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DIAM 3/4" - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 2,0000000 | 11,94 | 23,88 |
| Composição Auxiliar | CP.20000810 | Próprio | TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX GÁS, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2023 | Instalações Hidráulicas em PEX | UN | 2,0000000 | 14,03 | 28,06 |
| Composição Auxiliar | CP.00000683 | Próprio | MANÔMETRO TIPO NPT Ø1/4, 0 A 300PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0000000 | 180,37 | 360,74 |
| **Composição** | **89356** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **26,83** | **26,83** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3800000 | 25,33 | 9,62 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3800000 | 33,36 | 12,67 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0886000 | 2,19 | 0,19 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 4,15 | 4,35 |
| **Composição** | **89357** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **36,20** | **36,20** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4530000 | 33,36 | 15,11 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4530000 | 25,33 | 11,47 |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 8,95 | 9,39 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1056000 | 2,19 | 0,23 |
| **Composição** | **103979** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **31,95** | **31,95** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2677000 | 33,36 | 8,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2677000 | 25,33 | 6,78 |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 15,42 | 16,18 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0312000 | 2,19 | 0,06 |
| **Composição** | **CP.00000338** | **Próprio** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **38,62** | **38,62** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1970000 | 25,33 | 4,99 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1970000 | 33,36 | 6,57 |
| Insumo | 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 25,38 | 26,92 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0660000 | 2,19 | 0,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89403-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000339** | **Próprio** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **57,55** | **57,55** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2180000 | 25,33 | 5,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2180000 | 33,36 | 7,27 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0730000 | 2,19 | 0,15 |
| Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 42,05 | 44,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89403-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004523** | **Próprio** | **TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **40,00** | **40,00** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,33 | 12,66 |
| Insumo | 6.25.10 | FDE | TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) | Material | UN | 1,0000000 | 10,66 | 10,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 08.80.021 FDE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **89429** | **SINAPI** | **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **6,83** | **6,83** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 25,33 | 2,13 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 33,36 | 2,81 |
| Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 78,45 | 0,54 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0281000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 69,25 | 0,40 |
| **Composição** | **89436** | **SINAPI** | **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **8,98** | **8,98** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0994000 | 25,33 | 2,51 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0994000 | 33,36 | 3,31 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0331000 | 2,19 | 0,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0082000 | 69,25 | 0,56 |
| Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 1,79 | 1,79 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0095000 | 78,45 | 0,74 |
| **Composição** | **CP.10000004** | **Próprio** | **LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **11,92** | **11,92** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 33,36 | 2,81 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 25,33 | 2,13 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 69,25 | 0,40 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0281000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 78,45 | 0,54 |
| Insumo | 00003874 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 5,98 | 5,98 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89427 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89409** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **10,64** | **10,64** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1359000 | 33,36 | 4,53 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1359000 | 25,33 | 3,44 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 69,25 | 0,49 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 78,45 | 0,62 |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0302000 | 2,19 | 0,06 |
| **Composição** | **90373** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **14,04** | **14,04** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1312000 | 33,36 | 4,37 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1312000 | 25,33 | 3,32 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 69,25 | 0,40 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 78,45 | 0,54 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0315000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,35 | 5,35 |
| **Composição** | **94672** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **6,42** | **6,42** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0576000 | 33,36 | 1,92 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0576000 | 25,33 | 1,45 |
| Insumo | 00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,42 | 2,42 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0040000 | 78,45 | 0,31 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0035000 | 69,25 | 0,24 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0053000 | 15,68 | 0,08 |
| **Composição** | **89362** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **10,83** | **10,83** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1520000 | 33,36 | 5,07 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1520000 | 25,33 | 3,85 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0338000 | 2,19 | 0,07 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,73 | 0,73 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 69,25 | 0,49 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 78,45 | 0,62 |
| **Composição** | **89367** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **14,63** | **14,63** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1812000 | 33,36 | 6,04 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1812000 | 25,33 | 4,58 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0094000 | 69,25 | 0,65 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0403000 | 2,19 | 0,08 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 78,45 | 0,86 |
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,42 | 2,42 |
| **Composição** | **103980** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **19,15** | **19,15** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1920000 | 33,36 | 6,40 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1920000 | 25,33 | 4,86 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0427000 | 2,19 | 0,09 |
| Insumo | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,90 | 5,90 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0140000 | 78,45 | 1,09 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0118000 | 69,25 | 0,81 |
| **Composição** | **103984** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **21,42** | **21,42** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2294000 | 33,36 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2294000 | 25,33 | 5,81 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0165000 | 69,25 | 1,14 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0510000 | 2,19 | 0,11 |
| Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 4,99 | 4,99 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0220000 | 78,45 | 1,72 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000321** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **47,30** | **47,30** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2660000 | 33,36 | 8,87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2660000 | 25,33 | 6,73 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0200000 | 78,45 | 1,56 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0900000 | 2,19 | 0,19 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0150000 | 69,25 | 1,03 |
| Insumo | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 28,92 | 28,92 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89367-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89395** | **SINAPI** | **TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **14,86** | **14,86** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2026000 | 25,33 | 5,13 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2026000 | 33,36 | 6,75 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0106000 | 69,25 | 0,73 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0507000 | 2,19 | 0,11 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0120000 | 78,45 | 0,94 |
| **Composição** | **89443** | **SINAPI** | **TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **18,81** | **18,81** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2161000 | 25,33 | 5,47 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2161000 | 33,36 | 7,20 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0141000 | 69,25 | 0,97 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0540000 | 2,19 | 0,11 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0165000 | 78,45 | 1,29 |
| Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 3,77 | 3,77 |
| **Composição** | **CP.00000371** | **Próprio** | **TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **47,62** | **47,62** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2120000 | 25,33 | 5,36 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2120000 | 33,36 | 7,07 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0770000 | 2,19 | 0,16 |
| Insumo | 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 30,93 | 30,93 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0320000 | 78,45 | 2,51 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0230000 | 69,25 | 1,59 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89443-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **94697** | **SINAPI** | **TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **87,76** | **87,76** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3701000 | 33,36 | 12,34 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3701000 | 25,33 | 9,37 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0750000 | 78,45 | 5,88 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0388000 | 69,25 | 2,68 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0462000 | 2,19 | 0,10 |
| Insumo | 00007144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 57,39 | 57,39 |
| **Composição** | **CP.20000272** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **21,40** | **21,40** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1890000 | 33,36 | 6,30 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1890000 | 25,33 | 4,78 |
| Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,68 | 6,68 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0690000 | 2,19 | 0,15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0200000 | 69,25 | 1,38 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0270000 | 78,45 | 2,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **105189** | **SINAPI** | **TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **22,41** | **22,41** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 25,33 | 3,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 33,36 | 5,00 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0200000 | 69,25 | 1,38 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 10,17 | 10,17 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 78,45 | 2,03 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0188000 | 2,19 | 0,04 |
| **Composição** | **104008** | **SINAPI** | **TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **33,52** | **33,52** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2610000 | 33,36 | 8,70 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2610000 | 25,33 | 6,61 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0248000 | 78,45 | 1,94 |
| Insumo | 00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 14,78 | 14,78 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0690000 | 2,19 | 0,15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0194000 | 69,25 | 1,34 |
| **Composição** | **CP.00000901** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **52,02** | **52,02** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 33,36 | 10,14 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 25,33 | 7,70 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1090000 | 2,19 | 0,23 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0350000 | 69,25 | 2,42 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 78,45 | 4,07 |
| Insumo | 4537 | ORSE | Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm | Material | un | 1,0000000 | 27,46 | 27,46 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000657** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **114,69** | **114,69** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 33,36 | 10,14 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 25,33 | 7,70 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1090000 | 2,19 | 0,23 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0350000 | 69,25 | 2,42 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 78,45 | 4,07 |
| Insumo | 008503 | SBC | TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 85 x 85mm | Material | UN | 1,0000000 | 90,13 | 90,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000380** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **67,12** | **67,12** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 25,33 | 7,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 33,36 | 10,14 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 78,45 | 4,07 |
| Insumo | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 42,56 | 42,56 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1090000 | 2,19 | 0,23 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0350000 | 69,25 | 2,42 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000864** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **164,41** | **164,41** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 33,36 | 10,14 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 25,33 | 7,70 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0350000 | 69,25 | 2,42 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 78,45 | 4,07 |
| Insumo | 2160 | ORSE | Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm | Material | un | 1,0000000 | 139,85 | 139,85 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1090000 | 2,19 | 0,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000381** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **124,88** | **124,88** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3270000 | 33,36 | 10,90 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3270000 | 25,33 | 8,28 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0380000 | 69,25 | 2,63 |
| Insumo | 00007133 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 98,35 | 98,35 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0570000 | 78,45 | 4,47 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1170000 | 2,19 | 0,25 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000382** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **296,34** | **296,34** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3500000 | 25,33 | 8,86 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3500000 | 33,36 | 11,67 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1250000 | 2,19 | 0,27 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0620000 | 78,45 | 4,86 |
| Insumo | 005671 | SBC | TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 85 x 75mm | Material | UN | 1,0000000 | 267,85 | 267,85 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0410000 | 69,25 | 2,83 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000865** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **199,12** | **199,12** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6460000 | 33,36 | 21,55 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6460000 | 25,33 | 16,36 |
| Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,4330000 | 22,60 | 9,78 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0970000 | 2,19 | 0,21 |
| Insumo | 00007106 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 142,28 | 142,28 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1140000 | 78,45 | 8,94 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94702-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001834** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **6,11** | **6,11** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 25,33 | 1,64 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 33,36 | 2,16 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0080000 | 69,25 | 0,55 |
| Insumo | 00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0330000 | 2,19 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0095000 | 78,45 | 0,74 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89426-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000360** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **12,45** | **12,45** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0820000 | 25,33 | 2,07 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0820000 | 33,36 | 2,73 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0110000 | 69,25 | 0,76 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0420000 | 2,19 | 0,09 |
| Insumo | 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,71 | 5,71 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0140000 | 78,45 | 1,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000361** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **20,41** | **20,41** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0930000 | 33,36 | 3,10 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0930000 | 25,33 | 2,35 |
| Insumo | 00000814 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 12,63 | 12,63 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0480000 | 2,19 | 0,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0170000 | 78,45 | 1,33 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0130000 | 69,25 | 0,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000362** | **Próprio** | **LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **21,01** | **21,01** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1040000 | 33,36 | 3,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1040000 | 25,33 | 2,63 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0200000 | 78,45 | 1,56 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0150000 | 69,25 | 1,03 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0540000 | 2,19 | 0,11 |
| Insumo | 00003850 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 12,22 | 12,22 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **105141** | **SINAPI** | **BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **31,35** | **31,35** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1392000 | 33,36 | 4,64 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1392000 | 25,33 | 3,52 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0360000 | 78,45 | 2,82 |
| Insumo | 00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 18,86 | 18,86 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0212000 | 69,25 | 1,46 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0232000 | 2,19 | 0,05 |
| **Composição** | **CP.00000363** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **30,63** | **30,63** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1150000 | 25,33 | 2,91 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1150000 | 33,36 | 3,83 |
| Insumo | 00000823 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 20,79 | 20,79 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 2,19 | 0,13 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0230000 | 78,45 | 1,80 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0170000 | 69,25 | 1,17 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000364** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **28,00** | **28,00** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1260000 | 33,36 | 4,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1260000 | 25,33 | 3,19 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0660000 | 2,19 | 0,14 |
| Insumo | 00000830 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 17,13 | 17,13 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 78,45 | 2,03 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0190000 | 69,25 | 1,31 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000365** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **106,96** | **106,96** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1370000 | 25,33 | 3,47 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1370000 | 33,36 | 4,57 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0290000 | 78,45 | 2,27 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0210000 | 69,25 | 1,45 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0720000 | 2,19 | 0,15 |
| Insumo | 00000831 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 95,05 | 95,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **94792** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **130,82** | **130,82** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2595000 | 33,36 | 8,65 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2595000 | 25,33 | 6,57 |
| Insumo | 00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | Material | UN | 1,0000000 | 115,40 | 115,40 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132000 | 15,68 | 0,20 |
| **Composição** | **89987** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **107,40** | **107,40** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2212000 | 33,36 | 7,37 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2212000 | 25,33 | 5,60 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0106000 | 15,68 | 0,16 |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 94,27 | 94,27 |
| **Composição** | **89985** | **SINAPI** | **REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **102,04** | **102,04** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2212000 | 25,33 | 5,60 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2212000 | 33,36 | 7,37 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0106000 | 15,68 | 0,16 |
| Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 88,91 | 88,91 |
| **Composição** | **CP.20000818** | **Próprio** | **ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **1.980,81** | **1.980,81** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,0370000 | 25,33 | 76,92 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,0370000 | 33,36 | 101,31 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0000000 | 26,66 | 26,66 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 4,0000000 | 0,71 | 2,84 |
| Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0000000 | 95,99 | 95,99 |
| Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | UN | 1,0000000 | 280,00 | 280,00 |
| Insumo | 00037527 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 1,0000000 | 615,68 | 615,68 |
| Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | UN | 1,0000000 | 452,59 | 452,59 |
| Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0000000 | 328,82 | 328,82 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96765 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000819** | **Próprio** | **CAIXA PARA HIDRANTE DE RECALQUE, INCLUINDO TAMPA - EXECUÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **1.975,05** | **1.975,05** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5240000 | 33,36 | 50,84 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0380000 | 25,33 | 51,62 |
| Insumo | 036719 | SBC | CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PREMOLDADO COM TAMPA 600x600x50mm | Material | UN | 1,0000000 | 229,90 | 229,90 |
| Insumo | 000062 | SBC | REGISTRO RECALQUE INDUSTRIAL 300LBS - 2.1/2" 45 GRAUS | Material | UN | 1,0000000 | 1.248,00 | 1.248,00 |
| Insumo | 063721 | SBC | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE T 60 ARTICULADO RB | Material | UN | 1,0000000 | 394,41 | 394,41 |
| Insumo | 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 1,5000000 | 0,19 | 0,28 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 055308 SBC 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000820** | **Próprio** | **ADAPTADOR STORZ 2.1/2"X1.1/2", INCLUINDO TAMPÃO COM CORRENTE DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **460,59** | **460,59** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1500000 | 33,36 | 38,36 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1500000 | 25,33 | 29,12 |
| Insumo | 00020974 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 245,33 | 245,33 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,2820000 | 3,99 | 1,12 |
| Insumo | 00010905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1,0000000 | 146,66 | 146,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1510-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **92389** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **154,57** | **154,57** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0741690 | 25,33 | 27,20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0741690 | 33,36 | 35,83 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0071720 | 49,41 | 0,35 |
| Insumo | 00012402 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 90,72 | 90,72 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0302000 | 15,68 | 0,47 |
| **Composição** | **CP.20000823** | **Próprio** | **EXTINTOR PORTÁTIL - HALOGENADO - CAPACIDADE EXTINTORA: 5-B:C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **3.895,13** | **3.895,13** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4250000 | 25,33 | 10,76 |
| Insumo | 044112 | SBC | CONJUNTO DE FIXACAO PARA EXTINTORES ZINCADO | Material | UN | 1,0000000 | 5,99 | 5,99 |
| Insumo | 005781 | SBC | EXTINTOR DE GAS FE 36 RESSONANCIA MAGNETICA 5KG INOX | Material | UN | 1,0000000 | 3.878,00 | 3.878,00 |
| Insumo | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | Material | UN | 2,0000000 | 0,19 | 0,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 055012 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000824** | **Próprio** | **EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ ABC - CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **263,77** | **263,77** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 33,84 | 16,92 |
| Insumo | 940 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg | Material | un | 1,0000000 | 225,00 | 225,00 |
| Insumo | 067035 | IOPES | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR | Material | UN | 1,0000000 | 9,40 | 9,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 83635-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000825** | **Próprio** | **EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ BC - CAPACIDADE EXTINTORA: 20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **298,77** | **298,77** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 33,84 | 16,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Insumo | 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1,0000000 | 260,00 | 260,00 |
| Insumo | 067035 | IOPES | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR | Material | UN | 1,0000000 | 9,40 | 9,40 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 83635-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003642** | **Próprio** | **BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA E COM LÂMPADAS DE 4W, FLUXO LUMINOSO DE 100 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **36,25** | **36,25** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1795000 | 34,34 | 6,16 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0748000 | 26,15 | 1,95 |
| Insumo | 004606 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | Material | UN | 1,0000000 | 28,14 | 28,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97599-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000209** | **Próprio** | **DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL PARA TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **207,04** | **207,04** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2900000 | 26,15 | 7,58 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2900000 | 34,34 | 9,95 |
| Insumo | P.17.000.042521 | CPOS/CDHU | Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 | 189,51 | 189,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160675-IOPES | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000208** | **Próprio** | **ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL TIPO QUEBRE O VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **159,23** | **159,23** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2900000 | 26,15 | 7,58 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2900000 | 34,34 | 9,95 |
| Insumo | 049860 | IOPES | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP QUEBRA VIDRO | Material | UN | 1,0000000 | 141,70 | 141,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160674-IOPES | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004225** | **Próprio** | **ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **Edificação** | **UN** | **1,0000000** | **196,91** | **196,91** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 24,91 | 49,82 |
| Insumo | 56559 | SIURB | ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO | Material | Un | 1,0000000 | 78,41 | 78,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9010054 SIURB 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003644** | **Próprio** | **AVISADOR SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **132,49** | **132,49** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 26,15 | 26,15 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 34,34 | 34,34 |
| Insumo | 73.55.85 | SUDECAP | AVISADOR SONORO E VISUAL MW CONVENCIONAL OU EQUIVALENTE | Material | UN | 1,0000000 | 72,00 | 72,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10.90.87 - SUDECAP | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000843** | **Próprio** | **PAINEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO IP20 24V PARA 4 LAÇOS DE ATÉ 125 ENDEREÇOS, FONTE AUXILIAR DE 5AH - MODELO SIGMA 485-E - FÁB. TECNOHOLD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **1.718,98** | **1.718,98** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 26,15 | 52,30 |
| Insumo | CT.2000155 | Próprio | PAINEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO IP20 24V PARA 4 LAÇOS DE ATÉ 125 ENDEREÇOS, FONTE AUXILIAR DE 5AH - MODELO SIGMA 485-E - FÁB. TECNOHOLD | Material | UN | 1,0000000 | 1.598,00 | 1.598,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160673-IOPES | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000826** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "A1- ALERTA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC TRIANGULAR, DIM.: 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **39,82** | **39,82** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 34,84 | 34,84 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000827** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "E2 - ALARME DE INCENDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC, DIM.: 20 x 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000828** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "E3 - BOMBA DE INCÊNDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC, DIM.: 20 x 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000829** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "E9-ALARME DE INCÊNDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **15,56** | **15,56** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000830** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "P1-PROIBIDO FUMAR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **15,56** | **15,56** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000831** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "P2-PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **15,56** | **15,56** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000290** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "S12- SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000287** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "S2D- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000288** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "S2E- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000289** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "S3- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À FRENTE" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **103978** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **27,94** | **27,94** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2240000 | 25,33 | 5,67 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2240000 | 33,36 | 7,47 |
| Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 14,06 | 14,75 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0261000 | 2,19 | 0,05 |
| **Composição** | **89711** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **24,08** | **24,08** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2930000 | 33,36 | 9,77 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2930000 | 25,33 | 7,42 |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 6,51 | 6,86 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0163000 | 2,19 | 0,03 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89712** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **30,04** | **30,04** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3182000 | 33,36 | 10,61 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3182000 | 25,33 | 8,06 |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 10,75 | 11,34 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0177000 | 2,19 | 0,03 |
| **Composição** | **89713** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **37,29** | **37,29** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3813000 | 33,36 | 12,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3813000 | 25,33 | 9,65 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0212000 | 2,19 | 0,04 |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 14,11 | 14,88 |
| **Composição** | **CP.00003748** | **Próprio** | **ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **111,68** | **111,68** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4430000 | 33,36 | 14,77 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4430000 | 25,33 | 11,22 |
| Insumo | 037412 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE | Material | UN | 1,0000000 | 85,69 | 85,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 053876 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004539** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 25 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **11,84** | **11,84** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0882500 | 25,33 | 2,23 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0882500 | 33,36 | 2,94 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0074000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0250000 | 28,58 | 0,71 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0049000 | 69,25 | 0,33 |
| Insumo | 356 | ORSE | Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm | Material | un | 1,0000000 | 3,36 | 3,36 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,68 | 1,68 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0075000 | 78,45 | 0,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104341 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000841** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **11,66** | **11,66** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1190000 | 25,33 | 3,01 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1190000 | 33,36 | 3,96 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0090000 | 69,25 | 0,62 |
| Insumo | 00020086 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,08 | 3,08 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 78,45 | 0,86 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 2,19 | 0,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89338 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003307** | **Próprio** | **CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **18,98** | **18,98** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1300000 | 25,33 | 3,29 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1300000 | 33,36 | 4,33 |
| Insumo | 00012910 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 8,04 | 8,04 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0300000 | 28,58 | 0,85 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,47 | 2,47 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89776 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003308** | **Próprio** | **CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **20,59** | **20,59** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1300000 | 25,33 | 3,29 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1300000 | 33,36 | 4,33 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,47 | 2,47 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0300000 | 28,58 | 0,85 |
| Insumo | 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,65 | 9,65 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89776 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **89726** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **11,64** | **11,64** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1270000 | 33,36 | 4,23 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1270000 | 25,33 | 3,21 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 78,45 | 1,17 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 69,25 | 0,68 |
| Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,34 | 2,34 |
| **Composição** | **89732** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **16,66** | **16,66** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1379000 | 33,36 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1379000 | 25,33 | 3,49 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0500000 | 28,58 | 1,42 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 1,68 | 3,36 |
| Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,79 | 3,79 |
| **Composição** | **89739** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **24,70** | **24,70** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1652000 | 33,36 | 5,51 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1652000 | 25,33 | 4,18 |
| Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,93 | 7,93 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0750000 | 28,58 | 2,14 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,47 | 4,94 |
| **Composição** | **89746** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **29,67** | **29,67** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1926000 | 25,33 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1926000 | 33,36 | 6,42 |
| Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,14 | 9,14 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,98 | 5,96 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 28,58 | 3,28 |
| **Composição** | **89724** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **11,41** | **11,41** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1270000 | 25,33 | 3,21 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1270000 | 33,36 | 4,23 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 78,45 | 1,17 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 69,25 | 0,68 |
| Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 1,0000000 | 2,11 | 2,11 |
| **Composição** | **89731** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **15,93** | **15,93** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1379000 | 33,36 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1379000 | 25,33 | 3,49 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0500000 | 28,58 | 1,42 |
| Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,06 | 3,06 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 1,68 | 3,36 |
| **Composição** | **89737** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **23,72** | **23,72** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1652000 | 33,36 | 5,51 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1652000 | 25,33 | 4,18 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,47 | 4,94 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0750000 | 28,58 | 2,14 |
| Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,95 | 6,95 |
| **Composição** | **89744** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **28,84** | **28,84** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1926000 | 25,33 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1926000 | 33,36 | 6,42 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 28,58 | 3,28 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,98 | 5,96 |
| Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 8,31 | 8,31 |
| **Composição** | **89783** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **16,50** | **16,50** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1693000 | 25,33 | 4,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1693000 | 33,36 | 5,64 |
| Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,78 | 3,78 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0225000 | 78,45 | 1,76 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0107000 | 2,19 | 0,02 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0148000 | 69,25 | 1,02 |
| **Composição** | **89785** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **27,81** | **27,81** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1839000 | 33,36 | 6,13 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1839000 | 25,33 | 4,65 |
| Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,85 | 9,85 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 3,0000000 | 1,68 | 5,04 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0750000 | 28,58 | 2,14 |
| **Composição** | **89797** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **52,94** | **52,94** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2568000 | 33,36 | 8,56 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2568000 | 25,33 | 6,50 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1725000 | 28,58 | 4,93 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 3,0000000 | 2,98 | 8,94 |
| Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 24,01 | 24,01 |
| **Composição** | **104343** | **SINAPI** | **JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **35,31** | **35,31** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2082000 | 25,33 | 5,27 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2082000 | 33,36 | 6,94 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,68 | 1,68 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1000000 | 28,58 | 2,85 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,47 | 4,94 |
| Insumo | 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 13,63 | 13,63 |
| **Composição** | **104345** | **SINAPI** | **JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **44,34** | **44,34** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2325000 | 25,33 | 5,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2325000 | 33,36 | 7,75 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,98 | 5,96 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,68 | 1,68 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 19,07 | 19,07 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1400000 | 28,58 | 4,00 |
| **Composição** | **104347** | **SINAPI** | **JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **49,31** | **49,31** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2446000 | 33,36 | 8,15 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2446000 | 25,33 | 6,19 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,98 | 5,96 |
| Insumo | 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 22,19 | 22,19 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1525000 | 28,58 | 4,35 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,47 | 2,47 |
| **Composição** | **89752** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **8,42** | **8,42** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0846000 | 25,33 | 2,14 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0846000 | 33,36 | 2,82 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0071000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 78,45 | 1,17 |
| Insumo | 00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,60 | 1,60 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 69,25 | 0,68 |
| **Composição** | **89753** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **10,12** | **10,12** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0919000 | 25,33 | 2,32 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0919000 | 33,36 | 3,06 |
| Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,30 | 3,30 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 78,45 | 0,86 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0073000 | 69,25 | 0,50 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0390000 | 2,19 | 0,08 |
| **Composição** | **89774** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **16,45** | **16,45** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1102000 | 25,33 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1102000 | 33,36 | 3,67 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0460000 | 2,19 | 0,10 |
| Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,71 | 6,71 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0167000 | 69,25 | 1,15 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 78,45 | 2,03 |
| **Composição** | **89778** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **18,91** | **18,91** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1284000 | 33,36 | 4,28 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1284000 | 25,33 | 3,25 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0054000 | 2,19 | 0,01 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0400000 | 78,45 | 3,13 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0245000 | 69,25 | 1,69 |
| Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,55 | 6,55 |
| **Composição** | **89784** | **SINAPI** | **TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **25,47** | **25,47** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1839000 | 33,36 | 6,13 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1839000 | 25,33 | 4,65 |
| Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,51 | 7,51 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0750000 | 28,58 | 2,14 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 3,0000000 | 1,68 | 5,04 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000400** | **Próprio** | **TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **35,34** | **35,34** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2500000 | 25,33 | 6,33 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2500000 | 33,36 | 8,34 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,68 | 1,68 |
| Insumo | 00011657 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 14,81 | 14,81 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0600000 | 28,58 | 1,71 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,47 | 2,47 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89786-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89786** | **SINAPI** | **TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **40,14** | **40,14** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2203000 | 25,33 | 5,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2203000 | 33,36 | 7,34 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 3,0000000 | 2,47 | 7,41 |
| Insumo | 00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 16,60 | 16,60 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1125000 | 28,58 | 3,21 |
| **Composição** | **104344** | **SINAPI** | **TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **42,27** | **42,27** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2325000 | 25,33 | 5,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2325000 | 33,36 | 7,75 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,98 | 5,96 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1400000 | 28,58 | 4,00 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,68 | 1,68 |
| Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 17,00 | 17,00 |
| **Composição** | **104346** | **SINAPI** | **TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **46,64** | **46,64** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2446000 | 25,33 | 6,19 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2446000 | 33,36 | 8,15 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,47 | 2,47 |
| Insumo | 00011656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 19,52 | 19,52 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,98 | 5,96 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1525000 | 28,58 | 4,35 |
| **Composição** | **CP.00000404** | **Próprio** | **REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **16,96** | **16,96** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0700000 | 33,36 | 2,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0700000 | 25,33 | 1,77 |
| Insumo | 00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,32 | 9,32 |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,69 | 2,69 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0300000 | 28,58 | 0,85 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89549-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **104348** | **SINAPI** | **TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **11,15** | **11,15** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0114000 | 33,36 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0114000 | 25,33 | 0,28 |
| Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,12 | 9,12 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0073000 | 69,25 | 0,50 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 78,45 | 0,86 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0080000 | 2,19 | 0,01 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **104351** | **SINAPI** | **TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **23,23** | **23,23** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0419000 | 33,36 | 1,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0419000 | 25,33 | 1,06 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0310000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 78,45 | 2,03 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0167000 | 69,25 | 1,15 |
| Insumo | 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 17,54 | 17,54 |
| **Composição** | **104328** | **SINAPI** | **CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **73,91** | **73,91** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4231000 | 25,33 | 10,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4231000 | 33,36 | 14,11 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0154000 | 2,19 | 0,03 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0440000 | 78,45 | 3,45 |
| Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 43,59 | 43,59 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0292000 | 69,25 | 2,02 |
| **Composição** | **89708** | **SINAPI** | **CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **107,59** | **107,59** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4777000 | 25,33 | 12,10 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4777000 | 33,36 | 15,93 |
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 1,0000000 | 66,75 | 66,75 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0668000 | 69,25 | 4,62 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0184000 | 2,19 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1040000 | 78,45 | 8,15 |
| **Composição** | **CP.00004527** | **Próprio** | **GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **28,76** | **28,76** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 25,33 | 2,53 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 33,36 | 3,33 |
| Insumo | 73.42.26 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100 X 100MM | Material | UN | 1,0000000 | 22,90 | 22,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10.26.11 SUDECAP 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004528** | **Próprio** | **GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **24,76** | **24,76** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 33,36 | 3,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 25,33 | 2,53 |
| Insumo | 73.42.25 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150 X 150MM | Material | UN | 1,0000000 | 18,90 | 18,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10.26.12 SUDECAP 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **89585** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **46,70** | **46,70** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2729000 | 25,33 | 6,91 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2729000 | 33,36 | 9,10 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 3,49 | 6,98 |
| Insumo | 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 20,43 | 20,43 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 28,58 | 3,28 |
| **Composição** | **89591** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **130,75** | **130,75** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4713000 | 33,36 | 15,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4713000 | 25,33 | 11,93 |
| Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 12,09 | 24,18 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1750000 | 28,58 | 5,00 |
| Insumo | 00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 73,92 | 73,92 |
| **Composição** | **89584** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **45,67** | **45,67** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2729000 | 25,33 | 6,91 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2729000 | 33,36 | 9,10 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 28,58 | 3,28 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 3,49 | 6,98 |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 19,40 | 19,40 |
| **Composição** | **89590** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **133,88** | **133,88** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4713000 | 25,33 | 11,93 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4713000 | 33,36 | 15,72 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1750000 | 28,58 | 5,00 |
| Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 12,09 | 24,18 |
| Insumo | 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 77,05 | 77,05 |
| **Composição** | **104176** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **246,83** | **246,83** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3468000 | 33,36 | 11,56 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3468000 | 25,33 | 8,78 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,2625000 | 28,58 | 7,50 |
| Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,0000000 | 12,09 | 36,27 |
| Insumo | 00020146 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 182,72 | 182,72 |
| **Composição** | **89671** | **SINAPI** | **LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **45,42** | **45,42** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1819000 | 25,33 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1819000 | 33,36 | 6,06 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 3,49 | 6,98 |
| Insumo | 00020165 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 24,50 | 24,50 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 28,58 | 3,28 |
| **Composição** | **89677** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **78,37** | **78,37** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3142000 | 25,33 | 7,95 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3142000 | 33,36 | 10,48 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0500000 | 78,45 | 3,92 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0880000 | 2,19 | 0,19 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0306000 | 69,25 | 2,11 |
| Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 12,09 | 12,09 |
| Insumo | 00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 39,13 | 39,13 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0875000 | 28,58 | 2,50 |
| **Composição** | **CP.00004442** | **Próprio** | **RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 150 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **100,24** | **100,24** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Insumo | 00011709 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 1,0000000 | 71,11 | 71,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7752 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **103244** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **2.416,71** | **2.416,71** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5324000 | 26,44 | 66,95 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5324000 | 32,03 | 81,11 |
| Insumo | 00042424 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.195,82 | 2.195,82 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| **Composição** | **103247** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **2.679,57** | **2.679,57** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5324000 | 32,03 | 81,11 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5324000 | 26,44 | 66,95 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| Insumo | 00042425 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.458,68 | 2.458,68 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| **Composição** | **103250** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **3.878,49** | **3.878,49** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,6625000 | 26,44 | 70,39 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,6625000 | 32,03 | 85,27 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| Insumo | 00042422 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| **Composição** | **103253** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **5.275,95** | **5.275,95** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,7104000 | 32,03 | 86,81 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,7104000 | 26,44 | 71,66 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00043184 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 5.044,65 | 5.044,65 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| **Composição** | **CP.20001209** | **Próprio** | **AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **15.278,68** | **15.278,68** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,7527000 | 26,44 | 125,66 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,7527000 | 32,03 | 152,22 |
| Insumo | CT.2000170 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 14.914,05 | 14.914,05 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 1,2800000 | 4,01 | 5,13 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM | Material | UN | 4,0000000 | 1,54 | 6,16 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 8,0000000 | 0,34 | 2,72 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 10,0000000 | 1,35 | 13,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103272 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **103261** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PSE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **12.329,58** | **12.329,58** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,2630000 | 26,44 | 112,71 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,2630000 | 32,03 | 136,54 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| Insumo | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,54 | 9,24 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 8,0000000 | 0,50 | 4,00 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| Insumo | 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material | UN | 6,0000000 | 0,37 | 2,22 |
| Insumo | 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,69 | 10,14 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| Insumo | 00042419 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 11.989,39 | 11.989,39 |
| **Composição** | **CP.20001210** | **Próprio** | **CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 317, EQUIPADA COM FILTRO G4 + F8, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,50 CV, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 300PA, VAZÃO 2.630 M³/H, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60HZ. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **6.888,18** | **6.888,18** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,0000000 | 26,15 | 156,90 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 34,34 | 206,04 |
| Insumo | CT.2000171 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 317, EQUIPADA COM FILTRO G4 + F8, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,50 CV, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 300PA, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60HZ. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 6.525,24 | 6.525,24 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 61.14.060 CPOS | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001259** | **Próprio** | **GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1605 M3/H, P.E.D 25 MMCA, COM FILTROS G4+M5, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **7.362,15** | **7.362,15** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 55,68 | 139,20 |
| Insumo | CT.2000134 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 7.156,85 | 7.156,85 |
| **Composição** | **CP.20001213** | **Próprio** | **GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1980 M3/H, P.E.D 25 MMCA, COM FILTROS G4+M5, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **7.362,15** | **7.362,15** |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 55,68 | 139,20 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Insumo | CT.2000134 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 7.156,85 | 7.156,85 |
| **Composição** | **CP.20000777** | **Próprio** | **CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 277, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA, VAZÃO 3815 M³/H, SEM FILTRO, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,75 CV, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60 HZ, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **5.241,13** | **5.241,13** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,0000000 | 26,15 | 156,90 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 34,34 | 206,04 |
| Insumo | CT.2000145 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 277, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA, VAZÃO 3815 M³/H, SEM FILTRO, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,75 CV, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60 HZ, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 4.878,19 | 4.878,19 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 61.14.060 CPOS | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000779** | **Próprio** | **GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.200 M3/H, SEM FILTROS, MODELO FH 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **3.155,30** | **3.155,30** |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 55,68 | 139,20 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Insumo | CT.2000147 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, SEM FILTROS, MODELO FH 250 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.950,00 | 2.950,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000789** | **Próprio** | **GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 325X225MM, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **175,36** | **175,36** |
| Insumo | I7363 | SEINFRA | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM) | Material | UN | 1,0000000 | 175,36 | 175,36 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C3873-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000791** | **Próprio** | **GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 525X225MM, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **175,36** | **175,36** |
| Insumo | I7363 | SEINFRA | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM) | Material | UN | 1,0000000 | 175,36 | 175,36 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C3873-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001218** | **Próprio** | **REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA100 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **70** | **UN** | **1,0000000** | **97,31** | **97,31** |
| Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 1,0990000 | 17,94 | 19,71 |
| Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 1,0990000 | 32,62 | 35,84 |
| Insumo | 001416 | SBC | REGULADOR DE VAZAO DE AR 100x100 RVA SICFLUX | Material | UN | 1,0000000 | 41,76 | 41,76 |
| **Composição** | **CP.20001219** | **Próprio** | **REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA125 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **70** | **UN** | **1,0000000** | **118,70** | **118,70** |
| Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 1,0990000 | 17,94 | 19,71 |
| Insumo | 001380 | SBC | REGULADOR DE VAZAO DE AR 150x150 RVA SICFLUX | Material | UN | 1,0000000 | 63,15 | 63,15 |
| Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 1,0990000 | 32,62 | 35,84 |
| **Composição** | **CP.20001220** | **Próprio** | **REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA150 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **70** | **UN** | **1,0000000** | **118,70** | **118,70** |
| Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 1,0990000 | 17,94 | 19,71 |
| Insumo | 001380 | SBC | REGULADOR DE VAZAO DE AR 150x150 RVA SICFLUX | Material | UN | 1,0000000 | 63,15 | 63,15 |
| Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 1,0990000 | 32,62 | 35,84 |
| **Composição** | **CP.20001221** | **Próprio** | **REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA200 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **70** | **UN** | **1,0000000** | **125,21** | **125,21** |
| Insumo | 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 1,0990000 | 32,62 | 35,84 |
| Insumo | 001493 | SBC | REGULADOR DE VAZAO DE AR 200x200 RVA SICFLUX | Material | UN | 1,0000000 | 69,66 | 69,66 |
| Insumo | 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 1,0990000 | 17,94 | 19,71 |
| **Composição** | **CP.10000014** | **Próprio** | **VENEZIANA EXTERIOR, DIMENSÕES 385x330, MODELO AWG, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **217,25** | **217,25** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,44 | 10,57 |
| Composição Auxiliar | 88276 | SINAPI | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 0,4000000 | 23,58 | 9,43 |
| Insumo | Q.04.000.032357 | CPOS/CDHU | Veneziana com tela, anodizado natural, com filtro G4 e furos; referência comercial modelo AWG fabricantes Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,1270500 | 1.552,60 | 197,25 |
| **Composição** | **103289** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021** | **Instalações de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **43,40** | **43,40** |
| Composição Auxiliar | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 1,0000000 | 38,89 | 38,89 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| **Composição** | **103290** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021** | **Instalações de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **69,88** | **69,88** |
| Composição Auxiliar | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 1,0000000 | 65,37 | 65,37 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| **Composição** | **103291** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021** | **Instalações de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **88,36** | **88,36** |
| Composição Auxiliar | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 1,0000000 | 83,85 | 83,85 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| **Composição** | **103292** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021** | **Instalações de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **107,57** | **107,57** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| Composição Auxiliar | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 1,0000000 | 103,06 | 103,06 |
| **Composição** | **106034** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **187,67** | **187,67** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0809290 | 26,44 | 2,13 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0809290 | 32,03 | 2,59 |
| Insumo | 00039666 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 91,29 | 93,36 |
| Insumo | 00039740 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 87,60 | 89,59 |
| **Composição** | **CP.00003991** | **Próprio** | **DUTO DE AR EXTERNO EM MPU, PARA CAIXAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **177,11** | **177,11** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 26,44 | 3,96 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 46,14 | 6,92 |
| Insumo | 010525 | SBC | PAINEL MPU PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 30mmx2,0mx1,2m | Material | m² | 1,0500000 | 158,32 | 166,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 83636-SINAPI (03/2018) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003252** | **Próprio** | **DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø100MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **68,86** | **68,86** |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 46,14 | 23,80 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 26,44 | 13,64 |
| Insumo | 12180 | ORSE | Duto flexivel de alumínio Ø 100mm | Material | m | 1,1000000 | 28,57 | 31,42 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 070319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001222** | **Próprio** | **DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø125MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **47,34** | **47,34** |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 46,14 | 23,80 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 26,44 | 13,64 |
| Insumo | 068755 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5" 131mm | Material | M | 1,1000000 | 9,00 | 9,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 070319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001223** | **Próprio** | **DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø150MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **51,19** | **51,19** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 26,44 | 13,64 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 46,14 | 23,80 |
| Insumo | 036505 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 161mm | Material | M | 1,1000000 | 12,50 | 13,75 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 070319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000796** | **Próprio** | **DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø200MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **50,64** | **50,64** |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 46,14 | 23,80 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 26,44 | 13,64 |
| Insumo | F020000558 | EMBASA | DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO, D=200 MM | Material | M | 1,1000000 | 12,00 | 13,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 070319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000793** | **Próprio** | **DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 400x250MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **759,26** | **759,26** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 50,05 | 30,03 |
| Insumo | Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,1000000 | 7.145,19 | 714,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000794** | **Próprio** | **DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 400x400MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **1.187,98** | **1.187,98** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 50,05 | 30,03 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,1600000 | 7.145,19 | 1.143,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000795** | **Próprio** | **DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 500x250MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **937,89** | **937,89** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 50,05 | 30,03 |
| Insumo | Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,1250000 | 7.145,19 | 893,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001071** | **Próprio** | **CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **M** | **1,0000000** | **26,47** | **26,47** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1200000 | 34,34 | 4,12 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 26,15 | 3,13 |
| Insumo | 012530 | SBC | INSUMO DESCONTINUADO - CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | Material | M | 1,0000000 | 19,22 | 19,22 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4558-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **89865** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022** | **Drenagem de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **19,37** | **19,37** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2552000 | 33,36 | 8,51 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2552000 | 25,33 | 6,46 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0142000 | 2,19 | 0,03 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0549000 | 4,15 | 4,37 |
| **Composição** | **89508** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **M** | **1,0000000** | **18,12** | **18,12** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1483000 | 25,33 | 3,75 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1483000 | 33,36 | 4,94 |
| Insumo | 00020067 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0353000 | 9,10 | 9,42 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0082000 | 2,19 | 0,01 |
| **Composição** | **CP.00001695** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **8,80** | **8,80** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 25,33 | 1,64 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 33,36 | 2,16 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0095000 | 78,45 | 0,74 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0080000 | 69,25 | 0,55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0330000 | 2,19 | 0,07 |
| Insumo | 00000834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,64 | 3,64 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89426-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89516** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **8,70** | **8,70** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0475000 | 25,33 | 1,20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0475000 | 33,36 | 1,58 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 69,25 | 0,68 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,19 | 0,05 |
| Insumo | 00020148 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 4,02 | 4,02 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 78,45 | 1,17 |
| **Composição** | **89866** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022** | **Drenagem de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **8,33** | **8,33** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1106000 | 33,36 | 3,68 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1106000 | 25,33 | 2,80 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 78,45 | 0,62 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,73 | 0,73 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 69,25 | 0,49 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0061000 | 2,19 | 0,01 |
| **Composição** | **89514** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **8,61** | **8,61** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0475000 | 25,33 | 1,20 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0475000 | 33,36 | 1,58 |
| Insumo | 00020154 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,93 | 3,93 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 78,45 | 1,17 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,19 | 0,05 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 69,25 | 0,68 |
| **Composição** | **89561** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **15,14** | **15,14** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0633000 | 25,33 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0633000 | 33,36 | 2,11 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0390000 | 2,19 | 0,08 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0148000 | 69,25 | 1,02 |
| Insumo | 00020140 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 8,57 | 8,57 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0225000 | 78,45 | 1,76 |
| **Composição** | **89381** | **SINAPI** | **LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **13,09** | **13,09** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0944000 | 33,36 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0944000 | 25,33 | 2,39 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 69,25 | 0,40 |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 6,56 | 6,56 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0315000 | 2,19 | 0,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 78,45 | 0,54 |
| **Composição** | **89544** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **8,67** | **8,67** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0316000 | 25,33 | 0,80 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0316000 | 33,36 | 1,05 |
| Insumo | 00020167 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 4,92 | 4,92 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 78,45 | 1,17 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,19 | 0,05 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 69,25 | 0,68 |
| **Composição** | **CP.20000875** | **Próprio** | **VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **571,88** | **571,88** |
| Composição Auxiliar | CP.20000874 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 558,53 | 558,53 |
| Composição Auxiliar | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 13,35 | 13,35 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86931 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **95472** | **SINAPI** | **VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **1.012,89** | **1.012,89** |
| Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 1.002,02 | 1.002,02 |
| Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 1,0000000 | 10,87 | 10,87 |
| **Composição** | **95470** | **SINAPI** | **VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **400,60** | **400,60** |
| Composição Auxiliar | 95469 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 389,73 | 389,73 |
| Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 1,0000000 | 10,87 | 10,87 |
| **Composição** | **100858** | **SINAPI** | **MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **927,68** | **927,68** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0697173 | 33,36 | 35,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4105986 | 24,91 | 10,22 |
| Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 1,0000000 | 372,19 | 372,19 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,99 | 0,08 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 1,0000000 | 472,07 | 472,07 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2,0000000 | 18,72 | 37,44 |
| **Composição** | **CP.00004381** | **Próprio** | **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **1.216,57** | **1.216,57** |
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 52,88 | 105,76 |
| Composição Auxiliar | 86905 | SINAPI | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 416,44 | 416,44 |
| Composição Auxiliar | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 430,83 | 430,83 |
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 197,76 | 197,76 |
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 65,78 | 65,78 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86940 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004570** | **Próprio** | **TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.246,43** | **1.246,43** |
| Composição Auxiliar | CP.00004571 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 1.168,11 | 1.168,11 |
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 65,78 | 65,78 |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,54 | 12,54 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86919 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002193** | **Próprio** | **BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **258,85** | **258,85** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2988000 | 24,91 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9485000 | 33,36 | 31,64 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 1,0000000 | 107,45 | 107,45 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100866 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **100866** | **SINAPI** | **BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **301,76** | **301,76** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4331286 | 24,91 | 10,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1284140 | 33,36 | 37,64 |
| Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0000000 | 141,02 | 141,02 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| **Composição** | **100868** | **SINAPI** | **BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **327,74** | **327,74** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4331286 | 24,91 | 10,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1284140 | 33,36 | 37,64 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0000000 | 167,00 | 167,00 |
| **Composição** | **100867** | **SINAPI** | **BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **317,36** | **317,36** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4331286 | 24,91 | 10,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1284140 | 33,36 | 37,64 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0000000 | 156,62 | 156,62 |
| **Composição** | **CP.00002406** | **Próprio** | **BARRA DE APOIO "U", EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **361,53** | **361,53** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2988000 | 24,91 | 7,44 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9485000 | 33,36 | 31,64 |
| Insumo | 13880 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | Material | un | 1,0000000 | 210,13 | 210,13 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100866 SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000095** | **Próprio** | **CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **771,31** | **771,31** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9750000 | 33,36 | 32,52 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9750000 | 25,33 | 24,69 |
| Composição Auxiliar | 100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 537,95 | 537,95 |
| Insumo | 00038189 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | Material | UN | 1,0000000 | 175,82 | 175,82 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0850000 | 3,99 | 0,33 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 190312 (SBC) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000097** | **Próprio** | **CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO COM DESVIADOR COM DUCHA MANUAL. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **965,90** | **965,90** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9750000 | 25,33 | 24,69 |
| Composição Auxiliar | 100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 537,95 | 537,95 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9750000 | 33,36 | 32,52 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0850000 | 3,99 | 0,33 |
| Insumo | 00038190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | Material | UN | 1,0000000 | 370,41 | 370,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 190312 (SBC) | | | | | | | | |
| **Composição** | **100875** | **SINAPI** | **BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **937,51** | **937,51** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5775048 | 24,91 | 14,38 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5045520 | 33,36 | 50,19 |
| Insumo | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material | UN | 1,0000000 | 723,18 | 723,18 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 8,0000000 | 18,72 | 149,76 |
| **Composição** | **CP.00000172** | **Próprio** | **TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **281,21** | **281,21** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0300000 | 24,91 | 0,74 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 33,36 | 3,33 |
| Insumo | MATED- 12194 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO\|BICO: AREJADOR\|ABERTURA: PRESSÃO\|ACABAMENTO: CROMADO\|BITOLA: 1/2"\| INSTALAÇÃO: MESA\| REFERÊNCIA: 1170/1173) | Material | un | 1,0000000 | 270,19 | 270,19 |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | Material | UN | 1,0000000 | 6,83 | 6,83 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0304000 | 3,99 | 0,12 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86906-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **86910** | **SINAPI** | **TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **131,45** | **131,45** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0473591 | 24,91 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1233828 | 33,36 | 4,11 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,99 | 0,08 |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 126,09 | 126,09 |
| **Composição** | **CP.00000661** | **Próprio** | **DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **415,84** | **415,84** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0420000 | 3,99 | 0,16 |
| Insumo | 8294 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | Material | un | 1,0000000 | 399,00 | 399,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8211-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **99635** | **SINAPI** | **VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **486,94** | **486,94** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9249000 | 33,36 | 30,85 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9249000 | 25,33 | 23,42 |
| Insumo | 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material | UN | 1,0000000 | 432,37 | 432,37 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0192000 | 15,68 | 0,30 |
| **Composição** | **100849** | **SINAPI** | **ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **43,39** | **43,39** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1137997 | 33,36 | 3,79 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0436807 | 24,91 | 1,08 |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0000000 | 38,52 | 38,52 |
| **Composição** | **CP.20000478** | **Próprio** | **ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO.** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/** | **m²** | **1,0000000** | **605,51** | **605,51** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 33,84 | 10,15 |
| Insumo | 10088 | ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | Material | m² | 1,0500000 | 559,90 | 587,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:9718 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000169** | **Próprio** | **PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **82,51** | **82,51** |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | UN | 1,0000000 | 26,24 | 26,24 |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1,0000000 | 56,27 | 56,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95544-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **95547** | **SINAPI** | **SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **70,18** | **70,18** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1443762 | 24,91 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3761380 | 33,36 | 12,54 |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1,0000000 | 54,05 | 54,05 |
| **Composição** | **CP.00000170** | **Próprio** | **TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **108,75** | **108,75** |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | UN | 2,0000000 | 26,24 | 52,48 |
| Insumo | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 1,0000000 | 56,27 | 56,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95543-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004128** | **Próprio** | **CABIDEIRO INOX FIXADO EM PAREDE** | **SEES - SERVIÇOS** | **UN** | **1,0000000** | **123,58** | **123,58** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7000000 | 33,84 | 23,68 |
| Insumo | 2899 | ORSE | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | Material | un | 1,0000000 | 99,90 | 99,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3708 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000096** | **Próprio** | **PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **50,45** | **50,45** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 0,0800000 | 475,03 | 38,00 |
| **Composição** | **CP.20000634** | **Próprio** | **ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8X2,8CM, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **338,94** | **338,94** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5480000 | 34,34 | 18,81 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5480000 | 26,15 | 14,33 |
| Insumo | 203037 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 | Material | UN | 1,0000000 | 305,80 | 305,80 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 062048 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000715** | **Próprio** | **BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,40X0,50)M, INCLUINDO 3 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.805,02** | **1.805,02** |
| Composição Auxiliar | CP.20000250 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOPIA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 63,46 | 152,30 |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,2000000 | 507,54 | 609,04 |
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 3,0000000 | 256,86 | 770,58 |
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,2000000 | 74,60 | 89,52 |
| Composição Auxiliar | CP.20000251 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 62,78 | 150,67 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,6000000 | 20,57 | 32,91 |
| **Composição** | **CP.20000716** | **Próprio** | **BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,00X0,50)M, INCLUINDO 1 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **690,62** | **690,62** |
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 256,86 | 256,86 |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 0,5000000 | 507,54 | 253,77 |
| Composição Auxiliar | CP.20000250 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOPIA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 63,46 | 63,46 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,8000000 | 20,57 | 16,45 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 0,5000000 | 74,60 | 37,30 |
| Composição Auxiliar | CP.20000251 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 62,78 | 62,78 |
| **Composição** | **CP.20000717** | **Próprio** | **BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (3.75X1,20)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **4.845,84** | **4.845,84** |
| Composição Auxiliar | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | Alvenaria de Vedação | m² | 2,7300000 | 115,26 | 314,65 |
| Composição Auxiliar | CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 5,4700000 | 39,56 | 216,39 |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 7,2300000 | 507,54 | 3.669,51 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 3,6000000 | 20,57 | 74,05 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 5,4700000 | 5,83 | 31,89 |
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 7,2300000 | 74,60 | 539,35 |
| **Composição** | **CP.20000255** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM VASO DE DESPEJO EXPURGO, DIM.: (0,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **5.348,12** | **5.348,12** |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,2000000 | 20,57 | 24,68 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,8000000 | 1.142,73 | 914,18 |
| Composição Auxiliar | CP.20000254 | Próprio | VASO DE DESPEJO (EXPURGO) EM AÇO INOX 304/20 OU 18, TIPO FUNIL, COM REBAIXO, TAMPA BASCULANTE E RALO REMOVÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0000000 | 4.409,26 | 4.409,26 |
| **Composição** | **CP.20000718** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (0,90X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.066,69** | **1.066,69** |
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,5400000 | 32,73 | 17,67 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,9000000 | 1.142,73 | 1.028,45 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 20,57 | 20,57 |
| **Composição** | **CP.20000719** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1.00X0.60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.450,24** | **1.450,24** |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 20,57 | 20,57 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 1.142,73 | 1.142,73 |
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,6000000 | 32,73 | 19,63 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 267,31 | 267,31 |
| **Composição** | **CP.20000257** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1.60X0.60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **2.145,03** | **2.145,03** |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,6000000 | 1.142,73 | 1.828,36 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 267,31 | 267,31 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 20,57 | 49,36 |
| **Composição** | **CP.20000720** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1.67X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **2.179,72** | **2.179,72** |
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0600000 | 32,73 | 34,69 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,6000000 | 1.142,73 | 1.828,36 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 20,57 | 49,36 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 267,31 | 267,31 |
| **Composição** | **CP.20000721** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,00X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **2.641,40** | **2.641,40** |
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,2000000 | 32,73 | 39,27 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 20,57 | 49,36 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,0000000 | 1.142,73 | 2.285,46 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 267,31 | 267,31 |
| **Composição** | **CP.20000722** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,20X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **2.873,87** | **2.873,87** |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,2000000 | 1.142,73 | 2.514,00 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 20,57 | 49,36 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 267,31 | 267,31 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,3200000 | 32,73 | 43,20 |
| **Composição** | **CP.20000723** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **3.571,29** | **3.571,29** |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,8000000 | 1.142,73 | 3.199,64 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 267,31 | 267,31 |
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,6800000 | 32,73 | 54,98 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 20,57 | 49,36 |
| **Composição** | **CP.20000724** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (2,90X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **3.424,34** | **3.424,34** |
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,7400000 | 32,73 | 56,95 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,9000000 | 1.142,73 | 3.313,91 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,6000000 | 20,57 | 53,48 |
| **Composição** | **CP.20000268** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 60X16CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **116,49** | **116,49** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Composição Auxiliar | CP.00004578 | Próprio | CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,0960000 | 756,71 | 72,64 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,0960000 | 157,53 | 15,12 |
| **Composição** | **CP.00004580** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA EM BRAILLE (BR) - 20X5CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **128,73** | **128,73** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Insumo | 025827 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS | Material | UN | 1,0000000 | 100,00 | 100,00 |
| **Composição** | **CP.00004581** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SANITÁRIO (PPS) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **65,29** | **65,29** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Composição Auxiliar | CP.00004578 | Próprio | CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,0400000 | 756,71 | 30,26 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,0400000 | 157,53 | 6,30 |
| **Composição** | **CP.00004582** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **65,29** | **65,29** |
| Composição Auxiliar | CP.00004578 | Próprio | CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,0400000 | 756,71 | 30,26 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,0400000 | 157,53 | 6,30 |
| **Composição** | **CP.00004583** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **156,71** | **156,71** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Composição Auxiliar | CP.00004578 | Próprio | CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,1400000 | 756,71 | 105,93 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,1400000 | 157,53 | 22,05 |
| **Composição** | **CP.20000711** | **Próprio** | **PLOTAGEM DE PAREDE EM VINIL ADESIVO POLIMÉRICO DE ALTA PERFORMANCE, CONFORME PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **157,53** | **157,53** |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 1,0000000 | 157,53 | 157,53 |
| **Composição** | **CP.20000713** | **Próprio** | **LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA AUTOMOTIVA "CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO" - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **7.794,90** | **7.794,90** |
| Composição Auxiliar | CP.00001150 | Próprio | PINTURA PARA ESTRUTURA DE METAL C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUINDO FUNDO PREPARADOR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | PINT - PINTURAS | m² | 3,6800000 | 29,36 | 108,04 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 16,0000000 | 33,84 | 541,44 |
| Insumo | 031859 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 1" 25,4mm (199,18kg/m2) | Material | KG | 734,3700000 | 9,73 | 7.145,42 |
| **Composição** | **CP.20000712** | **Próprio** | **MARCA DO "GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA" PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA SOB PLACA DE AÇO GALVANIZADO, ALT. 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **2.760,68** | **2.760,68** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 33,84 | 203,04 |
| Composição Auxiliar | CP.00001150 | Próprio | PINTURA PARA ESTRUTURA DE METAL C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUINDO FUNDO PREPARADOR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | PINT - PINTURAS | m² | 1,3000000 | 29,36 | 38,16 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 031859 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 1" 25,4mm (199,18kg/m2) | Material | KG | 258,9400000 | 9,73 | 2.519,48 |
| **Composição** | **CP.20000714** | **Próprio** | **MARCA DO "SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS" EM PLACA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, ALT. 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **1.110,10** | **1.110,10** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 8,0000000 | 33,84 | 270,72 |
| Composição Auxiliar | CP.00001150 | Próprio | PINTURA PARA ESTRUTURA DE METAL C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUINDO FUNDO PREPARADOR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | PINT - PINTURAS | m² | 0,4200000 | 29,36 | 12,33 |
| Insumo | 031859 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 1" 25,4mm (199,18kg/m2) | Material | KG | 85,0000000 | 9,73 | 827,05 |
| **Composição** | **CP.10000311** | **Próprio** | **TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **5.205,69** | **5.205,69** |
| Composição Auxiliar | 74074/004 | SINAPI | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,2800000 | 180,75 | 50,61 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 9,0000000 | 24,91 | 224,19 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 9,0000000 | 33,61 | 302,49 |
| Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 0,0400000 | 960,19 | 38,40 |
| Insumo | CT.00001173 | Próprio | TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA | Material | UN | 1,0000000 | 4.590,00 | 4.590,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 13966 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003373** | **Próprio** | **GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **URBA - URBANIZAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **352,92** | **352,92** |
| Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0116100 | 263,52 | 3,05 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,0116100 | 98,53 | 1,14 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0116100 | 585,40 | 6,79 |
| Insumo | I9040 | SEINFRA | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 0,4000000 | 675,15 | 270,06 |
| Insumo | I9152 | SEINFRA | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | Material | UN | 0,4333000 | 89,80 | 38,91 |
| Insumo | I9049 | SEINFRA | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | Material | m² | 1,0300000 | 21,10 | 21,73 |
| Insumo | I9048 | SEINFRA | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 1,6000000 | 7,03 | 11,24 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4851-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000880** | **Próprio** | **CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **606,03** | **606,03** |
| Insumo | 9004 | ORSE | Fornecimento e montagem de Cortina divisória de leito em teciso ante-chama com tela integrada h=2,70, com trilhos e acessórios Kaylor Kube ou similar | Material | m | 1,0000000 | 606,03 | 606,03 |
| **Composição** | **CP.20000726** | **Próprio** | **BANCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM RIPAS DE MADEIRA ENVERNIZADA 5X1,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | **URBA - URBANIZAÇÃO** | **M²** | **1,0000000** | **621,78** | **621,78** |
| Composição Auxiliar | 97733 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,1000000 | 3.945,90 | 394,59 |
| Composição Auxiliar | 102205 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,5500000 | 11,32 | 40,18 |
| Composição Auxiliar | CP.20000433 | Próprio | RIPA DE MADEIRA ENVERNIZADA PARA BANCOS DE CONCRETO 5X1,5CM, FIXADA POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 1,0000000 | 187,01 | 187,01 |
| **Composição** | **CP.20000636** | **Próprio** | **ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUINDO PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **M** | **1,0000000** | **459,15** | **459,15** |
| Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0200000 | 849,49 | 16,98 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,4000000 | 33,61 | 114,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,1000000 | 24,91 | 77,22 |
| Composição Auxiliar | CP.00001150 | Próprio | PINTURA PARA ESTRUTURA DE METAL C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUINDO FUNDO PREPARADOR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | PINT - PINTURAS | m² | 0,3000000 | 29,36 | 8,80 |
| Insumo | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 4,0000000 | 60,47 | 241,88 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74194/001-SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00003509** | **Próprio** | **MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO, MEDINDO 55X40CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E COLOCACAO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **1.511,52** | **1.511,52** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,44 | 5,28 |
| Insumo | 8099 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico ref.CBMT954 de 39 x 54cm | Material | un | 1,0000000 | 1.506,24 | 1.506,24 |
| **Composição** | **CP.10000043** | **Próprio** | **PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **4.659,45** | **4.659,45** |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5000000 | 36,98 | 55,47 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5000000 | 26,44 | 39,66 |
| Insumo | 8103 | ORSE | Suporte para Mapa Tátil h=1,00 ref.CSMPF000 em chapa galv. revestida com Alucobond | Material | un | 1,0000000 | 4.564,32 | 4.564,32 |
| **Composição** | **104921** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **9,60** | **9,60** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0490000 | 33,61 | 1,64 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0190000 | 25,63 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 6,83 | 6,83 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,2450000 | 0,22 | 0,05 |
| **Composição** | **92419** | **SINAPI** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **97,54** | **97,54** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8660000 | 33,24 | 28,78 |
| Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,2630000 | 179,64 | 47,24 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1590000 | 25,31 | 4,02 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0190000 | 21,42 | 0,40 |
| Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 0,1960000 | 18,75 | 3,67 |
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 0,7850000 | 7,22 | 5,66 |
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 0,3930000 | 19,60 | 7,70 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0100000 | 7,17 | 0,07 |
| **Composição** | **CP.00004547** | **Próprio** | **LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020** | **Lajes Pré-Moldadas** | **m²** | **1,0000000** | **198,27** | **198,27** |
| Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M | 0,9700000 | 18,54 | 17,98 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4560000 | 33,24 | 15,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3220000 | 24,91 | 8,02 |
| Composição Auxiliar | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 0,0580000 | 899,04 | 52,14 |
| Insumo | 10428 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | Material | m² | 1,1000000 | 11,07 | 12,17 |
| Insumo | 004404 | SBC | LAJE TRELICADA H8 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 1,0000000 | 51,89 | 51,89 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0400000 | 21,42 | 0,85 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8700000 | 21,43 | 40,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101951 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **93205** | **SINAPI** | **CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **97,39** | **97,39** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2950000 | 33,84 | 9,98 |
| Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,0280000 | 1.871,25 | 52,39 |
| Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0019000 | 924,14 | 1,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1480000 | 24,91 | 3,68 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 1,2340000 | 10,57 | 13,04 |
| Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 5,3400000 | 3,10 | 16,55 |
| **Composição** | **CP.20000220** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE CINZA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE** | **Revestimentos Cerâmicos Internos** | **m²** | **1,0000000** | **119,08** | **119,08** |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8038000 | 33,69 | 27,08 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2064000 | 24,91 | 5,14 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 1,0864000 | 55,82 | 60,64 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9,1300000 | 2,79 | 25,47 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1410000 | 5,34 | 0,75 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87262 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **87882** | **SINAPI** | **CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022** | **Chapisco** | **m²** | **1,0000000** | **7,48** | **7,48** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0389000 | 33,84 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0146000 | 24,91 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0015000 | 3.876,12 | 5,81 |
| **Composição** | **90408** | **SINAPI** | **MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024** | **Massa Única Interna** | **m²** | **1,0000000** | **41,67** | **41,67** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2662000 | 24,91 | 6,63 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5325000 | 33,84 | 18,01 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0194000 | 878,35 | 17,03 |
| **Composição** | **CP.20000771** | **Próprio** | **PA-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO BRANCO, DIM.: 80X210CM, INCLUINDO TELA MOSQUITEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **984,92** | **984,92** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 24,91 | 99,64 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,84 | 135,36 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material | m² | 1,6800000 | 280,00 | 470,40 |
| Insumo | 12592 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | Material | m² | 1,6800000 | 146,13 | 245,49 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 35,77 | 15,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **91845** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **M** | **1,0000000** | **8,72** | **8,72** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0710000 | 26,15 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0710000 | 34,34 | 2,43 |
| Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1,1000000 | 4,00 | 4,40 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0018000 | 24,00 | 0,04 |
| **Composição** | **92023** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **51,66** | **51,66** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 40,56 | 40,56 |
| **Composição** | **CP.20000370** | **Próprio** | **LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **55,40** | **55,40** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4945918 | 34,34 | 16,98 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1545599 | 26,15 | 4,04 |
| Insumo | 4071 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM | Material | un | 1,0000000 | 34,38 | 34,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103783 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **89414** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **15,22** | **15,22** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1621000 | 33,36 | 5,40 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1621000 | 25,33 | 4,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 78,45 | 0,86 |
| Insumo | 00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 4,14 | 4,14 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0094000 | 69,25 | 0,65 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0360000 | 2,19 | 0,07 |
| **Composição** | **86914** | **SINAPI** | **TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **101,84** | **101,84** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0620726 | 24,91 | 1,54 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1617154 | 33,36 | 5,39 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,99 | 0,08 |
| Insumo | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 94,83 | 94,83 |
| **Composição** | **CP.20000265** | **Próprio** | **RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **306,63** | **306,63** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4162000 | 33,36 | 13,88 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4162000 | 25,33 | 10,54 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0360000 | 2,19 | 0,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0049000 | 69,25 | 0,33 |
| Insumo | 13637 | ORSE | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | Material | un | 1,0000000 | 281,23 | 281,23 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0075000 | 78,45 | 0,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104330 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004532** | **Próprio** | **PISO EM CIMENTADO SARRAFEADO E DESEMPENADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO, CORTE SECO - FORNECIMENTO E EXECUCÃO** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **52,86** | **52,86** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0086000 | 2,24 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6500000 | 24,91 | 16,19 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6500000 | 33,84 | 21,99 |
| Insumo | 00003672 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 0,5000000 | 2,22 | 1,11 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 10,0600000 | 1,06 | 10,66 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0209000 | 139,00 | 2,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 17.03.040 CPOS 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000774** | **Próprio** | **PGR-02 - PORTÃO GRADIL NYLOFOR NA COR BRANCA, DIM.: 104X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **659,96** | **659,96** |
| Composição Auxiliar | CP.20000102 | Próprio | PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,8700000 | 352,92 | 659,96 |
| **Composição** | **CP.20000772** | **Próprio** | **JA-05 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VENEZIANA VENTILADA, DIM.: 50X40CM, TIPO FIXO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **471,47** | **471,47** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0000000 | 33,84 | 101,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0000000 | 24,91 | 74,73 |
| Insumo | H.05.000.090632 | CPOS/CD HU | Caixilho tipo veneziana em alumínio anodizado fosco L 25, sob medida | Material | m² | 0,2000000 | 1.348,68 | 269,73 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0690000 | 139,00 | 9,59 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 15,0000000 | 1,06 | 15,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 25.01.100 CPOS 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000773** | **Próprio** | **JA-06 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VENEZIANA VENTILADA, DIM.: 50X40CM, TIPO FIXO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **471,47** | **471,47** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0000000 | 33,84 | 101,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0000000 | 24,91 | 74,73 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0690000 | 139,00 | 9,59 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 15,0000000 | 1,06 | 15,90 |
| Insumo | H.05.000.090632 | CPOS/CD HU | Caixilho tipo veneziana em alumínio anodizado fosco L 25, sob medida | Material | m² | 0,2000000 | 1.348,68 | 269,73 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 25.01.100 CPOS 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004275** | **Próprio** | **DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS** | **CANT - CANTEIRO DE** | **UN** | **1,0000000** | **1.816,32** | **1.816,32** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12,0000000 | 33,36 | 400,32 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 24,0000000 | 24,91 | 597,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,0000000 | 34,34 | 412,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,0000000 | 33,84 | 406,08 |
| **Composição** | **CP.20001120** | **Próprio** | **LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA** | **SEDI - SERVIÇOS** | **m²** | **1,0000000** | **6,10** | **6,10** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 24,91 | 3,73 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 0,1084000 | 13,23 | 1,43 |
| Insumo | 1971 | AGETOP CIVIL | SABAO EM PO | Material | Kg | 0,0100000 | 13,38 | 0,13 |
| Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 0,0500000 | 16,25 | 0,81 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 270501 AGETOP CIVIL | | | | | | | | |
| **Composição** | **97637** | **SINAPI** | **REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023** | **Demolições e Remoções** | **m²** | **1,0000000** | **3,61** | **3,61** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0952000 | 24,91 | 2,37 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0337000 | 36,98 | 1,24 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00002074** | **Próprio** | **REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA TIPO CONTÊINER , INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA E TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS** | **SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS** | **UN** | **1,0000000** | **609,97** | **609,97** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,8000000 | 24,91 | 119,56 |
| Insumo | 79722 | SIURB | ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA | Material | Un | 1,0000000 | 490,41 | 490,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 010107-SIURB | | | | | | | | |
| **Composição** | **100857** | **SINAPI** | **ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **537,95** | **537,95** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1402380 | 24,91 | 3,49 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3653570 | 33,36 | 12,18 |
| Insumo | 00037587 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | Material | UN | 1,0000000 | 522,28 | 522,28 |
| **Composição** | **97097** | **SINAPI** | **ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m²** | **1,0000000** | **39,55** | **39,55** |
| Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0075623 | 11,42 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0118039 | 33,84 | 0,39 |
| Composição Auxiliar | 95283 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0136404 | 0,86 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0944310 | 24,91 | 2,35 |
| Insumo | 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 4,0000000 | 9,18 | 36,72 |
| **Composição** | **88238** | **SINAPI** | **AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **25,63** | **25,63** |
| Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **88239** | **SINAPI** | **AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **25,31** | **25,31** |
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **88243** | **SINAPI** | **AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **26,44** | **26,44** |
| Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,82 | 16,82 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **100659** | **SINAPI** | **ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **M** | **1,0000000** | **13,00** | **13,00** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0199355 | 24,91 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0705411 | 32,17 | 2,26 |
| Insumo | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0060000 | 19,51 | 0,11 |
| Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,1630000 | 8,72 | 10,14 |
| **Composição** | **89480** | **SINAPI** | **ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 07/2026** | **Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto** | **m²** | **1,0000000** | **174,10** | **174,10** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 107100 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0187000 | 937,90 | 17,53 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2833000 | 33,84 | 43,42 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2833000 | 24,91 | 31,96 |
| Insumo | 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1,5200000 | 2,72 | 4,13 |
| Insumo | 00038599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1,2700000 | 5,39 | 6,84 |
| Insumo | 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 15,2000000 | 4,62 | 70,22 |
| **Composição** | **87451** | **SINAPI** | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014** | **PARE - PAREDES/PAINEIS** | **m²** | **1,0000000** | **127,45** | **127,45** |
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0129000 | 958,43 | 12,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5600000 | 24,91 | 13,94 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1200000 | 33,84 | 37,90 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,0189000 | 59,91 | 1,13 |
| Insumo | 00000654 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 13,3500000 | 4,34 | 57,93 |
| Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | M | 0,7850000 | 5,34 | 4,19 |
| **Composição** | **87447** | **SINAPI** | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014** | **PARE - PAREDES/PAINEIS** | **m²** | **1,0000000** | **81,01** | **81,01** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7200000 | 33,84 | 24,36 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0088000 | 878,35 | 7,72 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3600000 | 24,91 | 8,96 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,0094000 | 59,91 | 0,56 |
| Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 0,7850000 | 2,06 | 1,61 |
| Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 13,5000000 | 2,80 | 37,80 |
| **Composição** | **86905** | **SINAPI** | **APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **416,44** | **416,44** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1862177 | 24,91 | 4,63 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4851461 | 33,36 | 16,18 |
| Insumo | 00011769 | SINAPI | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO | Material | UN | 1,0000000 | 395,63 | 395,63 |
| **Composição** | **97113** | **SINAPI** | **APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026** | **Pavimento Rígido de Concreto** | **m²** | **1,0000000** | **2,57** | **2,57** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0054491 | 33,84 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0054491 | 24,91 | 0,13 |
| Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 1,0800000 | 2,10 | 2,26 |
| **Composição** | **96130** | **SINAPI** | **APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024** | **Pintura Externa** | **m²** | **1,0000000** | **21,36** | **21,36** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0706000 | 24,91 | 1,75 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4322000 | 35,26 | 15,23 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 0,7550000 | 5,75 | 4,34 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0414000 | 1,08 | 0,04 |
| **Composição** | **CP.00001592** | **Próprio** | **APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES. TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014** | **PINT - PINTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **16,74** | **16,74** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1950000 | 35,26 | 6,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0720000 | 24,91 | 1,79 |
| Insumo | 00007345 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material | L | 0,4950000 | 16,33 | 8,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 88487-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **107100** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **937,90** | **937,90** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,7019083 | 0,43 | 1,59 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,7745823 | 42,53 | 203,06 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0726740 | 2,24 | 2,40 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 52,0561843 | 1,72 | 89,53 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0411237 | 139,00 | 144,71 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 468,5056587 | 1,06 | 496,61 |
| **Composição** | **87367** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **930,93** | **930,93** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,3124866 | 24,91 | 306,70 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 113,6020806 | 1,72 | 195,39 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 255,6046814 | 1,06 | 270,94 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1360208 | 139,00 | 157,90 |
| **Composição** | **87369** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **958,43** | **958,43** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,1027589 | 24,91 | 301,47 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 192,5171401 | 1,06 | 204,06 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1408423 | 139,00 | 158,57 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 171,1263467 | 1,72 | 294,33 |
| **Composição** | **87292** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **878,35** | **878,35** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0742483 | 2,24 | 2,40 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,7073416 | 0,43 | 1,59 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,7815899 | 42,53 | 203,36 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 196,6318514 | 1,06 | 208,42 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174,7838679 | 1,72 | 300,62 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1652258 | 139,00 | 161,96 |
| **Composição** | **87294** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **807,75** | **807,75** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,6500000 | 42,53 | 155,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7900000 | 24,91 | 19,67 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 2,8000000 | 1,79 | 5,01 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,8500000 | 6,23 | 5,29 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1800000 | 139,00 | 164,02 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 177,1200000 | 1,06 | 187,74 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 157,4400000 | 1,72 | 270,79 |
| **Composição** | **88715** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **924,14** | **924,14** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,5696363 | 2,24 | 3,51 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,9866126 | 42,53 | 297,14 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 5,4169764 | 0,43 | 2,32 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 157,0643415 | 1,72 | 270,15 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 176,6973842 | 1,06 | 187,29 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1779826 | 139,00 | 163,73 |
| **Composição** | **87313** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **784,19** | **784,19** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0203952 | 2,24 | 2,28 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,5214890 | 0,43 | 1,51 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,5418843 | 42,53 | 193,16 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 427,7371627 | 1,06 | 453,40 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,9505270 | 140,81 | 133,84 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **100475** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **1.029,92** | **1.029,92** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,9719179 | 0,43 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,1509126 | 2,24 | 2,57 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5,1228306 | 42,53 | 217,87 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 484,4960757 | 1,06 | 513,56 |
| Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 19,3798430 | 7,46 | 144,57 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0766579 | 139,00 | 149,65 |
| **Composição** | **87372** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **1.087,86** | **1.087,86** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,7012075 | 24,91 | 316,38 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563,5908664 | 1,06 | 597,40 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2524241 | 139,00 | 174,08 |
| **Composição** | **87298** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **985,82** | **985,82** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,5542987 | 0,43 | 1,52 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,5842009 | 42,53 | 194,96 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0299022 | 2,24 | 2,30 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2776775 | 139,00 | 177,59 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 574,9548804 | 1,06 | 609,45 |
| **Composição** | **88629** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **951,99** | **951,99** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,3150605 | 24,91 | 306,76 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 471,3669065 | 1,06 | 499,64 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0474820 | 139,00 | 145,59 |
| **Composição** | **88628** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **859,00** | **859,00** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,6243296 | 42,53 | 196,67 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0389177 | 2,24 | 2,32 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,5854119 | 0,43 | 1,54 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 481,0342633 | 1,06 | 509,89 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0689650 | 139,00 | 148,58 |
| **Composição** | **87325** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **3.876,12** | **3.876,12** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,1261463 | 2,24 | 2,52 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,8864468 | 0,43 | 1,67 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5,0125931 | 42,53 | 213,18 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7861349 | 140,81 | 110,69 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 265,3205178 | 1,06 | 281,23 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 190,0428634 | 17,19 | 3.266,83 |
| **Composição** | **87316** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **720,44** | **720,44** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,7818686 | 0,43 | 1,62 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,8777121 | 42,53 | 207,44 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0958435 | 2,24 | 2,45 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0208092 | 140,81 | 143,74 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 344,5230975 | 1,06 | 365,19 |
| **Composição** | **88631** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **849,49** | **849,49** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 11,6386896 | 24,91 | 289,91 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1264990 | 139,00 | 156,58 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 380,1934236 | 1,06 | 403,00 |
| **Composição** | **87283** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **675,72** | **675,72** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,5172716 | 0,43 | 1,51 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0191732 | 2,24 | 2,28 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,5364447 | 42,53 | 192,93 |
| Insumo | 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 1,1199589 | 8,26 | 9,25 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 279,9897192 | 1,06 | 296,78 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2443988 | 139,00 | 172,97 |
| **Composição** | **88245** | **SINAPI** | **ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,61** | **33,61** |
| Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| **Composição** | **89998** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_06/2026** | **Graute e Armação** | **KG** | **1,0000000** | **10,57** | **10,57** |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,12 | 8,12 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0168047 | 25,63 | 0,43 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0602168 | 33,61 | 2,02 |
| **Composição** | **92767** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **15,81** | **15,81** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1055000 | 33,61 | 3,54 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0172000 | 25,63 | 0,44 |
| Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 10,62 | 10,62 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,00 | 0,60 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 2,8160000 | 0,22 | 0,61 |
| **Composição** | **89996** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF_06/2026** | **Graute e Armação** | **KG** | **1,0000000** | **11,02** | **11,02** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0199016 | 25,63 | 0,51 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0713140 | 33,61 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,12 | 8,12 |
| **Composição** | **100578** | **SINAPI** | **ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025** | **Postes de Concreto e Metálicos** | **UN** | **1,0000000** | **696,40** | **696,40** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,1170909 | 34,34 | 141,38 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0731600 | 309,51 | 22,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9149091 | 26,15 | 23,92 |
| Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,9865201 | 79,52 | 78,44 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 9,0000000 | 47,78 | 430,02 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **88247** | **SINAPI** | **AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **26,15** | **26,15** |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| **Composição** | **88248** | **SINAPI** | **AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **25,33** | **25,33** |
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,19 | 1,19 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **88250** | **SINAPI** | **AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **24,54** | **24,54** |
| Composição Auxiliar | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| **Composição** | **88251** | **SINAPI** | **AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **25,63** | **25,63** |
| Composição Auxiliar | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **88256** | **SINAPI** | **AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **33,69** | **33,69** |
| Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **86888** | **SINAPI** | **BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **614,22** | **614,22** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8624820 | 33,36 | 28,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5802595 | 24,91 | 14,45 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2,0000000 | 25,25 | 50,50 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,0000000 | 506,82 | 506,82 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0220350 | 112,54 | 2,47 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| **Composição** | **95471** | **SINAPI** | **BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **1.002,02** | **1.002,02** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4805942 | 33,36 | 49,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8175147 | 24,91 | 20,36 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2,0000000 | 25,25 | 50,50 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0220350 | 112,54 | 2,47 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| Insumo | 00011686 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material | UN | 1,0000000 | 15,08 | 15,08 |
| Insumo | 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,0000000 | 853,01 | 853,01 |
| **Composição** | **95469** | **SINAPI** | **BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **389,73** | **389,73** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7720412 | 33,36 | 25,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5455448 | 24,91 | 13,58 |
| Insumo | 00011686 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material | UN | 1,0000000 | 15,08 | 15,08 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0220350 | 112,54 | 2,47 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2,0000000 | 25,25 | 50,50 |
| Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,0000000 | 271,14 | 271,14 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| **Composição** | **CP.00001790** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **1.142,73** | **1.142,73** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 33,84 | 67,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 24,91 | 49,82 |
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,6000000 | 32,73 | 19,63 |
| Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material | M | 1,0500000 | 957,72 | 1.005,60 |
| **Composição** | **CP.00004428** | **Próprio** | **BANCO EM MADEIRA l=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **335,94** | **335,94** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 24,91 | 49,82 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 2,1000000 | 20,33 | 42,69 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,24 | 66,48 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1000000 | 17,35 | 1,73 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,6000000 | 31,29 | 175,22 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 63 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002726** | **Próprio** | **BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 01/2020** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **281,30** | **281,30** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9485000 | 33,36 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2988000 | 24,91 | 7,44 |
| Insumo | 9407 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 1,0000000 | 129,90 | 129,90 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100866 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **96987** | **SINAPI** | **BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -** | **UN** | **1,0000000** | **135,76** | **135,76** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1811000 | 26,15 | 30,88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1811000 | 34,34 | 40,55 |
| Insumo | 00038060 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 56,49 | 56,49 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 4,0000000 | 0,61 | 2,44 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 4,0000000 | 1,35 | 5,40 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **90806** | **SINAPI** | **BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **524,09** | **524,09** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6774700 | 32,17 | 21,79 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6725041 | 33,84 | 56,59 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0223000 | 951,99 | 21,22 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 394,92 | 394,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6641231 | 24,91 | 16,54 |
| Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 0,2000000 | 17,34 | 3,46 |
| Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 0,7084000 | 13,52 | 9,57 |
| **Composição** | **90801** | **SINAPI** | **BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **394,92** | **394,92** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1126072 | 24,91 | 27,71 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,9369179 | 32,17 | 126,65 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,0240000 | 17,35 | 0,41 |
| Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,0110000 | 22,86 | 0,25 |
| Insumo | 00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 1,0000000 | 239,90 | 239,90 |
| **Composição** | **88831** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,43** | **0,43** |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| **Composição** | **88830** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **2,24** | **2,24** |
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,42 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| **Composição** | **88826** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 5.615,00 | 0,35 |
| **Composição** | **88827** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,08** | **0,08** |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 5.615,00 | 0,08 |
| **Composição** | **88828** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,39** | **0,39** |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 5.615,00 | 0,39 |
| **Composição** | **88829** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **1,42** | **1,42** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1,2500000 | 1,14 | 1,42 |
| **Composição** | **89226** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **1,79** | **1,79** |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,46 | 1,46 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| **Composição** | **89225** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **6,23** | **6,23** |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,46 | 1,46 |
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,59 | 1,59 |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 2,85 | 2,85 |
| **Composição** | **89221** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **1,46** | **1,46** |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 22.840,67 | 1,46 |
| **Composição** | **89222** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,33** | **0,33** |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 22.840,67 | 0,33 |
| **Composição** | **89223** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **1,59** | **1,59** |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 22.840,67 | 1,59 |
| **Composição** | **89224** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **2,85** | **2,85** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2,5000000 | 1,14 | 2,85 |
| **Composição** | **97895** | **SINAPI** | **CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **223,57** | **223,57** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0259000 | 33,84 | 0,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0204000 | 24,91 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0180000 | 296,97 | 5,34 |
| Insumo | 00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 1,0000000 | 216,86 | 216,86 |
| **Composição** | **91937** | **SINAPI** | **CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,** | **UN** | **1,0000000** | **17,36** | **17,36** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2220000 | 26,15 | 5,80 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2220000 | 34,34 | 7,62 |
| Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 3,94 | 3,94 |
| **Composição** | **CP.00000743** | **Próprio** | **CAIXA QUADRADA 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **24,14** | **24,14** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1430000 | 26,15 | 3,73 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1430000 | 34,34 | 4,91 |
| Insumo | 439 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4" | Material | un | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| **Observação** REF.: 92865-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **91940** | **SINAPI** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **20,64** | **20,64** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2910000 | 26,15 | 7,60 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0009000 | 951,99 | 0,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2910000 | 34,34 | 9,99 |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 2,20 | 2,20 |
| **Composição** | **CP.20000736** | **Próprio** | **CAIXILHO ESTRUTURADO DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM VIDRO TEMPERADO REFLEXIVO 4MM, PADRONIZADA. AF_12/2019** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **1.166,38** | **1.166,38** |
| Insumo | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 1,0000000 | 280,30 | 280,30 |
| Insumo | H.05.000.030403 | CPOS/CD HU | Caixilho tipo fixo em alumínio com pintura eletrostática cor branca, sob medida, instalado - sem vidros | Material | m² | 1,0000000 | 886,08 | 886,08 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94570-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **88260** | **SINAPI** | **CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,65** | **33,65** |
| Composição Auxiliar | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,90 | 23,90 |
| **Composição** | **CP.00004284** | **Próprio** | **CAMINHAO CAVALO MECANICO COM CARRETA PRANCHA CAP 20T INCL. MANUTENCAO E OPERACAO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **H** | **1,0000000** | **152,50** | **152,50** |
| Insumo | H029500130 | EMBASA | CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | H | 1,0000000 | 152,50 | 152,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 55..95.99 EMBASA 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **91387** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **78,82** | **78,82** |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 36,20 | 36,20 |
| Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 10,73 | 10,73 |
| Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 27,56 | 27,56 |
| Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,33 | 4,33 |
| **Composição** | **91386** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **294,25** | **294,25** |
| Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,33 | 4,33 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 36,20 | 36,20 |
| Composição Auxiliar | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 50,01 | 50,01 |
| Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 10,73 | 10,73 |
| Composição Auxiliar | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 165,42 | 165,42 |
| Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 27,56 | 27,56 |
| **Composição** | **91380** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **27,56** | **27,56** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000342 | 698.147,73 | 23,87 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000603 | 61.199,84 | 3,69 |
| **Composição** | **91382** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **4,33** | **4,33** |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000059 | 61.199,84 | 0,36 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000057 | 698.147,73 | 3,97 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **91381** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **10,73** | **10,73** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 698.147,73 | 9,84 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000146 | 61.199,84 | 0,89 |
| **Composição** | **91383** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENCÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **50,01** | **50,01** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000642 | 698.147,73 | 44,82 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000849 | 61.199,84 | 5,19 |
| **Composição** | **91384** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **165,42** | **165,42** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 23,7000000 | 6,98 | 165,42 |
| **Composição** | **5903** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **79,81** | **79,81** |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 35,16 | 35,16 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 28,99 | 28,99 |
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,50 | 4,50 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| **Composição** | **5901** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **355,49** | **355,49** |
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 51,21 | 51,21 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 11,16 | 11,16 |
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 224,47 | 224,47 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 28,99 | 28,99 |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 35,16 | 35,16 |
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,50 | 4,50 |
| **Composição** | **91396** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **28,99** | **28,99** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000343 | 698.147,73 | 23,94 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000551 | 91.750,00 | 5,05 |
| **Composição** | **91398** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **4,50** | **4,50** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000057 | 698.147,73 | 3,97 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000058 | 91.750,00 | 0,53 |
| **Composição** | **91397** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **11,16** | **11,16** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 698.147,73 | 9,84 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000144 | 91.750,00 | 1,32 |
| **Composição** | **5763** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **51,21** | **51,21** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000643 | 698.147,73 | 44,89 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000689 | 91.750,00 | 6,32 |
| **Composição** | **53831** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **224,47** | **224,47** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32,1600000 | 6,98 | 224,47 |
| **Composição** | **96989** | **SINAPI** | **CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -** | **UN** | **1,0000000** | **148,13** | **148,13** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1346000 | 34,34 | 4,62 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1346000 | 26,15 | 3,51 |
| Insumo | 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 1,0000000 | 140,00 | 140,00 |
| **Composição** | **88261** | **SINAPI** | **CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **32,17** | **32,17** |
| Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 22,73 | 22,73 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
| **Composição** | **88262** | **SINAPI** | **CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **33,24** | **33,24** |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| **Composição** | **CP.20000234** | **Próprio** | **CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **m²** | **1,0000000** | **914,93** | **914,93** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 32,17 | 32,17 |
| Insumo | 00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material | m² | 1,0000000 | 857,85 | 857,85 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00004578** | **Próprio** | **CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICACÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **m²** | **1,0000000** | **756,71** | **756,71** |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,61 | 134,44 |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,0000000 | 25,63 | 102,52 |
| Insumo | CT.00001106 | Próprio | PLACA EM POLIETILENO E=10MM | Material | m² | 1,1000000 | 472,50 | 519,75 |
| **Composição** | **90466** | **SINAPI** | **CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **19,12** | **19,12** |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0051000 | 951,99 | 4,85 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3650000 | 33,36 | 12,17 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0830000 | 25,33 | 2,10 |
| **Composição** | **100860** | **SINAPI** | **CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **165,32** | **165,32** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4535436 | 24,91 | 11,29 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1816004 | 33,36 | 39,41 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,99 | 0,08 |
| Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 1,0000000 | 114,54 | 114,54 |
| **Composição** | **91533** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **51,26** | **51,26** |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 42,37 | 42,37 |
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,73 | 0,73 |
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,05 | 7,05 |
| **Composição** | **91529** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,73** | **0,73** |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 13.800,19 | 0,73 |
| **Composição** | **91530** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,19** | **0,19** |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 13.800,19 | 0,19 |
| **Composição** | **91531** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,92** | **0,92** |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 13.800,19 | 0,92 |
| **Composição** | **91532** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **7,05** | **7,05** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,0300000 | 6,85 | 7,05 |
| **Composição** | **95265** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,74** | **0,74** |
| Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| **Composição** | **95264** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **6,82** | **6,82** |
| Composição Auxiliar | 95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Composição Auxiliar | 95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 5,34 | 5,34 |
| Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| **Composição** | **95260** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,59** | **0,59** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 11.137,00 | 0,59 |
| **Composição** | **95261** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF 09/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,15** | **0,15** |
| Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 11.137,00 | 0,15 |
| **Composição** | **95262** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF 09/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,74** | **0,74** |
| Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 11.137,00 | 0,74 |
| **Composição** | **95263** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **5,34** | **5,34** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,7800000 | 6,85 | 5,34 |
| **Composição** | **102970** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,22** | **0,22** |
| Composição Auxiliar | 102967 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 102966 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| **Composição** | **102971** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **0,56** | **0,56** |
| Composição Auxiliar | 102966 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| Composição Auxiliar | 102967 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 102969 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 102968 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| **Composição** | **102966** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,19** | **0,19** |
| Insumo | 00045300 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000720 | 2.648,42 | 0,19 |
| **Composição** | **102967** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,03** | **0,03** |
| Insumo | 00045300 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 2.648,42 | 0,03 |
| **Composição** | **102968** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,17** | **0,17** |
| Insumo | 00045300 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 2.648,42 | 0,17 |
| **Composição** | **102969** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,17** | **0,17** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0,1500000 | 1,14 | 0,17 |
| **Composição** | **96555** | **SINAPI** | **CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m³** | **1,0000000** | **960,19** | **960,19** |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3400000 | 1,57 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,8820000 | 24,91 | 71,79 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,4250000 | 33,84 | 82,06 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,1600000 | 694,10 | 805,15 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,1010000 | 0,60 | 0,66 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **96556** | **SINAPI** | **CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m³** | **1,0000000** | **1.143,80** | **1.143,80** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,0710000 | 24,91 | 126,31 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,5980000 | 1,57 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,5980000 | 33,84 | 189,43 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,1900000 | 694,10 | 825,97 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,9380000 | 0,60 | 1,16 |
| **Composição** | **102486** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **815,26** | **815,26** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,2383000 | 24,91 | 155,39 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 283,3092000 | 1,06 | 300,30 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8348000 | 139,00 | 116,03 |
| Insumo | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,5946000 | 409,60 | 243,54 |
| **Composição** | **94963** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **595,88** | **595,88** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7131000 | 0,43 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,7563000 | 2,24 | 1,69 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4695000 | 42,53 | 62,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,3275000 | 24,91 | 57,97 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5792000 | 124,60 | 72,16 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8046000 | 139,00 | 111,83 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 273,0630000 | 1,06 | 289,44 |
| **Composição** | **94969** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **585,40** | **585,40** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0267000 | 24,91 | 50,48 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6223000 | 1,79 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6599000 | 6,23 | 4,11 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2822000 | 42,53 | 54,53 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 274,0635000 | 1,06 | 290,50 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5813000 | 124,60 | 72,42 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8076000 | 139,00 | 112,25 |
| **Composição** | **94964** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **654,08** | **654,08** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,5333000 | 24,91 | 63,10 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7787000 | 0,43 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6046000 | 42,53 | 68,24 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,8259000 | 2,24 | 1,85 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7558000 | 139,00 | 105,05 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 322,9777000 | 1,06 | 342,35 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5872000 | 124,60 | 73,16 |
| **Composição** | **94970** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **634,05** | **634,05** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0267000 | 24,91 | 50,48 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2768000 | 42,53 | 54,30 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6572000 | 6,23 | 4,09 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6197000 | 1,79 | 1,10 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5912000 | 124,60 | 73,66 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 325,1589000 | 1,06 | 344,66 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7609000 | 139,00 | 105,76 |
| **Composição** | **94965** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **680,63** | **680,63** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4637000 | 42,53 | 62,25 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,7534000 | 2,24 | 1,68 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7103000 | 0,43 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,3117000 | 24,91 | 57,58 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5934000 | 124,60 | 73,93 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7229000 | 139,00 | 100,48 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 362,6579000 | 1,06 | 384,41 |
| **Composição** | **94971** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **669,90** | **669,90** |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6067000 | 1,79 | 1,08 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2501000 | 42,53 | 53,16 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6434000 | 6,23 | 4,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,9792000 | 24,91 | 49,30 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7275000 | 139,00 | 101,12 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 364,9433000 | 1,06 | 386,83 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5972000 | 124,60 | 74,41 |
| **Composição** | **94972** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **694,10** | **694,10** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2400000 | 42,53 | 52,73 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6018000 | 1,79 | 1,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,9633000 | 24,91 | 48,90 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6382000 | 6,23 | 3,97 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 391,1663000 | 1,06 | 414,63 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5927000 | 124,60 | 73,85 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7119000 | 139,00 | 98,95 |
| **Composição** | **94973** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **794,65** | **794,65** |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6204000 | 1,79 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0267000 | 24,91 | 50,48 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2784000 | 42,53 | 54,37 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6580000 | 6,23 | 4,09 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 490,3455000 | 1,06 | 519,76 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5646000 | 124,60 | 70,34 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,6799000 | 139,00 | 94,50 |
| **Composição** | **94974** | **SINAPI** | **CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **581,69** | **581,69** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,2858000 | 24,91 | 156,57 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5971000 | 124,60 | 74,39 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8538000 | 139,00 | 118,67 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218,9300000 | 1,06 | 232,06 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **94962** | **SINAPI** | **CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **535,07** | **535,07** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7188000 | 0,43 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4811000 | 42,53 | 62,99 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,7623000 | 2,24 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,3433000 | 24,91 | 58,37 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5782000 | 124,60 | 72,04 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8269000 | 139,00 | 114,93 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 212,0194000 | 1,06 | 224,74 |
| **Composição** | **94968** | **SINAPI** | **CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **528,97** | **528,97** |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6853000 | 6,23 | 4,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,1058000 | 24,91 | 52,45 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6462000 | 1,79 | 1,15 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,3315000 | 42,53 | 56,62 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5821000 | 124,60 | 72,52 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8325000 | 139,00 | 115,71 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213,4531000 | 1,06 | 226,26 |
| **Composição** | **104749** | **SINAPI** | **CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **22,43** | **22,43** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1863000 | 26,15 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1863000 | 34,34 | 6,39 |
| Insumo | 00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 11,17 | 11,17 |
| **Composição** | **CP.20001224** | **Próprio** | **CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 8 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **750,18** | **750,18** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,1185000 | 34,34 | 141,42 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,1185000 | 26,15 | 107,69 |
| Insumo | 077129 | SBC | CONJUNTO PARA ESTAIS COM CABO DE ACO+ABRACADEIRA 1.1/2" 8m TEL402 | Material | UN | 1,0000000 | 501,07 | 501,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96992 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001490** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **928,00** | **928,00** |
| Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Franquia | KWH | 800,0000000 | 1,16 | 928,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14300-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000017** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **SEDI - SERVIÇOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **340,99** | **340,99** |
| Insumo | 001422 | SBC | COPIA DOCUMENTO COM ILUSTRACAO XEROX | Material | UN | 150,0000000 | 0,80 | 120,00 |
| Insumo | 005188 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - BORRACHA BRANCA TK-7012 FABER | Material | UN | 3,0000000 | 9,10 | 27,30 |
| Insumo | 005184 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - CANETA ESFEROGRAFICA OPACA AZUL BIC | Material | UN | 12,0000000 | 1,40 | 16,80 |
| Insumo | 005185 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - LAPIS PRETO No.2 REDONDO REF.1600 | Material | UN | 24,0000000 | 1,60 | 38,40 |
| Insumo | 005187 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 | Material | UN | 3,0000000 | 18,90 | 56,70 |
| Insumo | 005189 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPEADOR ALICATE PARA ATE 30 FOLHAS | Material | UN | 0,3500000 | 70,62 | 24,71 |
| Insumo | 061015 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - ENVELOPE OFICIO BRANCO | Material | UN | 100,0000000 | 0,30 | 30,00 |
| Insumo | 001119 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR.OFICIO-500 FLS | Material | UN | 1,0000000 | 27,08 | 27,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14050-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000020** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **306,76** | **306,76** |
| Insumo | 000022 | SBC | SODA CAUSTICA ESCAMADA PARA LIMPEZA | Material | KG | 10,0000000 | 19,20 | 192,00 |
| Insumo | 004129 | SBC | FERRAMENTA - TALHADEIRA DE ACO 24cm | Material | UN | 0,0200000 | 23,22 | 0,46 |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 2,0000000 | 12,50 | 25,00 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 3,0000000 | 18,83 | 56,49 |
| Insumo | 004128 | SBC | FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA | Material | UN | 0,0200000 | 50,90 | 1,01 |
| Insumo | 146 | ORSE | Água sanitária | Material | I | 20,0000000 | 1,59 | 31,80 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14045-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000021** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE TELEFONE CELULAR LOCADO** | **SEDI - SERVIÇOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **4,78** | **4,78** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 10542 | ORSE | Aluguel de telefone celular - aquisição | Material | mês | 1,0000000 | 4,78 | 4,78 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14081-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001491** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO EM OBRAS DE PEQUENO PORTE** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **123,86** | **123,86** |
| Insumo | 059832 | SBC | CONSUMO ESGOTO EM OBRA ACIMA DE 10M3 PRECO MEDIO | Material | m³ | 2,0000000 | 5,63 | 11,26 |
| Insumo | 059831 | SBC | CONSUMO AGUA EM OBRA PRECO MEDIO | Material | m³ | 20,0000000 | 5,63 | 112,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14020-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001492** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **90,00** | **90,00** |
| Insumo | F099800023 | EMBASA | AGUA (REPOSICAO DE GARRAFAO COM 20 LITROS). | Material | UN | 15,0000000 | 6,00 | 90,00 |
| **Composição** | **96977** | **SINAPI** | **CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -** | **M** | **1,0000000** | **73,46** | **73,46** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0331000 | 26,15 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0331000 | 34,34 | 1,13 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,0500000 | 68,07 | 71,47 |
| **Composição** | **91285** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF 08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,51** | **0,51** |
| Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| **Composição** | **91283** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **10,97** | **10,97** |
| Composição Auxiliar | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,53 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 9,93 | 9,93 |
| Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| **Composição** | **91279** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,42** | **0,42** |
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 6.552,63 | 0,41 |
| Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material | UN | 0,0000640 | 235,90 | 0,01 |
| **Composição** | **91280** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,09** | **0,09** |
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 6.552,63 | 0,09 |
| **Composição** | **91281** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,53** | **0,53** |
| Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material | UN | 0,0000800 | 235,90 | 0,01 |
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000800 | 6.552,63 | 0,52 |
| **Composição** | **91282** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **9,93** | **9,93** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,4500000 | 6,85 | 9,93 |
| **Composição** | **92803** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,12** | **8,12** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0014000 | 25,63 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0088000 | 33,61 | 0,29 |
| Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 7,03 | 7,80 |
| **Composição** | **92804** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **6,93** | **6,93** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0008000 | 25,63 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0048000 | 33,61 | 0,16 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 6,09 | 6,75 |
| **Composição** | **92805** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **6,83** | **6,83** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0025000 | 33,61 | 0,08 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 6,09 | 6,75 |
| **Composição** | **92801** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **9,09** | **9,09** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0051000 | 25,63 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0310000 | 33,61 | 1,04 |
| Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 7,41 | 7,92 |
| **Composição** | **92802** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,88** | **8,88** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0026000 | 25,63 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0162000 | 33,61 | 0,54 |
| Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 7,46 | 8,28 |
| **Composição** | **92799** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **10,62** | **10,62** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0152000 | 25,63 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0933000 | 33,61 | 3,13 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 6,65 | 7,11 |
| **Composição** | **92800** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **9,30** | **9,30** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0581000 | 33,61 | 1,95 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0095000 | 25,63 | 0,24 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 6,65 | 7,11 |
| **Composição** | **86935** | **SINAPI** | **CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **267,31** | **267,31** |
| Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 70,76 | 70,76 |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,54 | 12,54 |
| Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 184,01 | 184,01 |
| **Composição** | **86937** | **SINAPI** | **CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **256,86** | **256,86** |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,54 | 12,54 |
| Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 178,54 | 178,54 |
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 65,78 | 65,78 |
| **Composição** | **86901** | **SINAPI** | **CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **178,54** | **178,54** |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8966219 | 33,69 | 30,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3441579 | 24,91 | 8,57 |
| Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 1,0000000 | 127,56 | 127,56 |
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,3514234 | 34,77 | 12,21 |
| **Composição** | **86900** | **SINAPI** | **CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **184,01** | **184,01** |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3833253 | 33,69 | 12,91 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1471350 | 24,91 | 3,66 |
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,1982880 | 34,77 | 6,89 |
| Insumo | 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 1,0000000 | 160,55 | 160,55 |
| **Composição** | **95308** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,18** | **0,18** |
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 15,97 | 0,18 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **95309** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,23** | **0,23** |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 15,97 | 0,23 |
| **Composição** | **95313** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,19** | **0,19** |
| Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 16,82 | 0,19 |
| **Composição** | **95314** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,86 | 0,27 |
| **Composição** | **95316** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,59** | **0,59** |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0373200 | 15,97 | 0,59 |
| **Composição** | **95317** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,28** | **0,28** |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0179800 | 15,97 | 0,28 |
| **Composição** | **95319** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,18** | **0,18** |
| Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 15,97 | 0,18 |
| **Composição** | **95320** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,18** | **0,18** |
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 15,97 | 0,18 |
| **Composição** | **95324** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 23,86 | 0,35 |
| **Composição** | **95328** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,90 | 0,27 |
| **Composição** | **95329** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,33** | **0,33** |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 22,73 | 0,33 |
| **Composição** | **95330** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,86 | 0,27 |
| **Composição** | **95332** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,89** | **0,89** |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0373200 | 23,86 | 0,89 |
| **Composição** | **95334** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,95** | **0,95** |
| Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0308700 | 30,94 | 0,95 |
| **Composição** | **95335** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,42** | **0,42** |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0179800 | 23,86 | 0,42 |
| **Composição** | **95337** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,86 | 0,27 |
| **Composição** | **95338** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,53** | **0,53** |
| Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0212000 | 25,33 | 0,53 |
| **Composição** | **95390** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,08** | **0,08** |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 16,25 | 0,08 |
| **Composição** | **95341** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 23,86 | 0,35 |
| **Composição** | **95342** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,34** | **0,34** |
| Insumo | 00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 41,32 | 0,34 |
| **Composição** | **100298** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,60** | **0,60** |
| Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0276500 | 21,84 | 0,60 |
| **Composição** | **95344** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,32** | **0,32** |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 28,27 | 0,32 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **95343** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,54** | **0,54** |
| Insumo | 00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 37,21 | 0,54 |
| **Composição** | **95345** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **1,38** | **1,38** |
| Insumo | 00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0308700 | 44,71 | 1,38 |
| **Composição** | **95346** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,14** | **0,14** |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 27,67 | 0,14 |
| **Composição** | **95347** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 26,64 | 0,13 |
| **Composição** | **95349** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,12** | **0,12** |
| Insumo | 00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 23,59 | 0,12 |
| **Composição** | **95351** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,48** | **0,48** |
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0163700 | 29,87 | 0,48 |
| **Composição** | **95352** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 15,97 | 0,13 |
| **Composição** | **95389** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,28** | **0,28** |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 33,86 | 0,28 |
| **Composição** | **95357** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,42** | **0,42** |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 36,81 | 0,42 |
| **Composição** | **95358** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,49** | **0,49** |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0163700 | 30,07 | 0,49 |
| **Composição** | **95363** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,43** | **0,43** |
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 52,07 | 0,43 |
| **Composição** | **95360** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,38** | **0,38** |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 33,60 | 0,38 |
| **Composição** | **95366** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,28** | **0,28** |
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 34,47 | 0,28 |
| **Composição** | **95371** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,50** | **0,50** |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0212000 | 23,86 | 0,50 |
| **Composição** | **95372** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 23,86 | 0,35 |
| **Composição** | **95377** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,86 | 0,27 |
| **Composição** | **95378** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,32** | **0,32** |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0212000 | 15,16 | 0,32 |
| **Composição** | **95379** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,31** | **0,31** |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 27,57 | 0,31 |
| **Composição** | **95385** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,55 | 0,27 |
| **Composição** | **95406** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,30** | **0,30** |
| Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 37,05 | 0,30 |
| **Composição** | **95386** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,38** | **0,38** |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 33,60 | 0,38 |
| **Composição** | **95387** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,23** | **0,23** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 15,85 | 0,23 |
| **Composição** | **100288** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,08** | **0,08** |
| Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 15,83 | 0,08 |
| **Composição** | **91919** | **SINAPI** | **CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **UN** | **1,0000000** | **25,55** | **25,55** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3280000 | 34,34 | 11,26 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3280000 | 26,15 | 8,57 |
| Insumo | 00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 5,72 | 5,72 |
| **Composição** | **91917** | **SINAPI** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **UN** | **1,0000000** | **23,70** | **23,70** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3280000 | 34,34 | 11,26 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3280000 | 26,15 | 8,57 |
| Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 3,87 | 3,87 |
| **Composição** | **95283** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,86** | **0,86** |
| Composição Auxiliar | 95278 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| Composição Auxiliar | 95279 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| **Composição** | **95282** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **11,42** | **11,42** |
| Composição Auxiliar | 95281 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 9,86 | 9,86 |
| Composição Auxiliar | 95279 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Composição Auxiliar | 95280 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,70 | 0,70 |
| Composição Auxiliar | 95278 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| **Composição** | **95278** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,72** | **0,72** |
| Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000720 | 10.099,90 | 0,72 |
| **Composição** | **95279** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,14** | **0,14** |
| Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 10.099,90 | 0,14 |
| **Composição** | **95280** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,70** | **0,70** |
| Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 10.099,90 | 0,70 |
| **Composição** | **95281** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **9,86** | **9,86** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,4400000 | 6,85 | 9,86 |
| **Composição** | **91982** | **SINAPI** | **DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **72,28** | **72,28** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2320000 | 34,34 | 7,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2320000 | 26,15 | 6,06 |
| Insumo | 00038109 | SINAPI | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 58,26 | 58,26 |
| **Composição** | **106020** | **SINAPI** | **DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,** | **UN** | **1,0000000** | **111,63** | **111,63** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5297450 | 26,15 | 13,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5297450 | 34,34 | 18,19 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0000000 | 1,92 | 5,76 |
| Insumo | 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material | UN | 1,0000000 | 73,83 | 73,83 |
| **Composição** | **93669** | **SINAPI** | **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **74,08** | **74,08** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1405280 | 34,34 | 4,82 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1405280 | 26,15 | 3,67 |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,0000000 | 61,81 | 61,81 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3,0000000 | 1,26 | 3,78 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **93671** | **SINAPI** | **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **82,05** | **82,05** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2603770 | 34,34 | 8,94 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2603770 | 26,15 | 6,80 |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,0000000 | 61,81 | 61,81 |
| Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0000000 | 1,50 | 4,50 |
| **Composição** | **93673** | **SINAPI** | **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **99,61** | **99,61** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5297450 | 26,15 | 13,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5297450 | 34,34 | 18,19 |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,0000000 | 61,81 | 61,81 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0000000 | 1,92 | 5,76 |
| **Composição** | **CP.00001106** | **Próprio** | **DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 40KA 1P+N, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **60,78** | **60,78** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Insumo | 071149 | SBC | DISJUNTOR - SUPRESSOR DE SURTOS DPS ANTI RAIO VCL 275V 45KA CLAMPER | Material | UN | 1,0000000 | 43,01 | 43,01 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 2070305-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000024** | **Próprio** | **ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO** | **SEDI - SERVIÇOS** | **UN** | **1,0000000** | **2.445,10** | **2.445,10** |
| Composição Auxiliar | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 0,1000000 | 24.451,03 | 2.445,10 |
| **Composição** | **88264** | **SINAPI** | **ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **34,34** | **34,34** |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **91842** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **6,37** | **6,37** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0610000 | 26,15 | 1,59 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0610000 | 34,34 | 2,09 |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1,1000000 | 2,42 | 2,66 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0016000 | 24,00 | 0,03 |
| **Composição** | **91852** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **M** | **1,0000000** | **9,95** | **9,95** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1240000 | 34,34 | 4,25 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1240000 | 26,15 | 3,24 |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1,0170000 | 2,42 | 2,46 |
| **Composição** | **91872** | **SINAPI** | **ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **19,84** | **19,84** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1970000 | 34,34 | 6,76 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1970000 | 26,15 | 5,15 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 7,80 | 7,93 |
| **Composição** | **88266** | **SINAPI** | **ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **41,48** | **41,48** |
| Composição Auxiliar | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 30,94 | 30,94 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **88495** | **SINAPI** | **EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **13,08** | **13,08** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0820000 | 24,91 | 2,04 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2459000 | 35,26 | 8,67 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 0,7288000 | 3,20 | 2,33 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0401000 | 1,08 | 0,04 |
| **Composição** | **SEINFRA-PMC-0602** | **Próprio** | **EMBOÇO, PARA APLICAÇÃO EM CAIXA ENTERRADAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (REF.: 87531/SINAPI)** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES** | **m²** | **1,0000000** | **51,50** | **51,50** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1580000 | 24,91 | 3,93 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4300000 | 33,84 | 14,55 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0376000 | 878,35 | 33,02 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87531-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **88267** | **SINAPI** | **ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **33,36** | **33,36** |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,19 | 1,19 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **93572** | **SINAPI** | **ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **MES** | **1,0000000** | **7.815,01** | **7.815,01** |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 246,06 | 246,06 |
| Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 826,39 | 826,39 |
| Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 144,98 | 144,98 |
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 6.358,76 | 6.358,76 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 203,38 | 203,38 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 18,28 | 18,28 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 17,16 | 17,16 |
| **Composição** | **86887** | **SINAPI** | **ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **52,88** | **52,88** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1503354 | 33,36 | 5,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0577045 | 24,91 | 1,43 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,99 | 0,08 |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 1,0000000 | 46,36 | 46,36 |
| **Composição** | **86884** | **SINAPI** | **ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **11,93** | **11,93** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1503354 | 33,36 | 5,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0577045 | 24,91 | 1,43 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,99 | 0,08 |
| Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 1,0000000 | 5,41 | 5,41 |
| **Composição** | **86885** | **SINAPI** | **ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **13,35** | **13,35** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1503354 | 33,36 | 5,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0577045 | 24,91 | 1,43 |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | Material | UN | 1,0000000 | 6,83 | 6,83 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,99 | 0,08 |
| **Composição** | **93565** | **SINAPI** | **ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **MES** | **1,0000000** | **23.663,74** | **23.663,74** |
| Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 22.423,00 | 22.423,00 |
| Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 146,42 | 146,42 |
| Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 3,59 | 3,59 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 18,28 | 18,28 |
| Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 826,39 | 826,39 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 246,06 | 246,06 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **93567** | **SINAPI** | **ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **MES** | **1,0000000** | **24.451,03** | **24.451,03** |
| Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 146,42 | 146,42 |
| Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 3,59 | 3,59 |
| Insumo | 00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 23.210,29 | 23.210,29 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 246,06 | 246,06 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 18,28 | 18,28 |
| Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 826,39 | 826,39 |
| **Composição** | **88237** | **SINAPI** | **EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **SEDI - SERVIÇOS** | **H** | **1,0000000** | **1,55** | **1,55** |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0137388 | 15,06 | 0,20 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0016029 | 102,41 | 0,16 |
| Insumo | 00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | Material | UN | 0,0012434 | 298,89 | 0,37 |
| Insumo | 00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | Material | UN | 0,1117708 | 2,19 | 0,24 |
| Insumo | 00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | Material | UN | 0,0026644 | 54,31 | 0,14 |
| Insumo | 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material | UN | 0,0010776 | 264,40 | 0,28 |
| Insumo | 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Material | UN | 0,0007200 | 231,86 | 0,16 |
| **Composição** | **5632** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **99,78** | **99,78** |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 45,62 | 45,62 |
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 11,32 | 11,32 |
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 42,84 | 42,84 |
| **Composição** | **5631** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **228,50** | **228,50** |
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 42,84 | 42,84 |
| Composição Auxiliar | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 75,17 | 75,17 |
| Composição Auxiliar | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 53,55 | 53,55 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 45,62 | 45,62 |
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 11,32 | 11,32 |
| **Composição** | **5627** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **42,84** | **42,84** |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 765.000,00 | 42,84 |
| **Composição** | **5628** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **11,32** | **11,32** |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 765.000,00 | 11,32 |
| **Composição** | **5629** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **53,55** | **53,55** |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 765.000,00 | 53,55 |
| **Composição** | **5630** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **75,17** | **75,17** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 10,7700000 | 6,98 | 75,17 |
| **Composição** | **88908** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **106,90** | **106,90** |
| Composição Auxiliar | 88900 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 48,47 | 48,47 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 45,62 | 45,62 |
| Composição Auxiliar | 88902 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 12,81 | 12,81 |
| **Composição** | **88907** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **272,39** | **272,39** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88904 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 104,90 | 104,90 |
| Composição Auxiliar | 88903 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 60,59 | 60,59 |
| Composição Auxiliar | 88902 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 12,81 | 12,81 |
| Composição Auxiliar | 88900 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 48,47 | 48,47 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 45,62 | 45,62 |
| **Composição** | **88900** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **48,47** | **48,47** |
| Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 865.621,59 | 48,47 |
| **Composição** | **88902** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **12,81** | **12,81** |
| Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 865.621,59 | 12,81 |
| **Composição** | **88903** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **60,59** | **60,59** |
| Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 865.621,59 | 60,59 |
| **Composição** | **88904** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **104,90** | **104,90** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 15,0300000 | 6,98 | 104,90 |
| **Composição** | **93358** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024** | **Escavação de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **98,53** | **98,53** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,9557667 | 24,91 | 98,53 |
| **Composição** | **105521** | **SINAPI** | **ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024** | **Paisagismo - Plantio** | **m²** | **1,0000000** | **3,79** | **3,79** |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0110000 | 25,81 | 0,28 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0548000 | 24,91 | 1,36 |
| Insumo | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 0,0129000 | 167,14 | 2,15 |
| **Composição** | **92273** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF 09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **M** | **1,0000000** | **18,54** | **18,54** |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0070000 | 44,09 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0300000 | 42,48 | 1,27 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0210000 | 25,31 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0910000 | 33,24 | 3,02 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0230000 | 17,35 | 0,39 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,3100000 | 9,95 | 13,03 |
| **Composição** | **92267** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **50,00** | **50,00** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0050000 | 25,31 | 0,12 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 42,48 | 0,93 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0050000 | 44,09 | 0,22 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0050000 | 33,24 | 0,16 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,0500000 | 46,26 | 48,57 |
| **Composição** | **92263** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **179,64** | **179,64** |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2550000 | 42,48 | 10,83 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0630000 | 44,09 | 2,77 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1800000 | 33,24 | 39,22 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2500000 | 25,31 | 6,32 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,3080000 | 9,95 | 22,96 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,3360000 | 46,26 | 61,80 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,2080000 | 17,35 | 3,60 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 9,2370000 | 3,48 | 32,14 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **92265** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **129,25** | **129,25** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9110000 | 33,24 | 30,28 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2370000 | 42,48 | 10,06 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2020000 | 25,31 | 5,11 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0500000 | 44,09 | 2,20 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,1460000 | 46,26 | 53,01 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,9520000 | 3,48 | 24,19 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,1590000 | 17,35 | 2,75 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1660000 | 9,95 | 1,65 |
| **Composição** | **96534** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m²** | **1,0000000** | **91,47** | **91,47** |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0110000 | 44,09 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5880000 | 25,31 | 14,88 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0440000 | 42,48 | 1,86 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,3340000 | 33,24 | 44,34 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,9240000 | 3,48 | 3,21 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1550000 | 16,50 | 19,05 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0290000 | 21,42 | 0,62 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,17 | 0,11 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6750000 | 9,95 | 6,71 |
| Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0110000 | 19,44 | 0,21 |
| **Composição** | **96535** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m²** | **1,0000000** | **156,58** | **156,58** |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2820000 | 42,48 | 11,97 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0700000 | 44,09 | 3,08 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,3920000 | 33,24 | 79,51 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0810000 | 25,31 | 27,36 |
| Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0050000 | 19,44 | 0,09 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,17 | 0,11 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0380000 | 17,69 | 0,67 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0470000 | 21,42 | 1,00 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2270000 | 16,50 | 20,24 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,6090000 | 3,48 | 12,55 |
| **Composição** | **90830** | **SINAPI** | **FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **223,22** | **223,22** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4528015 | 32,17 | 46,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4105743 | 24,91 | 10,22 |
| Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 1,0000000 | 166,27 | 166,27 |
| **Composição** | **88236** | **SINAPI** | **FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **H** | **1,0000000** | **0,60** | **0,60** |
| Insumo | 00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | Material | UN | 0,0013303 | 18,90 | 0,02 |
| Insumo | 00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Material | L | 0,0013303 | 16,83 | 0,02 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0005937 | 165,00 | 0,09 |
| Insumo | 00038412 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000396 | 1.375,00 | 0,05 |
| Insumo | 00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1" (25 MM) | Material | UN | 0,0000453 | 660,15 | 0,02 |
| Insumo | 00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | Material | UN | 0,0002263 | 143,36 | 0,03 |
| Insumo | 00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG | Material | UN | 0,0000388 | 537,57 | 0,02 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG | Material | UN | 0,0001811 | 202,73 | 0,03 |
| Insumo | 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000388 | 1.077,66 | 0,04 |
| Insumo | 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material | UN | 0,0070125 | 7,64 | 0,05 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0,0079816 | 13,24 | 0,10 |
| Insumo | 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | Material | UN | 0,0013303 | 46,43 | 0,06 |
| Insumo | 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000566 | 752,00 | 0,04 |
| Insumo | 00038382 | SINAPI | LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M | Material | UN | 0,0025312 | 13,80 | 0,03 |
| **Composição** | **95541** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023** | **Rasgos e Fixações** | **UN** | **1,0000000** | **26,24** | **26,24** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6900000 | 32,03 | 22,10 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1568000 | 26,44 | 4,14 |
| **Composição** | **91166** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **4,51** | **4,51** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0569000 | 33,36 | 1,89 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0129000 | 25,33 | 0,32 |
| Insumo | 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | Material | UN | 1,3333000 | 0,99 | 1,31 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 1,4000000 | 0,71 | 0,99 |
| **Composição** | **91170** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **10,95** | **10,95** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2114000 | 33,36 | 7,05 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0480000 | 25,33 | 1,21 |
| Insumo | 00039140 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material | UN | 1,7857000 | 1,51 | 2,69 |
| **Composição** | **74074/004** | **SINAPI** | **FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **180,75** | **180,75** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3250000 | 25,31 | 8,22 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,3000000 | 33,24 | 43,21 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,1500000 | 17,06 | 2,55 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,4870000 | 31,29 | 109,10 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,5000000 | 5,05 | 17,67 |
| **Composição** | **CP.00000175** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **20,57** | **20,57** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 33,84 | 6,76 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0010000 | 951,99 | 0,95 |
| Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material | M | 1,0500000 | 12,25 | 12,86 |
| **Composição** | **CP.20000250** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOPIA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **63,46** | **63,46** |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0010000 | 951,99 | 0,95 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4200000 | 33,84 | 14,21 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 0,1000000 | 483,01 | 48,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11744-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003437** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, LARGURA NA APLICAÇÃO 25CM. EM CANTOS E JUNTAS.** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **10,39** | **10,39** |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1400000 | 35,34 | 4,94 |
| Insumo | 9241 | ORSE | Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R | Material | m² | 1,1500000 | 4,74 | 5,45 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10609 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000251** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **62,78** | **62,78** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 33,84 | 13,53 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0010000 | 951,99 | 0,95 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 0,1000000 | 483,01 | 48,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9719-ORSE | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **88269** | **SINAPI** | **GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,61** | **33,61** |
| Composição Auxiliar | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **CP.20000248** | **Próprio** | **GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **m²** | **1,0000000** | **507,54** | **507,54** |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0351000 | 112,54 | 3,95 |
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,5228000 | 34,77 | 18,17 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 1,0050000 | 483,01 | 485,42 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86889-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **90279** | **SINAPI** | **GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026** | **Graute e Armação** | **m³** | **1,0000000** | **862,67** | **862,67** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,5919000 | 42,53 | 152,76 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,1020000 | 2,24 | 2,46 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 2,4898000 | 0,43 | 1,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7959000 | 24,91 | 44,73 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 15,5225000 | 1,72 | 26,69 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 431,1803000 | 1,06 | 457,05 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,6037000 | 143,86 | 86,84 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,6468000 | 140,81 | 91,07 |
| **Composição** | **89994** | **SINAPI** | **GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026** | **Graute e Armação** | **m³** | **1,0000000** | **1.871,25** | **1.871,25** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 11,9782745 | 24,91 | 298,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 15,9710326 | 33,84 | 540,45 |
| Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 1,1967872 | 862,67 | 1.032,43 |
| **Composição** | **89995** | **SINAPI** | **GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026** | **Graute e Armação** | **m³** | **1,0000000** | **1.362,96** | **1.362,96** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,7198702 | 24,91 | 117,57 |
| Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 1,1967872 | 862,67 | 1.032,43 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,2931603 | 33,84 | 212,96 |
| **Composição** | **89993** | **SINAPI** | **GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026** | **Graute e Armação** | **m³** | **1,0000000** | **1.422,90** | **1.422,90** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 7,4345685 | 33,84 | 251,58 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,5759264 | 24,91 | 138,89 |
| Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 1,1967872 | 862,67 | 1.032,43 |
| **Composição** | **93282** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **39,40** | **39,40** |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 38,95 | 38,95 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| **Composição** | **93281** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **40,63** | **40,63** |
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 38,95 | 38,95 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **93277** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,37** | **0,37** |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 5.885,99 | 0,37 |
| **Composição** | **93278** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,08** | **0,08** |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 5.885,99 | 0,08 |
| **Composição** | **93279** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000600 | 5.885,99 | 0,35 |
| **Composição** | **93280** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,88** | **0,88** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0,7800000 | 1,14 | 0,88 |
| **Composição** | **5930** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **79,52** | **79,52** |
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 26,92 | 26,92 |
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 3,98 | 3,98 |
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 38,74 | 38,74 |
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 9,88 | 9,88 |
| **Composição** | **5928** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **309,51** | **309,51** |
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 45,51 | 45,51 |
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 9,88 | 9,88 |
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 26,92 | 26,92 |
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 38,74 | 38,74 |
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 3,98 | 3,98 |
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 184,48 | 184,48 |
| **Composição** | **89259** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **26,92** | **26,92** |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000551 | 143.750,00 | 7,92 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000343 | 553.945,92 | 19,00 |
| **Composição** | **91466** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **3,98** | **3,98** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000057 | 553.945,92 | 3,15 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000058 | 143.750,00 | 0,83 |
| **Composição** | **89260** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **9,88** | **9,88** |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000144 | 143.750,00 | 2,07 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 553.945,92 | 7,81 |
| **Composição** | **89262** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENCÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **45,51** | **45,51** |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000689 | 143.750,00 | 9,90 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000643 | 553.945,92 | 35,61 |
| **Composição** | **91467** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **184,48** | **184,48** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 26,4300000 | 6,98 | 184,48 |
| **Composição** | **91634** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **263,72** | **263,72** |
| Composição Auxiliar | 91632 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 36,43 | 36,43 |
| Composição Auxiliar | 91631 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 3,19 | 3,19 |
| Composição Auxiliar | 91629 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 21,31 | 21,31 |
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 38,74 | 38,74 |
| Composição Auxiliar | 91630 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,91 | 7,91 |
| Composição Auxiliar | 91633 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 156,14 | 156,14 |
| **Composição** | **91629** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **21,31** | **21,31** |
| Insumo | 00044056 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000343 | 457.225,20 | 15,68 |
| Insumo | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000551 | 102.197,26 | 5,63 |
| **Composição** | **91631** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **3,19** | **3,19** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00044056 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000057 | 457.225,20 | 2,60 |
| Insumo | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000058 | 102.197,26 | 0,59 |
| **Composição** | **91630** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **7,91** | **7,91** |
| Insumo | 00044056 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 457.225,20 | 6,44 |
| Insumo | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000144 | 102.197,26 | 1,47 |
| **Composição** | **91632** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENCÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **36,43** | **36,43** |
| Insumo | 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000689 | 102.197,26 | 7,04 |
| Insumo | 00044056 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000643 | 457.225,20 | 29,39 |
| **Composição** | **91633** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **156,14** | **156,14** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 22,3700000 | 6,98 | 156,14 |
| **Composição** | **96986** | **SINAPI** | **HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **131,46** | **131,46** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3882000 | 34,34 | 13,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3882000 | 26,15 | 10,15 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 | 107,98 | 107,98 |
| **Composição** | **88270** | **SINAPI** | **IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **35,34** | **35,34** |
| Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,53 | 0,53 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 25,33 | 25,33 |
| **Composição** | **98555** | **SINAPI** | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta** | **m²** | **1,0000000** | **36,77** | **36,77** |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6039000 | 35,34 | 21,34 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1362000 | 26,44 | 3,60 |
| Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 3,4615000 | 3,42 | 11,83 |
| **Composição** | **CP.00004587** | **Próprio** | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO. E=3MM. AF_09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta** | **m²** | **1,0000000** | **114,22** | **114,22** |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9324000 | 35,34 | 32,95 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2102000 | 26,44 | 5,55 |
| Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1,1319000 | 54,11 | 61,24 |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 0,2600000 | 8,87 | 2,30 |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0,5872000 | 20,75 | 12,18 |

**Observação**
REF.: 98546 SINAPI 05/25

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **102161** | **SINAPI** | **INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025** | **Vidros e Espelhos** | **m²** | **1,0000000** | **376,77** | **376,77** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5829187 | 24,91 | 14,52 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6756558 | 25,56 | 17,26 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 6,3810000 | 2,66 | 16,97 |
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material | M | 7,2870000 | 21,00 | 153,02 |
| Insumo | 00010490 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 1,0000000 | 175,00 | 175,00 |
| **Composição** | **102166** | **SINAPI** | **INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025** | **Vidros e Espelhos** | **m²** | **1,0000000** | **410,58** | **410,58** |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4197199 | 25,56 | 10,72 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3621113 | 24,91 | 9,02 |
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material | M | 4,6090000 | 21,00 | 96,78 |
| Insumo | 00010491 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 1,0000000 | 283,33 | 283,33 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 4,0360000 | 2,66 | 10,73 |
| **Composição** | **91968** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **70,41** | **70,41** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8260000 | 34,34 | 28,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8260000 | 26,15 | 21,59 |
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 3,0000000 | 6,82 | 20,46 |
| **Composição** | **92022** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **40,56** | **40,56** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4860000 | 26,15 | 12,70 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4860000 | 34,34 | 16,68 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,23 | 5,23 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| **Composição** | **CP.20000360** | **Próprio** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **40,56** | **40,56** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4860000 | 26,15 | 12,70 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4860000 | 34,34 | 16,68 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,23 | 5,23 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92022 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **91952** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **19,25** | **19,25** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2320000 | 26,15 | 6,06 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2320000 | 34,34 | 7,96 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,23 | 5,23 |
| **Composição** | **91958** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **34,77** | **34,77** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4020000 | 26,15 | 10,51 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4020000 | 34,34 | 13,80 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 5,23 | 10,46 |
| **Composição** | **91966** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **50,28** | **50,28** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5720000 | 34,34 | 19,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5720000 | 26,15 | 14,95 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 3,0000000 | 5,23 | 15,69 |
| **Composição** | **CP.20000744** | **Próprio** | **JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR LISO DE 3MM, PADRONIZADA. AF 12/2019** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **882,44** | **882,44** |
| Composição Auxiliar | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 1,0000000 | 376,77 | 376,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2590000 | 24,91 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5190000 | 33,84 | 17,56 |
| Insumo | 12790 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro | Material | m² | 1,0000000 | 465,00 | 465,00 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,6233000 | 23,64 | 14,73 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 9,2000000 | 0,21 | 1,93 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94570-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000728** | **Próprio** | **JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA. AF 12/2019** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **1.339,00** | **1.339,00** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5190000 | 33,84 | 17,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2590000 | 24,91 | 6,45 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,6233000 | 23,64 | 14,73 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00010496 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | Serviços | m² | 1,0000000 | 833,33 | 833,33 |
| Insumo | 12790 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro | Material | m² | 1,0000000 | 465,00 | 465,00 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 9,2000000 | 0,21 | 1,93 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94570-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000730** | **Próprio** | **JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 6MM, PADRONIZADA. AF 12/2019** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **1.339,00** | **1.339,00** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5190000 | 33,84 | 17,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2590000 | 24,91 | 6,45 |
| Insumo | 12790 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro | Material | m² | 1,0000000 | 465,00 | 465,00 |
| Insumo | 00010496 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | Serviços | m² | 1,0000000 | 833,33 | 833,33 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 9,2000000 | 0,21 | 1,93 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,6233000 | 23,64 | 14,73 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94570-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000752** | **Próprio** | **JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO TIPO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR LISO DE 3MM. PADRONIZADA. AF 12/2019** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **882,44** | **882,44** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5190000 | 33,84 | 17,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2590000 | 24,91 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 1,0000000 | 376,77 | 376,77 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,6233000 | 23,64 | 14,73 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 9,2000000 | 0,21 | 1,93 |
| Insumo | 12790 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro | Material | m² | 1,0000000 | 465,00 | 465,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94570-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000753** | **Próprio** | **JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO TIPO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM, PADRONIZADA. AF 12/2019** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **645,96** | **645,96** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3600000 | 24,91 | 8,96 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7200000 | 33,84 | 24,36 |
| Insumo | 12789 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | Material | m² | 1,0000000 | 318,67 | 318,67 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 17,4130000 | 0,21 | 3,65 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,4240000 | 23,64 | 10,02 |
| Insumo | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 1,0000000 | 280,30 | 280,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100674-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000755** | **Próprio** | **JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO TIPO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, PADRONIZADA. AF 12/2019** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **645,96** | **645,96** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3600000 | 24,91 | 8,96 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7200000 | 33,84 | 24,36 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,4240000 | 23,64 | 10,02 |
| Insumo | 12789 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | Material | m² | 1,0000000 | 318,67 | 318,67 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 17,4130000 | 0,21 | 3,65 |
| Insumo | 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 1,0000000 | 280,30 | 280,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100674-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **88441** | **SINAPI** | **JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **25,81** | **25,81** |
| Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,25 | 16,25 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **74121/001** | **SINAPI** | **JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. DIMENSOES 1X1CM.** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **M** | **1,0000000** | **27,96** | **27,96** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 24,91 | 2,49 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 33,84 | 13,53 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,3340000 | 35,77 | 11,94 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000264** | **Próprio** | **LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **m²** | **1,0000000** | **32,73** | **32,73** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,8200000 | 2,24 | 4,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2520000 | 24,91 | 6,27 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0420000 | 33,84 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0560000 | 26,44 | 1,48 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0560000 | 33,61 | 1,88 |
| Insumo | 00043061 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material | KG | 0,8800000 | 6,97 | 6,13 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0144000 | 139,00 | 2,00 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 6,7200000 | 1,06 | 7,12 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0160000 | 24,00 | 0,38 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0159000 | 124,60 | 1,98 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 170221 IOPES 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **103670** | **SINAPI** | **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022** | **Concretagem para Estruturas de Concreto Armado** | **m³** | **1,0000000** | **351,18** | **351,18** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,4590000 | 33,24 | 81,73 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 7,3770000 | 24,91 | 183,76 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0420000 | 1,57 | 1,63 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,4590000 | 33,84 | 83,21 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,4170000 | 0,60 | 0,85 |
| **Composição** | **92873** | **SINAPI** | **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m³** | **1,0000000** | **263,52** | **263,52** |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,1740000 | 0,60 | 0,70 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,8460000 | 33,84 | 62,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,5380000 | 24,91 | 137,95 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8460000 | 33,24 | 61,36 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6720000 | 1,57 | 1,05 |
| **Composição** | **95241** | **SINAPI** | **LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024** | **Lastro** | **m²** | **1,0000000** | **47,37** | **47,37** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2541500 | 33,84 | 8,60 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0690000 | 528,97 | 36,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0919000 | 24,91 | 2,28 |
| **Composição** | **86902** | **SINAPI** | **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **366,06** | **366,06** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7019645 | 33,36 | 23,41 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4855663 | 24,91 | 12,09 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0191100 | 112,54 | 2,15 |
| Insumo | 00036794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 1,0000000 | 216,09 | 216,09 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| **Composição** | **86939** | **SINAPI** | **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **477,19** | **477,19** |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,54 | 12,54 |
| Composição Auxiliar | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 366,06 | 366,06 |
| Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 76,78 | 76,78 |
| Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 9,88 | 9,88 |
| Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 11,93 | 11,93 |
| **Composição** | **86903** | **SINAPI** | **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **430,83** | **430,83** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5848107 | 33,36 | 52,86 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8531063 | 24,91 | 21,25 |
| Insumo | 00010426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Material | UN | 1,0000000 | 241,97 | 241,97 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0216450 | 112,54 | 2,43 |
| **Composição** | **CP.10000428** | **Próprio** | **LOCACAO - VEÍCULO INCLUINDO COMBUSTIVEL** | **CANT - CANTEIRO DE** | **H** | **1,0000000** | **50,62** | **50,62** |
| Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento | H | 1,0000000 | 42,40 | 42,40 |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,2000000 | 6,85 | 8,22 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 590613-EMBASA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000429** | **Próprio** | **LOCACAO - VEÍCULO TIPO PICKUP INCLUINDO COMBUSTIVEL** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **H** | **1,0000000** | **136,45** | **136,45** |
| Insumo | E9684 | SICRO3 | Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW | Equipamento | H | 1,0000000 | 128,23 | 128,23 |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,2000000 | 6,85 | 8,22 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 590613 EMBASA 01/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000430** | **Próprio** | **LOCACAO - VEÍCULO TIPO VAN INCLUINDO COMBUSTIVEL** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **H** | **1,0000000** | **109,66** | **109,66** |
| Insumo | E9125 | SICRO3 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | Equipamento | H | 1,0000000 | 101,44 | 101,44 |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,2000000 | 6,85 | 8,22 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 590613 EMBASA 01/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003492** | **Próprio** | **LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, (INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **M2/MÊS** | **1,0000000** | **125,58** | **125,58** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 24,91 | 2,49 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 36,98 | 18,49 |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | MXKM | 0,4020000 | 16,42 | 6,60 |
| Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 4,0000000 | 24,50 | 98,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97064 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000947** | **Próprio** | **LOCAÇÃO DE GUINDASTE DE 18 T COM LANÇA TELESCÓPICA , INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, OPERADOR** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **H** | **1,0000000** | **773,12** | **773,12** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 42,37 | 42,37 |
| Insumo | H020000372 | EMBASA | GUINDASTE DE 18 T COM LANÇA TELESCÓPICA | Material | H | 1,0000000 | 650,00 | 650,00 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 8,0000000 | 6,98 | 55,84 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 59.06.96 EMBASA | | | | | | | | |
| **Composição** | **91885** | **SINAPI** | **LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **UN** | **1,0000000** | **14,78** | **14,78** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2190000 | 34,34 | 7,52 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2190000 | 26,15 | 5,72 |
| Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 1,54 | 1,54 |
| **Composição** | **CP.20000668** | **Próprio** | **MANGUEIRA/PIG-TAIL FLEXÍVEL EM BORRACHA NITRÍLICA PARA BOTIJÃO P-13, L=1000MM, Ø7/16" NS-MACHO X Ø1/8" NPT-FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **41,77** | **41,77** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 25,33 | 7,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 33,36 | 5,00 |
| Insumo | O.05.000.068510 | CPOS/CDHU | Pig tail ou chicote flexível revestimento em borracha sintética resistente, DN= 7/16´ x 1,00 m | Material | UN | 1,0000000 | 29,18 | 29,18 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 47.20.070 CDHU 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000683** | **Próprio** | **MANÔMETRO TIPO NPT Ø1/4, 0 A 300PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **180,37** | **180,37** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6500000 | 25,33 | 16,46 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6500000 | 33,36 | 21,68 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0200000 | 3,99 | 0,07 |
| Insumo | 9281 | ORSE | Manômetro 0 a 300 psi - conexão 1/4" BSP | Material | un | 1,0000000 | 142,16 | 142,16 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 85120-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **88274** | **SINAPI** | **MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **33,69** | **33,69** |
| Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **87547** | **SINAPI** | **MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024** | **Massa Única Interna** | **m²** | **1,0000000** | **34,56** | **34,56** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1894000 | 24,91 | 4,71 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0194000 | 878,35 | 17,03 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3789000 | 33,84 | 12,82 |
| **Composição** | **104951** | **SINAPI** | **MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024** | **Massa Única Interna** | **m²** | **1,0000000** | **44,77** | **44,77** |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0304000 | 878,35 | 26,70 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3906000 | 33,84 | 13,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1953000 | 24,91 | 4,86 |
| **Composição** | **96988** | **SINAPI** | **MASTRO 1 ¼", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -** | **UN** | **1,0000000** | **176,99** | **176,99** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1667000 | 26,15 | 4,35 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1667000 | 34,34 | 5,72 |
| Insumo | 00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | M | 3,0000000 | 55,64 | 166,92 |
| **Composição** | **100308** | **SINAPI** | **MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **32,03** | **32,03** |
| Composição Auxiliar | 100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 21,84 | 21,84 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| **Composição** | **88275** | **SINAPI** | **MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **50,05** | **50,05** |
| Composição Auxiliar | 95342 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 41,32 | 41,32 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **CP.10000434** | **Próprio** | **MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **404,31** | **404,31** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,24 | 66,48 |
| Composição Auxiliar | 102208 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 8,4000000 | 9,85 | 82,74 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 24,91 | 49,82 |
| Insumo | 1572 | ORSE | Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m | Material | m | 15,4000000 | 5,00 | 77,00 |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 3,2000000 | 10,50 | 33,60 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,2000000 | 17,35 | 3,47 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 2,4200000 | 37,69 | 91,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 65 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88277** | **SINAPI** | **MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **46,14** | **46,14** |
| Composição Auxiliar | 95343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 37,21 | 37,21 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| **Composição** | **88276** | **SINAPI** | **MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **SEDI - SERVIÇOS** | **H** | **1,0000000** | **23,58** | **23,58** |
| Composição Auxiliar | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 1,55 | 1,55 |
| Composição Auxiliar | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00040336 | SINAPI | \|EM PROCESSO DE DESATIVACAO\| MONTADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,95 | 13,95 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **88278** | **SINAPI** | **MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **36,98** | **36,98** |
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 28,27 | 28,27 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **88279** | **SINAPI** | **MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **55,68** | **55,68** |
| Composição Auxiliar | 95345 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 1,38 | 1,38 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 44,71 | 44,71 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **5934** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **126,89** | **126,89** |
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 48,80 | 48,80 |
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 17,20 | 17,20 |
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 60,89 | 60,89 |
| **Composição** | **5932** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **302,98** | **302,98** |
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 48,80 | 48,80 |
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 17,20 | 17,20 |
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 60,89 | 60,89 |
| Composição Auxiliar | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 97,65 | 97,65 |
| Composição Auxiliar | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 78,44 | 78,44 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89228** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **48,80** | **48,80** |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000400 | 1.220.000,00 | 48,80 |
| **Composição** | **89229** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **17,20** | **17,20** |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 1.220.000,00 | 17,20 |
| **Composição** | **5779** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **78,44** | **78,44** |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000643 | 1.220.000,00 | 78,44 |
| **Composição** | **53849** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **97,65** | **97,65** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 13,9900000 | 6,98 | 97,65 |
| **Composição** | **88281** | **SINAPI** | **MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **36,20** | **36,20** |
| Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 27,67 | 27,67 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **88282** | **SINAPI** | **MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **35,16** | **35,16** |
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 26,64 | 26,64 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **88284** | **SINAPI** | **MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **32,10** | **32,10** |
| Composição Auxiliar | 95349 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,59 | 23,59 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **88286** | **SINAPI** | **MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **38,74** | **38,74** |
| Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,48 | 0,48 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 29,87 | 29,87 |
| **Composição** | **CP.00000174** | **Próprio** | **MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **m²** | **1,0000000** | **74,60** | **74,60** |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4900000 | 33,69 | 50,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9800000 | 24,91 | 24,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86889-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **7017** | **SINAPI** | **MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS** | **H** | **1,0000000** | **32,10** | **32,10** |
| Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 32,10 | 32,10 |
| **Composição** | **CP.20000648** | **Próprio** | **NIPLE BORBOLETA PARA BUJÃO P-13 ROSCA GROSSA Ø5/8 "UNC-MACHO x Ø1/8" NPT-MACHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **45,62** | **45,62** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4820000 | 25,33 | 12,20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4820000 | 33,36 | 16,07 |
| Insumo | CT.2000128 | Próprio | NIPLE BORBOLETA PARA BUJÃO P-13 ROSCA GROSSA Ø5/8 "UNC-MACHO x Ø1/8" NPT-MACHO | Material | UN | 1,0000000 | 17,01 | 17,01 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0030000 | 49,41 | 0,14 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0130000 | 15,68 | 0,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92696 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000670** | **Próprio** | **NIPLE DE REDUÇÃO EM LATÃO Ø1/2" NPT X Ø3/8" NPT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **24,70** | **24,70** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 33,36 | 6,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | MATED-13042 | SETOP | NIPLE DE REDUÇÃO (MATERIAL: LATÃO\|REDUÇÃO: 1/2"X3/8"\|ROSCA: NPT [CÔNICA]\|APLICAÇÃO USUAL: INSTALAÇÃO DE GÁS) | Material | un | 1,0000000 | 13,05 | 13,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10888 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88288** | **SINAPI** | **NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **24,36** | **24,36** |
| Composição Auxiliar | 95352 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **88377** | **SINAPI** | **OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **42,53** | **42,53** |
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 33,86 | 33,86 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **88294** | **SINAPI** | **OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **45,62** | **45,62** |
| Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 36,81 | 36,81 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **88295** | **SINAPI** | **OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **38,95** | **38,95** |
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 30,07 | 30,07 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **88300** | **SINAPI** | **OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **60,89** | **60,89** |
| Composição Auxiliar | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,43 | 0,43 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 52,07 | 52,07 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **88297** | **SINAPI** | **OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **42,37** | **42,37** |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 33,60 | 33,60 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **88303** | **SINAPI** | **OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **43,14** | **43,14** |
| Composição Auxiliar | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 34,47 | 34,47 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **88309** | **SINAPI** | **PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,84** | **33,84** |
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,50 | 0,50 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **97738** | **SINAPI** | **PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **4.536,63** | **4.536,63** |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 18,0917000 | 0,60 | 10,85 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,4271000 | 42,48 | 145,58 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,8801000 | 44,09 | 38,80 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 21,5358000 | 32,17 | 692,80 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,3072000 | 25,31 | 109,01 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 6,6350000 | 1,57 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,7545000 | 24,91 | 791,00 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 669,90 | 803,88 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,7545000 | 33,84 | 1.074,57 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 2,1276000 | 19,21 | 40,87 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0667000 | 7,17 | 0,47 |
| Insumo | 00043677 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 13,0514000 | 57,40 | 749,15 |
| Insumo | 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,6074000 | 17,59 | 10,68 |
| Insumo | 00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 6,0000000 | 9,76 | 58,56 |
| **Composição** | **97739** | **SINAPI** | **PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **3.318,30** | **3.318,30** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 22,0181000 | 33,84 | 745,09 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 694,10 | 832,92 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,4398000 | 44,09 | 19,39 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 4,6408000 | 1,57 | 7,28 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 22,0181000 | 24,91 | 548,47 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,1233000 | 42,48 | 47,71 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 7,8158000 | 32,17 | 251,43 |
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 21,9997000 | 15,81 | 347,81 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5632000 | 25,31 | 39,56 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 12,6542000 | 0,60 | 7,59 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0667000 | 7,17 | 0,47 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 8,4225000 | 46,26 | 389,62 |
| Insumo | 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,6074000 | 17,59 | 10,68 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,0545000 | 9,95 | 50,29 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,6552000 | 17,69 | 11,59 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,4377000 | 19,21 | 8,40 |
| **Composição** | **97734** | **SINAPI** | **PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **3.499,63** | **3.499,63** |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 6,6350000 | 1,57 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 18,0917000 | 0,60 | 10,85 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 669,90 | 803,88 |
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 27,8988000 | 15,81 | 441,08 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1920000 | 25,31 | 30,16 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7043000 | 42,48 | 29,91 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,3499000 | 24,91 | 780,92 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,4877000 | 44,09 | 21,50 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,3499000 | 33,84 | 1.060,88 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5,9600000 | 32,17 | 191,73 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,9404000 | 46,26 | 89,76 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,6283000 | 3,48 | 19,58 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,4365000 | 19,21 | 8,38 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0833000 | 7,17 | 0,59 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **97735** | **SINAPI** | **PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **2.877,47** | **2.877,47** |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 4,6865000 | 1,57 | 7,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 22,4974000 | 24,91 | 560,41 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 694,10 | 832,92 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7356000 | 25,31 | 18,61 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 12,7788000 | 0,60 | 7,66 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 22,4974000 | 33,84 | 761,31 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3130000 | 44,09 | 13,80 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,4226000 | 42,48 | 17,95 |
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 28,9369000 | 15,81 | 457,49 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,6780000 | 32,17 | 118,32 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,4770000 | 3,48 | 15,57 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,2619000 | 19,21 | 5,03 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0567000 | 7,17 | 0,40 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,3112000 | 46,26 | 60,65 |
| **Composição** | **97737** | **SINAPI** | **PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **3.646,84** | **3.646,84** |
| Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 50,4722000 | 14,19 | 716,20 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,0888000 | 32,17 | 131,53 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 694,10 | 832,92 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 14,9190000 | 0,60 | 8,95 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,4929000 | 42,48 | 20,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 25,5235000 | 24,91 | 635,79 |
| Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 19,5067000 | 11,75 | 229,20 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 25,5235000 | 33,84 | 863,71 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8178000 | 25,31 | 20,69 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 5,4714000 | 1,57 | 8,59 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3248000 | 44,09 | 14,32 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,6348000 | 3,48 | 23,08 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,3056000 | 19,21 | 5,87 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1222000 | 7,17 | 0,87 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 2,9008000 | 46,26 | 134,19 |
| **Composição** | **97733** | **SINAPI** | **PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **3.945,90** | **3.945,90** |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 669,90 | 803,88 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 9,0685000 | 32,17 | 291,73 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,7736000 | 44,09 | 34,10 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 6,6350000 | 1,57 | 10,41 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,9930000 | 33,84 | 1.082,64 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8137000 | 25,31 | 45,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,9930000 | 24,91 | 796,94 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,0401000 | 42,48 | 44,18 |
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 42,6463000 | 15,81 | 674,23 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 18,0917000 | 0,60 | 10,85 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1200000 | 7,17 | 0,86 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,6445000 | 19,21 | 12,38 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 2,9790000 | 46,26 | 137,80 |
| **Composição** | **88310** | **SINAPI** | **PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **35,26** | **35,26** |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,77 | 1,77 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,80 | 1,80 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **100759** | **SINAPI** | **PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020** | **Pintura em Superfícies Metálicas** | **m²** | **1,0000000** | **59,04** | **59,04** |
| Composição Auxiliar | 102971 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3068000 | 0,56 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0531000 | 35,26 | 37,13 |
| Composição Auxiliar | 102970 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7463000 | 0,22 | 0,16 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,1240000 | 21,40 | 2,65 |
| Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 0,4134000 | 45,81 | 18,93 |
| **Composição** | **100745** | **SINAPI** | **PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020** | **Pintura em Superfícies Metálicas** | **m²** | **1,0000000** | **29,50** | **29,50** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5266000 | 35,26 | 18,56 |
| Composição Auxiliar | 102970 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,3732000 | 0,22 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 102971 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1534000 | 0,56 | 0,08 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0620000 | 21,40 | 1,32 |
| Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 0,2067000 | 45,81 | 9,46 |
| **Composição** | **100761** | **SINAPI** | **PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020** | **Pintura em Superfícies Metálicas** | **m²** | **1,0000000** | **59,30** | **59,30** |
| Composição Auxiliar | 102971 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3068000 | 0,56 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0531000 | 35,26 | 37,13 |
| Composição Auxiliar | 102970 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7463000 | 0,22 | 0,16 |
| Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 0,4134000 | 46,44 | 19,19 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,1240000 | 21,40 | 2,65 |
| **Composição** | **CP.20000330** | **Próprio** | **PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **18,25** | **18,25** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4597000 | 35,26 | 16,20 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,4000000 | 1,08 | 0,43 |
| Insumo | I1199 | SEINFRA | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | Material | L | 0,1002000 | 16,18 | 1,62 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102198 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **102234** | **SINAPI** | **PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **26,40** | **26,40** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4529000 | 35,26 | 15,96 |
| Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,3257000 | 32,08 | 10,44 |
| **Composição** | **CP.00001150** | **Próprio** | **PINTURA PARA ESTRUTURA DE METAL C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUINDO FUNDO PREPARADOR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | **PINT - PINTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **29,36** | **29,36** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 26,44 | 7,93 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 35,26 | 10,57 |
| Insumo | 00011157 | SINAPI | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | Material | GL | 0,0175000 | 147,92 | 2,58 |
| Insumo | 3.80.60 | FDE | TINNER | Material | L | 0,0330000 | 23,32 | 0,76 |
| Insumo | 3.80.35 | FDE | ESMALTE AUTOMOTIVO (TIPO DUCO) | Material | L | 0,1300000 | 57,88 | 7,52 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 15.01.005-FDE | | | | | | | | |
| **Composição** | **102219** | **SINAPI** | **PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **20,33** | **20,33** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3805000 | 35,26 | 13,41 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0,1403000 | 47,32 | 6,63 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0140000 | 21,40 | 0,29 |
| **Composição** | **102208** | **SINAPI** | **PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **9,85** | **9,85** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1903000 | 35,26 | 6,70 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0065000 | 21,40 | 0,13 |
| Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 0,0651000 | 46,44 | 3,02 |
| **Composição** | **102213** | **SINAPI** | **PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **24,15** | **24,15** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4718000 | 35,26 | 16,63 |
| Insumo | 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material | L | 0,1804000 | 38,57 | 6,95 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0271000 | 21,40 | 0,57 |
| **Composição** | **102205** | **SINAPI** | **PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **11,32** | **11,32** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2359000 | 35,26 | 8,31 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0066000 | 21,40 | 0,14 |
| Insumo | 00010478 | SINAPI | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material | L | 0,0664000 | 43,37 | 2,87 |
| **Composição** | **101747** | **SINAPI** | **PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020** | **Pisos** | **m²** | **1,0000000** | **93,21** | **93,21** |
| Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF 05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0070000 | 11,42 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1119000 | 33,84 | 3,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0466000 | 24,91 | 1,16 |
| Insumo | 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 4,0000000 | 9,18 | 36,72 |
| Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,0814000 | 632,50 | 51,48 |
| **Composição** | **91278** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,62** | **0,62** |
| Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| **Composição** | **91277** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **11,10** | **11,10** |
| Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 9,86 | 9,86 |
| Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,62 | 0,62 |
| **Composição** | **91273** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,49** | **0,49** |
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 9.349,43 | 0,49 |
| **Composição** | **91274** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 9.349,43 | 0,13 |
| **Composição** | **91275** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,62** | **0,62** |
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 9.349,43 | 0,62 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **91276** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **9,86** | **9,86** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,4400000 | 6,85 | 9,86 |
| **Composição** | **95277** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,72** | **0,72** |
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| **Composição** | **95276** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **4,07** | **4,07** |
| Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,46 | 0,46 |
| Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 2,89 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| **Composição** | **95272** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,59** | **0,59** |
| Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 9.289,82 | 0,59 |
| **Composição** | **95273** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 9.289,82 | 0,13 |
| **Composição** | **95274** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,46** | **0,46** |
| Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000500 | 9.289,82 | 0,46 |
| **Composição** | **95275** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **2,89** | **2,89** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2,5400000 | 1,14 | 2,89 |
| **Composição** | **CP.00004429** | **Próprio** | **PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **PT** | **1,0000000** | **120,61** | **120,61** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 24,91 | 9,96 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 33,36 | 13,34 |
| Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 8,31 | 16,62 |
| Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 19,07 | 19,07 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 4,0000000 | 14,90 | 59,60 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 0,0500000 | 18,83 | 0,94 |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,0150000 | 72,41 | 1,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1683 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004430** | **Próprio** | **PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **325,17** | **325,17** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,0000000 | 24,91 | 124,55 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 34,34 | 137,36 |
| Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 6,0000000 | 2,62 | 15,72 |
| Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 0,1500000 | 21,46 | 3,21 |
| Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 5,69 | 5,69 |
| Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 12,0000000 | 3,22 | 38,64 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 641 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001425** | **Próprio** | **PONTO DE TOMADA 2P+T 220V H=1,10M, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **237,49** | **237,49** |
| Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | UN | 1,0000000 | 6,48 | 6,48 |
| Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 20,64 | 20,64 |
| Composição Auxiliar | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 37,88 | 37,88 |
| Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2,0000000 | 6,37 | 12,74 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 2,2000000 | 19,12 | 42,06 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M | 12,6000000 | 5,38 | 67,78 |
| Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 2,2000000 | 9,78 | 21,51 |
| Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M | 2,2000000 | 9,95 | 21,89 |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, | UN | 0,3750000 | 17,36 | 6,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 93143-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004431** | **Próprio** | **PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **65,59** | **65,59** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3350000 | 33,84 | 11,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3350000 | 24,91 | 8,34 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 1,0000000 | 1,08 | 1,08 |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,0095000 | 72,41 | 0,68 |
| Insumo | 295 | ORSE | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado | Material | un | 2,0000000 | 0,50 | 1,00 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 7,0000000 | 4,15 | 29,05 |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0,1350000 | 69,74 | 9,41 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 0,2500000 | 18,83 | 4,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1199 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000069** | **Próprio** | **PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **526,19** | **526,19** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6780000 | 32,17 | 53,98 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8390000 | 24,91 | 20,89 |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 40,14 | 120,42 |
| Insumo | 00004982 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 | 329,32 | 329,32 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,08 | 1,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90823-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **90822** | **SINAPI** | **PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **449,76** | **449,76** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6336024 | 24,91 | 15,78 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,2419776 | 32,17 | 72,12 |
| Insumo | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 | 238,68 | 238,68 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,08 | 1,58 |
| Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 40,14 | 120,42 |
| **Composição** | **90823** | **SINAPI** | **PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **535,95** | **535,95** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,4334772 | 32,17 | 78,28 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6877218 | 24,91 | 17,13 |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 40,14 | 120,42 |
| Insumo | 00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 | 317,36 | 317,36 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,08 | 1,58 |
| Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| **Composição** | **90825** | **SINAPI** | **PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **814,51** | **814,51** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9544139 | 24,91 | 23,77 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,3771570 | 32,17 | 108,64 |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 40,14 | 120,42 |
| Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,08 | 1,58 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00039505 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 | 558,92 | 558,92 |
| **Composição** | **101625** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **254,15** | **254,15** |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2998050 | 78,64 | 23,57 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1252000 | 51,26 | 6,41 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9114060 | 24,91 | 22,70 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1798830 | 170,82 | 30,72 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5276560 | 33,84 | 17,85 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1000000 | 139,00 | 152,90 |
| **Composição** | **101616** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m²** | **1,0000000** | **8,86** | **8,86** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1109190 | 33,84 | 3,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1915870 | 24,91 | 4,77 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0067530 | 51,26 | 0,34 |
| **Composição** | **101618** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **296,97** | **296,97** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0821290 | 24,91 | 76,77 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1350500 | 51,26 | 6,92 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7843900 | 33,84 | 60,38 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1000000 | 139,00 | 152,90 |
| **Composição** | **101619** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **321,10** | **321,10** |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1350500 | 51,26 | 6,92 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0287700 | 33,84 | 68,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,5042380 | 24,91 | 87,29 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,1000000 | 143,86 | 158,24 |
| **Composição** | **101623** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **342,89** | **342,89** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9887540 | 33,84 | 33,45 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3370750 | 170,82 | 57,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7078480 | 24,91 | 42,54 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1350500 | 51,26 | 6,92 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,5617920 | 78,64 | 44,17 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,1000000 | 143,86 | 158,24 |
| **Composição** | **98563** | **SINAPI** | **PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta** | **m²** | **1,0000000** | **47,27** | **47,27** |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0250000 | 1.087,86 | 27,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1024000 | 24,91 | 2,55 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4541000 | 33,84 | 15,36 |
| Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 1,0400000 | 2,09 | 2,17 |
| **Composição** | **101878** | **SINAPI** | **QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados** | **UN** | **1,0000000** | **463,07** | **463,07** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3173000 | 26,15 | 8,29 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3173000 | 34,34 | 10,89 |
| Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1,0000000 | 443,89 | 443,89 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **90456** | **SINAPI** | **QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF 09/2023** | **Rasgos e Fixações** | **UN** | **1,0000000** | **6,48** | **6,48** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1556000 | 34,34 | 5,34 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0438000 | 26,15 | 1,14 |
| **Composição** | **90447** | **SINAPI** | **RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **9,78** | **9,78** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2348000 | 34,34 | 8,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0660000 | 26,15 | 1,72 |
| **Composição** | **96995** | **SINAPI** | **REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017** | **MOVT - MOVIMENTO DE TERRA** | **m³** | **1,0000000** | **59,74** | **59,74** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,3986000 | 24,91 | 59,74 |
| **Composição** | **93382** | **SINAPI** | **REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023** | **Aterro e Reaterro de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **31,59** | **31,59** |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0054000 | 355,49 | 1,91 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0006000 | 79,81 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1962000 | 51,26 | 10,05 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7866000 | 24,91 | 19,59 |
| **Composição** | **89352** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **40,97** | **40,97** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 33,36 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 25,33 | 1,82 |
| Insumo | 00006020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 36,63 | 36,63 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0084000 | 15,68 | 0,13 |
| **Composição** | **CP.20000667** | **Próprio** | **REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA Ø1/8" NPT-FÊMEA X Ø1/8" NPT-FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **60,26** | **60,26** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4820000 | 33,36 | 16,07 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4820000 | 25,33 | 12,20 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0030000 | 49,41 | 0,14 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0130000 | 15,68 | 0,20 |
| Insumo | CT.2000132 | Próprio | REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA Ø1/8" NPT-FÊMEA X Ø1/8" NPT-FÊMEA | Material | UN | 1,0000000 | 31,65 | 31,65 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92696 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000669** | **Próprio** | **REGULADOR DE PRESSÃO PARA GÁS GLP. REF. ALIANÇA 506/03, 7,0 KG/H, Ø1/8" NPT-FÊMEA X Ø3/8" NPT-FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **53,45** | **53,45** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Insumo | MAT120650 | SCO | Regulador para botijoes de gas GLP, com 13Kg | Material | un | 1,0000000 | 24,32 | 24,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9092 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002978** | **Próprio** | **REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **15,54** | **15,54** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 33,84 | 10,15 |
| Insumo | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material | KG | 0,1500000 | 1,75 | 0,26 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0,1500000 | 1,06 | 0,15 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 40780 (SINAPI 01/20) | | | | | | | | |
| **Composição** | **100576** | **SINAPI** | **REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024** | **Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações** | **m²** | **1,0000000** | **3,28** | **3,28** |
| Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0025195 | 184,43 | 0,46 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0010702 | 355,49 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0086152 | 24,91 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0083127 | 126,89 | 1,05 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0003025 | 302,98 | 0,09 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0075450 | 79,81 | 0,60 |
| Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0060957 | 80,73 | 0,49 |
| **Composição** | **5681** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **74,99** | **74,99** |
| Composição Auxiliar | 88860 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 6,14 | 6,14 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 45,62 | 45,62 |
| Composição Auxiliar | 88859 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| **Composição** | **5680** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **157,49** | **157,49** |
| Composição Auxiliar | 88859 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 23,23 | 23,23 |
| Composição Auxiliar | 88860 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 6,14 | 6,14 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 45,62 | 45,62 |
| Composição Auxiliar | 5668 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 53,46 | 53,46 |
| Composição Auxiliar | 5667 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 29,04 | 29,04 |
| **Composição** | **88859** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **23,23** | **23,23** |
| Insumo | 00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 414.878,04 | 23,23 |
| **Composição** | **88860** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **6,14** | **6,14** |
| Insumo | 00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 414.878,04 | 6,14 |
| **Composição** | **5667** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **29,04** | **29,04** |
| Insumo | 00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 414.878,04 | 29,04 |
| **Composição** | **5668** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **53,46** | **53,46** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 7,6600000 | 6,98 | 53,46 |
| **Composição** | **5679** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **78,64** | **78,64** |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 26,12 | 26,12 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 45,62 | 45,62 |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 6,90 | 6,90 |
| **Composição** | **5678** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **170,82** | **170,82** |
| Composição Auxiliar | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 32,65 | 32,65 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 45,62 | 45,62 |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 6,90 | 6,90 |
| Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 59,53 | 59,53 |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 26,12 | 26,12 |
| **Composição** | **88857** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **26,12** | **26,12** |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 466.463,38 | 26,12 |
| **Composição** | **88858** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **6,90** | **6,90** |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 466.463,38 | 6,90 |
| **Composição** | **5664** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **32,65** | **32,65** |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 466.463,38 | 32,65 |
| **Composição** | **53786** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **59,53** | **59,53** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 8,5300000 | 6,98 | 59,53 |
| **Composição** | **CP.20000433** | **Próprio** | **RIPA DE MADEIRA ENVERNIZADA PARA BANCOS DE CONCRETO 5X1,5CM, FIXADA POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **187,01** | **187,01** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 1,0500000 | 24,15 | 25,35 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7200000 | 33,24 | 23,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7200000 | 24,91 | 17,93 |
| Insumo | 00020205 | SINAPI | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 20,0000000 | 3,86 | 77,20 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 60,0000000 | 0,71 | 42,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 4749 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **96464** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **103,05** | **103,05** |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 43,14 | 43,14 |
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 12,67 | 12,67 |
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 47,24 | 47,24 |
| **Composição** | **96463** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **236,64** | **236,64** |
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 12,67 | 12,67 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 43,14 | 43,14 |
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 47,24 | 47,24 |
| Composição Auxiliar | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 59,12 | 59,12 |
| Composição Auxiliar | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 74,47 | 74,47 |
| **Composição** | **96460** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **47,24** | **47,24** |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 886.366,19 | 47,24 |
| **Composição** | **96459** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **12,67** | **12,67** |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 886.366,19 | 12,67 |
| **Composição** | **96458** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **59,12** | **59,12** |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 886.366,19 | 59,12 |
| **Composição** | **96457** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **74,47** | **74,47** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 10,6700000 | 6,98 | 74,47 |
| **Composição** | **5685** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **79,25** | **79,25** |
| Composição Auxiliar | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 28,47 | 28,47 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 43,14 | 43,14 |
| Composição Auxiliar | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **5684** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **181,53** | **181,53** |
| Composição Auxiliar | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| Composição Auxiliar | 53788 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 66,65 | 66,65 |
| Composição Auxiliar | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 28,47 | 28,47 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 43,14 | 43,14 |
| Composição Auxiliar | 5674 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 35,63 | 35,63 |
| **Composição** | **89210** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **28,47** | **28,47** |
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 534.280,51 | 28,47 |
| **Composição** | **89211** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **7,64** | **7,64** |
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 534.280,51 | 7,64 |
| **Composição** | **5674** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **35,63** | **35,63** |
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 534.280,51 | 35,63 |
| **Composição** | **53788** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **66,65** | **66,65** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 9,5500000 | 6,98 | 66,65 |
| **Composição** | **93244** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **80,73** | **80,73** |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 43,14 | 43,14 |
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,99 | 7,99 |
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 29,60 | 29,60 |
| **Composição** | **73436** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **184,43** | **184,43** |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 43,14 | 43,14 |
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 29,60 | 29,60 |
| Composição Auxiliar | 5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 37,05 | 37,05 |
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,99 | 7,99 |
| Composição Auxiliar | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 66,65 | 66,65 |
| **Composição** | **73309** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **29,60** | **29,60** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 555.489,67 | 29,60 |
| **Composição** | **73313** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - JUROS. AF 02/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **7,99** | **7,99** |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000144 | 555.489,67 | 7,99 |
| **Composição** | **5089** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - MANUTENÇÃO. AF 02/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **37,05** | **37,05** |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 555.489,67 | 37,05 |
| **Composição** | **73315** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **66,65** | **66,65** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 9,5500000 | 6,98 | 66,65 |
| **Composição** | **91693** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **42,48** | **42,48** |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 42,37 | 42,37 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| **Composição** | **91692** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **44,09** | **44,09** |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 1,55 | 1,55 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 42,37 | 42,37 |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| **Composição** | **91688** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,09** | **0,09** |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000720 | 1.362,63 | 0,09 |
| **Composição** | **91689** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,02** | **0,02** |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 1.362,63 | 0,02 |
| **Composição** | **91690** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,06** | **0,06** |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000500 | 1.362,63 | 0,06 |
| **Composição** | **91691** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **1,55** | **1,55** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1,3600000 | 1,14 | 1,55 |
| **Composição** | **88315** | **SINAPI** | **SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,61** | **33,61** |
| Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| **Composição** | **88316** | **SINAPI** | **SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **24,91** | **24,91** |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,16 | 15,16 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **CP.00001729** | **Próprio** | **SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE OBRA (24 HORAS FINS DE SEMANA E NOTURNO DIAS ÚTEIS)** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **11.555,04** | **11.555,04** |
| Composição Auxiliar | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 456,0000000 | 25,34 | 11.555,04 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 05.105.0202-0 (EMOP) / CONSIDERANDO 12 HORAS DIAS ÚTEIS (22 DIAS) E 24 HORAS DIAS NÃO ÚTEIS (8 DIAS) | | | | | | | | |
| **Composição** | **86883** | **SINAPI** | **SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **12,54** | **12,54** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0321858 | 24,91 | 0,80 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0838524 | 33,36 | 2,79 |
| Insumo | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 1,0000000 | 8,95 | 8,95 |
| **Composição** | **86881** | **SINAPI** | **SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **197,76** | **197,76** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1167884 | 24,91 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3042645 | 33,36 | 10,15 |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 184,71 | 184,71 |
| **Composição** | **98746** | **SINAPI** | **SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF 06/2018** | **Solda de Topo em Elementos de Aço** | **M** | **1,0000000** | **82,09** | **82,09** |
| Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5600000 | 38,75 | 60,45 |
| Insumo | 00010998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 0,5900000 | 36,69 | 21,64 |
| **Composição** | **88317** | **SINAPI** | **SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **38,75** | **38,75** |
| Composição Auxiliar | 95379 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 27,57 | 27,57 |
| Insumo | 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 2,16 | 2,16 |
| Insumo | 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **91946** | **SINAPI** | **SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **11,10** | **11,10** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1280000 | 34,34 | 4,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1280000 | 26,15 | 3,34 |
| Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 2,22 | 2,22 |
| Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| **Composição** | **CP.00000740** | **Próprio** | **SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" NO PISO PARA PONTO ELÉTRICO E LOGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **9,95** | **9,95** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1040000 | 34,34 | 3,57 |
| Insumo | 00038100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,88 | 1,88 |
| Insumo | 00038098 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 4,50 | 4,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91951-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000435** | **Próprio** | **TAMBORETE EM MADEIRA PARA REFEITÓRIO DE OBRA** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **140,78** | **140,78** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2000000 | 24,91 | 29,89 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2000000 | 33,24 | 39,88 |
| Composição Auxiliar | 102208 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 0,9300000 | 9,85 | 9,16 |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 2,2000000 | 10,50 | 23,10 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,0700000 | 17,35 | 1,21 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2000000 | 31,29 | 37,54 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 64 ORSE 808/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004571** | **Próprio** | **TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **1.168,11** | **1.168,11** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,7689000 | 33,36 | 59,01 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7111000 | 24,91 | 17,71 |
| Insumo | 008752 | SBC | TANQUE DE LOUCA 30 LITROS TQ.02.17 DECA | Material | UN | 1,0000000 | 971,17 | 971,17 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0702000 | 112,54 | 7,90 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86872 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88323** | **SINAPI** | **TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **32,93** | **32,93** |
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,55 | 23,55 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| **Composição** | **94207** | **SINAPI** | **TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026** | **Telhamento para Cobertura** | **m²** | **1,0000000** | **53,76** | **53,76** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1453202 | 24,91 | 3,61 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0028158 | 40,63 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1179783 | 32,93 | 3,88 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0062982 | 39,40 | 0,24 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1,2700000 | 0,28 | 0,35 |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 1,2747549 | 31,49 | 40,14 |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1,2700000 | 4,28 | 5,43 |
| **Composição** | **91998** | **SINAPI** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **20,58** | **20,58** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2420000 | 34,34 | 8,31 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2420000 | 26,15 | 6,32 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| **Composição** | **91999** | **SINAPI** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **22,25** | **22,25** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2420000 | 26,15 | 6,32 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2420000 | 34,34 | 8,31 |
| Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 7,62 | 7,62 |
| **Composição** | **92006** | **SINAPI** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **37,35** | **37,35** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4210000 | 34,34 | 14,45 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4210000 | 26,15 | 11,00 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 5,95 | 11,90 |
| **Composição** | **92007** | **SINAPI** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **40,69** | **40,69** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4210000 | 26,15 | 11,00 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4210000 | 34,34 | 14,45 |
| Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 7,62 | 15,24 |
| **Composição** | **CP.20000405** | **Próprio** | **TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2 MÓDULOS 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **58,28** | **58,28** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7670000 | 26,15 | 20,05 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7670000 | 34,34 | 26,33 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 5,95 | 11,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92018-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **91997** | **SINAPI** | **TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **37,88** | **37,88** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 11,10 | 11,10 |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 26,78 | 26,78 |
| **Composição** | **91995** | **SINAPI** | **TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **26,78** | **26,78** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3170000 | 34,34 | 10,88 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3170000 | 26,15 | 8,28 |
| Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 7,62 | 7,62 |
| **Composição** | **90781** | **SINAPI** | **TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **45,61** | **45,61** |
| Composição Auxiliar | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,30 | 0,30 |
| Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 37,05 | 37,05 |
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **86906** | **SINAPI** | **TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **76,78** | **76,78** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0356343 | 24,91 | 0,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0928366 | 33,36 | 3,09 |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 72,81 | 72,81 |
| **Composição** | **100251** | **SINAPI** | **TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026** | **Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras** | **MXKM** | **1,0000000** | **16,42** | **16,42** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6593330 | 24,91 | 16,42 |
| **Composição** | **89031** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **90,05** | **90,05** |
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 42,37 | 42,37 |
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 33,10 | 33,10 |
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 14,58 | 14,58 |
| **Composição** | **89032** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **222,10** | **222,10** |
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 14,58 | 14,58 |
| Composição Auxiliar | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 59,18 | 59,18 |
| Composição Auxiliar | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 72,87 | 72,87 |
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 42,37 | 42,37 |
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 33,10 | 33,10 |
| **Composição** | **89029** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **33,10** | **33,10** |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000311 | 1.064.490,60 | 33,10 |
| **Composição** | **89030** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **14,58** | **14,58** |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000137 | 1.064.490,60 | 14,58 |
| **Composição** | **5724** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **59,18** | **59,18** |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000556 | 1.064.490,60 | 59,18 |
| **Composição** | **53817** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **72,87** | **72,87** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 10,4400000 | 6,98 | 72,87 |
| **Composição** | **88324** | **SINAPI** | **TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **42,37** | **42,37** |
| Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 33,60 | 33,60 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **97329** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **83,85** | **83,85** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0627280 | 32,03 | 2,00 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0627280 | 26,44 | 1,65 |
| Insumo | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 17,74 | 18,14 |
| Insumo | 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 60,69 | 62,06 |
| **Composição** | **97327** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **38,89** | **38,89** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0445260 | 26,44 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0445260 | 32,03 | 1,42 |
| Insumo | 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 6,41 | 6,55 |
| Insumo | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 29,09 | 29,75 |
| **Composição** | **97328** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **65,37** | **65,37** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0536120 | 26,44 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0536120 | 32,03 | 1,71 |
| Insumo | 00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 16,14 | 16,50 |
| Insumo | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 44,74 | 45,75 |
| **Composição** | **97330** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **103,06** | **103,06** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0718140 | 26,44 | 1,89 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0718140 | 32,03 | 2,30 |
| Insumo | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 75,48 | 77,19 |
| Insumo | 00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 21,20 | 21,68 |
| **Composição** | **89848** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **29,78** | **29,78** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2396000 | 25,33 | 6,06 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2396000 | 33,36 | 7,99 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 14,90 | 15,71 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0133000 | 2,19 | 0,02 |
| **Composição** | **89355** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **23,25** | **23,25** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3279000 | 33,36 | 10,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3279000 | 25,33 | 8,30 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0765000 | 2,19 | 0,16 |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 3,68 | 3,86 |
| **Composição** | **CP.20000665** | **Próprio** | **TÊ REVERSÍVEL COM PASTILHA GLP EM LATÃO Ø1/8' NPT-MACHO X Ø7/16" NS-FÊMEA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **64,60** | **64,60** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4820000 | 25,33 | 12,20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4820000 | 33,36 | 16,07 |
| Insumo | CT.2000131 | Próprio | TÊ REVERSÍVEL COM PASTILHA GLP EM LATÃO Ø1/8' NPT-MACHO X Ø7/16" NS-FÊMEA | Material | UN | 1,0000000 | 35,99 | 35,99 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0130000 | 15,68 | 0,20 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0030000 | 49,41 | 0,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92696 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000254** | **Próprio** | **VASO DE DESPEJO (EXPURGO) EM AÇO INOX 304/20 OU 18, TIPO FUNIL, COM REBAIXO, TAMPA BASCULANTE E RALO REMOVÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **4.409,26** | **4.409,26** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5000000 | 33,36 | 50,04 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5000000 | 25,33 | 37,99 |
| Insumo | 13988 | ORSE | Sifão para Expurgo Palmetal ou similar | Material | un | 1,0000000 | 1.733,59 | 1.733,59 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0470000 | 3,99 | 0,18 |
| Insumo | 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material | un | 1,0000000 | 2.587,46 | 2.587,46 |
| **Composição** | **CP.20000874** | **Próprio** | **VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **558,53** | **558,53** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7791000 | 33,36 | 25,99 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4384000 | 24,91 | 10,92 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2,0000000 | 25,25 | 50,50 |
| Insumo | H513 | AGETOP CIVIL | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | Material | un | 1,0000000 | 450,00 | 450,00 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0881000 | 112,54 | 9,91 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86888 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **7014** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **H** | **1,0000000** | **2,61** | **2,61** |
| Insumo | 00040824 | SINAPI | VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000384 | 68.008,47 | 2,61 |
| **Composição** | **7012** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **CHP** | **1,0000000** | **141,31** | **141,31** |
| Composição Auxiliar | 7016 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 95,32 | 95,32 |
| Composição Auxiliar | 7013 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 6,18 | 6,18 |
| Composição Auxiliar | 7017 | SINAPI | MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS | H | 1,0000000 | 32,10 | 32,10 |
| Composição Auxiliar | 7015 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 5,10 | 5,10 |
| Composição Auxiliar | 7014 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 2,61 | 2,61 |
| **Composição** | **7016** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **H** | **1,0000000** | **95,32** | **95,32** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 13,9160000 | 6,85 | 95,32 |
| **Composição** | **7013** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **H** | **1,0000000** | **6,18** | **6,18** |
| Insumo | 00040824 | SINAPI | VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000910 | 68.008,47 | 6,18 |
| **Composição** | **7015** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **H** | **1,0000000** | **5,10** | **5,10** |
| Insumo | 00040824 | SINAPI | VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000750 | 68.008,47 | 5,10 |
| **Composição** | **90587** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,60** | **0,60** |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **90586** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **1,57** | **1,57** |
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **90582** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,49** | **0,49** |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001280 | 3.871,38 | 0,49 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **90583** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,11** | **0,11** |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000296 | 3.871,38 | 0,11 |
| **Composição** | **90584** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENCÃO. AF 06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,38** | **0,38** |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001000 | 3.871,38 | 0,38 |
| **Composição** | **90585** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,59** | **0,59** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0,5200000 | 1,14 | 0,59 |
| **Composição** | **88325** | **SINAPI** | **VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **25,56** | **25,56** |
| Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,85 | 15,85 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **100289** | **SINAPI** | **VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **25,34** | **25,34** |
| Composição Auxiliar | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,83 | 15,83 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **86877** | **SINAPI** | **VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **65,78** | **65,78** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0687396 | 24,91 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1790848 | 33,36 | 5,97 |
| Insumo | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 1,0000000 | 58,10 | 58,10 |
| **Composição** | **86878** | **SINAPI** | **VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **70,76** | **70,76** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0687396 | 24,91 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1790848 | 33,36 | 5,97 |
| Insumo | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 63,08 | 63,08 |
| **Composição** | **86879** | **SINAPI** | **VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **9,88** | **9,88** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1078103 | 33,36 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0413817 | 24,91 | 1,03 |
| Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 1,0000000 | 5,26 | 5,26 |

**OBS. 1: As "Composições Próprias" usam a estrutura das que lhe servem de referência, mas mudam itens específicos (em insumos, coeficientes ou preços, ou em todos eles), para refletir o valor daquele serviço específico sempre priorizando o SINAPI.**

**OBS. 2: Toda planilha foi calculada considerando o Truncamento em 2 casas decimais, conforme metodologia do SINAPI e padrão do TCU.**

# MEMÓRIA DE CALCULO DE LEIS SOCIAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **DATA:** | 06/10/2026 |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

**BAHIA** — **VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026**

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (CONFORME TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HORISTA % | MENSAL. % | HORISTA % | MENSAL. % |
| | **GRUPO A** | | | | |
| A1 | INSS | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **A** | **TOTAL** | **26,80%** | **26,80%** | **36,80%** | **36,80%** |
| | **GRUPO B** | | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,86% | NÃO INCIDE | 17,86% | NÃO INCIDE |
| B2 | FERIADOS | 3,94% | NÃO INCIDE | 3,94% | NÃO INCIDE |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,89% | 0,67% | 0,89% | 0,67% |
| B4 | 13º SALÁRIO | 11,08% | 8,32% | 11,08% | 8,32% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,74% | 0,56% | 0,74% | 0,56% |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 2,28% | NÃO INCIDE | 2,28% | NÃO INCIDE |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12,08% | 9,07% | 12,08% | 9,07% |
| B10 | SALÁRIO MATENIDADE | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
| **B** | **TOTAL** | **49,01%** | **18,72%** | **49,01%** | **18,72%** |
| | **GRUPO C** | | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6,70% | 5,04% | 6,70% | 5,04% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,17% | 0,13% | 0,17% | 0,13% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2,99% | 2,25% | 2,99% | 2,25% |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2,86% | 2,15% | 2,86% | 2,15% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,56% | 0,42% | 0,56% | 0,42% |
| **C** | **TOTAL** | **13,28%** | **9,99%** | **13,28%** | **9,99%** |
| | **GRUPO D** | | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 12,03% | 4,18% | 18,04% | 6,89% |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,58% | 0,44% | 0,60% | 0,45% |
| **D** | **TOTAL** | **12,61%** | **4,62%** | **18,64%** | **7,34%** |
| | **TOTAL (A+B+C+D):** | **101,70%** | **60,13%** | **117,73%** | **72,85%** |

# MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **BASE (SINAPI BA):** | 08/26 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **DATA:** | 06/10/2026 |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

## MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DESONERADO

### BDI APLICADO NA OBRA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%) |
|---|---|---|
| **1.00** | **Despesas Indiretas** | |
| A1 | Seguro e Garantia | 0,80% |
| A2 | Riscos e Imprevistos | 1,27% |
| A3 | Despesas Financeiras | 1,23% |
| A4 | Administração Central | 4,00% |
| | **Total do Grupo A =** | **7,30%** |
| **2.00** | **Benefício** | |
| B1 | LUCRO | 7,41% |
| | **Total do Grupo B =** | **7,41%** |
| **3.00** | **Impostos** | |
| C1 | PIS / PASEP | 0,65% |
| C2 | COFINS | 3,00% |
| C3 | ISS * (POÇÕES) | 2,00% |
| C4 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA | 2,70% |
| | **Total do Grupo C =** | **8,35%** |

**Fórmula Para Cálculo do B.D.I**

**BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1**

**Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,83%**

**FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU**

| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|
| | | |
| 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| | | |
| | | |
| 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| | | |

**CÁLCULO DO ISS**

| ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%) |
|---|---|---|
| 5,00% | 40,00% | 2,00% |

**VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU**

| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|
| 20,34% | 22,12% | 25,00% |

## MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS DESONERADO

### BDI APLICADO NA OBRA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%) |
|---|---|---|
| **1.00** | **Despesas Indiretas** | |
| A1 | Seguro e Garantia | 0,48% |
| A2 | Riscos e Imprevistos | 0,56% |
| A3 | Despesas Financeiras | 1,07% |
| A4 | Administração Central | 4,00% |
| | **Total do Grupo A =** | **6,11%** |
| **2.00** | **Benefício** | |
| B1 | LUCRO | 6,00% |
| | **Total do Grupo B =** | **6,00%** |
| **3.00** | **Impostos** | |
| C1 | PIS / PASEP | 0,65% |
| C2 | COFINS | 3,00% |
| C4 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA | 0,00% |
| | **Total do Grupo C =** | **3,65%** |

**Fórmula Para Cálculo do B.D.I**

**BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1**

**Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 16,80%**

**FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU**

| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|
| | | |
| 0,30% | 0,48% | 0,82% |
| 0,56% | 0,85% | 0,89% |
| 0,85% | 0,85% | 1,11% |
| 1,50% | 3,45% | 4,49% |
| | | |
| | | |
| 3,50% | 5,11% | 6,22% |
| | | |

**VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU**

| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|
| 11,10% | 14,02% | 16,80% |

# TABELA RESUMO DE VALORES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (SERVIÇOS):** | 25,83% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | SINAPI (BA): | 08/26 | **BDI (EQUIP.):** | 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL COM BDI |
|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | **R$ 32.652,40** |
| **2** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **R$ 679.964,25** |
| **3** | **CANTEIRO DE OBRAS** | **R$ 230.568,56** |
| **4** | **IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)** | **R$ 2.761.781,11** |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 169.010,10 |
| 4.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R$ 966.559,73 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO - INTERNA LOTE | R$ 225.747,60 |
| 4.4 | PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO AO LOTE | R$ 148.776,69 |
| 4.5 | FECHAMENTOS E ESQUADRIAS | R$ 381.414,69 |
| 4.6 | ACESSIBILIDADE | R$ 19.502,98 |
| 4.7 | PAISAGISMO | R$ 92.208,13 |
| 4.8 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 275.256,31 |
| 4.9 | REDE EXTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | R$ 3.147,94 |
| 4.10 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | R$ 274.535,86 |
| 4.11 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 52.824,76 |
| 4.12 | REDE EXTERNA DE PLUVIAIS | R$ 152.796,32 |
| **5** | **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL** | **R$ 9.047.191,93** |
| 5.1 | INFRAESTRUTURA | R$ 792.632,28 |
| 5.2 | SUPERESTRUTURA | R$ 1.825.257,29 |
| 5.3 | VEDAÇÕES | R$ 609.420,47 |
| 5.4 | COBERTURA | R$ 389.643,61 |
| 5.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 318.505,37 |
| 5.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | R$ 665.679,10 |
| 5.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | R$ 1.166.404,92 |
| 5.8 | REVESTIMENTOS DE TETO | R$ 381.599,01 |
| 5.9 | ESQUADRIAS | R$ 750.353,92 |
| 5.10 | PINTURA | R$ 346.405,11 |
| 5.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V) | R$ 580.928,80 |
| 5.12 | SPDA | R$ 61.186,78 |
| 5.13 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | R$ 170.831,19 |
| 5.14 | INSTALAÇÕES DE GASES (GLP) | R$ 8.162,06 |
| 5.15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | R$ 57.150,31 |
| 5.16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | R$ 92.708,18 |
| 5.17 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 47.411,88 |
| 5.18 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | R$ 60.223,99 |
| 5.19 | CLIMATIZAÇÃO | R$ 372.741,29 |
| 5.20 | INSTALAÇÕES DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO | R$ 11.135,04 |
| 5.21 | ÁREAS MOLHADAS | R$ 234.172,53 |
| 5.22 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 40.915,78 |
| 5.23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 63.723,02 |
| **6** | **EDICULA DE RESÍDUOS** | **R$ 103.603,52** |
| 6.1 | INFRAESTRUTURA | R$ 13.429,20 |
| 6.2 | SUPERESTRUTURA | R$ 17.674,92 |
| 6.3 | VEDAÇÕES | R$ 7.477,48 |
| 6.4 | COBERTURA | R$ 1.076,97 |
| 6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 2.231,48 |
| 6.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | R$ 2.788,46 |
| 6.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | R$ 45.153,83 |
| 6.8 | REVESTIMENTOS DE TETO | R$ 388,35 |
| 6.9 | ESQUADRIAS | R$ 3.717,96 |
| 6.10 | PINTURA | R$ 498,81 |
| 6.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V) | R$ 3.026,69 |
| 6.12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | R$ 2.480,11 |
| 6.13 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 1.771,47 |
| 6.14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | R$ 397,86 |
| 6.15 | ÁREAS MOLHADAS | R$ 898,39 |
| 6.16 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 591,54 |
| **7** | **CENTRAL DE GASES** | **R$ 18.939,21** |
| 7.1 | INFRAESTRUTURA | R$ 443,82 |
| 7.2 | SUPERESTRUTURA | R$ 4.141,09 |
| 7.3 | VEDAÇÕES | R$ 779,50 |
| 7.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 723,49 |
| 7.5 | REVESTIMENTOS DE PISOS | R$ 287,93 |
| 7.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | R$ 8.026,94 |
| 7.7 | REVESTIMENTOS DE TETO | R$ 61,21 |
| 7.8 | ESQUADRIAS | R$ 3.539,61 |
| 7.9 | PINTURA | R$ 738,44 |
| 7.10 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 197,18 |
| **8** | **SERVIÇOS FINAIS** | **R$ 21.353,24** |
| | **TOTAL GERAL** | **R$ 12.896.054,22** |

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADA

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

**OBRA:** IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES — **REVISÃO:** 00

**CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA — **DATA:** 06/10/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO ITEM COM BDI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | | |
| 1 | **SERVIÇOS INICIAIS** | 16.326,20 | | | | | | | | | | | 16.326,20 | **R$ 32.652,40** | |
| | | 50% | | | | | | | | | | | 50% | | 0,25% |
| 2 | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | 60.809,86 | 51.435,21 | 49.462,32 | 64.349,91 | 54.959,82 | 50.583,81 | 46.384,55 | 58.014,15 | 68.127,88 | 71.546,00 | 71.883,06 | 32.407,67 | **R$ 679.964,25** | |
| | | 8,94% | 7,56% | 7,27% | 9,46% | 8,08% | 7,44% | 6,82% | 8,53% | 10,02% | 10,52% | 10,57% | 4,77% | | 5,27% |
| 3 | **CANTEIRO DE OBRAS** | 230.568,56 | | | | | | | | | | | | **R$ 230.568,56** | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | 1,79% |
| 4 | **IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 169.010,10 | | | | | | | | | | | | R$ 169.010,10 | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | 1,31% |
| 4.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 676.591,81 | 289.967,92 | | | | | | | | | | | R$ 966.559,73 | |
| | | 70% | 30% | | | | | | | | | | | | 7,50% |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO - INTERNA LOTE | | | | | | | | | | 90.299,04 | 112.873,80 | 22.574,76 | R$ 225.747,60 | |
| | | | | | | | | | | | 40% | 50% | 10% | | 1,75% |
| 4.4 | PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO AO LOTE | | | | | | | | | | | 59.510,68 | 89.266,01 | R$ 148.776,69 | |
| | | | | | | | | | | | | 40% | 60% | | 1,15% |
| 4.5 | FECHAMENTOS E ESQUADRIAS | | | | | | | | | | 76.282,94 | 152.565,88 | 152.565,88 | R$ 381.414,69 | |
| | | | | | | | | | | | 20% | 40% | 40% | | 2,96% |
| 4.6 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | 7.801,19 | 11.701,79 | R$ 19.502,98 | |
| | | | | | | | | | | | | 40% | 60% | | 0,15% |
| 4.7 | PAISAGISMO | | | | | | | | | | | 73.766,50 | 18.441,63 | R$ 92.208,13 | |
| | | | | | | | | | | | | 80% | 20% | | 0,72% |
| 4.8 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | 137.628,16 | 137.628,16 | | | | R$ 275.256,31 | |
| | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | 2,13% |
| 4.9 | REDE EXTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | | | | | | | | 1.573,97 | 1.573,97 | | | | R$ 3.147,94 | |
| | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | 0,02% |
| 4.10 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | | | | | | | 137.267,93 | 137.267,93 | | | | | R$ 274.535,86 | |
| | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | | 2,13% |
| 4.11 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | 26.412,38 | 26.412,38 | | | | | R$ 52.824,76 | |
| | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | | 0,41% |
| 4.12 | REDE EXTERNA DE PLUVIAIS | | | | | | | | 76.398,16 | 76.398,16 | | | | R$ 152.796,32 | |
| | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | 1,18% |
| 5 | **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | INFRAESTRUTURA | | 634.105,82 | 158.526,46 | | | | | | | | | | R$ 792.632,28 | |
| | | | 80% | 20% | | | | | | | | | | | 6,15% |
| 5.2 | SUPERESTRUTURA | | | 730.102,92 | 1.095.154,37 | | | | | | | | | R$ 1.825.257,29 | |
| | | | | 40% | 60% | | | | | | | | | | 14,15% |
| 5.3 | VEDAÇÕES | | | | 60.942,05 | 304.710,24 | 243.768,19 | | | | | | | R$ 609.420,47 | |
| | | | | | 10% | 50% | 40% | | | | | | | | 4,73% |
| 5.4 | COBERTURA | | | | | 233.786,17 | 155.857,44 | | | | | | | R$ 389.643,61 | |
| | | | | | | 60% | 40% | | | | | | | | 3,02% |
| 5.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 191.103,22 | | | 127.402,15 | | | | | R$ 318.505,37 | |
| | | | | | | 60% | | | 40% | | | | | | 2,47% |
| 5.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | | 199.703,73 | 266.271,64 | 199.703,73 | | | | | | R$ 665.679,10 | |
| | | | | | | 30% | 40% | 30% | | | | | | | 5,16% |
| 5.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | | | 116.640,49 | 233.280,98 | 233.280,98 | 233.280,98 | 349.921,48 | | | R$ 1.166.404,92 | |
| | | | | | | | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | | | | 9,04% |
| 5.8 | REVESTIMENTOS DE TETO | | | | | | | | | | 152.639,60 | 228.959,41 | | R$ 381.599,01 | |
| | | | | | | | | | | | 40% | 60% | | | 2,96% |
| 5.9 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | 375.176,96 | 225.106,18 | 150.070,78 | | R$ 750.353,92 | |
| | | | | | | | | | | 50% | 30% | 20% | | | 5,82% |
| 5.10 | PINTURA | | | | | | | | | | 69.281,02 | 242.483,58 | 34.640,51 | R$ 346.405,11 | |
| | | | | | | | | | | | 20% | 70% | 10% | | 2,69% |
| 5.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V) | | | | | 58.092,88 | 58.092,88 | 116.185,76 | 116.185,76 | 116.185,76 | 58.092,88 | 58.092,88 | | R$ 580.928,80 | |
| | | | | | | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | | | 4,50% |
| 5.12 | SPDA | | | | | | | | 9.178,02 | 12.237,36 | 18.356,03 | 15.296,70 | 6.118,68 | R$ 61.186,78 | |
| | | | | | | | | | 15% | 20% | 30% | 25% | 10% | | 0,47% |
| 5.13 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | | | | | | 25.624,68 | 34.166,24 | 51.249,36 | 42.707,80 | 17.083,12 | | | R$ 170.831,19 | |
| | | | | | | | 15% | 20% | 30% | 25% | 10% | | | | 1,32% |
| 5.14 | INSTALAÇÕES DE GASES (GLP) | | | | | | | | | 8.162,06 | | | | R$ 8.162,06 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,06% |
| 5.15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | | | | | | 5.715,03 | 17.145,09 | 17.145,09 | 11.430,06 | 5.715,03 | | | R$ 57.150,31 | |
| | | | | | | | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | | | | 0,44% |
| 5.16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | | | | | | | | | | | | 92.708,18 | R$ 92.708,18 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,72% |
| 5.17 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | 4.741,19 | 14.223,56 | 14.223,56 | 9.482,38 | 4.741,19 | | | R$ 47.411,88 | |
| | | | | | | | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | | | | 0,37% |
| 5.18 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | 6.022,40 | 24.089,60 | 18.067,20 | 12.044,80 | | R$ 60.223,99 | |
| | | | | | | | | | 10% | 40% | 30% | 20% | | | 0,47% |
| 5.19 | CLIMATIZAÇÃO | | | | | | 18.637,06 | 37.274,13 | 37.274,13 | 74.548,26 | 111.822,39 | 93.185,32 | | R$ 372.741,29 | |
| | | | | | | | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25% | | | 2,89% |
| 5.20 | INSTALAÇÕES DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | | | 5.567,52 | 5.567,52 | | | R$ 11.135,04 | |
| | | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | 0,09% |
| 5.21 | ÁREAS MOLHADAS | | | | | | | | 35.125,88 | 35.125,88 | 70.251,76 | 46.834,51 | 46.834,51 | R$ 234.172,53 | |
| | | | | | | | | | 15% | 15% | 30% | 20% | 20% | | 1,82% |
| 5.22 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | | | | | | | | 40.915,78 | R$ 40.915,78 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,32% |
| 5.23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | 6.372,30 | 9.558,45 | 31.861,51 | 15.930,76 | R$ 63.723,02 | |
| | | | | | | | | | | 10% | 15% | 50% | 25% | | 0,49% |
| 6 | **EDICULA DE RESÍDUOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | INFRAESTRUTURA | | | | | | 13.429,20 | | | | | | | R$ 13.429,20 | |
| | | | | | | | 100% | | | | | | | | 0,10% |
| 6.2 | SUPERESTRUTURA | | | | | | | 17.674,92 | | | | | | R$ 17.674,92 | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | 0,14% |
| 6.3 | VEDAÇÕES | | | | | | | | 7.477,48 | | | | | R$ 7.477,48 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,06% |
| 6.4 | COBERTURA | | | | | | | | 1.076,97 | | | | | R$ 1.076,97 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,01% |
| 6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | | 2.231,48 | | | | R$ 2.231,48 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,02% |
| 6.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | | | | | | 2.788,46 | | | | R$ 2.788,46 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,02% |
| 6.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | | | | | | 45.153,83 | | | | R$ 45.153,83 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,35% |
| 6.8 | REVESTIMENTOS DE TETO | | | | | | | | | 388,35 | | | | R$ 388,35 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,00% |
| 6.9 | ESQUADRIAS | | | | | | | | 1.487,18 | 2.230,78 | | | | R$ 3.717,96 | |
| | | | | | | | | | 40% | 60% | | | | | 0,03% |
| 6.10 | PINTURA | | | | | | | | | | 498,81 | | | R$ 498,81 | |
| | | | | | | | | | | | 100% | | | | 0,00% |
| 6.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V) | | | | | | | | 1.210,68 | 1.210,68 | 605,34 | | | R$ 3.026,69 | |
| | | | | | | | | | 40% | 40% | 20% | | | | 0,02% |
| 6.12 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | | | | | | | | 2.480,11 | | | | | R$ 2.480,11 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,02% |
| 6.13 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | 1.771,47 | | | | | R$ 1.771,47 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,01% |
| 6.14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | 397,86 | | | | | R$ 397,86 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,00% |
| 6.15 | ÁREAS MOLHADAS | | | | | | | | | | 898,39 | | | R$ 898,39 | |

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADA

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| | |
|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA |
| **REVISÃO:** | 00 |
| **DATA:** | 06/10/2026 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 100% | | | | 0,01% |
| 6.16 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | | | | | | | 591,54 | | | R$ 591,54 | |
| | | | | | | | | | | | | 100% | | | | 0,00% |
| **7** | **CENTRAL DE GASES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | | 443,82 | | R$ 443,82 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | | 0,00% |
| 7.2 | SUPERESTRUTURA | | | | | | | | | | | | 4.141,09 | | R$ 4.141,09 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | | 0,03% |
| 7.3 | VEDAÇÕES | | | | | | | | | | | | 779,50 | | R$ 779,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | | 0,01% |
| 7.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | 723,49 | | R$ 723,49 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | | 0,01% |
| 7.5 | REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | | | | | | | | | | 287,93 | R$ 287,93 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,00% |
| 7.6 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | | | | | | | | | | 8.026,94 | R$ 8.026,94 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,06% |
| 7.7 | REVESTIMENTOS DE TETO | | | | | | | | | | | | | 61,21 | R$ 61,21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,00% |
| 7.8 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | | 3.539,61 | R$ 3.539,61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,03% |
| 7.9 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | 738,44 | R$ 738,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,01% |
| 7.10 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | | | | | | | | | 197,18 | R$ 197,18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,00% |
| **7** | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | | | | | | 21.353,24 | **R$ 21.353,24** | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,17% |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VALOR TOTAL POR ETAPA (R$)** | **1.153.306,53** | **975.508,95** | **938.091,70** | **1.220.446,33** | **1.042.356,06** | **959.361,62** | **879.719,28** | **1.100.283,83** | **1.292.098,65** | **1.356.925,90** | **1.363.318,49** | **614.636,90** | **R$ 12.896.054,22** | **100,00%** |
| | **PERCENTUAL POR MÊS** | **8,94%** | **7,56%** | **7,27%** | **9,46%** | **8,08%** | **7,44%** | **6,82%** | **8,53%** | **10,02%** | **10,52%** | **10,57%** | **4,77%** | | |
| | **VALOR ACUMULADO (R$)** | **1.153.306,53** | **2.128.815,48** | **3.066.907,17** | **4.287.353,50** | **5.329.709,56** | **6.289.071,18** | **7.168.790,45** | **8.269.074,28** | **9.561.172,93** | **10.918.098,84** | **12.281.417,32** | **12.896.054,22** | | |
| | **PERCENTUAL ACUMULADO** | **8,94%** | **16,51%** | **23,78%** | **33,25%** | **41,33%** | **48,77%** | **55,59%** | **64,12%** | **74,14%** | **84,66%** | **95,23%** | **100,00%** | | |
| | **VALOR TOTAL DA OBRA** | | | | | | | | | | | | | | |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000911 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO (OBRA, SESMT E CONSUMO MENSAL) PARA 12 MESES DE OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 540.383,26 | 540.383,26 | 5,26 | 5,26 |
| CP.00004054 | Próprio | FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO POSTO JAZIDA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 6.558,79 | 69,50 | 455.835,90 | 4,44 | 9,70 |
| 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026 | Alvenaria de Vedação | m² | 3.548,35 | 115,26 | 408.982,82 | 3,98 | 13,69 |
| CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 7.180,25 | 39,56 | 284.050,69 | 2,77 | 16,45 |
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 98.381,81 | 2,80 | 275.469,06 | 2,68 | 19,14 |
| 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 1.508,53 | 165,32 | 249.390,17 | 2,43 | 21,57 |
| CP.20000098 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 443,64 | 543,13 | 240.954,19 | 2,35 | 23,91 |
| CP.20000767 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR BEGE (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Externos | m² | 806,97 | 253,75 | 204.768,63 | 1,99 | 25,91 |
| CP.20000727 | Próprio | BRISE LINEAR EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 240,53 | 851,01 | 204.693,43 | 1,99 | 27,90 |
| CP.20000980 | Próprio | CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H= 1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO DE 15X15CM PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA - EXECUÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 235,64 | 817,22 | 192.569,72 | 1,88 | 29,78 |
| 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 931,56 | 192,26 | 179.101,72 | 1,74 | 31,52 |
| 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 1.614,13 | 110,54 | 178.425,93 | 1,74 | 33,26 |
| CP.20000708 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA MARQUISE EMBARQUE E DESEMBARQUE, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 4.739,0 | 33,69 | 159.656,91 | 1,56 | 34,81 |
| CP.00004588 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 800,78 | 195,39 | 156.464,40 | 1,52 | 36,34 |
| 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | Pisos | m² | 1.174,7 | 123,98 | 145.639,30 | 1,42 | 37,76 |
| CP.20001509 | Próprio | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 2.204,95 | 65,90 | 145.306,20 | 1,42 | 39,17 |
| CP.00004123 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 4.021,52 | 32,99 | 132.669,94 | 1,29 | 40,46 |
| CP.20000213 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m³ | 153,28 | 816,98 | 125.226,69 | 1,22 | 41,68 |
| CP.20000742 | Próprio | REVESTIMENTO DE TETO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 228,71 | 543,13 | 124.219,26 | 1,21 | 42,89 |
| CP.20000737 | Próprio | CA-01 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIM: (19,73X5,20)M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 119.670,58 | 119.670,58 | 1,17 | 44,06 |
| 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 28.952,68 | 4,04 | 116.968,82 | 1,14 | 45,20 |
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 20.800,0 | 5,38 | 111.904,00 | 1,09 | 46,29 |
| CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 1.269,25 | 86,74 | 110.094,74 | 1,07 | 47,36 |
| CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 122,15 | 899,04 | 109.817,73 | 1,07 | 48,43 |
| CP.20001161 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). AF_11/2020 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 496,2 | 219,10 | 108.717,42 | 1,06 | 49,49 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000982 | Próprio | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA PVA NA COR CINZA CLARO. H=2,00M - EXECUÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 88,92 | 1.152,77 | 102.504,30 | 1,00 | 50,49 |
| CP.00004589 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 1.410,65 | 70,19 | 99.013,52 | 0,96 | 51,45 |
| CP.20000216 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES/CIRCULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 954,79 | 97,54 | 93.130,21 | 0,91 | 52,36 |
| CP.20000856 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA E PILARES DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 549,69 | 156,58 | 86.070,46 | 0,84 | 53,20 |
| 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 1.067,95 | 79,36 | 84.752,51 | 0,83 | 54,02 |
| 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 1.617,64 | 49,58 | 80.202,59 | 0,78 | 54,80 |
| 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | Pisos | M | 1.064,18 | 71,15 | 75.716,40 | 0,74 | 55,54 |
| CP.10000312 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 83,77 | 895,42 | 75.009,33 | 0,73 | 56,27 |
| CP.00004066 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUINDO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 3.200,56 | 22,90 | 73.292,82 | 0,71 | 56,99 |
| CP.00002623 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 1.407,52 | 51,98 | 73.162,88 | 0,71 | 57,70 |
| CP.00003009 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO (BITS E SANCAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 1.950,47 | 36,61 | 71.406,70 | 0,70 | 58,39 |
| CP.20000769 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR MARROM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Externos | m² | 278,84 | 253,75 | 70.755,65 | 0,69 | 59,08 |
| CP.20000768 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR GELO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Externos | m² | 277,0 | 253,75 | 70.288,75 | 0,68 | 59,77 |
| 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 714,04 | 96,12 | 68.633,52 | 0,67 | 60,44 |
| 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 13,0 | 5.275,95 | 68.587,35 | 0,67 | 61,10 |
| CP.20001506 | Próprio | RESERVATÓRIO ELEVADO COMPOSTO POR ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 3,00 M E ALTURA DE 10M E VOLUME TOTAL DE 14.000 LITROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 67.975,77 | 67.975,77 | 0,66 | 61,77 |
| CP.00003107 | Próprio | FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO - INSTALADO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1.048,64 | 63,72 | 66.819,34 | 0,65 | 62,42 |
| CP.20000367 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 235,0 | 280,69 | 65.962,15 | 0,64 | 63,06 |
| CP.00002872 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 71,92 | 886,07 | 63.726,15 | 0,62 | 63,68 |
| 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 653,58 | 94,95 | 62.057,42 | 0,60 | 64,28 |
| 103261 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE | Instalações de ar condicionado | UN | 5,0 | 12.329,58 | 61.647,90 | 0,60 | 64,89 |
| CP.00004545 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 68,99 | 873,64 | 60.272,42 | 0,59 | 65,47 |
| 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 2.393,87 | 24,93 | 59.679,17 | 0,58 | 66,05 |
| CP.20000110 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO BRILHANTE BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 588,59 | 100,68 | 59.259,24 | 0,58 | 66,63 |
| 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 4.021,52 | 14,26 | 57.346,87 | 0,56 | 67,19 |
| CP.00004548 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 56,1 | 875,36 | 49.107,69 | 0,48 | 67,67 |
| 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 3.421,6 | 14,19 | 48.552,50 | 0,47 | 68,14 |
| CP.20000709 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA COBERTURA DO GINÁSIO, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.416,2 | 33,69 | 47.711,77 | 0,46 | 68,61 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000232 | Próprio | PM-02 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 30,0 | 1.561,68 | 46.850,40 | 0,46 | 69,06 |
| CP.00004381 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 37,0 | 1.216,57 | 45.013,09 | 0,44 | 69,50 |
| 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG | 3.399,39 | 13,16 | 44.735,97 | 0,44 | 69,94 |
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 5.100,0 | 8,61 | 43.911,00 | 0,43 | 70,36 |
| CP.00004124 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.055,91 | 40,08 | 42.320,87 | 0,41 | 70,78 |
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 7.180,25 | 5,83 | 41.860,85 | 0,41 | 71,18 |
| 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 15,0 | 2.679,57 | 40.193,55 | 0,39 | 71,57 |
| CP.00000422 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 96,0 | 410,27 | 39.385,92 | 0,38 | 71,96 |
| 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 561,6 | 68,61 | 38.531,37 | 0,38 | 72,33 |
| 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 3.720,5 | 10,30 | 38.321,15 | 0,37 | 72,71 |
| CP.20000101 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 579,42 | 65,49 | 37.946,21 | 0,37 | 73,08 |
| CP.00004053 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ | 5.247,03 | 7,04 | 36.939,09 | 0,36 | 73,44 |
| CP.20000233 | Próprio | PM-02A - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, (MACIÇA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 15,0 | 2.450,91 | 36.763,65 | 0,36 | 73,79 |
| 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 170,0 | 199,50 | 33.915,00 | 0,33 | 74,12 |
| CP.20000747 | Próprio | JA-03 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (200X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 32,0 | 1.058,92 | 33.885,44 | 0,33 | 74,45 |
| CP.20000770 | Próprio | PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 44,34 | 750,00 | 33.255,00 | 0,32 | 74,78 |
| 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro | m³ | 147,914 | 218,23 | 32.279,27 | 0,31 | 75,09 |
| CP.20000821 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 188,98 | 167,49 | 31.652,26 | 0,31 | 75,40 |
| 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 265,14 | 118,99 | 31.549,00 | 0,31 | 75,71 |
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 3.700,0 | 8,34 | 30.858,00 | 0,30 | 76,01 |
| 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 3.558,5 | 8,57 | 30.496,34 | 0,30 | 76,31 |
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 1.609,0 | 18,78 | 30.217,02 | 0,29 | 76,60 |
| 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 241,16 | 121,52 | 29.305,76 | 0,29 | 76,89 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00000117 | Próprio | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO E PINTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 26,0 | 1.113,32 | 28.946,32 | 0,28 | 77,17 |
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 1.352,0 | 21,11 | 28.540,72 | 0,28 | 77,45 |
| 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | M | 492,24 | 57,22 | 28.165,97 | 0,27 | 77,72 |
| CP.00003716 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.933,7 | 14,47 | 27.980,63 | 0,27 | 77,99 |
| 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 2.269,7 | 12,31 | 27.940,00 | 0,27 | 78,26 |
| CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 143,83 | 190,60 | 27.413,99 | 0,27 | 78,53 |
| 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 294,15 | 90,12 | 26.508,79 | 0,26 | 78,79 |
| CP.20001168 | Próprio | BOMBA CENTRÍFUGRA MULTIESTÁGIO VAZÃO = 16,50 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA = 34 MCA, POTÊNCIA = 4,0 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 2,0 | 13.226,86 | 26.453,72 | 0,26 | 79,05 |
| 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.950,5 | 13,50 | 26.331,75 | 0,26 | 79,30 |
| CP.20000880 | Próprio | CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 43,4 | 606,03 | 26.301,70 | 0,26 | 79,56 |
| CP.20001164 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS CERS (KM) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | KM | 902,0 | 28,77 | 25.950,54 | 0,25 | 79,81 |
| CP.20000738 | Próprio | CA-02 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIM: (8,14X3,45)M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 25.602,04 | 25.602,04 | 0,25 | 80,06 |
| CP.20001394 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 115,0 | 221,22 | 25.440,30 | 0,25 | 80,31 |
| CP.20001162 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5). AF_11/2020 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 109,67 | 228,09 | 25.014,63 | 0,24 | 80,55 |
| CP.20000924 | Próprio | FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | PISO - PISOS | m² | 102,53 | 242,10 | 24.822,51 | 0,24 | 80,80 |
| 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 1,0 | 24.813,83 | 24.813,83 | 0,24 | 81,04 |
| CP.20001264 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE) | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS | MÊS | 12,0 | 2.041,67 | 24.500,04 | 0,24 | 81,28 |
| 91171 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1.300,0 | 17,98 | 23.374,00 | 0,23 | 81,50 |
| CP.10000432 | Próprio | BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 22.855,73 | 22.855,73 | 0,22 | 81,73 |
| CP.00001808 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 6,0 | 3.727,70 | 22.366,20 | 0,22 | 81,94 |
| CP.00000420 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 114,0 | 194,17 | 22.135,38 | 0,22 | 82,16 |
| CP.20000758 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4% DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 182,41 | 119,08 | 21.721,38 | 0,21 | 82,37 |
| CP.00004473 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | M | 293,0 | 73,46 | 21.523,78 | 0,21 | 82,58 |
| 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 308,0 | 69,88 | 21.523,04 | 0,21 | 82,79 |
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.700,0 | 12,65 | 21.505,00 | 0,21 | 83,00 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000247 | Próprio | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Peitoris e Chapins | m² | 39,71 | 534,37 | 21.219,83 | 0,21 | 83,21 |
| CP.20001242 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 40MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 168,99 | 123,86 | 20.931,10 | 0,20 | 83,41 |
| CP.10000305 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 494,95 | 41,75 | 20.664,16 | 0,20 | 83,61 |
| 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 397,54 | 51,01 | 20.278,51 | 0,20 | 83,81 |
| 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 1.501,71 | 13,12 | 19.702,43 | 0,19 | 84,00 |
| 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 258,0 | 76,25 | 19.672,50 | 0,19 | 84,19 |
| 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 4.021,52 | 4,88 | 19.625,01 | 0,19 | 84,38 |
| CP.20001163 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+5). AF_11/2020 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 71,27 | 272,26 | 19.403,97 | 0,19 | 84,57 |
| CP.10000433 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 19.145,82 | 19.145,82 | 0,19 | 84,76 |
| CP.10000300 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, ESP. 15CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 98,04 | 190,60 | 18.686,42 | 0,18 | 84,94 |
| 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 231,21 | 78,70 | 18.196,22 | 0,18 | 85,12 |
| 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 1.046,3 | 17,29 | 18.090,52 | 0,18 | 85,30 |
| 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.055,91 | 17,04 | 17.992,70 | 0,18 | 85,47 |
| 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.600,7 | 11,15 | 17.847,80 | 0,17 | 85,64 |
| 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 336,94 | 52,86 | 17.810,64 | 0,17 | 85,82 |
| 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 579,42 | 30,38 | 17.602,77 | 0,17 | 85,99 |
| 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.500,0 | 11,69 | 17.535,00 | 0,17 | 86,16 |
| CP.10000431 | Próprio | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 17.281,69 | 17.281,69 | 0,17 | 86,33 |
| CP.20000922 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 12,0 | 1.421,21 | 17.054,52 | 0,17 | 86,49 |
| 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 22,61 | 752,81 | 17.021,03 | 0,17 | 86,66 |
| CP.20001238 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 1.816,92 | 8,92 | 16.206,92 | 0,16 | 86,82 |
| 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 4,0 | 3.878,49 | 15.513,96 | 0,15 | 86,97 |
| CP.20001209 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 1,0 | 15.278,68 | 15.278,68 | 0,15 | 87,12 |
| CP.10000437 | Próprio | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M²) COM MATERIAIS NOVOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 15.159,15 | 15.159,15 | 0,15 | 87,27 |
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Luminárias Externas | UN | 52,0 | 289,60 | 15.059,20 | 0,15 | 87,41 |
| CP.20000231 | Próprio | PM-01 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 10,0 | 1.456,69 | 14.566,90 | 0,14 | 87,55 |
| CP.00000848 | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 329,85 | 42,49 | 14.015,32 | 0,14 | 87,69 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00001002 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 269,0 | 51,10 | 13.745,90 | 0,13 | 87,82 |
| CP.00003718 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1.291,0 | 10,43 | 13.465,13 | 0,13 | 87,96 |
| CP.20001235 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 8,0 | 1.667,63 | 13.341,04 | 0,13 | 88,09 |
| 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 13,0 | 1.012,89 | 13.167,57 | 0,13 | 88,21 |
| CP.10000567 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 16,0 | 805,14 | 12.882,24 | 0,13 | 88,34 |
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 400,0 | 31,78 | 12.712,00 | 0,12 | 88,46 |
| CP.00000209 | Próprio | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL PARA TETO OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 61,0 | 207,04 | 12.629,44 | 0,12 | 88,59 |
| 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.492,6 | 8,20 | 12.239,32 | 0,12 | 88,71 |
| CP.20001120 | Próprio | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1.963,3 | 6,10 | 11.976,13 | 0,12 | 88,82 |
| CP.00000172 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 41,0 | 281,21 | 11.529,61 | 0,11 | 88,93 |
| CP.00000521 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 400 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 18,0 | 636,70 | 11.460,60 | 0,11 | 89,05 |
| CP.20000219 | Próprio | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM SELANTE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 387,33 | 28,87 | 11.182,21 | 0,11 | 89,15 |
| CP.00000163 | Próprio | ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 300X100X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 112,0 | 99,42 | 11.135,04 | 0,11 | 89,26 |
| CP.10000308 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 81,18 | 135,99 | 11.039,66 | 0,11 | 89,37 |
| CP.20000729 | Próprio | CA-03 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE CORRER/FIXO, DIM: (1,50X1,80)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 3.615,30 | 10.845,90 | 0,11 | 89,48 |
| 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 100,0 | 107,57 | 10.757,00 | 0,10 | 89,58 |
| CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 41,0 | 256,08 | 10.499,28 | 0,10 | 89,68 |
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 33,0 | 311,68 | 10.285,44 | 0,10 | 89,78 |
| 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 31,0 | 327,74 | 10.159,94 | 0,10 | 89,88 |
| CP.20000745 | Próprio | JA-01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 19,0 | 529,46 | 10.059,74 | 0,10 | 89,98 |
| CP.00002295 | Próprio | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 108,0 | 92,01 | 9.937,08 | 0,10 | 90,08 |
| CP.00000162 | Próprio | ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 300X50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 118,0 | 84,05 | 9.917,90 | 0,10 | 90,17 |
| CP.20000818 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 5,0 | 1.980,81 | 9.904,05 | 0,10 | 90,27 |
| CP.20000726 | Próprio | BANCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM RIPAS DE MADEIRA ENVERNIZADA 5X1,5CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | M² | 15,83 | 621,78 | 9.842,77 | 0,10 | 90,37 |
| CP.00003717 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 775,0 | 12,55 | 9.726,25 | 0,09 | 90,46 |
| 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 814,4 | 11,75 | 9.569,20 | 0,09 | 90,55 |
| CP.20000710 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PARA MARQUISES, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, SOLDA, IÇAMENTO E PINTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 266,5 | 35,51 | 9.463,41 | 0,09 | 90,65 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000430 | Próprio | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, PADRÃO AMADEIRADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 76,58 | 121,31 | 9.289,91 | 0,09 | 90,74 |
| 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 222,0 | 41,83 | 9.286,26 | 0,09 | 90,83 |
| CP.10000304 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 262,81 | 34,97 | 9.190,46 | 0,09 | 90,92 |
| CP.00001071 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 340,0 | 26,47 | 8.999,80 | 0,09 | 91,00 |
| CP.00003715 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 480,1 | 18,48 | 8.872,24 | 0,09 | 91,09 |
| CP.20000735 | Próprio | CA-08 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (4,84X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 4.217,85 | 8.435,70 | 0,08 | 91,17 |
| 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 194,0 | 43,40 | 8.419,60 | 0,08 | 91,26 |
| CP.20000105 | Próprio | VERGA/CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 219,3 | 37,94 | 8.320,24 | 0,08 | 91,34 |
| 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 276,0 | 30,04 | 8.291,04 | 0,08 | 91,42 |
| CP.20000342 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 280,0 | 29,60 | 8.288,00 | 0,08 | 91,50 |
| 106034 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 43,0 | 187,67 | 8.069,81 | 0,08 | 91,58 |
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 80,0 | 98,05 | 7.844,00 | 0,08 | 91,65 |
| 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 100,0 | 78,37 | 7.837,00 | 0,08 | 91,73 |
| CP.20000713 | Próprio | LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA E PINTURA AUTOMOTIVA "CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO" - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 7.794,90 | 7.794,90 | 0,08 | 91,80 |
| CP.20000823 | Próprio | EXTINTOR PORTÁTIL - HALOGENADO - CAPACIDADE EXTINTORA: 5-B:C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 3.895,13 | 7.790,26 | 0,08 | 91,88 |
| CP.00002583 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 6,00MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 224,0 | 34,01 | 7.618,24 | 0,07 | 91,95 |
| 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 24,0 | 317,36 | 7.616,64 | 0,07 | 92,03 |
| CP.20001233 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 10,0 | 759,80 | 7.598,00 | 0,07 | 92,10 |
| CP.00004580 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA EM BRAILLE (BR) - 20X5CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 59,0 | 128,73 | 7.595,07 | 0,07 | 92,18 |
| 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 773,4 | 9,76 | 7.548,38 | 0,07 | 92,25 |
| 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 56,0 | 133,88 | 7.497,28 | 0,07 | 92,32 |
| CP.20001213 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1980 M3/H, P.E.D 25 MMCA, COM FILTROS G4+M5, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 7.362,15 | 7.362,15 | 0,07 | 92,40 |
| CP.20001259 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1605 M3/H, P.E.D 25 MMCA, COM FILTROS G4+M5, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 7.362,15 | 7.362,15 | 0,07 | 92,47 |
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 6,0 | 1.225,06 | 7.350,36 | 0,07 | 92,54 |
| 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 15,0 | 486,94 | 7.304,10 | 0,07 | 92,61 |
| 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 270,0 | 26,83 | 7.244,10 | 0,07 | 92,68 |
| CP.20000746 | Próprio | JA-02 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO CORRER, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 9,0 | 794,19 | 7.147,71 | 0,07 | 92,75 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20001210 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 317, EQUIPADA COM FILTRO G4 + F8, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,50 CV, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 300PA, VAZÃO 2.630 M³/H, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60HZ. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 6.888,18 | 6.888,18 | 0,07 | 92,82 |
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 354,0 | 19,11 | 6.764,94 | 0,07 | 92,88 |
| CP.10000039 | Próprio | SOLEIRA/TABEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | m² | 15,39 | 433,45 | 6.670,79 | 0,06 | 92,95 |
| CP.00000199 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 400,0 | 16,34 | 6.536,00 | 0,06 | 93,01 |
| 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 1.490,78 | 4,37 | 6.514,70 | 0,06 | 93,08 |
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 110,0 | 57,75 | 6.352,50 | 0,06 | 93,14 |
| 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.055,91 | 6,01 | 6.346,01 | 0,06 | 93,20 |
| CP.20000763 | Próprio | PD-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 80X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 9,0 | 672,23 | 6.050,07 | 0,06 | 93,26 |
| CP.20000754 | Próprio | VA-01 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO FIXA, DIM: (150X155)CM, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 4MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 4,0 | 1.505,08 | 6.020,32 | 0,06 | 93,32 |
| CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 509,0 | 11,81 | 6.011,29 | 0,06 | 93,37 |
| CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 16,83 | 352,92 | 5.939,64 | 0,06 | 93,43 |
| CP.00000283 | Próprio | CÂMERA IP FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 20,0 | 292,03 | 5.840,60 | 0,06 | 93,49 |
| 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG | 471,0 | 12,32 | 5.802,72 | 0,06 | 93,55 |
| CP.00002406 | Próprio | BARRA DE APOIO "U", EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 361,53 | 5.784,48 | 0,06 | 93,60 |
| CP.20000634 | Próprio | ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8X2,8CM, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 17,0 | 338,94 | 5.761,98 | 0,06 | 93,66 |
| CP.20000722 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,20X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 2.873,87 | 5.747,74 | 0,06 | 93,71 |
| 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 53,0 | 107,40 | 5.692,20 | 0,06 | 93,77 |
| CP.20000478 | Próprio | ESPELHO CRISTAL 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 9,38 | 605,51 | 5.679,68 | 0,06 | 93,83 |
| 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 306,0 | 18,12 | 5.544,72 | 0,05 | 93,88 |
| CP.00001114 | Próprio | CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 104,0 | 53,24 | 5.536,96 | 0,05 | 93,93 |
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 410,0 | 13,36 | 5.477,60 | 0,05 | 93,99 |
| 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 672,5 | 8,09 | 5.440,52 | 0,05 | 94,04 |
| CP.00000143 | Próprio | RACK TIPO CAIXA PADRÃO 19" EM AÇO SAE E PINTURA EPÓXI, 44U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 5.391,84 | 5.391,84 | 0,05 | 94,09 |
| 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 37,0 | 145,53 | 5.384,61 | 0,05 | 94,14 |
| 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 7.267,69 | 0,74 | 5.378,09 | 0,05 | 94,20 |
| CP.20000255 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM VASO DE DESPEJO EXPURGO, DIM.: (0,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5.348,12 | 5.348,12 | 0,05 | 94,25 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000734 | Próprio | CA-07 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (3,05X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 2.651,22 | 5.302,44 | 0,05 | 94,30 |
| CP.20000335 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 385,0 | 13,75 | 5.293,75 | 0,05 | 94,35 |
| CP.00000429 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 10,0 | 527,33 | 5.273,30 | 0,05 | 94,40 |
| CP.20000777 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 277, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA, VAZÃO 3815 M³/H, SEM FILTRO, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,75 CV, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60 HZ, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 5.241,13 | 5.241,13 | 0,05 | 94,45 |
| CP.10000311 | Próprio | TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 5.205,69 | 5.205,69 | 0,05 | 94,51 |
| 94655 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 42,0 | 122,73 | 5.154,66 | 0,05 | 94,56 |
| CP.20000759 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO, RETIFICADO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4% DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 43,14 | 119,08 | 5.137,11 | 0,05 | 94,61 |
| CP.20000733 | Próprio | CA-06 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,94X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 2.557,49 | 5.114,98 | 0,05 | 94,66 |
| CP.20000732 | Próprio | CA-05 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,89X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 2.517,32 | 5.034,64 | 0,05 | 94,70 |
| CP.20000334 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 648,0 | 7,70 | 4.989,60 | 0,05 | 94,75 |
| CP.00004570 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 1.246,43 | 4.985,72 | 0,05 | 94,80 |
| 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 38,0 | 130,75 | 4.968,50 | 0,05 | 94,85 |
| 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 785,4 | 6,32 | 4.963,72 | 0,05 | 94,90 |
| 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 402,6 | 12,23 | 4.923,79 | 0,05 | 94,95 |
| CP.20000717 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (3,75X1,20)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 4.845,84 | 4.845,84 | 0,05 | 94,99 |
| 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 2,0 | 2.416,71 | 4.833,42 | 0,05 | 95,04 |
| CP.20000756 | Próprio | VA-02 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO FIXA, DIM: (240X155)CM, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 2.402,97 | 4.805,94 | 0,05 | 95,09 |
| CP.20000268 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 60X16CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 40,0 | 116,49 | 4.659,60 | 0,05 | 95,13 |
| CP.10000043 | Próprio | PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 4.659,45 | 4.659,45 | 0,05 | 95,18 |
| CP.00003583 | Próprio | CONECTOR RJ-45 FÊMEA, COM CONTATOS BANHADOS A OURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 120,0 | 38,18 | 4.581,60 | 0,04 | 95,22 |
| CP.20000762 | Próprio | PA-04 - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA COM VIDRO LISO 6MM INCOLOR, DIM.: 200X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 4.534,62 | 4.534,62 | 0,04 | 95,27 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000839 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER NA COR CINZA, COM PORTA, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA, 1200X600X250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 1.506,87 | 4.520,61 | 0,04 | 95,31 |
| CP.20000373 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 451,24 | 4.512,40 | 0,04 | 95,35 |
| 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 138,0 | 31,95 | 4.409,10 | 0,04 | 95,40 |
| CP.20000731 | Próprio | CA-04 - PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA DE FIXO, DIM: (2,51X0,65)M, VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 2.182,57 | 4.365,14 | 0,04 | 95,44 |
| CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 102,39 | 42,09 | 4.309,59 | 0,04 | 95,48 |
| CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 345,0 | 12,09 | 4.171,05 | 0,04 | 95,52 |
| CP.20001507 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 4,77 | 870,49 | 4.152,23 | 0,04 | 95,56 |
| 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 114,0 | 36,20 | 4.126,80 | 0,04 | 95,60 |
| CP.00000341 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 36,0 | 112,57 | 4.052,52 | 0,04 | 95,64 |
| CP.00000170 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 37,0 | 108,75 | 4.023,75 | 0,04 | 95,68 |
| CP.20000998 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 2,0 | 2.011,64 | 4.023,28 | 0,04 | 95,72 |
| CP.00000338 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 102,0 | 38,62 | 3.939,24 | 0,04 | 95,76 |
| 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 1.479,22 | 2,64 | 3.905,14 | 0,04 | 95,80 |
| CP.00000710 | Próprio | PLUG FEMEA 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 350,0 | 11,14 | 3.899,00 | 0,04 | 95,84 |
| CP.20000097 | Próprio | CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO COM DESVIADOR COM DUCHA MANUAL. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 965,90 | 3.863,60 | 0,04 | 95,87 |
| CP.00001115 | Próprio | BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTES (400X400X500)MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 26,0 | 147,28 | 3.829,28 | 0,04 | 95,91 |
| CP.00000339 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 66,0 | 57,55 | 3.798,30 | 0,04 | 95,95 |
| CP.20000840 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 759,64 | 3.798,20 | 0,04 | 95,98 |
| CP.20000925 | Próprio | PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 39,3 | 96,53 | 3.793,62 | 0,04 | 96,02 |
| CP.20000328 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 190,0 | 19,89 | 3.779,10 | 0,04 | 96,06 |
| 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 937,51 | 3.750,04 | 0,04 | 96,10 |
| CP.00004188 | Próprio | TOMADA DE REDE DUPLO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 58,0 | 64,22 | 3.724,76 | 0,04 | 96,13 |
| 104176 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 15,0 | 246,83 | 3.702,45 | 0,04 | 96,17 |
| CP.20001167 | Próprio | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO (JOCKEY) VAZÃO = 1,6 M³/H, ALTURA MANOMÉTRICA = 39,0 MCA, POTÊNCIA 0,5 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 1,0 | 3.619,81 | 3.619,81 | 0,04 | 96,20 |
| 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 8,0 | 452,45 | 3.619,60 | 0,04 | 96,24 |
| CP.20000723 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 3.571,29 | 3.571,29 | 0,03 | 96,27 |
| CP.00003991 | Próprio | DUTO DE AR EXTERNO EM MPU, PARA CAIXAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 20,0 | 177,11 | 3.542,20 | 0,03 | 96,31 |
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 50,0 | 70,78 | 3.539,00 | 0,03 | 96,34 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000875 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 6,0 | 571,88 | 3.431,28 | 0,03 | 96,38 |
| CP.20000724 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (2,90X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 3.424,34 | 3.424,34 | 0,03 | 96,41 |
| CP.00000709 | Próprio | PLUG MACHO 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 350,0 | 9,46 | 3.311,00 | 0,03 | 96,44 |
| 94654 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 42,0 | 77,87 | 3.270,54 | 0,03 | 96,47 |
| CP.20000761 | Próprio | PA-03 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 200X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 1.613,03 | 3.226,06 | 0,03 | 96,50 |
| CP.00004442 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 150 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 32,0 | 100,24 | 3.207,68 | 0,03 | 96,54 |
| CP.00000340 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 42,0 | 76,25 | 3.202,50 | 0,03 | 96,57 |
| CP.00004270 | Próprio | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 1,0 | 3.181,39 | 3.181,39 | 0,03 | 96,60 |
| CP.20000779 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.200 M3/H, SEM FILTROS, MODELO FH 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 3.155,30 | 3.155,30 | 0,03 | 96,63 |
| CP.20000455 | Próprio | PM-03 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0 | 1.575,26 | 3.150,52 | 0,03 | 96,66 |
| CP.00002193 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 258,85 | 3.106,20 | 0,03 | 96,69 |
| CP.20000095 | Próprio | CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 771,31 | 3.085,24 | 0,03 | 96,72 |
| CP.20000766 | Próprio | PM-05 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 200X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0 | 3.029,67 | 3.029,67 | 0,03 | 96,75 |
| 98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros | UN | 1,0 | 2.994,09 | 2.994,09 | 0,03 | 96,78 |
| CP.20000399 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 236,0 | 12,66 | 2.987,76 | 0,03 | 96,81 |
| CP.20000771 | Próprio | PA-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO BRANCO, DIM.: 80X210CM, INCLUINDO TELA MOSQUITEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 984,92 | 2.954,76 | 0,03 | 96,84 |
| CP.00004496 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 60,0 | 48,45 | 2.907,00 | 0,03 | 96,86 |
| CP.20000824 | Próprio | EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ ABC - CAPACIDADE EXTINTORA: 2-A:20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 11,0 | 263,77 | 2.901,47 | 0,03 | 96,89 |
| CP.20000369 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 31,0 | 92,94 | 2.881,14 | 0,03 | 96,92 |
| CP.00000279 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 120,0 | 23,68 | 2.841,60 | 0,03 | 96,95 |
| CP.00001052 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 6,82 | 406,54 | 2.772,60 | 0,03 | 96,97 |
| CP.10000298 | Próprio | LOCAÇÃO DO TERRENO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 7.267,69 | 0,38 | 2.761,72 | 0,03 | 97,00 |
| CP.20000712 | Próprio | MARCA DO "GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA" PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA SOB PLACA DE AÇO GALVANIZADO, ALT. 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.760,68 | 2.760,68 | 0,03 | 97,03 |
| CP.20001219 | Próprio | REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA125 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 70 | UN | 23,0 | 118,70 | 2.730,10 | 0,03 | 97,06 |
| CP.10000436 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC...) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 15,0 | 180,63 | 2.709,45 | 0,03 | 97,08 |
| CP.20001265 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 4,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.682,19 | 2.682,19 | 0,03 | 97,11 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20001229 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PARACICLO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 98 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2.1/2" COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | Mobiliário Urbano | UN | 5,0 | 530,36 | 2.651,80 | 0,03 | 97,13 |
| CP.20000721 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (2,00X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 2.641,40 | 2.641,40 | 0,03 | 97,16 |
| CP.00004494 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 82,0 | 31,68 | 2.597,76 | 0,03 | 97,18 |
| 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 37,0 | 70,18 | 2.596,66 | 0,03 | 97,21 |
| 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 714,04 | 3,61 | 2.577,68 | 0,03 | 97,24 |
| 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 29,0 | 88,36 | 2.562,44 | 0,02 | 97,26 |
| CP.20001218 | Próprio | REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA100 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 70 | UN | 26,0 | 97,31 | 2.530,06 | 0,02 | 97,28 |
| 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 48,0 | 52,70 | 2.529,60 | 0,02 | 97,31 |
| CP.20000326 | Próprio | ADAPTER CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 120,0 | 20,86 | 2.503,20 | 0,02 | 97,33 |
| 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 4,0 | 624,23 | 2.496,92 | 0,02 | 97,36 |
| CP.20000456 | Próprio | PM-04 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0 | 2.490,09 | 2.490,09 | 0,02 | 97,38 |
| 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m³ | 2,987 | 831,97 | 2.485,09 | 0,02 | 97,41 |
| 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 17,0 | 145,78 | 2.478,26 | 0,02 | 97,43 |
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 47,0 | 52,53 | 2.468,91 | 0,02 | 97,45 |
| 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros | UN | 1,0 | 2.446,05 | 2.446,05 | 0,02 | 97,48 |
| CP.20000636 | Próprio | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUINDO PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 5,2 | 459,15 | 2.387,58 | 0,02 | 97,50 |
| CP.00000427 | Próprio | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 196,22 | 2.354,64 | 0,02 | 97,52 |
| CP.00001072 | Próprio | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.331,88 | 2.331,88 | 0,02 | 97,55 |
| 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 7,0 | 330,30 | 2.312,10 | 0,02 | 97,57 |
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 26,0 | 88,00 | 2.288,00 | 0,02 | 97,59 |
| CP.00003748 | Próprio | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 111,68 | 2.233,60 | 0,02 | 97,61 |
| 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 41,0 | 53,95 | 2.211,95 | 0,02 | 97,64 |
| CP.00000837 | Próprio | PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 100,0 | 22,03 | 2.203,00 | 0,02 | 97,66 |
| CP.20001179 | Próprio | TANQUE HIDROPNEUMÁTICO YELLOW JET YJ18, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 2.184,38 | 2.184,38 | 0,02 | 97,68 |
| CP.20000720 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,67X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 2.179,72 | 2.179,72 | 0,02 | 97,70 |
| CP.20000960 | Próprio | SUSPENSÃO VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 100,0 | 21,57 | 2.157,00 | 0,02 | 97,72 |
| CP.20000257 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,60X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 2.145,03 | 2.145,03 | 0,02 | 97,74 |
| 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 133,0 | 15,93 | 2.118,69 | 0,02 | 97,76 |
| 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 100,0 | 20,99 | 2.099,00 | 0,02 | 97,78 |
| CP.00000265 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 134,89 | 2.023,35 | 0,02 | 97,80 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 20,57 | 97,54 | 2.006,39 | 0,02 | 97,82 |
| 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 55,0 | 36,36 | 1.999,80 | 0,02 | 97,84 |
| CP.20000819 | Próprio | CAIXA PARA HIDRANTE DE RECALQUE, INCLUINDO TAMPA - EXECUÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.975,05 | 1.975,05 | 0,02 | 97,86 |
| CP.20000382 | Próprio | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4´ - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 155,0 | 12,68 | 1.965,40 | 0,02 | 97,88 |
| CP.00003720 | Próprio | ARMAÇÃO DE SAPATA E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 200,7 | 9,54 | 1.914,67 | 0,02 | 97,90 |
| 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 78,0 | 24,08 | 1.878,24 | 0,02 | 97,92 |
| 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 182,0 | 10,12 | 1.841,84 | 0,02 | 97,93 |
| CP.00004275 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 1.816,32 | 1.816,32 | 0,02 | 97,95 |
| CP.20000926 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 40 X 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Acessibilidade | m² | 10,72 | 168,70 | 1.808,46 | 0,02 | 97,97 |
| CP.20000715 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,40X0,50)M, INCLUINDO 3 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.805,02 | 1.805,02 | 0,02 | 97,99 |
| CP.00004495 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 54,0 | 33,35 | 1.800,90 | 0,02 | 98,00 |
| 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 95,0 | 18,91 | 1.796,45 | 0,02 | 98,02 |
| 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 9,0 | 198,58 | 1.787,22 | 0,02 | 98,04 |
| CP.00000277 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 20X20X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 15,0 | 118,60 | 1.779,00 | 0,02 | 98,06 |
| 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 162,0 | 10,83 | 1.754,46 | 0,02 | 98,07 |
| CP.00004583 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 11,0 | 156,71 | 1.723,81 | 0,02 | 98,09 |
| CP.20000843 | Próprio | PAINEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO IP20 24V PARA 4 LAÇOS DE ATÉ 125 ENDEREÇOS, FONTE AUXILIAR DE 5AH - MODELO SIGMA 485-E - FÁB. TECNOHOLD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.718,98 | 1.718,98 | 0,02 | 98,11 |
| 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 155,0 | 10,76 | 1.667,80 | 0,02 | 98,12 |
| 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 22,0 | 73,91 | 1.626,02 | 0,02 | 98,14 |
| CP.20000959 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, INCLUSIVE LAJE PRÉ MOLDADA, DIM 2000X2000X400MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | PARE - PAREDES/PAINEIS | UN | 1,0 | 1.609,22 | 1.609,22 | 0,02 | 98,16 |
| 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 4,0 | 400,99 | 1.603,96 | 0,02 | 98,17 |
| 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 2,0 | 801,02 | 1.602,04 | 0,02 | 98,19 |
| CP.20000751 | Próprio | JA-04 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA TIPO BASCULANTE, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 794,19 | 1.588,38 | 0,02 | 98,20 |
| 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 12,0 | 131,45 | 1.577,40 | 0,02 | 98,22 |
| CP.00000169 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 19,0 | 82,51 | 1.567,69 | 0,02 | 98,23 |
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 31,0 | 50,51 | 1.565,81 | 0,02 | 98,25 |
| CP.20000133 | Próprio | PARAFUSO ALUMÍNIO CABELA CHATA 1/4 X 5/8 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 337,0 | 4,60 | 1.550,20 | 0,02 | 98,26 |
| CP.00002395 | Próprio | DISJUNTOR DIFERENCIAL BIPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 192,48 | 1.539,84 | 0,01 | 98,28 |
| CP.20000955 | Próprio | CRUZETA EM CONCRETO PARA POSTE TIPO DT 2400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 380,83 | 1.523,32 | 0,01 | 98,29 |
| CP.20000798 | Próprio | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Instalações de Gás em PEX Multicamadas | M | 69,0 | 21,92 | 1.512,48 | 0,01 | 98,31 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00003509 | Próprio | MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO, MEDINDO 55X40CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.511,52 | 1.511,52 | 0,01 | 98,32 |
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 53,0 | 28,24 | 1.496,72 | 0,01 | 98,34 |
| CP.00004128 | Próprio | CABIDEIRO INOX FIXADO EM PAREDE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 12,0 | 123,58 | 1.482,96 | 0,01 | 98,35 |
| CP.20000760 | Próprio | PA-02 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NA COR BRANCA, DIM.: 180X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 1.478,63 | 1.478,63 | 0,01 | 98,37 |
| CP.00000270 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 52,0 | 28,31 | 1.472,12 | 0,01 | 98,38 |
| 92377 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 16,0 | 91,22 | 1.459,52 | 0,01 | 98,39 |
| CP.20000124 | Próprio | FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 43,0 | 33,86 | 1.455,98 | 0,01 | 98,41 |
| 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 139,9 | 10,38 | 1.452,16 | 0,01 | 98,42 |
| CP.20000719 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,00X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.450,24 | 1.450,24 | 0,01 | 98,44 |
| CP.20001180 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 85 (3.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 7,6 | 190,70 | 1.449,32 | 0,01 | 98,45 |
| CP.20000118 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 - 67MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 47,0 | 30,63 | 1.439,61 | 0,01 | 98,47 |
| 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 86,0 | 16,66 | 1.432,76 | 0,01 | 98,48 |
| CP.00002021 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 47,0 | 30,35 | 1.426,45 | 0,01 | 98,49 |
| CP.00003252 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø100MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 20,0 | 68,86 | 1.377,20 | 0,01 | 98,51 |
| 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 114,0 | 11,94 | 1.361,16 | 0,01 | 98,52 |
| 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 36,0 | 37,29 | 1.342,44 | 0,01 | 98,53 |
| CP.20000997 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.341,09 | 1.341,09 | 0,01 | 98,55 |
| 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 29,0 | 44,34 | 1.285,86 | 0,01 | 98,56 |
| CP.20001151 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,49 | 861,14 | 1.283,09 | 0,01 | 98,57 |
| CP.00004547 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 6,46 | 198,27 | 1.280,82 | 0,01 | 98,58 |
| 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 89,0 | 14,04 | 1.249,56 | 0,01 | 98,60 |
| CP.00000661 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 415,84 | 1.247,52 | 0,01 | 98,61 |
| CP.00001849 | Próprio | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 411,36 | 1.234,08 | 0,01 | 98,62 |
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 40,0 | 30,28 | 1.211,20 | 0,01 | 98,63 |
| CP.20000848 | Próprio | CONJUNTO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN PARA SPDA (INCLUSO BASE METÁLICA, MASTRO COM 3 M, CAPTOR FRANKLIN E CONJUNTO DE ESTAIAMENTO COM 3 ESTAIS FLEXÍVEIS DE 4 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0 | 1.211,06 | 1.211,06 | 0,01 | 98,64 |
| CP.20001208 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, ICC=15KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.210,09 | 1.210,09 | 0,01 | 98,65 |
| CP.00000918 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.210,09 | 1.210,09 | 0,01 | 98,67 |
| 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 301,76 | 1.207,04 | 0,01 | 98,68 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00001084 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 100 MM (4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0 | 200,80 | 1.204,80 | 0,01 | 98,69 |
| CP.00004302 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 60,0 | 19,84 | 1.190,40 | 0,01 | 98,70 |
| CP.20000794 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 400x400MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.187,98 | 1.187,98 | 0,01 | 98,71 |
| CP.00003575 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50,0 | 23,34 | 1.167,00 | 0,01 | 98,72 |
| CP.00000737 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS, FIXADA DIRETAMENTE POR TIRANTE, ABRAÇADEIRA E PERFILADO NA LAJE. AF_05/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 118,0 | 9,83 | 1.159,94 | 0,01 | 98,74 |
| CP.20000913 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 200A, 10KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 574,98 | 1.149,96 | 0,01 | 98,75 |
| CP.20001178 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, (2.1/2"X1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 189,07 | 1.134,42 | 0,01 | 98,76 |
| CP.20000714 | Próprio | MARCA DO "SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS" EM PLACA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, ALT. 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.110,10 | 1.110,10 | 0,01 | 98,77 |
| CP.00004581 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SANITÁRIO (PPS) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 17,0 | 65,29 | 1.109,93 | 0,01 | 98,78 |
| CP.00000347 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 221,39 | 1.106,95 | 0,01 | 98,79 |
| 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 43,0 | 25,47 | 1.095,21 | 0,01 | 98,80 |
| CP.00000917 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 546,93 | 1.093,86 | 0,01 | 98,81 |
| 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 37,0 | 28,84 | 1.067,08 | 0,01 | 98,82 |
| CP.20000718 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (0,90X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.066,69 | 1.066,69 | 0,01 | 98,83 |
| CP.00002651 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 20KA 1P+N, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 129,82 | 1.038,56 | 0,01 | 98,84 |
| CP.20000956 | Próprio | ISOLADOR DE SUSPENSÃO, 175MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Und | 6,0 | 168,80 | 1.012,80 | 0,01 | 98,85 |
| CP.00003558 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 100 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17,0 | 59,40 | 1.009,80 | 0,01 | 98,86 |
| 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 19,0 | 52,94 | 1.005,86 | 0,01 | 98,87 |
| CP.20001181 | Próprio | ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA DE CONCRETO Ø2X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 7,0 | 141,62 | 991,34 | 0,01 | 98,88 |
| 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 84,0 | 11,41 | 958,44 | 0,01 | 98,89 |
| CP.20000137 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 15,0 | 63,52 | 952,80 | 0,01 | 98,90 |
| CP.20001222 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø125MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 20,0 | 47,34 | 946,80 | 0,01 | 98,91 |
| CP.20000772 | Próprio | JA-05 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VENEZIANA VENTILADA, DIM.: 50X40CM, TIPO FIXO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 471,47 | 942,94 | 0,01 | 98,92 |
| CP.20000773 | Próprio | JA-06 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VENEZIANA VENTILADA, DIM.: 50X40CM, TIPO FIXO, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 471,47 | 942,94 | 0,01 | 98,93 |
| 89516 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 108,0 | 8,70 | 939,60 | 0,01 | 98,94 |
| CP.20000795 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 500x250MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 937,89 | 937,89 | 0,01 | 98,95 |
| 92366 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 9,06 | 103,39 | 936,71 | 0,01 | 98,96 |
| CP.00000256 | Próprio | ADAPTADOR PARA CONDULETE 3/4" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 281,0 | 3,31 | 930,11 | 0,01 | 98,96 |
| 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0 | 927,68 | 927,68 | 0,01 | 98,97 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000691 | Próprio | TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 92,37 | 923,70 | 0,01 | 98,98 |
| CP.00000657 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 114,69 | 917,52 | 0,01 | 98,99 |
| 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 7,0 | 130,82 | 915,74 | 0,01 | 99,00 |
| 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 21,0 | 43,39 | 911,19 | 0,01 | 99,01 |
| CP.00003642 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA E COM LÂMPADAS DE 4W, FLUXO LUMINOSO DE 100 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 25,0 | 36,25 | 906,25 | 0,01 | 99,02 |
| CP.20001276 | Próprio | PAINEL BOMBAS INC, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 903,24 | 903,24 | 0,01 | 99,03 |
| CP.20000817 | Próprio | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, EXCETO BOTIJÕES DO TIPO P-13 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 898,93 | 898,93 | 0,01 | 99,04 |
| 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 65,0 | 13,56 | 881,40 | 0,01 | 99,04 |
| CP.20000359 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 17,0 | 51,66 | 878,22 | 0,01 | 99,05 |
| 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 67,9 | 12,88 | 874,55 | 0,01 | 99,06 |
| CP.20000857 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 88,54 | 9,83 | 870,34 | 0,01 | 99,07 |
| 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 8,92 | 97,39 | 868,71 | 0,01 | 99,08 |
| 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 29,0 | 29,67 | 860,43 | 0,01 | 99,09 |
| CP.00001073 | Próprio | PÁRA-RAIOS DE INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A OXIDOS METÁLICOS SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 286,69 | 860,07 | 0,01 | 99,10 |
| 92897 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 284,00 | 852,00 | 0,01 | 99,10 |
| CP.20001165 | Próprio | ADAPTADOR PARA CAIXA DE ÁGUA DE CONCRETO Ø2X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 6,0 | 141,62 | 849,72 | 0,01 | 99,11 |
| CP.00004582 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 13,0 | 65,29 | 848,77 | 0,01 | 99,12 |
| CP.20000013 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 26,0 | 31,97 | 831,22 | 0,01 | 99,13 |
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 27,0 | 30,35 | 819,45 | 0,01 | 99,14 |
| CP.00001334 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,0 | 54,58 | 818,70 | 0,01 | 99,14 |
| 89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 95,0 | 8,61 | 817,95 | 0,01 | 99,15 |
| 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 8,0 | 102,04 | 816,32 | 0,01 | 99,16 |
| 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 38,0 | 21,42 | 813,96 | 0,01 | 99,17 |
| 94501 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 807,85 | 807,85 | 0,01 | 99,18 |
| 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 400,60 | 801,20 | 0,01 | 99,18 |
| CP.00000523 | Próprio | EXTINTOR DE CO2 6KG, INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 798,18 | 798,18 | 0,01 | 99,19 |
| CP.00000208 | Próprio | ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL TIPO QUEBRE O VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 159,23 | 796,15 | 0,01 | 99,20 |
| CP.00000522 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 397,03 | 794,06 | 0,01 | 99,21 |
| CP.20000018 | Próprio | APARELHO DE ACCESS POINT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 786,10 | 786,10 | 0,01 | 99,21 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 67,0 | 11,64 | 779,88 | 0,01 | 99,22 |
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 17,0 | 45,87 | 779,79 | 0,01 | 99,23 |
| 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 114,0 | 6,83 | 778,62 | 0,01 | 99,24 |
| CP.00000520 | Próprio | HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, DN 1.1/4", 2,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 769,51 | 769,51 | 0,01 | 99,24 |
| CP.20000793 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 400x250MM, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 759,26 | 759,26 | 0,01 | 99,25 |
| 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 7,0 | 107,59 | 753,13 | 0,01 | 99,26 |
| 92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 249,63 | 748,89 | 0,01 | 99,27 |
| CP.20001171 | Próprio | MANÔMETRO - Ø1/2" NPT - PARA FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 20 KGF/CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 374,34 | 748,68 | 0,01 | 99,27 |
| 94686 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 3,0 | 249,33 | 747,99 | 0,01 | 99,28 |
| CP.20000220 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE CINZA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 6,28 | 119,08 | 747,82 | 0,01 | 99,29 |
| CP.00004528 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 29,0 | 24,76 | 718,04 | 0,01 | 99,30 |
| CP.20001220 | Próprio | REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA150 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 70 | UN | 6,0 | 118,70 | 712,20 | 0,01 | 99,30 |
| 104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 10,0 | 69,92 | 699,20 | 0,01 | 99,31 |
| CP.20000716 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,00X0,50)M, INCLUINDO 1 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 690,62 | 690,62 | 0,01 | 99,32 |
| 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 71,4 | 9,60 | 685,44 | 0,01 | 99,32 |
| 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 27,0 | 25,34 | 684,18 | 0,01 | 99,33 |
| CP.00003796 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 52,0 | 13,15 | 683,80 | 0,01 | 99,34 |
| CP.00003644 | Próprio | AVISADOR SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 132,49 | 662,45 | 0,01 | 99,34 |
| CP.20000102 | Próprio | PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,87 | 352,92 | 659,96 | 0,01 | 99,35 |
| CP.20000774 | Próprio | PGR-02 - PORTÃO GRADIL NYLOFOR NA COR BRANCA, DIM.: 104X180CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 659,96 | 659,96 | 0,01 | 99,36 |
| 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | M | 8,32 | 78,91 | 656,53 | 0,01 | 99,36 |
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 8,0 | 81,51 | 652,08 | 0,01 | 99,37 |
| CP.00004523 | Próprio | TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 40,00 | 640,00 | 0,01 | 99,37 |
| CP.20000686 | Próprio | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´´ - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 50,0 | 12,66 | 633,00 | 0,01 | 99,38 |
| CP.20001166 | Próprio | BASE AMORTECEDORA PARA CONTROLE DE RUÍDO E VIBRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 207,95 | 623,85 | 0,01 | 99,39 |
| CP.20000117 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 21,0 | 29,67 | 623,07 | 0,01 | 99,39 |
| 92389 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 154,57 | 618,28 | 0,01 | 99,40 |
| CP.00004530 | Próprio | CAIXA ENTERRADA DE GORDURA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 306,26 | 612,52 | 0,01 | 99,40 |
| CP.00002074 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA TIPO CONTÊINER , INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA E TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS | UN | 1,0 | 609,97 | 609,97 | 0,01 | 99,41 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000802 | Próprio | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO, MODELO TECNIX OPSO REGULÁVEL COM VÁLVULA DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 10KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 11KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA 0,020 A 0,032KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø3/4" BSP-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLESSE TECNIX OPSO CB52262 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 609,91 | 609,91 | 0,01 | 99,42 |
| CP.20000096 | Próprio | PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12,0 | 50,45 | 605,40 | 0,01 | 99,42 |
| CP.20000644 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM ANTI-UV E ANTI-CHAMAS, 160X120X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 10,0 | 60,01 | 600,10 | 0,01 | 99,43 |
| 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 13,0 | 45,42 | 590,46 | 0,01 | 99,43 |
| 92896 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 194,40 | 583,20 | 0,01 | 99,44 |
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 45,0 | 12,88 | 579,60 | 0,01 | 99,45 |
| CP.00000346 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 115,55 | 577,75 | 0,01 | 99,45 |
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 6,0 | 94,30 | 565,80 | 0,01 | 99,46 |
| CP.00000151 | Próprio | DIO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA ATÉ 12 FIBRAS (CONJUNTO COMPOSTO DE D.I.O., KIT BANDEJA, ANCORAGEM, ACOMODAÇÃO E EMENDA - CONFORME ESPECIFICAÇÃO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 563,66 | 563,66 | 0,01 | 99,46 |
| CP.20000801 | Próprio | VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 50KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 18KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA CALIBRADA EM 1,5KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø1/2" NPT-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLASSE AP40 LIMITADOR COM MANÔMETRO CB58142 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 562,31 | 562,31 | 0,01 | 99,47 |
| 100554 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 80,0 | 6,94 | 555,20 | 0,01 | 99,47 |
| 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 37,9 | 14,00 | 530,60 | 0,01 | 99,48 |
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 15,0 | 35,15 | 527,25 | 0,01 | 99,48 |
| CP.20000372 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 50KA 1P, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 129,82 | 519,28 | 0,01 | 99,49 |
| CP.20000403 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 30,0 | 17,13 | 513,90 | 0,01 | 99,49 |
| CP.20001223 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø150MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 10,0 | 51,19 | 511,90 | 0,00 | 99,50 |
| CP.20001221 | Próprio | REGULADOR DE VAZAO DE AR MODELO RVA200 SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 70 | UN | 4,0 | 125,21 | 500,84 | 0,00 | 99,50 |
| 89561 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 33,0 | 15,14 | 499,62 | 0,00 | 99,51 |
| CP.00000864 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 164,41 | 493,23 | 0,00 | 99,51 |
| 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 8,0 | 61,38 | 491,04 | 0,00 | 99,52 |
| CP.10000438 | Próprio | BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00M CADA, ÚTIL = 0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3 E 4. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 475,19 | 475,19 | 0,00 | 99,52 |
| CP.20000820 | Próprio | ADAPTADOR STORZ 2.1/2"X1.1/2", INCLUINDO TAMPÃO COM CORRENTE DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 460,59 | 460,59 | 0,00 | 99,53 |
| CP.00000507 | Próprio | PRESSOSTATO 0 Á 10 BAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 224,15 | 448,30 | 0,00 | 99,53 |
| CP.00003762 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,0 | 29,81 | 447,15 | 0,00 | 99,54 |
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 22,0 | 19,85 | 436,70 | 0,00 | 99,54 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00003486 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 54,45 | 435,60 | 0,00 | 99,54 |
| CP.20000341 | Próprio | TOMADA DE PISO 1 MÓDULO RJ45, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 108,67 | 434,68 | 0,00 | 99,55 |
| CP.10000014 | Próprio | VENEZIANA EXTERIOR, DIMENSÕES 385x330, MODELO AWG, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 217,25 | 434,50 | 0,00 | 99,55 |
| 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 29,0 | 14,86 | 430,94 | 0,00 | 99,56 |
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 35,0 | 11,90 | 416,50 | 0,00 | 99,56 |
| 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 18,0 | 22,81 | 410,58 | 0,00 | 99,56 |
| CP.00003274 | Próprio | CURVA 90º DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 20,0 | 20,49 | 409,80 | 0,00 | 99,57 |
| CP.20000122 | Próprio | CURVA HORIZONTAL DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 20,0 | 20,49 | 409,80 | 0,00 | 99,57 |
| 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 101,84 | 407,36 | 0,00 | 99,58 |
| CP.20001170 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 135,10 | 405,30 | 0,00 | 99,58 |
| CP.20000123 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 389,51 | 389,51 | 0,00 | 99,58 |
| 94684 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 3,0 | 129,62 | 388,86 | 0,00 | 99,59 |
| CP.20001234 | Próprio | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 20 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 1,0 | 387,34 | 387,34 | 0,00 | 99,59 |
| CP.20000815 | Próprio | CAIXA/ABRIGO PARA MEDIDORES DE GLP, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, BITOLA MSG #20, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60x40x20cm, TAMPA CONTENDO VENTILAÇÃO NA PARTE INFERIOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 381,91 | 381,91 | 0,00 | 99,60 |
| 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 26,0 | 14,63 | 380,38 | 0,00 | 99,60 |
| 101919 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 378,98 | 378,98 | 0,00 | 99,60 |
| CP.00004484 | Próprio | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 20,0 | 18,69 | 373,80 | 0,00 | 99,61 |
| CP.00002941 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 42,0 | 8,75 | 367,50 | 0,00 | 99,61 |
| 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 8,0 | 45,67 | 365,36 | 0,00 | 99,61 |
| 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 3,0 | 120,69 | 362,07 | 0,00 | 99,62 |
| CP.20000816 | Próprio | VÁLVULA SOLENÓIDE DE BLOQUEIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ROSCA FÊMEA FÊMEA Ø3/4" BSP - 24 VCA. VÁLVULA A PROVA DE EXPLOSÃO E NORMALMENTE FECHADA. REFERÊNCIA: ABAFIRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 361,05 | 361,05 | 0,00 | 99,62 |
| CP.00001102 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 11,0 | 32,72 | 359,92 | 0,00 | 99,62 |
| CP.20000325 | Próprio | CABO TELEFÔNICO CCI-50 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 10,0 | 35,72 | 357,20 | 0,00 | 99,63 |
| 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 10,0 | 35,22 | 352,20 | 0,00 | 99,63 |
| CP.00000148 | Próprio | BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 351,42 | 351,42 | 0,00 | 99,63 |
| 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 5,0 | 69,90 | 349,50 | 0,00 | 99,64 |
| 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | M | 18,0 | 19,37 | 348,66 | 0,00 | 99,64 |
| CP.00001085 | Próprio | QUADRO DE MEDIÇÃO PARA USO EXTERNO PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM (TC E MEDIDOR FORNECIDOS PELA COELBA), PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 344,96 | 344,96 | 0,00 | 99,64 |
| CP.20000272 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 16,0 | 21,40 | 342,40 | 0,00 | 99,65 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000799 | Próprio | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 85,18 | 340,72 | 0,00 | 99,65 |
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 2,0 | 167,79 | 335,58 | 0,00 | 99,65 |
| CP.20000711 | Próprio | PLOTAGEM DE PAREDE EM VINIL ADESIVO POLIMÉRICO DE ALTA PERFORMANCE, CONFORME PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 2,13 | 157,53 | 335,53 | 0,00 | 99,66 |
| 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 12,0 | 27,94 | 335,28 | 0,00 | 99,66 |
| CP.00000819 | Próprio | UNIDADE DE VENTILAÇÃO PARA RACKS, BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA 110/220V, LED E FUSÍVEL, COM 2 VENTILADORES E EXTENSÃO DE 3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 331,22 | 331,22 | 0,00 | 99,66 |
| CP.00001004 | Próprio | BISNAGA DE POLIURETANO 360G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 82,79 | 331,16 | 0,00 | 99,67 |
| 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 20,0 | 16,45 | 329,00 | 0,00 | 99,67 |
| 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 7,0 | 46,70 | 326,90 | 0,00 | 99,67 |
| CP.00003278 | Próprio | MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 14,0 | 23,10 | 323,40 | 0,00 | 99,68 |
| CP.20000846 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA 4CV - 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 317,94 | 317,94 | 0,00 | 99,68 |
| CP.20001175 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 40 MM (2" X 1.1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 5,0 | 63,15 | 315,75 | 0,00 | 99,68 |
| CP.20000265 | Próprio | RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 1,0 | 306,63 | 306,63 | 0,00 | 99,69 |
| 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 16,0 | 19,15 | 306,40 | 0,00 | 99,69 |
| CP.00000150 | Próprio | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12,0 | 25,46 | 305,52 | 0,00 | 99,69 |
| 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 7,27 | 41,67 | 302,94 | 0,00 | 99,70 |
| CP.20000825 | Próprio | EXTINTOR PORTÁTIL - PÓ BC - CAPACIDADE EXTINTORA: 20-B:C - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 298,77 | 298,77 | 0,00 | 99,70 |
| CP.00000382 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 296,34 | 296,34 | 0,00 | 99,70 |
| CP.20000287 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S2D- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 13,0 | 22,68 | 294,84 | 0,00 | 99,70 |
| 101925 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 292,47 | 292,47 | 0,00 | 99,71 |
| 92909 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 72,93 | 291,72 | 0,00 | 99,71 |
| CP.20001185 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1.1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 96,41 | 289,23 | 0,00 | 99,71 |
| CP.00004491 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS, INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 51,0 | 5,67 | 289,17 | 0,00 | 99,72 |
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 6,0 | 47,89 | 287,34 | 0,00 | 99,72 |
| CP.00001342 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 300X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 95,69 | 287,07 | 0,00 | 99,72 |
| CP.00000321 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 47,30 | 283,80 | 0,00 | 99,72 |
| CP.20000847 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 0,5CV - 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 283,12 | 283,12 | 0,00 | 99,73 |
| 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 2,0 | 141,50 | 283,00 | 0,00 | 99,73 |
| CP.00001509 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40,0 | 7,06 | 282,40 | 0,00 | 99,73 |
| 92891 | SINAPI | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 280,46 | 280,46 | 0,00 | 99,73 |
| CP.00004316 | Próprio | RODAPÉ EM PORCELANATO DE 10CM DE ALTURA. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Internos | M | 26,88 | 10,37 | 278,74 | 0,00 | 99,74 |
| CP.20000176 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 2,0 | 137,70 | 275,40 | 0,00 | 99,74 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** | CONSÓRCIO SAÚDE<br>CONCREMAT \| MEP | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO | | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92937 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 136,57 | 273,14 | 0,00 | 99,74 |
| CP.20000288 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S2E- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 12,0 | 22,68 | 272,16 | 0,00 | 99,75 |
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 1,0 | 269,05 | 269,05 | 0,00 | 99,75 |
| 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 8,0 | 33,52 | 268,16 | 0,00 | 99,75 |
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 30,0 | 8,72 | 261,60 | 0,00 | 99,75 |
| CP.20001172 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 130,76 | 261,52 | 0,00 | 99,76 |
| CP.00000833 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 300X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 51,43 | 257,15 | 0,00 | 99,76 |
| CP.20000796 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø200MM SEM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 5,0 | 50,64 | 253,20 | 0,00 | 99,76 |
| CP.00003308 | Próprio | CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12,0 | 20,59 | 247,08 | 0,00 | 99,76 |
| 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 5,0 | 49,31 | 246,55 | 0,00 | 99,77 |
| 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 11,0 | 22,41 | 246,51 | 0,00 | 99,77 |
| CP.00001075 | Próprio | PARAFUSO ROSCA DUPLA M16XTAMANHO ADEQUADO. INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 30,77 | 246,16 | 0,00 | 99,77 |
| CP.20000338 | Próprio | BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32X25 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 9,0 | 27,24 | 245,16 | 0,00 | 99,77 |
| CP.00001078 | Próprio | GRAMPO DE LINHA VIVA BR 8 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 80,46 | 241,38 | 0,00 | 99,78 |
| CP.00004271 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PARA CANTEIRO, INCLUINDO KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | Sistemas de Medição | UN | 1,0 | 241,04 | 241,04 | 0,00 | 99,78 |
| 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 6,0 | 40,14 | 240,84 | 0,00 | 99,78 |
| CP.00000371 | Próprio | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 47,62 | 238,10 | 0,00 | 99,78 |
| CP.20000401 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 21,0 | 11,31 | 237,51 | 0,00 | 99,78 |
| 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 10,0 | 23,72 | 237,20 | 0,00 | 99,79 |
| CP.20001183 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 78,63 | 235,89 | 0,00 | 99,79 |
| 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 18,0 | 13,09 | 235,62 | 0,00 | 99,79 |
| CP.20000357 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 23,53 | 235,30 | 0,00 | 99,79 |
| 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 21,0 | 11,15 | 234,15 | 0,00 | 99,80 |
| 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 18,0 | 12,94 | 232,92 | 0,00 | 99,80 |
| CP.00000362 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 11,0 | 21,01 | 231,11 | 0,00 | 99,80 |
| CP.00000431 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 74,42 | 223,26 | 0,00 | 99,80 |
| CP.20000329 | Próprio | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 3,0 | 74,33 | 222,99 | 0,00 | 99,80 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000370 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 4,0 | 55,40 | 221,60 | 0,00 | 99,81 |
| CP.00000200 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 4,00MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 10,0 | 22,15 | 221,50 | 0,00 | 99,81 |
| CP.20000320 | Próprio | ANTENA TV ABERTA - SISTEMA DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 220,95 | 220,95 | 0,00 | 99,81 |
| CP.10000601 | Próprio | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | Sistemas de Medição | UN | 1,0 | 215,53 | 215,53 | 0,00 | 99,81 |
| CP.20001201 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 211,40 | 211,40 | 0,00 | 99,82 |
| CP.20000808 | Próprio | NIPLE DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 8,0 | 26,23 | 209,84 | 0,00 | 99,82 |
| 101921 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 208,02 | 208,02 | 0,00 | 99,82 |
| 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 18,0 | 11,51 | 207,18 | 0,00 | 99,82 |
| 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 11,0 | 18,81 | 206,91 | 0,00 | 99,82 |
| CP.20000852 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 2,0 | 102,54 | 205,08 | 0,00 | 99,83 |
| 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 100,71 | 201,42 | 0,00 | 99,83 |
| CP.00000865 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 199,12 | 199,12 | 0,00 | 99,83 |
| CP.20000841 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 17,0 | 11,66 | 198,22 | 0,00 | 99,83 |
| CP.00004225 | Próprio | ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificação | UN | 1,0 | 196,91 | 196,91 | 0,00 | 99,83 |
| CP.00001338 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 300X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 98,29 | 196,58 | 0,00 | 99,84 |
| CP.20001206 | Próprio | VALVULA DE SUCÇÃO - COBRE Ø1.1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 1,0 | 194,94 | 194,94 | 0,00 | 99,84 |
| 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 7,0 | 27,81 | 194,67 | 0,00 | 99,84 |
| CP.20001184 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 96,41 | 192,82 | 0,00 | 99,84 |
| 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 95,24 | 190,48 | 0,00 | 99,84 |
| 92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 188,48 | 188,48 | 0,00 | 99,84 |
| 104346 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4,0 | 46,64 | 186,56 | 0,00 | 99,85 |
| 101920 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 186,43 | 186,43 | 0,00 | 99,85 |
| CP.20000995 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 23,05 | 184,40 | 0,00 | 99,85 |
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 2,0 | 91,64 | 183,28 | 0,00 | 99,85 |
| 92355 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 183,17 | 183,17 | 0,00 | 99,85 |
| 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 8,0 | 22,35 | 178,80 | 0,00 | 99,86 |
| 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 3,0 | 59,25 | 177,75 | 0,00 | 99,86 |
| CP.00000400 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 35,34 | 176,70 | 0,00 | 99,86 |
| CP.00001077 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 58,85 | 176,55 | 0,00 | 99,86 |
| CP.20000957 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO-PRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 58,85 | 176,55 | 0,00 | 99,86 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES** | **DATA:** | **06/10/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **POÇÕES/BA** | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101924 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | 99,86 |
| 94697 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 87,76 | 175,52 | 0,00 | 99,87 |
| CP.20000791 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 525X225MM, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 175,36 | 175,36 | 0,00 | 99,87 |
| CP.20000789 | Próprio | GRELHA DE EXAUSTÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 325X225MM, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 175,36 | 175,36 | 0,00 | 99,87 |
| CP.00000358 | Próprio | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 86,32 | 172,64 | 0,00 | 99,87 |
| CP.20000126 | Próprio | TERMINAL 1 FURO 10,5MM 1 COMPRESSÃO - 70MM2 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 18,0 | 9,51 | 171,18 | 0,00 | 99,87 |
| CP.00001834 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 28,0 | 6,11 | 171,08 | 0,00 | 99,87 |
| 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4,0 | 42,27 | 169,08 | 0,00 | 99,88 |
| CP.00004237 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 41,47 | 165,88 | 0,00 | 99,88 |
| CP.20001203 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 82,89 | 165,78 | 0,00 | 99,88 |
| CP.00004509 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 41,08 | 164,32 | 0,00 | 99,88 |
| CP.00001507 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 13,61 | 163,32 | 0,00 | 99,88 |
| CP.20000705 | Próprio | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Instalações de Gás em PEX Multicamadas | M | 10,0 | 16,27 | 162,70 | 0,00 | 99,88 |
| CP.20000402 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13,0 | 12,39 | 161,07 | 0,00 | 99,89 |
| CP.00001695 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 18,0 | 8,80 | 158,40 | 0,00 | 99,89 |
| CP.00002833 | Próprio | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), ANTENA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7,0 | 22,54 | 157,78 | 0,00 | 99,89 |
| 89544 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 18,0 | 8,67 | 156,06 | 0,00 | 99,89 |
| CP.20000286 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E5- EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 10,0 | 15,56 | 155,60 | 0,00 | 99,89 |
| CP.20001169 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1/2" X 1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 5,0 | 30,98 | 154,90 | 0,00 | 99,89 |
| 92386 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 77,33 | 154,66 | 0,00 | 99,89 |
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 11,0 | 13,92 | 153,12 | 0,00 | 99,90 |
| CP.00000903 | Próprio | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 150,61 | 150,61 | 0,00 | 99,90 |
| 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | UN | 18,0 | 8,33 | 149,94 | 0,00 | 99,90 |
| CP.20000805 | Próprio | COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 16MM X 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 49,46 | 148,38 | 0,00 | 99,90 |
| 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 6,0 | 24,70 | 148,20 | 0,00 | 99,90 |
| CP.20001176 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 146,70 | 146,70 | 0,00 | 99,90 |
| CP.00004527 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 28,76 | 143,80 | 0,00 | 99,90 |
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 71,13 | 142,26 | 0,00 | 99,91 |
| CP.20000135 | Próprio | PARAFUSO INOX AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA Ø4,2 X 32 MM - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 664,0 | 0,21 | 139,44 | 0,00 | 99,91 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00001083 | Próprio | MÃO-FRANCESA PLANA 710 MM, INCLUSIVE PARAFUSO M16 E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 17,19 | 137,52 | 0,00 | 99,91 |
| CP.20001204 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 68,69 | 137,38 | 0,00 | 99,91 |
| CP.20000647 | Próprio | COTOVELO PEX MULTICAMADA FEMEA 16MM X 1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 45,53 | 136,59 | 0,00 | 99,91 |
| CP.00001095 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 66,59 | 133,18 | 0,00 | 99,91 |
| 92349 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 132,57 | 132,57 | 0,00 | 99,91 |
| CP.20001188 | Próprio | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1.1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 66,26 | 132,52 | 0,00 | 99,92 |
| CP.00001079 | Próprio | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 44,08 | 132,24 | 0,00 | 99,92 |
| CP.20000136 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 32,72 | 130,88 | 0,00 | 99,92 |
| CP.20001192 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 32,17 | 128,68 | 0,00 | 99,92 |
| 92379 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 127,89 | 127,89 | 0,00 | 99,92 |
| 89409 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 12,0 | 10,64 | 127,68 | 0,00 | 99,92 |
| CP.20001197 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 40 MM (2" X 1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 63,15 | 126,30 | 0,00 | 99,92 |
| CP.20001198 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 32 MM (2" X 1.1/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 63,15 | 126,30 | 0,00 | 99,92 |
| CP.20001196 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM X 25 MM (2" X 1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 63,15 | 126,30 | 0,00 | 99,93 |
| 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 14,0 | 8,98 | 125,72 | 0,00 | 99,93 |
| CP.00000381 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 124,88 | 124,88 | 0,00 | 99,93 |
| 92348 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 124,35 | 124,35 | 0,00 | 99,93 |
| 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 6,0 | 20,56 | 123,36 | 0,00 | 99,93 |
| 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 6,0 | 19,49 | 116,94 | 0,00 | 99,93 |
| CP.20000806 | Próprio | COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 20MM X 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 56,48 | 112,96 | 0,00 | 99,93 |
| CP.00004483 | Próprio | CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 10,0 | 11,12 | 111,20 | 0,00 | 99,93 |
| CP.00000697 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 10,0 | 10,96 | 109,60 | 0,00 | 99,93 |
| CP.00000357 | Próprio | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 54,69 | 109,38 | 0,00 | 99,94 |
| CP.20001190 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 27,26 | 109,04 | 0,00 | 99,94 |
| 92369 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 36,25 | 108,75 | 0,00 | 99,94 |
| CP.00000365 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 85MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 106,96 | 106,96 | 0,00 | 99,94 |
| 92918 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 3,0 | 35,65 | 106,95 | 0,00 | 99,94 |
| CP.20001173 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 MM X 15 MM (1" X 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 3,0 | 35,31 | 105,93 | 0,00 | 99,94 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20001194 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 MM X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 3,0 | 35,31 | 105,93 | 0,00 | 99,94 |
| CP.20001177 | Próprio | TE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, (1.1/2"X1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 105,34 | 105,34 | 0,00 | 99,94 |
| CP.00004497 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 51,79 | 103,58 | 0,00 | 99,94 |
| CP.20000958 | Próprio | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 6,0 | 17,14 | 102,84 | 0,00 | 99,94 |
| 92934 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 99,06 | 99,06 | 0,00 | 99,95 |
| CP.20000131 | Próprio | PORCA ALUMÍNIO SEXTAVADA 1/4 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 337,0 | 0,29 | 97,73 | 0,00 | 99,95 |
| CP.00002019 | Próprio | ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA, PRÉ ZINCADA Ø1" - FORNECIMENTO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 40,0 | 2,41 | 96,40 | 0,00 | 99,95 |
| 92695 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 24,09 | 96,36 | 0,00 | 99,95 |
| CP.00004236 | Próprio | CABEÇOTE EM ALUMÍNIO - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 48,17 | 96,34 | 0,00 | 99,95 |
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 6,0 | 15,60 | 93,60 | 0,00 | 99,95 |
| CP.20001202 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 46,79 | 93,58 | 0,00 | 99,95 |
| CP.20000814 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 46,65 | 93,30 | 0,00 | 99,95 |
| CP.20000128 | Próprio | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 664,0 | 0,14 | 92,96 | 0,00 | 99,95 |
| CP.00000363 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 30,63 | 91,89 | 0,00 | 99,95 |
| CP.00000595 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 45,83 | 91,66 | 0,00 | 99,95 |
| CP.20000290 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S12- SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 22,68 | 90,72 | 0,00 | 99,96 |
| CP.20001199 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65MM X 50 MM (2.1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 89,68 | 89,68 | 0,00 | 99,96 |
| CP.20001200 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80MM X 50 MM (3" X 2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 89,68 | 89,68 | 0,00 | 99,96 |
| 92371 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 44,15 | 88,30 | 0,00 | 99,96 |
| CP.20000853 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 300X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 3,0 | 29,27 | 87,81 | 0,00 | 99,96 |
| CP.20001195 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 MM X 20 MM (1.1/4" X 3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 43,63 | 87,26 | 0,00 | 99,96 |
| CP.00000202 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 300,0 | 0,29 | 87,00 | 0,00 | 99,96 |
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0 | 83,38 | 83,38 | 0,00 | 99,96 |
| CP.00000149 | Próprio | RÉGUA COM OITO TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 82,24 | 82,24 | 0,00 | 99,96 |
| CP.20000807 | Próprio | NIPLE DUPLO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 5,0 | 16,11 | 80,55 | 0,00 | 99,96 |
| CP.20000829 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E9-ALARME DE INCÊNDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 15,56 | 77,80 | 0,00 | 99,96 |
| 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 5,0 | 15,51 | 77,55 | 0,00 | 99,96 |
| CP.00001685 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 26,0 | 2,98 | 77,48 | 0,00 | 99,97 |
| CP.20001182 | Próprio | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 76,14 | 76,14 | 0,00 | 99,97 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00000360 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 12,45 | 74,70 | 0,00 | 99,97 |
| 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 12,0 | 6,18 | 74,16 | 0,00 | 99,97 |
| 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 4,0 | 18,18 | 72,72 | 0,00 | 99,97 |
| CP.00001082 | Próprio | GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 24,23 | 72,69 | 0,00 | 99,97 |
| CP.10000004 | Próprio | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 6,0 | 11,92 | 71,52 | 0,00 | 99,97 |
| 104343 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 2,0 | 35,31 | 70,62 | 0,00 | 99,97 |
| 94670 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 70,38 | 70,38 | 0,00 | 99,97 |
| CP.20001186 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 69,25 | 69,25 | 0,00 | 99,97 |
| CP.20000809 | Próprio | REDUÇÃO - PEX MULTICAMADAS - BOLSA/BOLSA - Ø20MM X Ø16MM - CONFORME ISO 17.484-1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 69,19 | 69,19 | 0,00 | 99,97 |
| CP.00000380 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 67,12 | 67,12 | 0,00 | 99,97 |
| 92933 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 66,25 | 66,25 | 0,00 | 99,97 |
| CP.20001187 | Próprio | JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 64,15 | 64,15 | 0,00 | 99,97 |
| 105141 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 31,35 | 62,70 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00004499 | Próprio | PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13,0 | 4,48 | 58,24 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20000811 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 X 20 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | Instalações Hidráulicas em PEX | UN | 1,0 | 57,82 | 57,82 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20000810 | Próprio | TAMPÃO / CAP, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX GÁS, DN 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | Instalações Hidráulicas em PEX | UN | 4,0 | 14,03 | 56,12 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00000364 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 28,00 | 56,00 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20001191 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1.1/2"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 2,0 | 27,26 | 54,52 | 0,00 | 99,98 |
| 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 7,27 | 7,48 | 54,37 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20001189 | Próprio | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO (3/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 53,04 | 53,04 | 0,00 | 99,98 |
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 1,0 | 52,96 | 52,96 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20000912 | Próprio | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 1,0 | 52,96 | 52,96 | 0,00 | 99,98 |
| 92373 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 52,55 | 52,55 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00004532 | Próprio | PISO EM CIMENTADO SARRAFEADO E DESEMPENADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO, CORTE SECO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 0,99 | 52,86 | 52,33 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00000253 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 4,0MM2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 90,0 | 0,58 | 52,20 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00000901 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 52,02 | 52,02 | 0,00 | 99,98 |
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0 | 51,66 | 51,66 | 0,00 | 99,98 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000812 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 1/2" X 1/4" X 1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 51,23 | 51,23 | 0,00 | 99,98 |
| 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 3,0 | 16,50 | 49,50 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00003282 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA, MOLDE, CARTUCHO E ALICATE Z PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO CABO Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 48,89 | 48,89 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20000813 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 48,30 | 48,30 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20000800 | Próprio | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" X 7/16" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 24,10 | 48,20 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00004539 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 25 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4,0 | 11,84 | 47,36 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20001286 | Próprio | GRELHA EM ALUMINIO PARA CALHA DE CONCRETO INCLUSIVE PORTA GRELHA DIM. 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 15,59 | 46,77 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20001205 | Próprio | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 46,65 | 46,65 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000289 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S3- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À FRENTE" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 22,68 | 45,36 | 0,00 | 99,99 |
| 92705 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 99,99 |
| 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 45,26 | 45,26 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00001958 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 4,49 | 44,90 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20001225 | Próprio | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Instalações de Gás em PEX Multicamadas | UN | 1,0 | 44,63 | 44,63 | 0,00 | 99,99 |
| 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 44,30 | 44,30 | 0,00 | 99,99 |
| 94668 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 44,25 | 44,25 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000339 | Próprio | BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40X32 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1,0 | 43,84 | 43,84 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20001174 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 MM X 25 MM (1.1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 43,63 | 43,63 | 0,00 | 99,99 |
| 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 6,0 | 7,07 | 42,42 | 0,00 | 99,99 |
| CP.10000192 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 4,15 | 41,50 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000826 | Próprio | PLACA INDICATIVA "A1- ALERTA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC TRIANGULAR, DIM.: 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 39,82 | 39,82 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00001081 | Próprio | OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 13,05 | 39,15 | 0,00 | 99,99 |
| 92697 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 39,10 | 39,10 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000645 | Próprio | TERMINAL 1 FURO 5,2MM 1 COMPRESSÃO - 16MM2 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 7,0 | 5,21 | 36,47 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000804 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DIAM 3/4" - 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 3,0 | 11,94 | 35,82 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00001510 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 3,40 | 34,00 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00000404 | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 16,96 | 33,92 | 0,00 | 99,99 |
| 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4,0 | 8,42 | 33,68 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00004500 | Próprio | PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 6,55 | 32,75 | 0,00 | 99,99 |
| 94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 16,09 | 32,18 | 0,00 | 99,99 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00002811 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 15,56 | 31,12 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00000592 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 15 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,97 | 31,51 | 30,56 | 0,00 | 100,00 |
| 89414 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 2,0 | 15,22 | 30,44 | 0,00 | 100,00 |
| 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | Escavação Vertical a Céu Aberto | m³ | 2,07 | 12,49 | 25,85 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000132 | Próprio | PORCA INOX SEXTAVADA 1/4 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 25,0 | 1,00 | 25,00 | 0,00 | 100,00 |
| 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 3,0 | 8,29 | 24,87 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00001080 | Próprio | ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20001193 | Próprio | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 3/4", INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 23,91 | 23,91 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000649 | Próprio | PLUG - LATÃO - Ø1/2" BSP - CONFORME ABNT NBR 11.720 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 7,89 | 23,67 | 0,00 | 100,00 |
| 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 1,0 | 23,23 | 23,23 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000828 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E3 - BOMBA DE INCÊNDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC, DIM.: 20 x 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000827 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E2 - ALARME DE INCENDIO" FOTOLUMINESCENTE EM PVC, DIM.: 20 x 15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 22,68 | 22,68 | 0,00 | 100,00 |
| 92953 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 21,84 | 21,84 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00000361 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 20,41 | 20,41 | 0,00 | 100,00 |
| 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 2,58 | 7,48 | 19,29 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00003307 | Próprio | CAP, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 18,98 | 18,98 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000854 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX, M6X45MM, COM BUCHA - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 10,0 | 1,81 | 18,10 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000130 | Próprio | ARRUELA PRESSÃO INOX 1/2 REF. TEL-5311 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 25,0 | 0,71 | 17,75 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000831 | Próprio | PLACA INDICATIVA "P2-PROIBIDO PRODUZIR CHAMA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 15,56 | 15,56 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000830 | Próprio | PLACA INDICATIVA "P1-PROIBIDO FUMAR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 15,56 | 15,56 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000803 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO DIAM 1" - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 14,73 | 14,73 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00003812 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 24,0 | 0,58 | 13,92 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000127 | Próprio | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 35,0 | 0,37 | 12,95 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000134 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4 X 1.1/4 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 25,0 | 0,51 | 12,75 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000139 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4 X 7/8 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 20,0 | 0,51 | 10,20 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000855 | Próprio | CONECTOR À COMPRESSÃO ESTANHADO "TIPO L" PARA ATERRAMENTO PARA CONEXÃO ENTRE HASTE 1/2" - 5/8" E CABOS 35-120MM2 - FORNECIMENTO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 100,00 |
| 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 6,42 | 6,42 | 0,00 | 100,00 |
| 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1,0 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 100,00 |
| 92364 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 0,08 | 64,28 | 5,14 | 0,00 | 100,00 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | M | 0,04 | 127,42 | 5,09 | 0,00 | 100,00 |
| 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 1,0 | 3,77 | 3,77 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000129 | Próprio | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 10,0 | 0,28 | 2,80 | 0,00 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **10.266.908,73** |
| **Total do BDI** | **2.629.145,49** |
| **Total Geral** | **12.896.054,22** |

# CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | CONCREMAT \| MEP | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 659,9544146 | | 747,88 | | 493.566,71 | | 493.566,71 | 4,81% | 493.566,71 | 4,81% |
| 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 97407,06342 | | 5,00 | | 487.035,32 | | 487.035,32 | 4,74% | 980.602,02 | 9,55% |
| 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 6558,79 | | 69,50 | | 455.835,91 | | 455.835,91 | 4,44% | 1.436.437,93 | 13,99% |
| 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15990,36059 | | 23,86 | | 381.530,00 | | 381.530,00 | 3,72% | 1.817.967,93 | 17,71% |
| 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 25046,27156 | | 15,16 | | 379.701,48 | | 379.701,48 | 3,70% | 2.197.669,41 | 21,41% |
| D190000215 | EMBASA | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | m² | 672,35 | | 543,13 | | 365.173,46 | | 365.173,46 | 3,56% | 2.562.842,87 | 24,96% |
| 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 12 | | 22.423,00 | | 269.076,00 | | 269.076,00 | 2,62% | 2.831.918,87 | 27,58% |
| 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 37555,19348 | | 6,98 | | 262.135,25 | | 262.135,25 | 2,55% | 3.094.054,12 | 30,14% |
| 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 10692,81168 | | 23,86 | | 255.130,49 | | 255.130,49 | 2,48% | 3.349.184,60 | 32,62% |
| 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 1430,9505 | | 167,25 | | 239.326,47 | | 239.326,47 | 2,33% | 3.588.511,07 | 34,95% |
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 193572,3589 | | 1,06 | | 205.186,70 | | 205.186,70 | 2,00% | 3.793.697,77 | 36,95% |
| 9360 | ORSE | Brise em perfil "C" de aluminio dobrado anodizado branco | Material | m² | 240,53 | | 686,01 | | 165.005,99 | | 165.005,99 | 1,61% | 3.958.703,76 | 38,56% |
| 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 1067,275064 | | 152,72 | | 162.994,25 | | 162.994,25 | 1,59% | 4.121.698,01 | 40,15% |
| 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6286,924621 | | 23,86 | | 150.006,02 | | 150.006,02 | 1,46% | 4.271.704,03 | 41,61% |
| 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 97407,06342 | | 1,49 | | 145.136,52 | | 145.136,52 | 1,41% | 4.416.840,55 | 43,02% |
| 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,187192893 | | 698.147,73 | | 130.688,29 | | 130.688,29 | 1,27% | 4.547.528,85 | 44,29% |
| H.05.000.0304 03 | CPOS/CDHU | Caixilho tipo fixo em alumínio com pintura eletrostática cor branca, sob medida, instalado - sem vidros | Material | m² | 124,55 | | 886,08 | | 110.361,26 | | 110.361,26 | 1,07% | 4.657.890,11 | 45,37% |
| I9040 | SEINFRA | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 161,55968 | | 675,15 | | 109.077,02 | | 109.077,02 | 1,06% | 4.766.967,13 | 46,43% |
| 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 96105,7189 | | 0,97 | | 93.222,55 | | 93.222,55 | 0,91% | 4.860.189,68 | 47,34% |
| 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3895,456471 | | 23,86 | | 92.945,59 | | 92.945,59 | 0,91% | 4.953.135,27 | 48,24% |
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 638,7755579 | | 139,00 | | 88.789,80 | | 88.789,80 | 0,86% | 5.041.925,07 | 49,11% |
| 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5499,85248 | | 15,83 | | 87.062,66 | | 87.062,66 | 0,85% | 5.128.987,73 | 49,96% |
| 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 97407,06342 | | 0,88 | | 85.718,22 | | 85.718,22 | 0,83% | 5.214.705,95 | 50,79% |
| 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 49616,83828 | | 1,72 | | 85.340,96 | | 85.340,96 | 0,83% | 5.300.046,91 | 51,62% |
| 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 12 | | 6.358,76 | | 76.305,12 | | 76.305,12 | 0,74% | 5.376.352,03 | 52,37% |
| 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 26003,72156 | | 2,89 | | 75.150,76 | | 75.150,76 | 0,73% | 5.451.502,79 | 53,10% |
| 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3146,805257 | | 23,86 | | 75.082,77 | | 75.082,77 | 0,73% | 5.526.585,56 | 53,83% |
| 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2124,41461 | | 33,86 | | 71.932,68 | | 71.932,68 | 0,70% | 5.598.518,24 | 54,53% |
| 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2826,784761 | | 25,33 | | 71.602,46 | | 71.602,46 | 0,70% | 5.670.120,70 | 55,23% |
| 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 9709,759787 | | 7,03 | | 68.259,61 | | 68.259,61 | 0,66% | 5.738.380,31 | 55,89% |
| 00043665 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M) | Material | KG | 6770,72 | | 10,08 | | 68.248,86 | | 68.248,86 | 0,66% | 5.806.629,17 | 56,56% |
| 11338 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - fornecimento | Serviços | m² | 1048,64 | | 63,72 | | 66.819,34 | | 66.819,34 | 0,65% | 5.873.448,51 | 57,21% |
| 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 11747 | | 5,65 | | 66.370,55 | | 66.370,55 | 0,65% | 5.939.819,06 | 57,85% |
| 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1430,327004 | | 46,26 | | 66.166,93 | | 66.166,93 | 0,64% | 6.005.985,98 | 58,50% |
| 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2766,759878 | | 23,86 | | 66.014,89 | | 66.014,89 | 0,64% | 6.072.000,88 | 59,14% |
| 00043184 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 13 | | 5.044,65 | | 65.580,45 | | 65.580,45 | 0,64% | 6.137.581,33 | 59,78% |
| 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1939,434562 | | 31,29 | | 60.684,91 | | 60.684,91 | 0,59% | 6.198.266,23 | 60,37% |
| 00042419 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5 | | 11.989,39 | | 59.946,95 | | 59.946,95 | 0,58% | 6.258.213,18 | 60,96% |
| CT.20000324 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 235 | | 254,06 | | 59.704,10 | | 59.704,10 | 0,58% | 6.317.917,28 | 61,54% |
| 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 3542,438416 | | 16,22 | | 57.458,35 | | 57.458,35 | 0,56% | 6.375.375,63 | 62,10% |
| 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 997,0431702 | | 54,11 | | 53.950,01 | | 53.950,01 | 0,53% | 6.429.325,64 | 62,62% |
| 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2232,536107 | | 23,86 | | 53.268,31 | | 53.268,31 | 0,52% | 6.482.593,95 | 63,14% |
| 9368 | ORSE | Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)Trilho suiço duplo para esquadrias | Material | m | 2047,9935 | | 25,86 | | 52.961,11 | | 52.961,11 | 0,52% | 6.535.555,06 | 63,66% |
| 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 7935,754764 | | 6,65 | | 52.772,77 | | 52.772,77 | 0,51% | 6.588.327,83 | 64,17% |
| 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material | M | 1106,7472 | | 47,63 | | 52.714,37 | | 52.714,37 | 0,51% | 6.641.042,20 | 64,68% |
| 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material | KG | 2426,46 | | 21,22 | | 51.489,48 | | 51.489,48 | 0,50% | 6.692.531,68 | 65,19% |
| 005790 | SBC | LAJE TRELICADA H12 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 605,87 | | 84,89 | | 51.432,30 | | 51.432,30 | 0,50% | 6.743.963,99 | 65,69% |
| 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 8243,526 | | 6,09 | | 50.203,07 | | 50.203,07 | 0,49% | 6.794.167,06 | 66,18% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 893,992288 | | 55,82 | | 49.902,65 | | 49.902,65 | 0,49% | 6.844.069,71 | 66,66% |
| 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3119,397685 | | 15,97 | | 49.816,78 | | 49.816,78 | 0,49% | 6.893.886,49 | 67,15% |
| 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2071,57022 | | 23,86 | | 49.427,67 | | 49.427,67 | 0,48% | 6.943.314,16 | 67,63% |
| 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1776,492923 | | 27,67 | | 49.155,56 | | 49.155,56 | 0,48% | 6.992.469,72 | 68,11% |
| 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 3200,56 | | 14,95 | | 47.848,37 | | 47.848,37 | 0,47% | 7.040.318,09 | 68,57% |
| 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2896,331449 | | 15,97 | | 46.254,41 | | 46.254,41 | 0,45% | 7.086.572,50 | 69,02% |
| 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material | m² | 656,259678 | | 70,00 | | 45.938,18 | | 45.938,18 | 0,45% | 7.132.510,68 | 69,47% |
| 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 30790,84074 | | 1,48 | | 45.570,44 | | 45.570,44 | 0,44% | 7.178.081,12 | 69,91% |
| 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 2012,07178 | | 21,74 | | 43.742,44 | | 43.742,44 | 0,43% | 7.221.823,56 | 70,34% |
| 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 7444,926702 | | 5,75 | | 42.808,33 | | 42.808,33 | 0,42% | 7.264.631,89 | 70,76% |
| 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material | m³ | 253,9635 | | 168,00 | | 42.665,87 | | 42.665,87 | 0,42% | 7.307.297,76 | 71,17% |
| 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4227,364986 | | 9,95 | | 42.062,28 | | 42.062,28 | 0,41% | 7.349.360,04 | 71,58% |
| 12790 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro | Material | m² | 88,9 | | 465,00 | | 41.338,50 | | 41.338,50 | 0,40% | 7.390.698,54 | 71,99% |
| 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH | Material | M | 5355 | | 7,71 | | 41.287,05 | | 41.287,05 | 0,40% | 7.431.985,59 | 72,39% |
| 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1008,267842 | | 40,08 | | 40.411,38 | | 40.411,38 | 0,39% | 7.472.396,97 | 72,78% |
| 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 28337,37016 | | 1,41 | | 39.955,69 | | 39.955,69 | 0,39% | 7.512.352,66 | 73,17% |
| 026233 | SBC | MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE BRISE | Material | m² | 240,53 | | 165,00 | | 39.687,45 | | 39.687,45 | 0,39% | 7.552.040,11 | 73,56% |
| 00010505 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 141,31 | | 280,30 | | 39.609,19 | | 39.609,19 | 0,39% | 7.591.649,30 | 73,94% |
| 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 5005,93663 | | 7,46 | | 37.344,29 | | 37.344,29 | 0,36% | 7.628.993,59 | 74,31% |
| 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 1186,789095 | | 31,36 | | 37.217,71 | | 37.217,71 | 0,36% | 7.666.211,29 | 74,67% |
| 00042425 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 15 | | 2.458,68 | | 36.880,20 | | 36.880,20 | 0,36% | 7.703.091,49 | 75,03% |
| 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 10096,68934 | | 3,48 | | 35.136,48 | | 35.136,48 | 0,34% | 7.738.227,97 | 75,37% |
| 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 10556,453 | | 3,21 | | 33.886,21 | | 33.886,21 | 0,33% | 7.772.114,19 | 75,70% |
| D170000090 | EMBASA | PAINEL EM CHAPA LISA DE MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | m² | 44,34 | | 750,00 | | 33.255,00 | | 33.255,00 | 0,32% | 7.805.369,19 | 76,02% |
| 00041932 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | M | 99,84 | | 322,21 | | 32.169,45 | | 32.169,45 | 0,31% | 7.837.538,63 | 76,34% |
| 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1949,234092 | | 16,50 | | 32.162,36 | | 32.162,36 | 0,31% | 7.869.701,00 | 76,65% |
| 00000999 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | Material | M | 172,55 | | 186,30 | | 32.146,07 | | 32.146,07 | 0,31% | 7.901.847,06 | 76,96% |
| 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1919,011 | | 15,97 | | 30.646,61 | | 30.646,61 | 0,30% | 7.932.493,67 | 77,26% |
| 00007694 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 196,35022 | | 145,63 | | 28.594,48 | | 28.594,48 | 0,28% | 7.961.088,15 | 77,54% |
| 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 835,9007919 | | 33,60 | | 28.086,27 | | 28.086,27 | 0,27% | 7.989.174,42 | 77,81% |
| 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1303,4296 | | 21,43 | | 27.932,50 | | 27.932,50 | 0,27% | 8.017.106,91 | 78,09% |
| 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 216,6114854 | | 124,60 | | 26.989,79 | | 26.989,79 | 0,26% | 8.044.096,70 | 78,35% |
| 9004 | ORSE | Fornecimento e montagem de Cortina divisória de leito em teciso ante-chama com tela integrada h=2,70, com trilhos e acessórios Kaylor Kube ou similar | Material | m | 43,4 | | 606,03 | | 26.301,70 | | 26.301,70 | 0,26% | 8.070.398,41 | 78,61% |
| 11739 | ORSE | Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 1/2, motor4 cv, monofásico, hm = 18 a 26 m, q = 20,9 a 34,9 m3/h | Material | un | 2 | | 12.932,14 | | 25.864,28 | | 25.864,28 | 0,25% | 8.096.262,69 | 78,86% |
| 00012568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 15 | | 1.641,17 | | 24.617,55 | | 24.617,55 | 0,24% | 8.120.880,24 | 79,10% |
| CT.2000177 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE) | Serviços | MÊS | 12 | | 2.041,67 | | 24.500,04 | | 24.500,04 | 0,24% | 8.145.380,28 | 79,34% |
| 00010496 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | Serviços | m² | 29,2 | | 833,33 | | 24.333,24 | | 24.333,24 | 0,24% | 8.169.713,51 | 79,57% |
| 00007614 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1 | | 24.155,52 | | 24.155,52 | | 24.155,52 | 0,24% | 8.193.869,03 | 79,81% |
| CT.2000192 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 115 | | 194,59 | | 22.377,85 | | 22.377,85 | 0,22% | 8.216.246,88 | 80,03% |
| 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 4600,58 | | 4,79 | | 22.036,78 | | 22.036,78 | 0,21% | 8.238.283,66 | 80,24% |
| 13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | Material | un | 6 | | 3.661,41 | | 21.968,46 | | 21.968,46 | 0,21% | 8.260.252,12 | 80,46% |
| 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 4744,75296 | | 4,62 | | 21.920,76 | | 21.920,76 | 0,21% | 8.282.172,88 | 80,67% |
| 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 309,6975 | | 68,07 | | 21.081,11 | | 21.081,11 | 0,21% | 8.303.253,99 | 80,87% |
| 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 14353,53904 | | 1,39 | | 19.951,42 | | 19.951,42 | 0,19% | 8.323.205,41 | 81,07% |
| 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 24,1 | | 826,39 | | 19.916,00 | | 19.916,00 | 0,19% | 8.343.121,41 | 81,26% |
| 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 833,1083902 | | 23,86 | | 19.877,97 | | 19.877,97 | 0,19% | 8.362.999,37 | 81,46% |
| 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 617,7925193 | | 32,08 | | 19.818,78 | | 19.818,78 | 0,19% | 8.382.818,16 | 81,65% |
| 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 5670,473533 | | 3,42 | | 19.393,02 | | 19.393,02 | 0,19% | 8.402.211,18 | 81,84% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 417,927612 | | 45,66 | | 19.082,57 | | 19.082,57 | 0,19% | 8.421.293,75 | 82,02% |
| 00039514 | SINAPI | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | Material | UN | 725,582124 | | 26,08 | | 18.923,18 | | 18.923,18 | 0,18% | 8.440.216,93 | 82,21% |
| 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material | M | 18,9 | | 957,72 | | 18.100,91 | | 18.100,91 | 0,18% | 8.458.317,84 | 82,38% |
| 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 920,35316 | | 19,60 | | 18.038,92 | | 18.038,92 | 0,18% | 8.476.356,76 | 82,56% |
| 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 738,0677526 | | 24,00 | | 17.713,63 | | 17.713,63 | 0,17% | 8.494.070,39 | 82,73% |
| 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 922 | | 18,72 | | 17.259,84 | | 17.259,84 | 0,17% | 8.511.330,23 | 82,90% |
| 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 615,7011 | | 27,23 | | 16.765,54 | | 16.765,54 | 0,16% | 8.528.095,77 | 83,06% |
| 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 28337,37016 | | 0,59 | | 16.719,05 | | 16.719,05 | 0,16% | 8.544.814,82 | 83,23% |
| 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 719,5533608 | | 22,73 | | 16.355,45 | | 16.355,45 | 0,16% | 8.561.170,26 | 83,39% |
| 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 2113,78 | | 7,66 | | 16.191,55 | | 16.191,55 | 0,16% | 8.577.361,82 | 83,54% |
| 00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | M | 118,56 | | 133,65 | | 15.845,54 | | 15.845,54 | 0,15% | 8.593.207,36 | 83,70% |
| 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 267,1074 | | 59,27 | | 15.831,46 | | 15.831,46 | 0,15% | 8.609.038,82 | 83,85% |
| I9152 | SEINFRA | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | Material | UN | 175,0095234 | | 89,80 | | 15.715,86 | | 15.715,86 | 0,15% | 8.624.754,67 | 84,01% |
| 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,250680635 | | 61.199,84 | | 15.341,61 | | 15.341,61 | 0,15% | 8.640.096,29 | 84,15% |
| H020000372 | EMBASA | GUINDASTE DE 18 T COM LANÇA TELESCÓPICA | Material | H | 23 | | 650,00 | | 14.950,00 | | 14.950,00 | 0,15% | 8.655.046,29 | 84,30% |
| CT.2000170 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 30000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, CONTROLE S/ FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 14.914,05 | | 14.914,05 | | 14.914,05 | 0,15% | 8.669.960,34 | 84,45% |
| 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 320,5714716 | | 46,44 | | 14.887,34 | | 14.887,34 | 0,15% | 8.684.847,68 | 84,59% |
| 00011769 | SINAPI | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO | Material | UN | 37 | | 395,63 | | 14.638,31 | | 14.638,31 | 0,14% | 8.699.485,99 | 84,73% |
| 00042422 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 4 | | 3.650,00 | | 14.600,00 | | 14.600,00 | 0,14% | 8.714.085,99 | 84,88% |
| 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 30790,84074 | | 0,47 | | 14.471,70 | | 14.471,70 | 0,14% | 8.728.557,68 | 85,02% |
| 00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 60 | | 239,90 | | 14.394,00 | | 14.394,00 | 0,14% | 8.742.951,68 | 85,16% |
| CT.2000134 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2 | | 7.156,85 | | 14.313,70 | | 14.313,70 | 0,14% | 8.757.265,38 | 85,30% |
| 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 516,852 | | 27,54 | | 14.234,10 | | 14.234,10 | 0,14% | 8.771.499,49 | 85,43% |
| 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 314,999916 | | 44,74 | | 14.093,10 | | 14.093,10 | 0,14% | 8.785.592,58 | 85,57% |
| 042370 | SBC | GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 60x60cm | Material | UN | 20 | | 691,99 | | 13.839,80 | | 13.839,80 | 0,13% | 8.799.432,38 | 85,71% |
| 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 801,6727996 | | 16,82 | | 13.484,14 | | 13.484,14 | 0,13% | 8.812.916,52 | 85,84% |
| 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 806,120503 | | 15,97 | | 12.873,74 | | 12.873,74 | 0,13% | 8.825.790,26 | 85,96% |
| 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1865,1 | | 6,89 | | 12.850,54 | | 12.850,54 | 0,13% | 8.838.640,80 | 86,09% |
| 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material | m² | 23,7405 | | 535,34 | | 12.709,24 | | 12.709,24 | 0,12% | 8.851.350,04 | 86,21% |
| 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | M | 497,42475 | | 25,54 | | 12.704,23 | | 12.704,23 | 0,12% | 8.864.054,27 | 86,34% |
| 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 1000,792708 | | 11,98 | | 11.989,50 | | 11.989,50 | 0,12% | 8.876.043,77 | 86,45% |
| 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento | UNXMES | 1789,11658 | | 6,57 | | 11.754,50 | | 11.754,50 | 0,11% | 8.887.798,26 | 86,57% |
| P.17.000.04252 1 | CPOS/CDHU | Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente | Material | UN | 61 | | 189,51 | | 11.560,11 | | 11.560,11 | 0,11% | 8.899.358,37 | 86,68% |
| 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 6195,479346 | | 1,80 | | 11.151,86 | | 11.151,86 | 0,11% | 8.910.510,24 | 86,79% |
| 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Franquia | KWH | 9600 | | 1,16 | | 11.136,00 | | 11.136,00 | 0,11% | 8.921.646,24 | 86,90% |
| 00034496 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 15,3795 | | 723,63 | | 11.129,07 | | 11.129,07 | 0,11% | 8.932.775,30 | 87,01% |
| 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 13 | | 853,01 | | 11.089,13 | | 11.089,13 | 0,11% | 8.943.864,43 | 87,11% |
| MATED-12194 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO\|BICO: AREJADOR\|ABERTURA: PRESSÃO\|ACABAMENTO: CROMADO\|BITOLA: 1/2"\| INSTALAÇÃO: MESA\| REFERÊNCIA: 1170/1173) | Material | un | 41 | | 270,19 | | 11.077,79 | | 11.077,79 | 0,11% | 8.954.942,22 | 87,22% |
| 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 88,00883 | | 125,26 | | 11.023,99 | | 11.023,99 | 0,11% | 8.965.966,21 | 87,33% |
| 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 6195,479346 | | 1,77 | | 10.966,00 | | 10.966,00 | 0,11% | 8.976.932,21 | 87,44% |
| 00042246 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 52 | | 210,55 | | 10.948,60 | | 10.948,60 | 0,11% | 8.987.880,81 | 87,54% |
| I6696 | SEINFRA | POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | Material | UN | 26 | | 414,64 | | 10.780,64 | | 10.780,64 | 0,11% | 8.998.661,45 | 87,65% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 517,2398176 | | 20,75 | | 10.732,73 | | 10.732,73 | 0,10% | 9.009.394,17 | 87,75% |
| 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 97407,06342 | | 0,11 | | 10.714,78 | | 10.714,78 | 0,10% | 9.020.108,95 | 87,86% |
| 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 1480,70082 | | 7,22 | | 10.690,66 | | 10.690,66 | 0,10% | 9.030.799,61 | 87,96% |
| 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 23494 | | 0,45 | | 10.572,30 | | 10.572,30 | 0,10% | 9.041.371,91 | 88,06% |
| 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 614,3436174 | | 17,19 | | 10.560,57 | | 10.560,57 | 0,10% | 9.051.932,48 | 88,17% |
| 031859 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA 1" 25,4mm (199,18kg/m2) | Material | KG | 1078,31 | | 9,73 | | 10.491,96 | | 10.491,96 | 0,10% | 9.062.424,43 | 88,27% |
| 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 656,8982127 | | 15,97 | | 10.490,66 | | 10.490,66 | 0,10% | 9.072.915,10 | 88,37% |
| 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 63 | | 166,27 | | 10.475,01 | | 10.475,01 | 0,10% | 9.083.390,11 | 88,47% |
| 00010490 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 59,7 | | 175,00 | | 10.447,50 | | 10.447,50 | 0,10% | 9.093.837,61 | 88,57% |
| 00044056 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,022809878 | | 457.225,20 | | 10.429,25 | | 10.429,25 | 0,10% | 9.104.266,86 | 88,68% |
| 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 276,26 | | 37,69 | | 10.412,24 | | 10.412,24 | 0,10% | 9.114.679,10 | 88,78% |
| 007876 | SBC | GRANITO CINZA CORUMBA 2cm | Material | m² | 41,2984 | | 250,00 | | 10.324,60 | | 10.324,60 | 0,10% | 9.125.003,70 | 88,88% |
| 9241 | ORSE | Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R | Material | m² | 2152,83105 | | 4,74 | | 10.204,42 | | 10.204,42 | 0,10% | 9.135.208,12 | 88,98% |
| 00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 32 | | 317,36 | | 10.155,52 | | 10.155,52 | 0,10% | 9.145.363,64 | 89,08% |
| 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1428,08 | | 7,10 | | 10.139,37 | | 10.139,37 | 0,10% | 9.155.503,01 | 89,17% |
| 00043426 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 4 | | 2.488,72 | | 9.954,88 | | 9.954,88 | 0,10% | 9.165.457,89 | 89,27% |
| 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 497,36 | | 19,98 | | 9.937,25 | | 9.937,25 | 0,10% | 9.175.395,14 | 89,37% |
| 00041934 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | Material | M | 18,72 | | 530,31 | | 9.927,40 | | 9.927,40 | 0,10% | 9.185.322,54 | 89,47% |
| 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material | M | 457,1571 | | 21,00 | | 9.600,30 | | 9.600,30 | 0,09% | 9.194.922,84 | 89,56% |
| 00039746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | Material | UN | 104 | | 91,79 | | 9.546,16 | | 9.546,16 | 0,09% | 9.204.469,00 | 89,65% |
| 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 7004,568159 | | 1,33 | | 9.316,08 | | 9.316,08 | 0,09% | 9.213.785,08 | 89,74% |
| 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 1696,624369 | | 5,31 | | 9.009,08 | | 9.009,08 | 0,09% | 9.222.794,15 | 89,83% |
| 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 3220,55824 | | 2,79 | | 8.985,36 | | 8.985,36 | 0,09% | 9.231.779,51 | 89,92% |
| 00010426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Material | UN | 37 | | 241,97 | | 8.952,89 | | 8.952,89 | 0,09% | 9.240.732,40 | 90,01% |
| 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material | m² | 31,92 | | 280,00 | | 8.937,60 | | 8.937,60 | 0,09% | 9.249.670,00 | 90,09% |
| I9049 | SEINFRA | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | Material | m² | 416,016176 | | 21,10 | | 8.777,94 | | 8.777,94 | 0,09% | 9.258.447,94 | 90,18% |
| 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 300,473051 | | 28,27 | | 8.494,37 | | 8.494,37 | 0,08% | 9.266.942,32 | 90,26% |
| 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 344 | | 24,50 | | 8.428,00 | | 8.428,00 | 0,08% | 9.275.370,32 | 90,34% |
| 00039505 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 15 | | 558,92 | | 8.383,80 | | 8.383,80 | 0,08% | 9.283.754,12 | 90,42% |
| 004405 | SBC | LAJE TRELICADA H16 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 71,27 | | 116,89 | | 8.330,75 | | 8.330,75 | 0,08% | 9.292.084,87 | 90,51% |
| 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 228,3554138 | | 35,77 | | 8.168,27 | | 8.168,27 | 0,08% | 9.300.253,14 | 90,58% |
| 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 3865,974 | | 2,11 | | 8.157,21 | | 8.157,21 | 0,08% | 9.308.410,34 | 90,66% |
| H029500130 | EMBASA | CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | H | 52,62268 | | 152,50 | | 8.024,96 | | 8.024,96 | 0,08% | 9.316.435,30 | 90,74% |
| 00039140 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material | UN | 5314,2432 | | 1,51 | | 8.024,51 | | 8.024,51 | 0,08% | 9.324.459,81 | 90,82% |
| 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 872,64 | | 9,18 | | 8.010,84 | | 8.010,84 | 0,08% | 9.332.470,64 | 90,90% |
| 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 253,3575364 | | 31,49 | | 7.978,23 | | 7.978,23 | 0,08% | 9.340.448,87 | 90,98% |
| 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 87,4406 | | 90,57 | | 7.919,50 | | 7.919,50 | 0,08% | 9.348.368,37 | 91,05% |
| 005781 | SBC | EXTINTOR DE GAS FE 36 RESSONANCIA MAGNETICA 5KG INOX | Material | UN | 2 | | 3.878,00 | | 7.756,00 | | 7.756,00 | 0,08% | 9.356.124,37 | 91,13% |
| 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 102,2727 | | 75,48 | | 7.719,54 | | 7.719,54 | 0,08% | 9.363.843,91 | 91,20% |
| 00011315 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 41 | | 187,13 | | 7.672,33 | | 7.672,33 | 0,07% | 9.371.516,24 | 91,28% |
| 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 10,52547255 | | 726,20 | | 7.643,60 | | 7.643,60 | 0,07% | 9.379.159,84 | 91,35% |
| 00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 82,2666 | | 91,55 | | 7.531,51 | | 7.531,51 | 0,07% | 9.386.691,35 | 91,43% |
| 00039143 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | Material | UN | 2166,71 | | 3,43 | | 7.431,82 | | 7.431,82 | 0,07% | 9.394.123,16 | 91,50% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | CONCREMAT \| MEP |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 183 | | 40,14 | | 7.345,62 | | 7.345,62 | 0,07% | 9.401.468,78 | 91,57% |
| 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 295,9467636 | | 23,86 | | 7.061,29 | | 7.061,29 | 0,07% | 9.408.530,07 | 91,64% |
| 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,005715954 | | 1.220.000,00 | | 6.973,46 | | 6.973,46 | 0,07% | 9.415.503,54 | 91,71% |
| 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 41,287224 | | 167,14 | | 6.900,75 | | 6.900,75 | 0,07% | 9.422.404,28 | 91,77% |
| 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 37 | | 184,71 | | 6.834,27 | | 6.834,27 | 0,07% | 9.429.238,55 | 91,84% |
| 9759 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual | Material | m² | 85,239 | | 78,53 | | 6.693,82 | | 6.693,82 | 0,07% | 9.435.932,37 | 91,91% |
| 012530 | SBC | INSUMO DESCONTINUADO - CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | Material | M | 340 | | 19,22 | | 6.534,80 | | 6.534,80 | 0,06% | 9.442.467,17 | 91,97% |
| CT.2000171 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 317, EQUIPADA COM FILTRO G4 + F8, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,50 CV, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 300PA, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60HZ. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 6.525,24 | | 6.525,24 | | 6.525,24 | 0,06% | 9.448.992,41 | 92,03% |
| 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 3091,688 | | 2,10 | | 6.492,54 | | 6.492,54 | 0,06% | 9.455.484,96 | 92,10% |
| 00010228 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO | Material | UN | 15 | | 432,37 | | 6.485,55 | | 6.485,55 | 0,06% | 9.461.970,51 | 92,16% |
| 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 215,3866729 | | 29,87 | | 6.433,60 | | 6.433,60 | 0,06% | 9.468.404,11 | 92,22% |
| 00002679 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | Material | M | 1427,1712 | | 4,50 | | 6.422,27 | | 6.422,27 | 0,06% | 9.474.826,38 | 92,29% |
| 00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 702,452 | | 8,72 | | 6.125,38 | | 6.125,38 | 0,06% | 9.480.951,76 | 92,34% |
| 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,006833469 | | 886.366,19 | | 6.056,96 | | 6.056,96 | 0,06% | 9.487.008,71 | 92,40% |
| 00034622 | SINAPI | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | Material | M | 224 | | 26,76 | | 5.994,24 | | 5.994,24 | 0,06% | 9.493.002,95 | 92,46% |
| 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 24,1 | | 246,06 | | 5.930,05 | | 5.930,05 | 0,06% | 9.498.933,00 | 92,52% |
| 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 4974,37696 | | 1,19 | | 5.919,51 | | 5.919,51 | 0,06% | 9.504.852,51 | 92,58% |
| 025827 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS | Material | UN | 59 | | 100,00 | | 5.900,00 | | 5.900,00 | 0,06% | 9.510.752,51 | 92,64% |
| 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 2862,109956 | | 2,06 | | 5.895,95 | | 5.895,95 | 0,06% | 9.516.648,46 | 92,69% |
| 13710 | ORSE | Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar | Material | m² | 83,901048 | | 70,10 | | 5.881,46 | | 5.881,46 | 0,06% | 9.522.529,92 | 92,75% |
| 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 198,409038 | | 29,09 | | 5.771,72 | | 5.771,72 | 0,06% | 9.528.301,64 | 92,81% |
| 00000659 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 2184,327 | | 2,59 | | 5.657,41 | | 5.657,41 | 0,06% | 9.533.959,05 | 92,86% |
| 10088 | ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | Material | m² | 9,849 | | 559,90 | | 5.514,46 | | 5.514,46 | 0,05% | 9.539.473,50 | 92,91% |
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 69,8243 | | 78,45 | | 5.477,72 | | 5.477,72 | 0,05% | 9.544.951,22 | 92,97% |
| 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 6 | | 912,88 | | 5.477,28 | | 5.477,28 | 0,05% | 9.550.428,50 | 93,02% |
| 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 7004,568159 | | 0,78 | | 5.463,56 | | 5.463,56 | 0,05% | 9.555.892,06 | 93,07% |
| 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 38,64824352 | | 140,81 | | 5.442,06 | | 5.442,06 | 0,05% | 9.561.334,12 | 93,13% |
| 12789 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | Material | m² | 16,76 | | 318,67 | | 5.340,91 | | 5.340,91 | 0,05% | 9.566.675,03 | 93,18% |
| L00017 | SEDOP | Rack 19" 570mm 44U | Material | un | 1 | | 5.310,00 | | 5.310,00 | | 5.310,00 | 0,05% | 9.571.985,03 | 93,23% |
| 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 221,9561899 | | 23,55 | | 5.227,07 | | 5.227,07 | 0,05% | 9.577.212,10 | 93,28% |
| 203037 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 | Material | UN | 17 | | 305,80 | | 5.198,60 | | 5.198,60 | 0,05% | 9.582.410,70 | 93,33% |
| 00009872 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 88,6326 | | 58,50 | | 5.185,01 | | 5.185,01 | 0,05% | 9.587.595,70 | 93,38% |
| 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 31 | | 167,00 | | 5.177,00 | | 5.177,00 | 0,05% | 9.592.772,70 | 93,43% |
| 00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 314,999916 | | 16,14 | | 5.084,10 | | 5.084,10 | 0,05% | 9.597.856,80 | 93,48% |
| 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 5660,911142 | | 0,89 | | 5.038,21 | | 5.038,21 | 0,05% | 9.602.895,01 | 93,53% |
| 14332 | ORSE | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar | Material | un | 20 | | 250,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 0,05% | 9.607.895,01 | 93,58% |
| 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 53 | | 94,27 | | 4.996,31 | | 4.996,31 | 0,05% | 9.612.891,32 | 93,63% |
| 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 29,239056 | | 170,32 | | 4.980,00 | | 4.980,00 | 0,05% | 9.617.871,32 | 93,68% |
| 00041683 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | Material | UN | 264,12405 | | 18,79 | | 4.962,89 | | 4.962,89 | 0,05% | 9.622.834,21 | 93,73% |
| 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material | M | 1698,4604 | | 2,92 | | 4.959,50 | | 4.959,50 | 0,05% | 9.627.793,71 | 93,78% |
| CT.2000145 | Próprio | CAIXA DE VENTILAÇÃO MODELO TITAN SGSD 277, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA, VAZÃO 3815 M³/H, SEM FILTRO, ARRANJO 4, CLASSE 1, DESCARGA HORIZONTAL, POTÊNCIA DE 0,75 CV, MOTOR DE 4 POLOS, TRIFÁSICO, 60 HZ, PRESSÃO ESTÁTICA DISP. 350PA. REFERÊNCIA: SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 4.878,19 | | 4.878,19 | | 4.878,19 | 0,05% | 9.632.671,90 | 93,82% |
| 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 222,7993489 | | 21,84 | | 4.865,94 | | 4.865,94 | 0,05% | 9.637.537,84 | 93,87% |
| 00007345 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material | L | 296,972874 | | 16,33 | | 4.849,57 | | 4.849,57 | 0,05% | 9.642.387,41 | 93,92% |
| 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 161,7825 | | 29,66 | | 4.798,47 | | 4.798,47 | 0,05% | 9.647.185,88 | 93,96% |
| 862 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 112 | | 42,67 | | 4.779,04 | | 4.779,04 | 0,05% | 9.651.964,92 | 94,01% |
| 3993 | ORSE | Tampa de encaixe 300 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 75,9 | | 62,00 | | 4.705,80 | | 4.705,80 | 0,05% | 9.656.670,72 | 94,06% |
| 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 9,65465 | | 483,01 | | 4.663,29 | | 4.663,29 | 0,05% | 9.661.334,01 | 94,10% |
| 00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material | m² | 5,4 | | 857,85 | | 4.632,39 | | 4.632,39 | 0,05% | 9.665.966,40 | 94,15% |
| 036404 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1" | Material | M | 294 | | 15,75 | | 4.630,50 | | 4.630,50 | 0,05% | 9.670.596,90 | 94,19% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| CT.00000222 | Próprio | CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO | Material | UN | 104 | | 44,44 | | 4.621,76 | | 4.621,76 | 0,05% | 9.675.218,66 | 94,24% |
| CT.00001173 | Próprio | TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA | Material | UN | 1 | | 4.590,00 | | 4.590,00 | | 4.590,00 | 0,04% | 9.679.808,66 | 94,28% |
| 8103 | ORSE | Suporte para Mapa Tátil h=1,00 ref.CSMPF000 em chapa galv. revestida com Alucobond | Material | un | 1 | | 4.564,32 | | 4.564,32 | | 4.564,32 | 0,04% | 9.684.372,98 | 94,33% |
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 20718,37809 | | 0,22 | | 4.558,04 | | 4.558,04 | 0,04% | 9.688.931,02 | 94,37% |
| I9048 | SEINFRA | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 646,23872 | | 7,03 | | 4.543,06 | | 4.543,06 | 0,04% | 9.693.474,08 | 94,41% |
| 00020065 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 113,4 | | 38,95 | | 4.416,93 | | 4.416,93 | 0,04% | 9.697.891,01 | 94,46% |
| 00042424 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2 | | 2.195,82 | | 4.391,64 | | 4.391,64 | 0,04% | 9.702.282,65 | 94,50% |
| 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 83,72921502 | | 52,07 | | 4.359,78 | | 4.359,78 | 0,04% | 9.706.642,43 | 94,54% |
| 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 56 | | 77,05 | | 4.314,80 | | 4.314,80 | 0,04% | 9.710.957,23 | 94,59% |
| 00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 110 | | 39,13 | | 4.304,30 | | 4.304,30 | 0,04% | 9.715.261,53 | 94,63% |
| 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 183,1786824 | | 23,28 | | 4.264,40 | | 4.264,40 | 0,04% | 9.719.525,93 | 94,67% |
| 00003843 | SINAPI | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | Material | UN | 10 | | 423,65 | | 4.236,50 | | 4.236,50 | 0,04% | 9.723.762,43 | 94,71% |
| 54030 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | Material | M | 10 | | 419,07 | | 4.190,70 | | 4.190,70 | 0,04% | 9.727.953,13 | 94,75% |
| 00037587 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | Material | UN | 8 | | 522,28 | | 4.178,24 | | 4.178,24 | 0,04% | 9.732.131,37 | 94,79% |
| 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 174,0073928 | | 23,90 | | 4.158,78 | | 4.158,78 | 0,04% | 9.736.290,15 | 94,83% |
| CT.2000154 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR DE 1200X600X250MM, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54 POSSUINDO PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA RAL-2004 E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER NA COR CINZA RAL-7032, COM PORTA, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003 | Material | UN | 3 | | 1.385,89 | | 4.157,67 | | 4.157,67 | 0,04% | 9.740.447,82 | 94,87% |
| 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 343 | | 12,09 | | 4.146,87 | | 4.146,87 | 0,04% | 9.744.594,69 | 94,91% |
| 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 1961,749 | | 2,10 | | 4.119,67 | | 4.119,67 | 0,04% | 9.748.714,36 | 94,95% |
| 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 270,4505 | | 14,90 | | 4.029,71 | | 4.029,71 | 0,04% | 9.752.744,07 | 94,99% |
| 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 232,1934452 | | 17,35 | | 4.028,56 | | 4.028,56 | 0,04% | 9.756.772,63 | 95,03% |
| 00039666 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 43,977261 | | 91,29 | | 4.014,68 | | 4.014,68 | 0,04% | 9.760.787,31 | 95,07% |
| 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 5921,4342 | | 0,66 | | 3.908,15 | | 3.908,15 | 0,04% | 9.764.695,46 | 95,11% |
| 008752 | SBC | TANQUE DE LOUCA 30 LITROS TQ.02.17 DECA | Material | UN | 4 | | 971,17 | | 3.884,68 | | 3.884,68 | 0,04% | 9.768.580,14 | 95,15% |
| 3283 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v | Material | m | 400 | | 9,70 | | 3.880,00 | | 3.880,00 | 0,04% | 9.772.460,14 | 95,18% |
| 00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 120 | | 32,14 | | 3.856,80 | | 3.856,80 | 0,04% | 9.776.316,94 | 95,22% |
| 00039740 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 43,977261 | | 87,60 | | 3.852,41 | | 3.852,41 | 0,04% | 9.780.169,35 | 95,26% |
| 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 179,7003276 | | 21,42 | | 3.849,18 | | 3.849,18 | 0,04% | 9.784.018,53 | 95,30% |
| 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6.3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 508,785 | | 7,41 | | 3.770,10 | | 3.770,10 | 0,04% | 9.787.788,63 | 95,33% |
| 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 549,7532894 | | 6,85 | | 3.765,81 | | 3.765,81 | 0,04% | 9.791.554,44 | 95,37% |
| 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 24 | | 156,62 | | 3.758,88 | | 3.758,88 | 0,04% | 9.795.313,32 | 95,41% |
| 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material | m² | 15,39 | | 241,50 | | 3.716,69 | | 3.716,69 | 0,04% | 9.799.030,00 | 95,44% |
| 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 4049,023196 | | 0,91 | | 3.684,61 | | 3.684,61 | 0,04% | 9.802.714,61 | 95,48% |
| 54031 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM | Material | M | 5 | | 727,47 | | 3.637,35 | | 3.637,35 | 0,04% | 9.806.351,96 | 95,51% |
| 048701 | IOPES | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 | Material | M | 269 | | 13,34 | | 3.588,46 | | 3.588,46 | 0,03% | 9.809.940,42 | 95,55% |
| 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 191,17056 | | 18,75 | | 3.584,45 | | 3.584,45 | 0,03% | 9.813.524,87 | 95,58% |
| 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 14353,53904 | | 0,24 | | 3.444,85 | | 3.444,85 | 0,03% | 9.816.969,72 | 95,62% |
| 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | Material | KG | 293,15 | | 11,73 | | 3.438,65 | | 3.438,65 | 0,03% | 9.820.408,37 | 95,65% |
| 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 74 | | 46,36 | | 3.430,64 | | 3.430,64 | 0,03% | 9.823.839,01 | 95,68% |
| CT.00001106 | Próprio | PLACA EM POLIETILENO E=10MM | Material | m² | 7,238 | | 472,50 | | 3.419,96 | | 3.419,96 | 0,03% | 9.827.258,96 | 95,72% |
| 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 127,8811081 | | 26,64 | | 3.406,75 | | 3.406,75 | 0,03% | 9.830.665,72 | 95,75% |
| 14579 | ORSE | Bomba para incêndio jockey, modelo BT4-0505E7 1/2 cv ou similar | Equipamento | un | 1 | 0 | 3.389,07 | 0 | 3.389,07 | 0 | 3.389,07 | 0,03% | 9.834.054,79 | 95,78% |
| 00039570 | SINAPI | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | Material | M | 742,895766 | | 4,53 | | 3.365,32 | | 3.365,32 | 0,03% | 9.837.420,11 | 95,82% |
| 13880 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | Material | un | 16 | | 210,13 | | 3.362,08 | | 3.362,08 | 0,03% | 9.840.782,19 | 95,85% |
| 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 110 | | 30,35 | | 3.338,50 | | 3.338,50 | 0,03% | 9.844.120,69 | 95,88% |
| 010525 | SBC | PAINEL MPU PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 30mmx2,0mx1,2m | Material | m² | 21 | | 158,32 | | 3.324,72 | | 3.324,72 | 0,03% | 9.847.445,41 | 95,91% |
| 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 50,75 | | 64,74 | | 3.285,56 | | 3.285,56 | 0,03% | 9.850.730,96 | 95,95% |
| 4029 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | un | 38,94 | | 82,73 | | 3.221,51 | | 3.221,51 | 0,03% | 9.853.952,47 | 95,98% |
| 00000658 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 1799,2596 | | 1,75 | | 3.148,70 | | 3.148,70 | 0,03% | 9.857.101,17 | 96,01% |
| 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 451 | | 6,96 | | 3.138,96 | | 3.138,96 | 0,03% | 9.860.240,13 | 96,04% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 291,1524 | | 10,75 | | 3.129,89 | | 3.129,89 | 0,03% | 9.863.370,02 | 96,07% |
| 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 1112,625 | | 2,80 | | 3.115,35 | | 3.115,35 | 0,03% | 9.866.485,37 | 96,10% |
| 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 89,82621351 | | 34,47 | | 3.096,31 | | 3.096,31 | 0,03% | 9.869.581,68 | 96,13% |
| 00037527 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 5 | | 615,68 | | 3.078,40 | | 3.078,40 | 0,03% | 9.872.660,08 | 96,16% |
| 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 8 | | 382,20 | | 3.057,60 | | 3.057,60 | 0,03% | 9.875.717,68 | 96,19% |
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 43,8696 | | 69,25 | | 3.037,97 | | 3.037,97 | 0,03% | 9.878.755,65 | 96,22% |
| 00003470 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 37 | | 81,68 | | 3.022,16 | | 3.022,16 | 0,03% | 9.881.777,81 | 96,25% |
| CT.2000147 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, SEM FILTROS, MODELO FH 250 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 2.950,00 | | 2.950,00 | | 2.950,00 | 0,03% | 9.884.727,81 | 96,28% |
| 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 70,026 | | 42,05 | | 2.944,59 | | 2.944,59 | 0,03% | 9.887.672,40 | 96,31% |
| 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material | UN | 4 | | 723,18 | | 2.892,72 | | 2.892,72 | 0,03% | 9.890.565,12 | 96,33% |
| 00020067 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 316,8018 | | 9,10 | | 2.882,90 | | 2.882,90 | 0,03% | 9.893.448,02 | 96,36% |
| 10322 | ORSE | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | Serviços | un | 120 | | 23,68 | | 2.841,60 | | 2.841,60 | 0,03% | 9.896.289,62 | 96,39% |
| 00010712 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,027780274 | | 102.197,26 | | 2.839,07 | | 2.839,07 | 0,03% | 9.899.128,69 | 96,42% |
| 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 21,3408 | | 133,03 | | 2.838,97 | | 2.838,97 | 0,03% | 9.901.967,65 | 96,45% |
| 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 212,82172 | | 13,23 | | 2.815,63 | | 2.815,63 | 0,03% | 9.904.783,28 | 96,47% |
| 00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 38 | | 73,92 | | 2.808,96 | | 2.808,96 | 0,03% | 9.907.592,24 | 96,50% |
| Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,385 | | 7.145,19 | | 2.750,90 | | 2.750,90 | 0,03% | 9.910.343,14 | 96,53% |
| 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 108,222 | | 25,38 | | 2.746,67 | | 2.746,67 | 0,03% | 9.913.089,82 | 96,55% |
| 00020146 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 15 | | 182,72 | | 2.740,80 | | 2.740,80 | 0,03% | 9.915.830,62 | 96,58% |
| H513 | AGETOP CIVIL | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | Material | un | 6 | | 450,00 | | 2.700,00 | | 2.700,00 | 0,03% | 9.918.530,62 | 96,61% |
| 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 45 | | 58,10 | | 2.614,50 | | 2.614,50 | 0,03% | 9.921.145,12 | 96,63% |
| 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material | un | 1 | | 2.587,46 | | 2.587,46 | | 2.587,46 | 0,03% | 9.923.732,58 | 96,66% |
| 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 158,0936676 | | 16,25 | | 2.569,02 | | 2.569,02 | 0,03% | 9.926.301,60 | 96,68% |
| 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 164,6352 | | 15,42 | | 2.538,67 | | 2.538,67 | 0,02% | 9.928.840,27 | 96,71% |
| 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 93 | | 27,23 | | 2.532,39 | | 2.532,39 | 0,02% | 9.931.372,66 | 96,73% |
| 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 145,198561 | | 17,06 | | 2.477,09 | | 2.477,09 | 0,02% | 9.933.849,75 | 96,76% |
| 940 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg | Material | un | 11 | | 225,00 | | 2.475,00 | | 2.475,00 | 0,02% | 9.936.324,75 | 96,78% |
| 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 12 | | 203,38 | | 2.440,56 | | 2.440,56 | 0,02% | 9.938.765,31 | 96,80% |
| 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 64,9430584 | | 36,81 | | 2.390,55 | | 2.390,55 | 0,02% | 9.941.155,86 | 96,83% |
| 00010405 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 4 | | 597,09 | | 2.388,36 | | 2.388,36 | 0,02% | 9.943.544,22 | 96,85% |
| 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 10 | | 238,68 | | 2.386,80 | | 2.386,80 | 0,02% | 9.945.931,02 | 96,87% |
| 10061 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 2 | | 1.185,90 | | 2.371,80 | | 2.371,80 | 0,02% | 9.948.302,82 | 96,90% |
| 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material | m² | 7,161 | | 330,43 | | 2.366,21 | | 2.366,21 | 0,02% | 9.950.669,03 | 96,92% |
| 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,002184668 | | 1.064.490,60 | | 2.325,56 | | 2.325,56 | 0,02% | 9.952.994,59 | 96,94% |
| 00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0,1 | | 23.210,29 | | 2.321,03 | | 2.321,03 | 0,02% | 9.955.315,62 | 96,97% |
| 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 108,3012456 | | 21,40 | | 2.317,65 | | 2.317,65 | 0,02% | 9.957.633,27 | 96,99% |
| E9684 | SICRO3 | Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW | Equipamento | H | 18,04 | 0 | 128,23 | 56,3692 | 2.313,29 | 0 | 2.313,29 | 0,02% | 9.959.946,56 | 97,01% |
| 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material | UN | 17 | | 135,53 | | 2.304,01 | | 2.304,01 | 0,02% | 9.962.250,57 | 97,03% |
| 000022 | SBC | SODA CAUSTICA ESCAMADA PARA LIMPEZA | Material | KG | 120 | | 19,20 | | 2.304,00 | | 2.304,00 | 0,02% | 9.964.554,57 | 97,06% |
| 00011709 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 32 | | 71,11 | | 2.275,52 | | 2.275,52 | 0,02% | 9.966.830,09 | 97,08% |
| 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | UN | 5 | | 452,59 | | 2.262,95 | | 2.262,95 | 0,02% | 9.969.093,04 | 97,10% |
| 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,002955582 | | 765.000,00 | | 2.261,02 | | 2.261,02 | 0,02% | 9.971.354,06 | 97,12% |
| 00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 102,2727 | | 21,20 | | 2.168,18 | | 2.168,18 | 0,02% | 9.973.522,24 | 97,14% |
| 00038599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 396,436596 | | 5,39 | | 2.136,79 | | 2.136,79 | 0,02% | 9.975.659,03 | 97,16% |
| 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | Material | UN | 7 | | 303,16 | | 2.122,12 | | 2.122,12 | 0,02% | 9.977.781,15 | 97,18% |
| 099970 | SBC | MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 64,841 | | 32,62 | | 2.114,85 | | 2.114,85 | 0,02% | 9.979.896,00 | 97,20% |
| 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 369 | | 5,69 | | 2.099,61 | | 2.099,61 | 0,02% | 9.981.995,61 | 97,22% |
| 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 37 | | 56,27 | | 2.081,99 | | 2.081,99 | 0,02% | 9.984.077,60 | 97,25% |
| CT.2000169 | Próprio | TANQUE DE PRESSÃO YELLOW JET, MOD. YJ18 JACUZZI OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | UN | 1 | | 2.067,00 | | 2.067,00 | | 2.067,00 | 0,02% | 9.986.144,60 | 97,27% |
| 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 34,43837344 | | 59,91 | | 2.063,20 | | 2.063,20 | 0,02% | 9.988.207,81 | 97,29% |

# CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | CONCREMAT \| MEP | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 71,7095 | | 28,58 | | 2.049,46 | | 2.049,46 | 0,02% | 9.990.257,26 | 97,31% |
| 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 4974,37696 | | 0,41 | | 2.039,49 | | 2.039,49 | 0,02% | 9.992.296,76 | 97,33% |
| 00003844 | SINAPI | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | Material | UN | 12 | | 169,46 | | 2.033,52 | | 2.033,52 | 0,02% | 9.994.330,28 | 97,35% |
| 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 229,02308 | | 8,87 | | 2.031,43 | | 2.031,43 | 0,02% | 9.996.361,71 | 97,36% |
| 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 37 | | 54,05 | | 1.999,85 | | 1.999,85 | 0,02% | 9.998.361,56 | 97,38% |
| 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 238,055595 | | 8,25 | | 1.963,96 | | 1.963,96 | 0,02% | 10.000.325,52 | 97,40% |
| 9407 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 15 | | 129,90 | | 1.948,50 | | 1.948,50 | 0,02% | 10.002.274,02 | 97,42% |
| 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 17,841431 | | 108,22 | | 1.930,80 | | 1.930,80 | 0,02% | 10.004.204,82 | 97,44% |
| 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 31 | | 62,03 | | 1.922,93 | | 1.922,93 | 0,02% | 10.006.127,75 | 97,46% |
| 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 80 | | 23,77 | | 1.901,60 | | 1.901,60 | 0,02% | 10.008.029,35 | 97,48% |
| 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 26 | | 72,98 | | 1.897,48 | | 1.897,48 | 0,02% | 10.009.926,83 | 97,50% |
| 001380 | SBC | REGULADOR DE VAZAO DE AR 150x150 RVA SICFLUX | Material | UN | 29 | | 63,15 | | 1.831,35 | | 1.831,35 | 0,02% | 10.011.758,18 | 97,51% |
| E9125 | SICRO3 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | Equipamento | H | 18,04 | 0 | 101,44 | 52,0306 | 1.830,04 | 0 | 1.830,04 | 0,02% | 10.013.588,22 | 97,53% |
| 00012551 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 5 | | 363,82 | | 1.819,10 | | 1.819,10 | 0,02% | 10.015.407,32 | 97,55% |
| 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 161,7825 | | 11,24 | | 1.818,44 | | 1.818,44 | 0,02% | 10.017.225,75 | 97,57% |
| 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 247,8 | | 7,33 | | 1.816,37 | | 1.816,37 | 0,02% | 10.019.042,13 | 97,59% |
| 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 29,659083 | | 60,69 | | 1.800,01 | | 1.800,01 | 0,02% | 10.020.842,14 | 97,60% |
| 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1578,89833 | | 1,14 | | 1.799,94 | | 1.799,94 | 0,02% | 10.022.642,08 | 97,62% |
| 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 12,49957343 | | 143,86 | | 1.798,19 | | 1.798,19 | 0,02% | 10.024.440,27 | 97,64% |
| 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 42 | | 42,38 | | 1.779,96 | | 1.779,96 | 0,02% | 10.026.220,23 | 97,66% |
| 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 12,1 | | 146,42 | | 1.771,68 | | 1.771,68 | 0,02% | 10.027.991,91 | 97,67% |
| 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 36,5 | | 47,78 | | 1.743,97 | | 1.743,97 | 0,02% | 10.029.735,88 | 97,69% |
| 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 832,8112 | | 2,09 | | 1.740,58 | | 1.740,58 | 0,02% | 10.031.476,46 | 97,71% |
| 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 12 | | 144,98 | | 1.739,76 | | 1.739,76 | 0,02% | 10.033.216,22 | 97,72% |
| 13988 | ORSE | Sifão para Expurgo Palmetal ou similar | Material | un | 1 | | 1.733,59 | | 1.733,59 | | 1.733,59 | 0,02% | 10.034.949,81 | 97,74% |
| 037412 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE | Material | UN | 20 | | 85,69 | | 1.713,80 | | 1.713,80 | 0,02% | 10.036.663,61 | 97,76% |
| 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 271,02176 | | 6,26 | | 1.696,60 | | 1.696,60 | 0,02% | 10.038.360,20 | 97,77% |
| 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 408,3345 | | 4,15 | | 1.694,59 | | 1.694,59 | 0,02% | 10.040.054,79 | 97,79% |
| 00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 60,80074807 | | 27,57 | | 1.676,28 | | 1.676,28 | 0,02% | 10.041.731,07 | 97,81% |
| 00003530 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8 | | 206,67 | | 1.653,36 | | 1.653,36 | 0,02% | 10.043.384,43 | 97,82% |
| 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 5 | | 328,82 | | 1.644,10 | | 1.644,10 | 0,02% | 10.045.028,53 | 97,84% |
| 00000980 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 124,34 | | 13,16 | | 1.636,31 | | 1.636,31 | 0,02% | 10.046.664,84 | 97,85% |
| 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 34,522218 | | 47,32 | | 1.633,59 | | 1.633,59 | 0,02% | 10.048.298,43 | 97,87% |
| I6834 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | Material | UN | 120 | | 13,51 | | 1.621,20 | | 1.621,20 | 0,02% | 10.049.919,63 | 97,89% |
| CT.2000155 | Próprio | PAINEL ENDEREÇÁVEL DE ALARME DE INCÊNDIO IP20 24V PARA 4 LAÇOS DE ATÉ 125 ENDEREÇOS, FONTE AUXILIAR DE 5AH - MODELO SIGMA 485-E - FÁB. TECNOHOLD | Material | UN | 1 | | 1.598,00 | | 1.598,00 | | 1.598,00 | 0,02% | 10.051.517,63 | 97,90% |
| 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 98,165 | | 16,25 | | 1.595,18 | | 1.595,18 | 0,02% | 10.053.112,81 | 97,92% |
| 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 298,0088 | | 5,34 | | 1.591,37 | | 1.591,37 | 0,02% | 10.054.704,18 | 97,93% |
| 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material | UN | 337 | | 4,60 | | 1.550,20 | | 1.550,20 | 0,02% | 10.056.254,38 | 97,95% |
| 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 3 | | 506,82 | | 1.520,46 | | 1.520,46 | 0,01% | 10.057.774,84 | 97,96% |
| 00011773 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 12 | | 126,09 | | 1.513,08 | | 1.513,08 | 0,01% | 10.059.287,92 | 97,98% |
| 8099 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico ref.CBMT954 de 39 x 54cm | Material | un | 1 | | 1.506,24 | | 1.506,24 | | 1.506,24 | 0,01% | 10.060.794,16 | 97,99% |
| 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 294,825342 | | 5,09 | | 1.500,66 | | 1.500,66 | 0,01% | 10.062.294,82 | 98,01% |
| D319500001 | EMBASA | PLUG TIPO MACHO/FEMEA 2P UNIVERSAL 15A 250V | Material | UN | 350 | | 4,28 | | 1.498,00 | | 1.498,00 | 0,01% | 10.063.792,82 | 98,02% |
| 00038190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | Material | UN | 4 | | 370,41 | | 1.481,64 | | 1.481,64 | 0,01% | 10.065.274,46 | 98,04% |
| 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 62,51761 | | 23,64 | | 1.477,92 | | 1.477,92 | 0,01% | 10.066.752,38 | 98,05% |
| 00006012 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" | Material | UN | 4 | | 367,03 | | 1.468,12 | | 1.468,12 | 0,01% | 10.068.220,50 | 98,06% |
| I8361 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m | Material | UN | 100 | | 14,68 | | 1.468,00 | | 1.468,00 | 0,01% | 10.069.688,50 | 98,08% |
| 000057 | SBC | ADAPTADOR CAIXA CONCRETO 200mm GALVANIZADO 2" | Material | UN | 13 | | 112,53 | | 1.462,89 | | 1.462,89 | 0,01% | 10.071.151,39 | 98,09% |
| 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | Material | M | 119,775089 | | 12,20 | | 1.461,26 | | 1.461,26 | 0,01% | 10.072.612,64 | 98,11% |
| 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 53 | | 27,23 | | 1.443,19 | | 1.443,19 | 0,01% | 10.074.055,83 | 98,12% |
| 001422 | SBC | COPIA DOCUMENTO COM ILUSTRACAO XEROX | Material | UN | 1800 | | 0,80 | | 1.440,00 | | 1.440,00 | 0,01% | 10.075.495,83 | 98,14% |
| 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 240 | | 5,95 | | 1.428,00 | | 1.428,00 | 0,01% | 10.076.923,83 | 98,15% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE<br>CONCREMAT \| MEP | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,003428502 | | 414.878,04 | | 1.422,41 | | 1.422,41 | 0,01% | 10.078.346,24 | 98,16% |
| 00038104 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | Material | UN | 58 | | 24,52 | | 1.422,16 | | 1.422,16 | 0,01% | 10.079.768,40 | 98,18% |
| 00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 60 | | 23,35 | | 1.401,00 | | 1.401,00 | 0,01% | 10.081.169,40 | 98,19% |
| 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | UN | 5 | | 280,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 0,01% | 10.082.569,40 | 98,20% |
| 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 49,6944 | | 28,06 | | 1.394,42 | | 1.394,42 | 0,01% | 10.083.963,83 | 98,22% |
| 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 46,11561771 | | 30,07 | | 1.386,70 | | 1.386,70 | 0,01% | 10.085.350,53 | 98,23% |
| 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 8,71 | | 157,53 | | 1.372,09 | | 1.372,09 | 0,01% | 10.086.722,61 | 98,24% |
| 00010491 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 4,8 | | 283,33 | | 1.359,98 | | 1.359,98 | 0,01% | 10.088.082,60 | 98,26% |
| 059831 | SBC | CONSUMO AGUA EM OBRA PRECO MEDIO | Material | m³ | 240 | | 5,63 | | 1.351,20 | | 1.351,20 | 0,01% | 10.089.433,80 | 98,27% |
| P.12.000.049754 | CPOS/CDHU | Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw27S-60 da Weg, VCI-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente | Material | UN | 12 | | 112,05 | | 1.344,60 | | 1.344,60 | 0,01% | 10.090.778,40 | 98,28% |
| 7253 | ORSE | Tubo aço galvanizado Ø 31/2" schedule 40, esp.= 5,74, peso = 13,56 kg/m | Material | kg | 103,056 | | 12,87 | | 1.326,33 | | 1.326,33 | 0,01% | 10.092.104,73 | 98,30% |
| 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 147,7939 | | 8,95 | | 1.322,76 | | 1.322,76 | 0,01% | 10.093.427,48 | 98,31% |
| 00004982 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 4 | | 329,32 | | 1.317,28 | | 1.317,28 | 0,01% | 10.094.744,76 | 98,32% |
| 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 1854,2 | | 0,71 | | 1.316,48 | | 1.316,48 | 0,01% | 10.096.061,24 | 98,34% |
| 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 474,475296 | | 2,72 | | 1.290,57 | | 1.290,57 | 0,01% | 10.097.351,82 | 98,35% |
| 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 12 | | 107,45 | | 1.289,40 | | 1.289,40 | 0,01% | 10.098.641,22 | 98,36% |
| 12795 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | Material | m² | 4,8 | | 267,00 | | 1.281,60 | | 1.281,60 | 0,01% | 10.099.922,82 | 98,37% |
| 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 198,409038 | | 6,41 | | 1.271,80 | | 1.271,80 | 0,01% | 10.101.194,62 | 98,39% |
| 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 27,604785 | | 45,81 | | 1.264,58 | | 1.264,58 | 0,01% | 10.102.459,19 | 98,40% |
| 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 72,7904 | | 17,35 | | 1.262,91 | | 1.262,91 | 0,01% | 10.103.722,11 | 98,41% |
| 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = "3,25" MM, PESO "3,61" KG/M (NBR 5580) | Material | M | 20,8 | | 60,47 | | 1.257,78 | | 1.257,78 | 0,01% | 10.104.979,88 | 98,42% |
| 000062 | SBC | REGISTRO RECALQUE INDUSTRIAL 300LBS - 2.1/2" 45 GRAUS | Material | UN | 1 | | 1.248,00 | | 1.248,00 | | 1.248,00 | 0,01% | 10.106.227,88 | 98,43% |
| 00039571 | SINAPI | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | Material | M | 270,151146 | | 4,61 | | 1.245,40 | | 1.245,40 | 0,01% | 10.107.473,28 | 98,45% |
| 00012373 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | Material | UN | 1 | | 1.238,95 | | 1.238,95 | | 1.238,95 | 0,01% | 10.108.712,23 | 98,46% |
| 006803 | SBC | LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | Material | UN | 385 | | 3,21 | | 1.235,85 | | 1.235,85 | 0,01% | 10.109.948,08 | 98,47% |
| 11514 | ORSE | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 | Material | un | 43 | | 28,63 | | 1.231,09 | | 1.231,09 | 0,01% | 10.111.179,17 | 98,48% |
| 00020205 | SINAPI | RIPA APARELHADA "1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 316,6 | | 3,86 | | 1.222,08 | | 1.222,08 | 0,01% | 10.112.401,25 | 98,50% |
| 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 47 | | 26,00 | | 1.222,00 | | 1.222,00 | 0,01% | 10.113.623,25 | 98,51% |
| 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 48 | | 25,25 | | 1.212,00 | | 1.212,00 | 0,01% | 10.114.835,25 | 98,52% |
| 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA "75" M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,013114125 | | 91.750,00 | | 1.203,22 | | 1.203,22 | 0,01% | 10.116.038,47 | 98,53% |
| 2899 | ORSE | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | Material | un | 12 | | 99,90 | | 1.198,80 | | 1.198,80 | 0,01% | 10.117.237,27 | 98,54% |
| 8294 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | Material | un | 3 | | 399,00 | | 1.197,00 | | 1.197,00 | 0,01% | 10.118.434,27 | 98,55% |
| 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 1560,376 | | 0,76 | | 1.185,89 | | 1.185,89 | 0,01% | 10.119.620,15 | 98,57% |
| 00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 31,8431688 | | 37,21 | | 1.184,88 | | 1.184,88 | 0,01% | 10.120.805,04 | 98,58% |
| 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 37,758 | | 30,98 | | 1.169,74 | | 1.169,74 | 0,01% | 10.121.974,78 | 98,59% |
| 099303 | SBC | AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO | Mão de Obra | H | 64,841 | | 17,94 | | 1.163,31 | | 1.163,31 | 0,01% | 10.123.138,09 | 98,60% |
| 00000731 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2 | | 574,21 | | 1.148,42 | | 1.148,42 | 0,01% | 10.124.286,51 | 98,61% |
| E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento | H | 27,06 | 0 | 42,40 | 6,6492 | 1.147,44 | 0 | 1.147,44 | 0,01% | 10.125.433,95 | 98,62% |
| 3248 | ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf | Material | Un | 4 | | 286,00 | | 1.144,00 | | 1.144,00 | 0,01% | 10.126.577,95 | 98,63% |
| 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 518 | | 2,20 | | 1.139,60 | | 1.139,60 | 0,01% | 10.127.717,55 | 98,64% |
| 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,002044861 | | 553.945,92 | | 1.132,74 | | 1.132,74 | 0,01% | 10.128.850,30 | 98,66% |
| 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE "46 X 30 X 12" CM | Material | UN | 7 | | 160,55 | | 1.123,85 | | 1.123,85 | 0,01% | 10.129.974,15 | 98,67% |
| 12378 | ORSE | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4" | Material | m | 6,3 | | 175,00 | | 1.102,50 | | 1.102,50 | 0,01% | 10.131.076,65 | 98,68% |
| 9349 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 2 | | 550,79 | | 1.101,58 | | 1.101,58 | 0,01% | 10.132.178,23 | 98,69% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,193577921 | | 5.615,00 | | 1.086,94 | | 1.086,94 | 0,01% | 10.133.265,17 | 98,70% |
| 001416 | SBC | REGULADOR DE VAZAO DE AR 100x100 RVA SICFLUX | Material | UN | 26 | | 41,76 | | 1.085,76 | | 1.085,76 | 0,01% | 10.134.350,93 | 98,71% |
| 00036794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 5 | | 216,09 | | 1.080,45 | | 1.080,45 | 0,01% | 10.135.431,38 | 98,72% |
| 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 252,4125 | | 4,28 | | 1.080,33 | | 1.080,33 | 0,01% | 10.136.511,70 | 98,73% |
| F099800023 | EMBASA | AGUA (REPOSICAO DE GARRAFAO COM 20 LITROS). | Material | UN | 180 | | 6,00 | | 1.080,00 | | 1.080,00 | 0,01% | 10.137.591,70 | 98,74% |
| H.05.000.0906 32 | CPOS/C DHU | Caixilho tipo veneziana em alumínio anodizado fosco L 25, sob medida | Material | m² | 0,8 | | 1.348,68 | | 1.078,94 | | 1.078,94 | 0,01% | 10.138.670,65 | 98,75% |
| 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 19 | | 56,27 | | 1.069,13 | | 1.069,13 | 0,01% | 10.139.739,78 | 98,76% |
| 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | Material | M | 57,2 | | 18,66 | | 1.067,35 | | 1.067,35 | 0,01% | 10.140.807,13 | 98,77% |
| 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material | UN | 69,01 | | 15,44 | | 1.065,51 | | 1.065,51 | 0,01% | 10.141.872,64 | 98,78% |
| 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 400,3185 | | 2,66 | | 1.064,85 | | 1.064,85 | 0,01% | 10.142.937,49 | 98,79% |
| 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 632 | | 1,68 | | 1.061,76 | | 1.061,76 | 0,01% | 10.143.999,25 | 98,80% |
| 00005047 | SINAPI | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | Material | UN | 3 | | 352,11 | | 1.056,33 | | 1.056,33 | 0,01% | 10.145.055,58 | 98,81% |
| 9324 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA | Material | un | 2 | | 522,74 | | 1.045,48 | | 1.045,48 | 0,01% | 10.146.101,06 | 98,82% |
| 00006299 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | Material | UN | 9 | | 113,30 | | 1.019,70 | | 1.019,70 | 0,01% | 10.147.120,76 | 98,83% |
| 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 27 | | 35,99 | | 971,73 | | 971,73 | 0,01% | 10.148.092,49 | 98,84% |
| 3749 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.5SM1 314-OMB Siemens ou similar | Material | un | 8 | | 119,90 | | 959,20 | | 959,20 | 0,01% | 10.149.051,69 | 98,85% |
| 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 22 | | 43,59 | | 958,98 | | 958,98 | 0,01% | 10.150.010,67 | 98,86% |
| 13877 | EMOP | SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PE RFURADA OU LISA 300X50MM (LARGURA X ABA) | Material | UN | 100 | | 9,48 | | 948,00 | | 948,00 | 0,01% | 10.150.958,67 | 98,87% |
| 10428 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | Material | m² | 85,503 | | 11,07 | | 946,52 | | 946,52 | 0,01% | 10.151.905,19 | 98,88% |
| 00009890 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | Material | UN | 4 | | 234,83 | | 939,32 | | 939,32 | 0,01% | 10.152.844,51 | 98,89% |
| 00039345 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | Material | UN | 55 | | 16,96 | | 932,80 | | 932,80 | 0,01% | 10.153.777,31 | 98,90% |
| 4887 | ORSE | Plugue para tomada, tipo macho, 2P+T 10A | Material | un | 350 | | 2,60 | | 910,00 | | 910,00 | 0,01% | 10.154.687,31 | 98,91% |
| 729 | ORSE | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | Material | un | 345 | | 2,60 | | 897,00 | | 897,00 | 0,01% | 10.155.584,31 | 98,92% |
| 007854 | SBC | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | Material | UN | 648 | | 1,38 | | 894,24 | | 894,24 | 0,01% | 10.156.478,55 | 98,92% |
| 54842 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (30X30X12)CM | Material | Un | 15 | | 59,29 | | 889,35 | | 889,35 | 0,01% | 10.157.367,90 | 98,93% |
| 00000308 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | UN | 10 | | 88,81 | | 888,10 | | 888,10 | 0,01% | 10.158.256,00 | 98,94% |
| 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 49,51776224 | | 17,69 | | 875,97 | | 875,97 | 0,01% | 10.159.131,97 | 98,95% |
| 11290 | ORSE | Tê redução ferro galvanizado d=2 1/2 x 1" | Material | un | 6 | | 145,59 | | 873,54 | | 873,54 | 0,01% | 10.160.005,51 | 98,96% |
| 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 293 | | 2,98 | | 873,14 | | 873,14 | 0,01% | 10.160.878,65 | 98,97% |
| 00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 4 | | 216,86 | | 867,44 | | 867,44 | 0,01% | 10.161.746,09 | 98,98% |
| 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 97 | | 8,80 | | 853,60 | | 853,60 | 0,01% | 10.162.599,69 | 98,98% |
| 00010998 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 22,732818 | | 36,69 | | 834,07 | | 834,07 | 0,01% | 10.163.433,75 | 98,99% |
| 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | Material | UN | 841,3123 | | 0,99 | | 832,90 | | 832,90 | 0,01% | 10.164.266,65 | 99,00% |
| 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 9,3841215 | | 87,21 | | 818,39 | | 818,39 | 0,01% | 10.165.085,04 | 99,01% |
| 00003513 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8 | | 101,99 | | 815,92 | | 815,92 | 0,01% | 10.165.900,96 | 99,02% |
| 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 21 | | 38,52 | | 808,92 | | 808,92 | 0,01% | 10.166.709,88 | 99,02% |
| 00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | Material | UN | 7 | | 115,40 | | 807,80 | | 807,80 | 0,01% | 10.167.517,68 | 99,03% |
| 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1 | | 780,00 | | 780,00 | | 780,00 | 0,01% | 10.168.297,68 | 99,04% |
| 00004208 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 16 | | 48,39 | | 774,24 | | 774,24 | 0,01% | 10.169.071,92 | 99,05% |
| 730 | ORSE | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d=1 " | Material | un | 190 | | 4,07 | | 773,30 | | 773,30 | 0,01% | 10.169.845,22 | 99,05% |
| 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,221 | | 632,50 | | 772,28 | | 772,28 | 0,01% | 10.170.617,50 | 99,06% |
| 058894 | SBC | RACK - ACCESS POINT WIRELESS TP-LINK AC1750 DUAL BAND EAP245 | Material | UN | 1 | | 768,93 | | 768,93 | | 768,93 | 0,01% | 10.171.386,43 | 99,07% |
| 00006027 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" | Material | UN | 1 | | 764,75 | | 764,75 | | 764,75 | 0,01% | 10.172.151,18 | 99,08% |
| 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 6,405084 | | 117,70 | | 753,88 | | 753,88 | 0,01% | 10.172.905,06 | 99,08% |
| 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 39,15 | | 18,83 | | 737,19 | | 737,19 | 0,01% | 10.173.642,26 | 99,09% |
| 12592 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | Material | m² | 5,04 | | 146,13 | | 736,50 | | 736,50 | 0,01% | 10.174.378,75 | 99,10% |
| CT.00000086 | Próprio | HIDROMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, VAZAO MAXIMA DE 2,0 M3/H, DE 1.1/4" | Material | UN | 1 | | 734,10 | | 734,10 | | 734,10 | 0,01% | 10.175.112,85 | 99,11% |
| 045201 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | Material | UN | 15 | | 48,50 | | 727,50 | | 727,50 | 0,01% | 10.175.840,35 | 99,11% |
| 008503 | SBC | TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 85 x 85mm | Material | UN | 8 | | 90,13 | | 721,04 | | 721,04 | 0,01% | 10.176.561,39 | 99,12% |
| 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 8 | | 88,91 | | 711,28 | | 711,28 | 0,01% | 10.177.272,67 | 99,13% |
| 049860 | IOPES | ACIONADOR MANUAL DE ALARME ENDERECAVEL TP QUEBRA VIDRO | Material | UN | 5 | | 141,70 | | 708,50 | | 708,50 | 0,01% | 10.177.981,17 | 99,13% |
| 004606 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | Material | UN | 25 | | 28,14 | | 703,50 | | 703,50 | 0,01% | 10.178.684,67 | 99,14% |
| 00038189 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | Material | UN | 4 | | 175,82 | | 703,28 | | 703,28 | 0,01% | 10.179.387,95 | 99,15% |
| 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 92,23890539 | | 7,46 | | 688,10 | | 688,10 | 0,01% | 10.180.076,05 | 99,15% |
| 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 42,97641207 | | 15,85 | | 681,18 | | 681,18 | 0,01% | 10.180.757,23 | 99,16% |
| 005187 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 | Material | UN | 36 | | 18,90 | | 680,40 | | 680,40 | 0,01% | 10.181.437,63 | 99,17% |
| 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 135,7467 | | 5,00 | | 678,73 | | 678,73 | 0,01% | 10.182.116,36 | 99,17% |
| 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 351,08011 | | 1,92 | | 674,07 | | 674,07 | 0,01% | 10.182.790,44 | 99,18% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 297 | | 2,22 | | 659,34 | | 659,34 | 0,01% | 10.183.449,78 | 99,19% |
| 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,028777133 | | 22.840,67 | | 657,29 | | 657,29 | 0,01% | 10.184.107,07 | 99,19% |
| 036541 | SBC | MANOMETRO EM ACO INOXIDAVEL, ENCHIMENTO DE GLICERINA, ESCALA 0-10 KGF/CM2, DIVISAO DE 0,2 KGF/CM2 - ROSCA BSP 1/2" | Material | UN | 2 | | 327,78 | | 655,56 | | 655,56 | 0,01% | 10.184.762,63 | 99,20% |
| 61038 | SIURB | PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV | Material | Un | 3 | | 217,38 | | 652,14 | | 652,14 | 0,01% | 10.185.414,77 | 99,21% |
| 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 247,635 | | 2,62 | | 648,80 | | 648,80 | 0,01% | 10.186.063,57 | 99,21% |
| 445 | ORSE | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizado | Material | un | 15 | | 43,00 | | 645,00 | | 645,00 | 0,01% | 10.186.708,57 | 99,22% |
| 12180 | ORSE | Duto flexivel de alumínio Ø 100mm | Material | m | 22 | | 28,57 | | 628,54 | | 628,54 | 0,01% | 10.187.337,11 | 99,22% |
| 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 95 | | 6,55 | | 622,25 | | 622,25 | 0,01% | 10.187.959,36 | 99,23% |
| 00041195 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Material | UN | 1 | | 613,73 | | 613,73 | | 613,73 | 0,01% | 10.188.573,09 | 99,24% |
| 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 32 | | 19,07 | | 610,24 | | 610,24 | 0,01% | 10.189.183,33 | 99,24% |
| 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 182 | | 3,30 | | 600,60 | | 600,60 | 0,01% | 10.189.783,93 | 99,25% |
| 004425 | SBC | TUBO MULTICAMADA PEX, 20mm PARA GAS | Material | M | 70,4904 | | 8,50 | | 599,17 | | 599,17 | 0,01% | 10.190.383,10 | 99,25% |
| 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 114 | | 5,23 | | 596,22 | | 596,22 | 0,01% | 10.190.979,32 | 99,26% |
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 548,4320757 | | 1,08 | | 592,31 | | 592,31 | 0,01% | 10.191.571,63 | 99,27% |
| CT.2000150 | Próprio | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE 2° ESTÁGIO, MODELO TECNIX OPSO REGULÁVEL COM VÁLVULA DE BLOQUEIO POR SOBREPRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 10KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 11KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA 0,020 A 0,032KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø3/4" BSP-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLESSE TECNIX OPSO CB52262 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA | Material | UN | 1 | | 590,00 | | 590,00 | | 590,00 | 0,01% | 10.192.161,63 | 99,27% |
| 00025005 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | Material | KG | 8,507 | | 69,01 | | 587,07 | | 587,07 | 0,01% | 10.192.748,69 | 99,28% |
| 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 33 | | 17,70 | | 584,10 | | 584,10 | 0,01% | 10.193.332,79 | 99,28% |
| 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material | KG | 331,7145 | | 1,75 | | 580,50 | | 580,50 | 0,01% | 10.193.913,29 | 99,29% |
| 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 180 | | 3,22 | | 579,60 | | 579,60 | 0,01% | 10.194.492,89 | 99,29% |
| CT.00000088 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 400 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | | 289,60 | | 579,20 | | 579,20 | 0,01% | 10.195.072,09 | 99,30% |
| 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 42,504 | | 13,52 | | 574,65 | | 574,65 | 0,01% | 10.195.646,75 | 99,31% |
| 00003919 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | Material | UN | 47 | | 12,15 | | 571,05 | | 571,05 | 0,01% | 10.196.217,80 | 99,31% |
| 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 11,9833 | | 47,28 | | 566,57 | | 566,57 | 0,01% | 10.196.784,37 | 99,32% |
| 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 4 | | 141,02 | | 564,08 | | 564,08 | 0,01% | 10.197.348,45 | 99,32% |
| 73.42.25 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150 X 150MM | Material | UN | 29 | | 18,90 | | 548,10 | | 548,10 | 0,01% | 10.197.896,55 | 99,33% |
| 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,65616901 | | 37,05 | | 543,01 | | 543,01 | 0,01% | 10.198.439,56 | 99,33% |
| CT.2000149 | Próprio | VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO, VAZÃO MÁXIMA 50KG/H PARA GLP, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 18KGF/CM², PRESSÃO DE SAÍDA CALIBRADA EM 1,5KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA Ø1/2" NPT-F, CONFORME ABNT NBR 15.590. REFERÊNCIA: CLASSE AP40 LIMITADOR COM MANÔMETRO CB58142 OU OUTROS COM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA | Material | UN | 1 | | 542,40 | | 542,40 | | 542,40 | 0,01% | 10.198.981,96 | 99,34% |
| 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 2 | | 271,14 | | 542,28 | | 542,28 | 0,01% | 10.199.524,24 | 99,34% |
| 00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,061179 | | 44,71 | | 539,26 | | 539,26 | 0,01% | 10.200.063,50 | 99,35% |
| 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 37,9764 | | 14,11 | | 535,85 | | 535,85 | 0,01% | 10.200.599,34 | 99,35% |
| 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 82,2822 | | 6,51 | | 535,66 | | 535,66 | 0,01% | 10.201.135,00 | 99,36% |
| 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 29,659083 | | 17,74 | | 526,15 | | 526,15 | 0,01% | 10.201.661,15 | 99,36% |
| 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 67,17285 | | 7,80 | | 523,95 | | 523,95 | 0,01% | 10.202.185,10 | 99,37% |
| 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 17 | | 30,27 | | 514,59 | | 514,59 | 0,01% | 10.202.699,69 | 99,37% |
| 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 2 | | 256,09 | | 512,18 | | 512,18 | 0,00% | 10.203.211,87 | 99,38% |
| 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 67 | | 7,62 | | 510,54 | | 510,54 | 0,00% | 10.203.722,41 | 99,38% |
| 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 4 | | 127,56 | | 510,24 | | 510,24 | 0,00% | 10.204.232,65 | 99,39% |
| 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 232,9559 | | 2,19 | | 510,17 | | 510,17 | 0,00% | 10.204.742,82 | 99,39% |
| 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 832,4 | | 0,61 | | 507,76 | | 507,76 | 0,00% | 10.205.250,59 | 99,40% |
| 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 22,05 | | 22,76 | | 501,86 | | 501,86 | 0,00% | 10.205.752,44 | 99,40% |
| 077129 | SBC | CONJUNTO PARA ESTAIS COM CABO DE ACO+ABRACADEIRA 1.1/2" 8m TEL402 | Material | UN | 1 | | 501,07 | | 501,07 | | 501,07 | 0,00% | 10.206.253,51 | 99,41% |
| 79722 | SIURB | ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA | Material | Un | 1 | | 490,41 | | 490,41 | | 490,41 | 0,00% | 10.206.743,92 | 99,41% |
| 00039344 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 40 | | 12,11 | | 484,40 | | 484,40 | 0,00% | 10.207.228,32 | 99,42% |
| 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 5 | | 95,99 | | 479,95 | | 479,95 | 0,00% | 10.207.708,27 | 99,42% |
| 045618 | SBC | ISOLADOR PESADO SUSPENSAO 172mm 15KV | Material | UN | 6 | | 79,93 | | 479,58 | | 479,58 | 0,00% | 10.208.187,85 | 99,43% |
| 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 89 | | 5,35 | | 476,15 | | 476,15 | 0,00% | 10.208.664,00 | 99,43% |
| 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 129,0639 | | 3,68 | | 474,96 | | 474,96 | 0,00% | 10.209.138,96 | 99,44% |
| 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 1 | | 472,07 | | 472,07 | | 472,07 | 0,00% | 10.209.611,03 | 99,44% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | CONCREMAT \| MEP | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 7 | | 66,75 | | 467,25 | | 467,25 | 0,00% | 10.210.078,28 | 99,45% |
| 005185 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - LAPIS PRETO No.2 REDONDO REF.1600 | Material | UN | 288 | | 1,60 | | 460,80 | | 460,80 | 0,00% | 10.210.539,08 | 99,45% |
| 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 19 | | 24,01 | | 456,19 | | 456,19 | 0,00% | 10.210.995,27 | 99,46% |
| 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 0,96 | | 475,03 | | 456,03 | | 456,03 | 0,00% | 10.211.451,30 | 99,46% |
| 00006322 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | Material | UN | 3 | | 151,75 | | 455,25 | | 455,25 | 0,00% | 10.211.906,55 | 99,46% |
| 00009889 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | Material | UN | 3 | | 151,57 | | 454,71 | | 454,71 | 0,00% | 10.212.361,26 | 99,47% |
| 017929 | SBC | ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" | Material | UN | 281 | | 1,60 | | 449,60 | | 449,60 | 0,00% | 10.212.810,86 | 99,47% |
| 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 1 | | 443,89 | | 443,89 | | 443,89 | 0,00% | 10.213.254,75 | 99,48% |
| 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material | UN | 7 | | 63,08 | | 441,56 | | 441,56 | 0,00% | 10.213.696,31 | 99,48% |
| 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 24,1 | | 18,28 | | 440,55 | | 440,55 | 0,00% | 10.214.136,86 | 99,49% |
| 00020148 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 108 | | 4,02 | | 434,16 | | 434,16 | 0,00% | 10.214.571,02 | 99,49% |
| 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,00436895 | | 30,94 | | 433,30 | | 433,30 | 0,00% | 10.215.004,31 | 99,49% |
| 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 59,84903407 | | 7,17 | | 429,12 | | 429,12 | 0,00% | 10.215.433,43 | 99,50% |
| 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 441 | | 0,97 | | 427,77 | | 427,77 | 0,00% | 10.215.861,20 | 99,50% |
| 2160 | ORSE | Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm | Material | un | 3 | | 139,85 | | 419,55 | | 419,55 | 0,00% | 10.216.280,75 | 99,51% |
| I8444 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" | Material | UN | 1 | | 412,44 | | 412,44 | | 412,44 | 0,00% | 10.216.693,19 | 99,51% |
| 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 23,3451 | | 17,48 | | 408,07 | | 408,07 | 0,00% | 10.217.101,26 | 99,51% |
| 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 133 | | 3,06 | | 406,98 | | 406,98 | 0,00% | 10.217.508,24 | 99,52% |
| 00039248 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 29,7 | | 13,59 | | 403,62 | | 403,62 | 0,00% | 10.217.911,86 | 99,52% |
| 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,042754931 | | 9.289,82 | | 397,19 | | 397,19 | 0,00% | 10.218.309,05 | 99,53% |
| 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 293,324 | | 1,35 | | 395,99 | | 395,99 | 0,00% | 10.218.705,04 | 99,53% |
| Q.04.000.0323 57 | CPOS/CDHU | Veneziana com tela, anodizado natural, com filtro G4 e furos; referência comercial modelo AWG fabricantes Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,2541 | | 1.552,60 | | 394,52 | | 394,52 | 0,00% | 10.219.099,55 | 99,53% |
| 063721 | SBC | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO LEVE T 60 ARTICULADO RB | Material | UN | 1 | | 394,41 | | 394,41 | | 394,41 | 0,00% | 10.219.493,96 | 99,54% |
| 203031 | SBC | AMORTECEDOR DE VIBRACAO MICRO N 2 COM ROSCA 5/16" VIBRA-STOP (4 UNIDADES) | Material | UN | 3 | | 130,00 | | 390,00 | | 390,00 | 0,00% | 10.219.883,96 | 99,54% |
| 4.30.36 | FDE | CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 CONFORME NBR 6524 | Material | M | 54,6 | | 7,02 | | 383,29 | | 383,29 | 0,00% | 10.220.267,26 | 99,55% |
| 146 | ORSE | Água sanitária | Material | I | 240 | | 1,59 | | 381,60 | | 381,60 | 0,00% | 10.220.648,86 | 99,55% |
| 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 4 | | 94,83 | | 379,32 | | 379,32 | 0,00% | 10.221.028,18 | 99,55% |
| 00020154 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 95 | | 3,93 | | 373,35 | | 373,35 | 0,00% | 10.221.401,53 | 99,56% |
| 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 1773,72188 | | 0,21 | | 372,48 | | 372,48 | 0,00% | 10.221.774,01 | 99,56% |
| 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 1 | | 372,19 | | 372,19 | | 372,19 | 0,00% | 10.222.146,20 | 99,56% |
| I1199 | SEINFRA | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | Material | L | 22,767444 | | 16,18 | | 368,38 | | 368,38 | 0,00% | 10.222.514,57 | 99,57% |
| 00035277 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | Material | UN | 1 | | 368,00 | | 368,00 | | 368,00 | 0,00% | 10.222.882,57 | 99,57% |
| 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material | UN | 6 | | 60,99 | | 365,94 | | 365,94 | 0,00% | 10.223.248,51 | 99,57% |
| 00004194 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | Material | UN | 9 | | 40,50 | | 364,50 | | 364,50 | 0,00% | 10.223.613,01 | 99,58% |
| 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 5 | | 72,81 | | 364,05 | | 364,05 | 0,00% | 10.223.977,06 | 99,58% |
| 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,002525034 | | 143.750,00 | | 362,97 | | 362,97 | 0,00% | 10.224.340,04 | 99,59% |
| 00012402 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | Material | UN | 4 | | 90,72 | | 362,88 | | 362,88 | 0,00% | 10.224.702,92 | 99,59% |
| 73.55.85 | SUDECAP | AVISADOR SONORO E VISUAL MW CONVENCIONAL OU EQUIVALENTE | Material | UN | 5 | | 72,00 | | 360,00 | | 360,00 | 0,00% | 10.225.062,92 | 99,59% |
| 061015 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - ENVELOPE OFICIO BRANCO | Material | UN | 1200 | | 0,30 | | 360,00 | | 360,00 | 0,00% | 10.225.422,92 | 99,60% |
| 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 43 | | 8,31 | | 357,33 | | 357,33 | 0,00% | 10.225.780,25 | 99,60% |
| 07085 | EMOP | CONECTOR ESTRIBO DE COMPRESSAO, PARA CAB O DE 25MM2 | Material | UN | 6 | | 58,68 | | 352,08 | | 352,08 | 0,00% | 10.226.132,33 | 99,60% |
| I7363 | SEINFRA | GRELHAS DE INSUFLAMENTO/RETORNO EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORN. E MONTAGEM) | Material | UN | 2 | | 175,36 | | 350,72 | | 350,72 | 0,00% | 10.226.483,05 | 99,61% |
| 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,037274756 | | 9.349,43 | | 348,50 | | 348,50 | 0,00% | 10.226.831,55 | 99,61% |
| 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 297 | | 1,15 | | 341,55 | | 341,55 | 0,00% | 10.227.173,10 | 99,61% |
| 11098 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Material | un | 1 | | 338,97 | | 338,97 | | 338,97 | 0,00% | 10.227.512,07 | 99,62% |
| 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material | un | 1 | | 338,00 | | 338,00 | | 338,00 | 0,00% | 10.227.850,07 | 99,62% |
| 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material | M | 27,51 | | 12,25 | | 337,00 | | 337,00 | 0,00% | 10.228.187,06 | 99,62% |
| 040401 | IOPES | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material | UN | 40 | | 8,40 | | 336,00 | | 336,00 | 0,00% | 10.228.523,06 | 99,63% |
| 004404 | SBC | LAJE TRELICADA H8 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 6,46 | | 51,89 | | 335,21 | | 335,21 | 0,00% | 10.228.858,27 | 99,63% |
| 026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | Material | UN | 446,54 | | 0,75 | | 334,91 | | 334,91 | 0,00% | 10.229.193,18 | 99,63% |
| 10048 | ORSE | Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | Material | un | 2 | | 165,46 | | 330,92 | | 330,92 | 0,00% | 10.229.524,10 | 99,64% |

# CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | CONCREMAT \| MEP | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00009891 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | Material | UN | 1 | | 329,66 | | 329,66 | | 329,66 | 0,00% | 10.229.853,76 | 99,64% |
| CT.2000151 | Próprio | VÁLVULA SOLENÓIDE DE BLOQUEIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ROSCA FÊMEA FÊMEA Ø3/4" BSP - 24 VCA. VÁLVULA A PROVA DE EXPLOSÃO E NORMALMENTE FECHADA. REFERÊNCIA: ABAFIRE | Material | UN | 1 | | 329,00 | | 329,00 | | 329,00 | 0,00% | 10.230.182,76 | 99,64% |
| 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 14,68375 | | 22,33 | | 327,89 | | 327,89 | 0,00% | 10.230.510,65 | 99,65% |
| 005188 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - BORRACHA BRANCA TK-7012 FABER | Material | UN | 36 | | 9,10 | | 327,60 | | 327,60 | 0,00% | 10.230.838,25 | 99,65% |
| 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 86 | | 3,79 | | 325,94 | | 325,94 | 0,00% | 10.231.164,19 | 99,65% |
| 001119 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR.OFICIO-500 FLS | Material | UN | 12 | | 27,08 | | 324,96 | | 324,96 | 0,00% | 10.231.489,15 | 99,66% |
| 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 43 | | 7,51 | | 322,93 | | 322,93 | 0,00% | 10.231.812,08 | 99,66% |
| 00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material | KG | 324,72 | | 0,99 | | 321,47 | | 321,47 | 0,00% | 10.232.133,55 | 99,66% |
| 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,082980339 | | 3.871,38 | | 321,25 | | 321,25 | 0,00% | 10.232.454,80 | 99,66% |
| 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | Material | UN | 47 | | 6,83 | | 321,01 | | 321,01 | 0,00% | 10.232.775,81 | 99,67% |
| 00020165 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13 | | 24,50 | | 318,50 | | 318,50 | 0,00% | 10.233.094,31 | 99,67% |
| 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | Material | UN | 3 | | 104,95 | | 314,85 | | 314,85 | 0,00% | 10.233.409,16 | 99,67% |
| 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 15 | | 20,63 | | 309,45 | | 309,45 | 0,00% | 10.233.718,61 | 99,68% |
| 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 5 | | 61,81 | | 309,05 | | 309,05 | 0,00% | 10.234.027,66 | 99,68% |
| 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M | Material | UN | 22,96658528 | | 13,24 | | 304,08 | | 304,08 | 0,00% | 10.234.331,73 | 99,68% |
| 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 10,76577 | | 27,88 | | 300,15 | | 300,15 | 0,00% | 10.234.631,88 | 99,69% |
| 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 24 | | 12,50 | | 300,00 | | 300,00 | 0,00% | 10.234.931,88 | 99,69% |
| 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | Material | M | 66,105 | | 4,49 | | 296,81 | | 296,81 | 0,00% | 10.235.228,70 | 99,69% |
| 005189 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPEADOR ALICATE PARA ATE 30 FOLHAS | Material | UN | 4,2 | | 70,62 | | 296,60 | | 296,60 | 0,00% | 10.235.525,30 | 99,69% |
| P.04.000.09122 0 | CPOS/CDHU | Saída lateral simples de 3/4" para perfilado, referência VL 2/3.00.00.33PZ da Valeman, Real Perfil ou equivalente | Material | UN | 170,5 | | 1,73 | | 294,97 | | 294,97 | 0,00% | 10.235.820,26 | 99,70% |
| 1502 | ORSE | Luva redução ferro galvanizado d= 2 1/2" x 1 1/4" | Material | un | 3 | | 97,58 | | 292,74 | | 292,74 | 0,00% | 10.236.113,00 | 99,70% |
| 00000654 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 66,75 | | 4,34 | | 289,70 | | 289,70 | 0,00% | 10.236.402,70 | 99,70% |
| 00011922 | SINAPI | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | Material | M | 10,5 | | 27,25 | | 286,13 | | 286,13 | 0,00% | 10.236.688,82 | 99,71% |
| 9281 | ORSE | Manômetro 0 a 300 psi - conexão 1/4" BSP | Material | un | 2 | | 142,16 | | 284,32 | | 284,32 | 0,00% | 10.236.973,14 | 99,71% |
| 00020140 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 33 | | 8,57 | | 282,81 | | 282,81 | 0,00% | 10.237.255,95 | 99,71% |
| 13637 | ORSE | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | Material | un | 1 | | 281,23 | | 281,23 | | 281,23 | 0,00% | 10.237.537,18 | 99,71% |
| 001493 | SBC | REGULADOR DE VAZAO DE AR 200x200 RVA SICFLUX | Material | UN | 4 | | 69,66 | | 278,64 | | 278,64 | 0,00% | 10.237.815,82 | 99,72% |
| 077114 | SBC | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA ATERRAMENTO | Material | UN | 10 | | 27,35 | | 273,50 | | 273,50 | 0,00% | 10.238.089,32 | 99,72% |
| 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 1012,16694 | | 0,27 | | 273,29 | | 273,29 | 0,00% | 10.238.362,61 | 99,72% |
| 00001579 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | Material | UN | 42 | | 6,50 | | 273,00 | | 273,00 | 0,00% | 10.238.635,61 | 99,72% |
| 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 2,415888 | | 112,54 | | 271,88 | | 271,88 | 0,00% | 10.238.907,49 | 99,73% |
| 65004 | SIURB | KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK 8U | Material | Un | 1 | | 270,73 | | 270,73 | | 270,73 | 0,00% | 10.239.178,22 | 99,73% |
| 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 24 | | 11,21 | | 269,04 | | 269,04 | 0,00% | 10.239.447,26 | 99,73% |
| 005671 | SBC | TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 85 x 75mm | Material | UN | 1 | | 267,85 | | 267,85 | | 267,85 | 0,00% | 10.239.715,11 | 99,74% |
| 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 18,8874 | | 14,06 | | 265,56 | | 265,56 | 0,00% | 10.239.980,67 | 99,74% |
| 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 29 | | 9,14 | | 265,06 | | 265,06 | 0,00% | 10.240.245,73 | 99,74% |
| CRN11 | CAERN | CAIXA PARA QUADRO 60 X 40 X 20 CM | Material | UN | 1 | | 264,53 | | 264,53 | | 264,53 | 0,00% | 10.240.510,26 | 99,74% |
| 1971 | AGETOP CIVIL | SABAO EM PO | Material | Kg | 19,633 | | 13,38 | | 262,69 | | 262,69 | 0,00% | 10.240.772,95 | 99,75% |
| 00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8 | | 32,79 | | 262,32 | | 262,32 | 0,00% | 10.241.035,27 | 99,75% |
| 00010892 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1 | | 260,00 | | 260,00 | | 260,00 | 0,00% | 10.241.295,27 | 99,75% |
| 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 7,4623136 | | 34,77 | | 259,46 | | 259,46 | 0,00% | 10.241.554,73 | 99,75% |
| 00011251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, | Material | UN | 2 | | 129,58 | | 259,16 | | 259,16 | 0,00% | 10.241.813,89 | 99,76% |
| 9710 | ORSE | Poliuretano flexivel para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 380g (p/ SPDA) | Material | un | 4 | | 64,65 | | 258,60 | | 258,60 | 0,00% | 10.242.072,49 | 99,76% |
| 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000473509 | | 534.280,51 | | 252,99 | | 252,99 | 0,00% | 10.242.325,48 | 99,76% |
| 9075 | ORSE | Tê horizontal 300 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 3 | | 83,60 | | 250,80 | | 250,80 | 0,00% | 10.242.576,28 | 99,76% |
| 00045300 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, "110" L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,093679815 | | 2.648,42 | | 248,10 | | 248,10 | 0,00% | 10.242.824,39 | 99,77% |
| 00020974 | SINAPI | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | Material | UN | 1 | | 245,33 | | 245,33 | | 245,33 | 0,00% | 10.243.069,72 | 99,77% |
| 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 8 | | 30,38 | | 243,04 | | 243,04 | 0,00% | 10.243.312,76 | 99,77% |
| 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 27 | | 9,00 | | 243,00 | | 243,00 | 0,00% | 10.243.555,76 | 99,77% |
| 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 22,8 | | 10,50 | | 239,40 | | 239,40 | 0,00% | 10.243.795,16 | 99,77% |
| 00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE | Material | M | 24,2 | | 9,75 | | 235,95 | | 235,95 | 0,00% | 10.244.031,11 | 99,78% |
| 00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,65616901 | | 15,97 | | 234,06 | | 234,06 | 0,00% | 10.244.265,16 | 99,78% |
| 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 74,9328 | | 3,10 | | 232,29 | | 232,29 | 0,00% | 10.244.497,46 | 99,78% |
| 1572 | ORSE | Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m | Material | m | 46,2 | | 5,00 | | 231,00 | | 231,00 | 0,00% | 10.244.728,46 | 99,78% |
| 00003459 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 2 | | 115,20 | | 230,40 | | 230,40 | 0,00% | 10.244.958,86 | 99,79% |
| 036719 | SBC | CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PREMOLDADO COM TAMPA 600x600x50mm | Material | UN | 1 | | 229,90 | | 229,90 | | 229,90 | 0,00% | 10.245.188,76 | 99,79% |
| 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 2 | | 114,54 | | 229,08 | | 229,08 | 0,00% | 10.245.417,84 | 99,79% |
| 00011686 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material | UN | 15 | | 15,08 | | 226,20 | | 226,20 | 0,00% | 10.245.644,04 | 99,79% |
| 00002686 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA | Material | M | 6,6 | | 34,14 | | 225,32 | | 225,32 | 0,00% | 10.245.869,36 | 99,80% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO | Material | UN | 2 | | 111,88 | | 223,76 | | 223,76 | 0,00% | 10.246.093,12 | 99,80% |
| 1089 | ORSE | Guia de cabos fechado 19" 1U | Material | un | 12 | | 18,60 | | 223,20 | | 223,20 | 0,00% | 10.246.316,32 | 99,80% |
| 00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material | UN | 3 | | 74,39 | | 223,17 | | 223,17 | 0,00% | 10.246.539,49 | 99,80% |
| 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 26 | | 8,58 | | 223,08 | | 223,08 | 0,00% | 10.246.762,57 | 99,80% |
| 00003469 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | Material | UN | 1 | | 219,09 | | 219,09 | | 219,09 | 0,00% | 10.246.981,66 | 99,81% |
| 00041422 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM | Material | UN | 14 | | 15,46 | | 216,44 | | 216,44 | 0,00% | 10.247.198,10 | 99,81% |
| 00004203 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | Material | UN | 2 | | 108,11 | | 216,22 | | 216,22 | 0,00% | 10.247.414,32 | 99,81% |
| 00011253 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1 | | 214,73 | | 214,73 | | 214,73 | 0,00% | 10.247.629,05 | 99,81% |
| 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 12,8 | | 16,74 | | 214,27 | | 214,27 | 0,00% | 10.247.843,32 | 99,81% |
| 034606 | SBC | VALVULA ESFERA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA ALAVANCA 1/2" | Material | UN | 3 | | 69,99 | | 209,97 | | 209,97 | 0,00% | 10.248.053,29 | 99,82% |
| 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 42 | | 4,99 | | 209,58 | | 209,58 | 0,00% | 10.248.262,87 | 99,82% |
| 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 40 | | 5,21 | | 208,40 | | 208,40 | 0,00% | 10.248.471,27 | 99,82% |
| 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 12 | | 17,34 | | 208,08 | | 208,08 | 0,00% | 10.248.679,35 | 99,82% |
| 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material | M | 24,662 | | 8,42 | | 207,65 | | 207,65 | 0,00% | 10.248.887,01 | 99,82% |
| 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 12 | | 17,16 | | 205,92 | | 205,92 | 0,00% | 10.249.092,93 | 99,83% |
| 00000394 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 49,324 | | 4,15 | | 204,69 | | 204,69 | 0,00% | 10.249.297,62 | 99,83% |
| 005184 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - CANETA ESFEROGRAFICA OPACA AZUL BIC | Material | UN | 144 | | 1,40 | | 201,60 | | 201,60 | 0,00% | 10.249.499,22 | 99,83% |
| 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 81 | | 2,47 | | 200,07 | | 200,07 | 0,00% | 10.249.699,29 | 99,83% |
| 047094 | SBC | LAMPADA LED BULBO 12W BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR | Material | UN | 31 | | 6,40 | | 198,40 | | 198,40 | 0,00% | 10.249.897,69 | 99,83% |
| 068755 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5" 131mm | Material | M | 22 | | 9,00 | | 198,00 | | 198,00 | 0,00% | 10.250.095,69 | 99,84% |
| CT.00000168 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 300X50MM | Material | UN | 5 | | 39,34 | | 196,70 | | 196,70 | 0,00% | 10.250.292,39 | 99,84% |
| 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 56 | | 3,49 | | 195,44 | | 195,44 | 0,00% | 10.250.487,83 | 99,84% |
| 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 21 | | 9,12 | | 191,52 | | 191,52 | 0,00% | 10.250.679,35 | 99,84% |
| 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | UN | 12 | | 15,75 | | 189,00 | | 189,00 | 0,00% | 10.250.868,35 | 99,84% |
| 00003930 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | Material | UN | 2 | | 93,76 | | 187,52 | | 187,52 | 0,00% | 10.251.055,87 | 99,85% |
| H00179 | SEDOP | Valvula de sucção de pe c/crivo 1 1/4" (fdo. poco) | Material | un | 1 | | 186,61 | | 186,61 | | 186,61 | 0,00% | 10.251.242,48 | 99,85% |
| 00003893 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10 | | 18,45 | | 184,50 | | 184,50 | 0,00% | 10.251.426,98 | 99,85% |
| 00010418 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 2 | | 91,80 | | 183,60 | | 183,60 | 0,00% | 10.251.610,58 | 99,85% |
| 00003473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | Material | UN | 5 | | 36,49 | | 182,45 | | 182,45 | 0,00% | 10.251.793,03 | 99,85% |
| 4007 | ORSE | Curva vertical 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 2 | | 90,45 | | 180,90 | | 180,90 | 0,00% | 10.251.973,93 | 99,85% |
| 00000310 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | Material | UN | 2 | | 90,34 | | 180,68 | | 180,68 | 0,00% | 10.252.154,61 | 99,86% |
| 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 17 | | 10,58 | | 179,86 | | 179,86 | 0,00% | 10.252.334,47 | 99,86% |
| 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 20 | | 8,95 | | 179,00 | | 179,00 | 0,00% | 10.252.513,47 | 99,86% |
| 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 84 | | 2,11 | | 177,24 | | 177,24 | 0,00% | 10.252.690,71 | 99,86% |
| 00003925 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | Material | UN | 5 | | 35,08 | | 175,40 | | 175,40 | 0,00% | 10.252.866,11 | 99,86% |
| 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 6 | | 28,92 | | 173,52 | | 173,52 | 0,00% | 10.253.039,63 | 99,86% |
| 4001 | ORSE | Curva horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 2 | | 86,20 | | 172,40 | | 172,40 | 0,00% | 10.253.212,03 | 99,87% |
| 00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 7,304682542 | | 23,59 | | 172,32 | | 172,32 | 0,00% | 10.253.384,35 | 99,87% |
| 00001589 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 18 | | 9,51 | | 171,18 | | 171,18 | 0,00% | 10.253.555,53 | 99,87% |
| CT.2000156 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA 4CV - 380V | Material | UN | 1 | | 170,81 | | 170,81 | | 170,81 | 0,00% | 10.253.726,34 | 99,87% |
| 6.25.10 | FDE | TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) | Material | UN | 16 | | 10,66 | | 170,56 | | 170,56 | 0,00% | 10.253.896,90 | 99,87% |
| 00041387 | SINAPI | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | M | 3 | | 55,64 | | 166,92 | | 166,92 | 0,00% | 10.254.063,82 | 99,87% |
| 00006017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | Material | UN | 2 | | 83,13 | | 166,26 | | 166,26 | 0,00% | 10.254.230,08 | 99,88% |
| 00020047 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 | | 55,24 | | 165,72 | | 165,72 | 0,00% | 10.254.395,80 | 99,88% |
| 3152 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 | Material | Un | 8 | | 20,70 | | 165,60 | | 165,60 | 0,00% | 10.254.561,40 | 99,88% |
| 00011748 | SINAPI | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" | Material | UN | 3 | | 54,91 | | 164,73 | | 164,73 | 0,00% | 10.254.726,13 | 99,88% |
| 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 24 | | 6,82 | | 163,68 | | 163,68 | 0,00% | 10.254.889,81 | 99,88% |
| 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 15 | | 10,87 | | 163,05 | | 163,05 | 0,00% | 10.255.052,86 | 99,88% |
| 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000349424 | | 466.463,38 | | 162,99 | | 162,99 | 0,00% | 10.255.215,85 | 99,89% |
| 00003932 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | Material | UN | 1 | | 161,90 | | 161,90 | | 161,90 | 0,00% | 10.255.377,75 | 99,89% |
| 00010478 | SINAPI | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material | L | 3,7314476 | | 43,37 | | 161,83 | | 161,83 | 0,00% | 10.255.539,58 | 99,89% |
| 11113 | ORSE | Válvula de esfera 3/4" NPT | Material | un | 4 | | 39,60 | | 158,40 | | 158,40 | 0,00% | 10.255.697,98 | 99,89% |
| 00004182 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 2 | | 78,72 | | 157,44 | | 157,44 | 0,00% | 10.255.855,42 | 99,89% |
| 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 67 | | 2,34 | | 156,78 | | 156,78 | 0,00% | 10.256.012,20 | 99,89% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENSALISTA: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | KG | 92,4064 | | 1,69 | | 156,17 | | 156,17 | 0,00% | 10.256.168,37 | 99,90% |
| 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | Material | UN | 1110,54 | | 0,14 | | 155,48 | | 155,48 | 0,00% | 10.256.323,84 | 99,90% |
| 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 8 | | 19,40 | | 155,20 | | 155,20 | 0,00% | 10.256.479,04 | 99,90% |
| 036480 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 4"x4" ALTA EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM STAMPLAC | Material | UN | 10 | | 15,50 | | 155,00 | | 155,00 | 0,00% | 10.256.634,04 | 99,90% |
| 439 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4" | Material | un | 10 | | 15,50 | | 155,00 | | 155,00 | 0,00% | 10.256.789,04 | 99,90% |
| 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 5 | | 30,93 | | 154,65 | | 154,65 | 0,00% | 10.256.943,69 | 99,90% |
| 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material | UN | 4 | | 38,64 | | 154,56 | | 154,56 | 0,00% | 10.257.098,25 | 99,90% |
| 00040395 | SINAPI | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | Material | UN | 1 | | 153,91 | | 153,91 | | 153,91 | 0,00% | 10.257.252,16 | 99,91% |
| 3284 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v | Material | m | 10 | | 14,90 | | 149,00 | | 149,00 | 0,00% | 10.257.401,16 | 99,91% |
| 00003867 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | | 74,41 | | 148,82 | | 148,82 | 0,00% | 10.257.549,98 | 99,91% |
| 00043835 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA | Material | M | 84 | | 1,77 | | 148,68 | | 148,68 | 0,00% | 10.257.698,66 | 99,91% |
| 00034714 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | Material | UN | 2 | | 73,83 | | 147,66 | | 147,66 | 0,00% | 10.257.846,32 | 99,91% |
| 00010905 | SINAPI | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1 | | 146,66 | | 146,66 | | 146,66 | 0,00% | 10.257.992,98 | 99,91% |
| 28006 | SIURB | COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA | Material | Kg | 2,728 | | 53,63 | | 146,30 | | 146,30 | 0,00% | 10.258.139,29 | 99,91% |
| 00002617 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 30 | | 4,87 | | 146,10 | | 146,10 | 0,00% | 10.258.285,39 | 99,92% |
| 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7 | | 20,43 | | 143,01 | | 143,01 | 0,00% | 10.258.428,40 | 99,92% |
| 00007106 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 142,28 | | 142,28 | | 142,28 | 0,00% | 10.258.570,68 | 99,92% |
| 00004274 | SINAPI | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | Material | UN | 1 | | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | 0,00% | 10.258.710,68 | 99,92% |
| 00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material | UN | 1 | | 138,57 | | 138,57 | | 138,57 | 0,00% | 10.258.849,25 | 99,92% |
| 5205 | ORSE | Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa | Material | un | 1 | | 137,89 | | 137,89 | | 137,89 | 0,00% | 10.258.987,14 | 99,92% |
| 4071 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM | Material | un | 4 | | 34,38 | | 137,52 | | 137,52 | 0,00% | 10.259.124,66 | 99,92% |
| 036505 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 6" 161mm | Material | M | 11 | | 12,50 | | 137,50 | | 137,50 | 0,00% | 10.259.262,16 | 99,93% |
| 00003915 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | Material | UN | 1 | | 137,11 | | 137,11 | | 137,11 | 0,00% | 10.259.399,27 | 99,93% |
| CT.2000157 | Próprio | CHAVE DE PARTIDA DIRETA PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 0,5CV - 380V | Material | UN | 1 | | 135,99 | | 135,99 | | 135,99 | 0,00% | 10.259.535,26 | 99,93% |
| 059832 | SBC | CONSUMO ESGOTO EM OBRA ACIMA DE 10M3 PRECO MEDIO | Material | m³ | 24 | | 5,63 | | 135,12 | | 135,12 | 0,00% | 10.259.670,38 | 99,93% |
| 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 12 | | 11,26 | | 135,12 | | 135,12 | 0,00% | 10.259.805,50 | 99,93% |
| 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 26,6464 | | 5,05 | | 134,56 | | 134,56 | 0,00% | 10.259.940,06 | 99,93% |
| 00003850 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 11 | | 12,22 | | 134,42 | | 134,42 | 0,00% | 10.260.074,48 | 99,93% |
| 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 20 | | 6,71 | | 134,20 | | 134,20 | 0,00% | 10.260.208,68 | 99,93% |
| 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 2,550114 | | 52,59 | | 134,11 | | 134,11 | 0,00% | 10.260.342,79 | 99,94% |
| 00004197 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | Material | UN | 2 | | 67,03 | | 134,06 | | 134,06 | 0,00% | 10.260.476,85 | 99,94% |
| 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 5 | | 26,66 | | 133,30 | | 133,30 | 0,00% | 10.260.610,15 | 99,94% |
| 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 181 | | 0,73 | | 132,13 | | 132,13 | 0,00% | 10.260.742,28 | 99,94% |
| 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 33 | | 4,00 | | 132,00 | | 132,00 | 0,00% | 10.260.874,28 | 99,94% |
| 00043492 | SINAPI | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 60,107112 | | 2,16 | | 129,83 | | 129,83 | 0,00% | 10.261.004,11 | 99,94% |
| 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material | UN | 2 | | 64,81 | | 129,62 | | 129,62 | 0,00% | 10.261.133,73 | 99,94% |
| 00004183 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | Material | UN | 1 | | 126,73 | | 126,73 | | 126,73 | 0,00% | 10.261.260,46 | 99,94% |
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 7,97682 | | 15,68 | | 125,08 | | 125,08 | 0,00% | 10.261.385,54 | 99,95% |
| 00009884 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | Material | UN | 2 | | 62,30 | | 124,60 | | 124,60 | 0,00% | 10.261.510,14 | 99,95% |
| 00043061 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material | KG | 17,8288 | | 6,97 | | 124,27 | | 124,27 | 0,00% | 10.261.634,41 | 99,95% |
| 00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Equipamento | H | 43,60614 | | 2,81 | | 122,53 | | 122,53 | 0,00% | 10.261.756,94 | 99,95% |
| 00004202 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | Material | UN | 1 | | 122,41 | | 122,41 | | 122,41 | 0,00% | 10.261.879,35 | 99,95% |
| 00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8 | | 14,78 | | 118,24 | | 118,24 | 0,00% | 10.261.997,59 | 99,95% |
| 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 18 | | 6,56 | | 118,08 | | 118,08 | 0,00% | 10.262.115,67 | 99,95% |
| 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 93 | | 1,26 | | 117,18 | | 117,18 | 0,00% | 10.262.232,85 | 99,95% |
| 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material | KG | 7,80188 | | 15,00 | | 117,03 | | 117,03 | 0,00% | 10.262.349,88 | 99,96% |
| 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 12 | | 9,65 | | 115,80 | | 115,80 | 0,00% | 10.262.465,68 | 99,96% |
| 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material | L | 2,9985186 | | 38,57 | | 115,65 | | 115,65 | 0,00% | 10.262.581,33 | 99,96% |
| 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 231 | | 0,50 | | 115,50 | | 115,50 | 0,00% | 10.262.696,83 | 99,96% |
| 00007144 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 2 | | 57,39 | | 114,78 | | 114,78 | 0,00% | 10.262.811,61 | 99,96% |
| 73.42.26 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100 X 100MM | Material | UN | 5 | | 22,90 | | 114,50 | | 114,50 | 0,00% | 10.262.926,11 | 99,96% |
| 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 11 | | 10,38 | | 114,18 | | 114,18 | 0,00% | 10.263.040,29 | 99,96% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 5660,911142 | | 0,02 | | 113,22 | | 113,22 | 0,00% | 10.263.153,51 | 99,96% |
| 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | I | 1,62 | | 69,74 | | 112,98 | | 112,98 | 0,00% | 10.263.266,49 | 99,96% |
| 067035 | IOPES | SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR | Material | UN | 12 | | 9,40 | | 112,80 | | 112,80 | 0,00% | 10.263.379,29 | 99,97% |
| 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 11 | | 10,17 | | 111,87 | | 111,87 | 0,00% | 10.263.491,16 | 99,97% |
| 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5 | | 22,19 | | 110,95 | | 110,95 | 0,00% | 10.263.602,11 | 99,97% |
| 0900002U | COMPESA | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M | Material | H | 21,80307 | | 5,07 | | 110,54 | | 110,54 | 0,00% | 10.263.712,65 | 99,97% |
| 025675 | SBC | ELETROCALHA - CURVA HORIZONTAL 90 LISA/PERF 300x50mm CHAPA 20 | Material | UN | 2 | | 54,50 | | 109,00 | | 109,00 | 0,00% | 10.263.821,65 | 99,97% |
| 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1 | | 107,98 | | 107,98 | | 107,98 | 0,00% | 10.263.929,63 | 99,97% |
| 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,009684077 | | 11.137,00 | | 107,85 | | 107,85 | 0,00% | 10.264.037,48 | 99,97% |
| 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 3,5058234 | | 30,68 | | 107,56 | | 107,56 | 0,00% | 10.264.145,04 | 99,97% |
| 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 16 | | 6,68 | | 106,88 | | 106,88 | 0,00% | 10.264.251,92 | 99,97% |
| 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material | UN | 2 | | 52,28 | | 104,56 | | 104,56 | 0,00% | 10.264.356,48 | 99,98% |
| 00034686 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A | Material | UN | 8 | | 13,05 | | 104,40 | | 104,40 | 0,00% | 10.264.460,88 | 99,98% |
| 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 115 | | 0,89 | | 102,35 | | 102,35 | 0,00% | 10.264.563,23 | 99,98% |
| 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 75,324 | | 1,35 | | 101,69 | | 101,69 | 0,00% | 10.264.664,92 | 99,98% |
| 00040824 | SINAPI | VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,001485516 | | 68.008,47 | | 101,03 | | 101,03 | 0,00% | 10.264.765,94 | 99,98% |
| 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 504 | | 0,20 | | 100,80 | | 100,80 | 0,00% | 10.264.866,74 | 99,98% |
| 00009888 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | Material | UN | 2 | | 50,06 | | 100,12 | | 100,12 | 0,00% | 10.264.966,86 | 99,98% |
| 037786 | SBC | ANTENA EXTERNA TV DIGITAL 4 EM 1 HDTV, FM, UHF VHF SHD-8100k | Material | UN | 1 | | 99,97 | | 99,97 | | 99,97 | 0,00% | 10.265.066,83 | 99,98% |
| 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,073175737 | | 1.362,63 | | 99,71 | | 99,71 | 0,00% | 10.265.166,55 | 99,98% |
| 00011658 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6 | | 16,60 | | 99,60 | | 99,60 | 0,00% | 10.265.266,15 | 99,98% |
| 00012070 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | Material | M | 15,807 | | 6,26 | | 98,95 | | 98,95 | 0,00% | 10.265.365,10 | 99,98% |
| 00007133 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 98,35 | | 98,35 | | 98,35 | 0,00% | 10.265.463,45 | 99,99% |
| 11900 | ORSE | Porca em alumínio 1/4" | Material | un | 337 | | 0,29 | | 97,73 | | 97,73 | 0,00% | 10.265.561,18 | 99,99% |
| 036479 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO EM ALUMINIO 4"x2" TRAMONTINA | Material | UN | 4 | | 24,29 | | 97,16 | | 97,16 | 0,00% | 10.265.658,34 | 99,99% |
| 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 39,9366 | | 2,42 | | 96,65 | | 96,65 | 0,00% | 10.265.754,98 | 99,99% |
| 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 1207,8 | | 0,08 | | 96,62 | | 96,62 | 0,00% | 10.265.851,61 | 99,99% |
| 00000393 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 40 | | 2,41 | | 96,40 | | 96,40 | 0,00% | 10.265.948,01 | 99,99% |
| 00000831 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 95,05 | | 95,05 | | 95,05 | 0,00% | 10.266.043,06 | 99,99% |
| 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 16 | | 5,90 | | 94,40 | | 94,40 | 0,00% | 10.266.137,46 | 99,99% |
| P.04.000.06225 1 | CPOS/CDHU | Saída lateral de eletrocalha para eletroduto de 1´ | Material | UN | 55 | | 1,71 | | 94,05 | | 94,05 | 0,00% | 10.266.231,51 | 99,99% |
| 00004179 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 9 | | 10,39 | | 93,51 | | 93,51 | 0,00% | 10.266.325,02 | 99,99% |
| 00004180 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | Material | UN | 6 | | 15,30 | | 91,80 | | 91,80 | 0,00% | 10.266.416,82 | 100,00% |
| 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 4,756524616 | | 19,21 | | 91,37 | | 91,37 | 0,00% | 10.266.508,19 | 100,00% |
| 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,792407952 | | 112,08 | | 88,81 | | 88,81 | 0,00% | 10.266.597,00 | 100,00% |
| 00020167 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 18 | | 4,92 | | 88,56 | | 88,56 | 0,00% | 10.266.685,56 | 100,00% |
| 00003866 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | | 43,82 | | 87,64 | | 87,64 | 0,00% | 10.266.773,20 | 100,00% |
| 2674 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 2,5 mm2 | Material | un | 300 | | 0,29 | | 87,00 | | 87,00 | 0,00% | 10.266.860,20 | 100,00% |
| 00003914 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | Material | UN | 1 | | 86,94 | | 86,94 | | 86,94 | 0,00% | 10.266.947,14 | 100,00% |
| 00009885 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | Material | UN | 3 | | 28,92 | | 86,76 | | 86,76 | 0,00% | 10.267.033,90 | 100,00% |
| 036457 | SBC | COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 16mm x 1/2" | Material | UN | 3 | | 28,43 | | 85,29 | | 85,29 | 0,00% | 10.267.119,19 | 100,00% |
| 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 3,585705 | | 22,86 | | 81,97 | | 81,97 | 0,00% | 10.267.201,16 | 100,00% |
| 00004204 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | Material | UN | 2 | | 40,50 | | 81,00 | | 81,00 | 0,00% | 10.267.282,16 | 100,00% |
| 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 3,9 | | 20,71 | | 80,77 | | 80,77 | 0,00% | 10.267.362,93 | 100,00% |
| 003066 | SBC | ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 16mm | Material | UN | 8 | | 10,04 | | 80,32 | | 80,32 | 0,00% | 10.267.443,25 | 100,01% |
| 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 18 | | 4,46 | | 80,28 | | 80,28 | 0,00% | 10.267.523,53 | 100,01% |
| 2003 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material | un | 51 | | 1,55 | | 79,05 | | 79,05 | 0,00% | 10.267.602,58 | 100,01% |
| 00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 4 | | 19,70 | | 78,80 | | 78,80 | 0,00% | 10.267.681,38 | 100,01% |
| 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 50 | | 1,57 | | 78,50 | | 78,50 | 0,00% | 10.267.759,88 | 100,01% |
| 56559 | SIURB | ACIONADOR LIGA/DESLIGA P/ BOMBA - COM MARTELO QUEBRA VIDRO | Material | Un | 1 | | 78,41 | | 78,41 | | 78,41 | 0,00% | 10.267.838,29 | 100,01% |
| 00011656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | | 19,52 | | 78,08 | | 78,08 | 0,00% | 10.267.916,37 | 100,01% |
| 00039185 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 9 | | 8,66 | | 77,94 | | 77,94 | 0,00% | 10.267.994,31 | 100,01% |
| 3154 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Material | Un | 2 | | 38,90 | | 77,80 | | 77,80 | 0,00% | 10.268.072,11 | 100,01% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material | UN | 1 | | 76,86 | | 76,86 | | 76,86 | 0,00% | 10.268.148,97 | 100,01% |
| 11834 | ORSE | Válvula retenção em latão com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, p/instalações gás | Material | un | 4 | | 19,10 | | 76,40 | | 76,40 | 0,00% | 10.268.225,37 | 100,01% |
| 00004188 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | Material | UN | 6 | | 12,66 | | 75,96 | | 75,96 | 0,00% | 10.268.301,33 | 100,01% |
| 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 21 | | 3,58 | | 75,18 | | 75,18 | 0,00% | 10.268.376,51 | 100,01% |
| 00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,814958 | | 41,32 | | 74,99 | | 74,99 | 0,00% | 10.268.451,51 | 100,02% |
| 00011657 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5 | | 14,81 | | 74,05 | | 74,05 | 0,00% | 10.268.525,56 | 100,02% |
| 00043468 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 60,107112 | | 1,23 | | 73,93 | | 73,93 | 0,00% | 10.268.599,49 | 100,02% |
| 036458 | SBC | COTOVELO PEX MULTICAMADA FEMEA 16mm x 1/2" | Material | UN | 3 | | 24,50 | | 73,50 | | 73,50 | 0,00% | 10.268.672,99 | 100,02% |
| 00006020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | Material | UN | 2 | | 36,63 | | 73,26 | | 73,26 | 0,00% | 10.268.746,25 | 100,02% |
| 1593 | ORSE | Mão francesa plana 726mm | Material | un | 8 | | 9,14 | | 73,12 | | 73,12 | 0,00% | 10.268.819,37 | 100,02% |
| 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material | UN | 3 | | 24,23 | | 72,69 | | 72,69 | 0,00% | 10.268.892,06 | 100,02% |
| 036455 | SBC | COTOVELO PEX MULTICAMADA MACHO 20mm x 1/2" | Material | UN | 2 | | 35,45 | | 70,90 | | 70,90 | 0,00% | 10.268.962,96 | 100,02% |
| 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 3,624 | | 19,51 | | 70,70 | | 70,70 | 0,00% | 10.269.033,66 | 100,02% |
| 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 252,4125 | | 0,28 | | 70,68 | | 70,68 | 0,00% | 10.269.104,34 | 100,02% |
| 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10 | | 6,95 | | 69,50 | | 69,50 | 0,00% | 10.269.173,84 | 100,02% |
| 004210 | SBC | TUBO MULTICAMADA PEX, 16mm PARA GAS | Material | M | 10,216 | | 6,80 | | 69,47 | | 69,47 | 0,00% | 10.269.243,31 | 100,02% |
| 00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material | UN | 6 | | 11,56 | | 69,36 | | 69,36 | 0,00% | 10.269.312,67 | 100,02% |
| 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 7 | | 9,85 | | 68,95 | | 68,95 | 0,00% | 10.269.381,62 | 100,02% |
| 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | | 17,00 | | 68,00 | | 68,00 | 0,00% | 10.269.449,62 | 100,02% |
| 004151 | SBC | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3/4" | Material | UN | 8 | | 8,50 | | 68,00 | | 68,00 | 0,00% | 10.269.517,62 | 100,03% |
| 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 28 | | 2,42 | | 67,76 | | 67,76 | 0,00% | 10.269.585,38 | 100,03% |
| 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 1128,6 | | 0,06 | | 67,72 | | 67,72 | 0,00% | 10.269.653,09 | 100,03% |
| F020000558 | EMBASA | DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO, D=200 MM | Material | M | 5,5 | | 12,00 | | 66,00 | | 66,00 | 0,00% | 10.269.719,09 | 100,03% |
| 00000834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 18 | | 3,64 | | 65,52 | | 65,52 | 0,00% | 10.269.784,61 | 100,03% |
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 1,314201 | | 49,41 | | 64,93 | | 64,93 | 0,00% | 10.269.849,55 | 100,03% |
| CT.2000132 | Próprio | REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA Ø1/8" NPT-FÊMEA X Ø1/8" NPT-FÊMEA | Material | UN | 2 | | 31,65 | | 63,30 | | 63,30 | 0,00% | 10.269.912,85 | 100,03% |
| 00000823 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3 | | 20,79 | | 62,37 | | 62,37 | 0,00% | 10.269.975,22 | 100,03% |
| 00003927 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | Material | UN | 1 | | 61,54 | | 61,54 | | 61,54 | 0,00% | 10.270.036,76 | 100,03% |
| 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,1474608 | | 409,60 | | 60,40 | | 60,40 | 0,00% | 10.270.097,16 | 100,03% |
| 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 3,083954 | | 19,44 | | 59,95 | | 59,95 | 0,00% | 10.270.157,11 | 100,03% |
| 00009886 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | Material | UN | 2 | | 29,92 | | 59,84 | | 59,84 | 0,00% | 10.270.216,95 | 100,03% |
| 3958 | AGETOP CIVIL | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | Material | un | 3 | | 19,89 | | 59,67 | | 59,67 | 0,00% | 10.270.276,62 | 100,03% |
| 00003458 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 2 | | 29,25 | | 58,50 | | 58,50 | 0,00% | 10.270.335,12 | 100,03% |
| 00038105 | SINAPI | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | Material | UN | 7 | | 8,34 | | 58,38 | | 58,38 | 0,00% | 10.270.393,50 | 100,03% |
| O.05.000.0685 10 | CPOS/C DHU | Pig tail ou chicote flexível revestimento em borracha sintética resistente, DN= 7/16´´ x 1,00 m | Material | UN | 2 | | 29,18 | | 58,36 | | 58,36 | 0,00% | 10.270.451,86 | 100,03% |
| 00038109 | SINAPI | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | Material | UN | 1 | | 58,26 | | 58,26 | | 58,26 | 0,00% | 10.270.510,12 | 100,04% |
| 12134 | ORSE | Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=1 " | Material | un | 20 | | 2,87 | | 57,40 | | 57,40 | 0,00% | 10.270.567,52 | 100,04% |
| 10542 | ORSE | Aluguel de telefone celular - aquisição | Material | mês | 12 | | 4,78 | | 57,36 | | 57,36 | 0,00% | 10.270.624,88 | 100,04% |
| 00038060 | SINAPI | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | Material | UN | 1 | | 56,49 | | 56,49 | | 56,49 | 0,00% | 10.270.681,37 | 100,04% |
| 00003443 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | Material | UN | 3 | | 18,71 | | 56,13 | | 56,13 | 0,00% | 10.270.737,50 | 100,04% |
| 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 35 | | 1,50 | | 52,50 | | 52,50 | 0,00% | 10.270.790,00 | 100,04% |
| 3.80.35 | FDE | ESMALTE AUTOMOTIVO (TIPO DUCO) | Material | L | 0,9048 | | 57,88 | | 52,37 | | 52,37 | 0,00% | 10.270.842,37 | 100,04% |
| 00020086 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 17 | | 3,08 | | 52,36 | | 52,36 | 0,00% | 10.270.894,73 | 100,04% |
| 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO CARBONO, GALVANIZADA A FOGO (IMERSAO A QUENTE), DIAMETRO EXTERNO = 35 MM, ESPESSURA = 3 MM, DIAMETRO DO FURO = 18 MM | Material | UN | 34 | | 1,54 | | 52,36 | | 52,36 | 0,00% | 10.270.947,09 | 100,04% |
| 2675 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 4,0 mm2 | Material | un | 90 | | 0,58 | | 52,20 | | 52,20 | 0,00% | 10.270.999,29 | 100,04% |
| 12020 | EMOP | CURVA VERTICAL EXTERNA, 30º, PARA ELETRO CALHA PERFURADA OU LISA, 300X50MM, PRE-ZINCADA | Material | UN | 3 | | 17,19 | | 51,56 | | 51,56 | 0,00% | 10.271.050,85 | 100,04% |
| 00013294 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | Material | UN | 30 | | 1,69 | | 50,70 | | 50,70 | 0,00% | 10.271.101,55 | 100,04% |
| 11848 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar | Material | un | 10 | | 4,92 | | 49,20 | | 49,20 | 0,00% | 10.271.150,75 | 100,04% |
| 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 2,25 | | 21,46 | | 48,29 | | 48,29 | 0,00% | 10.271.199,04 | 100,04% |
| 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 6 | | 7,93 | | 47,58 | | 47,58 | 0,00% | 10.271.246,62 | 100,04% |
| 74.08.10 | SUDECAP | CAIXA DE PISO METÁLICA 4X2" PARA TOMADA | Material | UN | 4 | | 11,78 | | 47,12 | | 47,12 | 0,00% | 10.271.293,74 | 100,04% |
| 1248 | ORSE | Junção ferro galvanizado d=1 " | Material | un | 1 | | 46,49 | | 46,49 | | 46,49 | 0,00% | 10.271.340,23 | 100,04% |
| 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,006976365 | | 6.552,63 | | 45,71 | | 45,71 | 0,00% | 10.271.385,94 | 100,04% |
| 00038098 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 10 | | 4,50 | | 45,00 | | 45,00 | 0,00% | 10.271.430,94 | 100,04% |
| 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 2,5208 | | 17,69 | | 44,59 | | 44,59 | 0,00% | 10.271.475,53 | 100,04% |
| 00006319 | SINAPI | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | Material | UN | 1 | | 44,26 | | 44,26 | | 44,26 | 0,00% | 10.271.519,79 | 100,04% |
| 00001877 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2 | | 21,94 | | 43,88 | | 43,88 | 0,00% | 10.271.563,67 | 100,05% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 12,1 | | 3,59 | | 43,44 | | 43,44 | 0,00% | 10.271.607,11 | 100,05% |
| 00000103 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1 | | 43,22 | | 43,22 | | 43,22 | 0,00% | 10.271.650,33 | 100,05% |
| 071149 | SBC | DISJUNTOR - SUPRESSOR DE SURTOS DPS ANTI RAIO VCL 275V 45KA CLAMPER | Material | UN | 1 | | 43,01 | | 43,01 | | 43,01 | 0,00% | 10.271.693,34 | 100,05% |
| 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 42,56 | | 42,56 | | 42,56 | 0,00% | 10.271.735,90 | 100,05% |
| 00004190 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | Material | UN | 2 | | 20,98 | | 41,96 | | 41,96 | 0,00% | 10.271.777,86 | 100,05% |
| 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 1,3028 | | 32,08 | | 41,79 | | 41,79 | 0,00% | 10.271.819,66 | 100,05% |
| 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 11 | | 3,77 | | 41,47 | | 41,47 | 0,00% | 10.271.861,13 | 100,05% |
| 00003939 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 2 | | 20,63 | | 41,26 | | 41,26 | 0,00% | 10.271.902,39 | 100,05% |
| 062207 | SBC | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX 20 x 16 x 20mm | Material | UN | 1 | | 40,65 | | 40,65 | | 40,65 | 0,00% | 10.271.943,04 | 100,05% |
| 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 7 | | 5,71 | | 39,97 | | 39,97 | 0,00% | 10.271.983,01 | 100,05% |
| 2649 | ORSE | Porca olhal, aço carbono, 16 mm | Material | un | 3 | | 13,05 | | 39,15 | | 39,15 | 0,00% | 10.272.022,16 | 100,05% |
| 005600 | SBC | TAMPAO/CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX 3/4" | Material | UN | 6 | | 6,40 | | 38,40 | | 38,40 | 0,00% | 10.272.060,56 | 100,05% |
| 00000821 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | | 18,86 | | 37,72 | | 37,72 | 0,00% | 10.272.098,28 | 100,05% |
| 036655 | SBC | TE PEX MULTICAMADA 16mm | Material | UN | 1 | | 37,15 | | 37,15 | | 37,15 | 0,00% | 10.272.135,43 | 100,05% |
| 00003909 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 5 | | 7,41 | | 37,05 | | 37,05 | 0,00% | 10.272.172,48 | 100,05% |
| 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1 | | 36,49 | | 36,49 | | 36,49 | 0,00% | 10.272.208,97 | 100,05% |
| 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 19 | | 1,92 | | 36,48 | | 36,48 | 0,00% | 10.272.245,45 | 100,05% |
| 00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 7 | | 5,21 | | 36,47 | | 36,47 | 0,00% | 10.272.281,92 | 100,05% |
| 040874 | SBC | LUVA DE REDUCAO GALVANIZADO 1/2" x 1/4" | Material | UN | 5 | | 7,25 | | 36,25 | | 36,25 | 0,00% | 10.272.318,17 | 100,05% |
| CT.2000131 | Próprio | TÊ REVERSÍVEL COM PASTILHA GLP EM LATÃO Ø1/8" NPT-MACHO X Ø7/16" NS-FÊMEA | Material | UN | 1 | | 35,99 | | 35,99 | | 35,99 | 0,00% | 10.272.354,16 | 100,05% |
| 00003874 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | Material | UN | 6 | | 5,98 | | 35,88 | | 35,88 | 0,00% | 10.272.390,04 | 100,05% |
| 00003938 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | Material | UN | 3 | | 11,92 | | 35,76 | | 35,76 | 0,00% | 10.272.425,80 | 100,05% |
| 056235 | SBC | ANEL DE REGULAGEM ALUMINIO PARA CAIXA 4x2 STAMPLAC | Material | UN | 4 | | 8,76 | | 35,04 | | 35,04 | 0,00% | 10.272.460,84 | 100,05% |
| 00037560 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE "30" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1 | | 34,84 | | 34,84 | | 34,84 | 0,00% | 10.272.495,68 | 100,05% |
| 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 29 | | 1,20 | | 34,80 | | 34,80 | 0,00% | 10.272.530,48 | 100,05% |
| 00000830 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | | 17,13 | | 34,26 | | 34,26 | 0,00% | 10.272.564,74 | 100,06% |
| 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3 | | 11,38 | | 34,14 | | 34,14 | 0,00% | 10.272.598,88 | 100,06% |
| CT.2000128 | Próprio | NIPLE BORBOLETA PARA BUJÃO P-13 ROSCA GROSSA Ø5/8 "UNC-MACHO x Ø1/8" NPT-MACHO | Material | UN | 2 | | 17,01 | | 34,02 | | 34,02 | 0,00% | 10.272.632,90 | 100,06% |
| 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1 | | 33,05 | | 33,05 | | 33,05 | 0,00% | 10.272.665,95 | 100,06% |
| 75638 | SIURB | GRELHA REDONDA EM AÇO INOX - 100MM | Material | Un | 3 | | 10,53 | | 31,59 | | 31,59 | 0,00% | 10.272.697,54 | 100,06% |
| 00000779 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | Material | UN | 5 | | 6,21 | | 31,05 | | 31,05 | 0,00% | 10.272.728,59 | 100,06% |
| 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 10 | | 3,01 | | 30,10 | | 30,10 | 0,00% | 10.272.758,69 | 100,06% |
| 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 7,4024 | | 4,01 | | 29,68 | | 29,68 | 0,00% | 10.272.788,37 | 100,06% |
| 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,820772 | | 15,97 | | 29,08 | | 29,08 | 0,00% | 10.272.817,45 | 100,06% |
| 00044074 | SINAPI | PRIMER DE POLIURETANO | Material | L | 0,04992 | | 580,31 | | 28,97 | | 28,97 | 0,00% | 10.272.846,42 | 100,06% |
| 004150 | SBC | NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/2" | Material | UN | 5 | | 5,75 | | 28,75 | | 28,75 | 0,00% | 10.272.875,17 | 100,06% |
| 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 16 | | 1,79 | | 28,64 | | 28,64 | 0,00% | 10.272.903,81 | 100,06% |
| 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM2 | Material | UN | 4 | | 6,92 | | 27,68 | | 27,68 | 0,00% | 10.272.931,49 | 100,06% |
| 4537 | ORSE | Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm | Material | un | 1 | | 27,46 | | 27,46 | | 27,46 | 0,00% | 10.272.958,95 | 100,06% |
| 00003669 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | | 13,63 | | 27,26 | | 27,26 | 0,00% | 10.272.986,21 | 100,06% |
| 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 5 | | 5,41 | | 27,05 | | 27,05 | 0,00% | 10.273.013,26 | 100,06% |
| 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 79,324 | | 0,34 | | 26,97 | | 26,97 | 0,00% | 10.273.040,23 | 100,06% |
| 00000102 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1 | | 26,78 | | 26,78 | | 26,78 | 0,00% | 10.273.067,01 | 100,06% |
| 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 10 | | 2,67 | | 26,70 | | 26,70 | 0,00% | 10.273.093,71 | 100,06% |
| 00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA | Material | UN | 28 | | 0,95 | | 26,60 | | 26,60 | 0,00% | 10.273.120,31 | 100,06% |
| 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 9,914 | | 2,67 | | 26,47 | | 26,47 | 0,00% | 10.273.146,78 | 100,06% |
| 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,004487567 | | 5.885,99 | | 26,41 | | 26,41 | 0,00% | 10.273.173,19 | 100,06% |
| 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 5 | | 5,26 | | 26,30 | | 26,30 | 0,00% | 10.273.199,49 | 100,06% |
| 00039187 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | | 25,26 | | 25,26 | | 25,26 | 0,00% | 10.273.224,75 | 100,06% |
| 11051 | ORSE | Porca em aço inox sextavada 1/4" | Material | un | 25 | | 1,00 | | 25,00 | | 25,00 | 0,00% | 10.273.249,75 | 100,06% |
| MAT120650 | SCO | Regulador para botijoes de gas GLP, com 13Kg | Material | un | 1 | | 24,32 | | 24,32 | | 24,32 | 0,00% | 10.273.274,07 | 100,06% |
| 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 1 | | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | 0,00% | 10.273.298,07 | 100,06% |
| 00038091 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 13 | | 1,84 | | 23,92 | | 23,92 | 0,00% | 10.273.321,99 | 100,06% |
| I7377 | SEINFRA | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | Material | UN | 1 | | 23,74 | | 23,74 | | 23,74 | 0,00% | 10.273.345,73 | 100,06% |
| 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 7,288 | | 3,20 | | 23,32 | | 23,32 | 0,00% | 10.273.369,05 | 100,06% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| E.03.000.09061 6 | CPOS/C DHU | Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, TEL5329 da Termotécnica ou equivalente | Material | UN | 45 | | 0,51 | | 22,95 | | 22,95 | 0,00% | 10.273.392,00 | 100,06% |
| 00007691 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,00783 | | 21,99 | | 22,16 | | 22,16 | 0,00% | 10.273.414,17 | 100,06% |
| 034612 | SBC | LUVA DE REDUCAO MULTICAMADA GAS PEX 20x16mm | Material | UN | 1 | | 21,90 | | 21,90 | | 21,90 | 0,00% | 10.273.436,07 | 100,06% |
| 00009883 | SINAPI | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | Material | UN | 1 | | 21,84 | | 21,84 | | 21,84 | 0,00% | 10.273.457,91 | 100,06% |
| 00004206 | SINAPI | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | Material | UN | 1 | | 20,98 | | 20,98 | | 20,98 | 0,00% | 10.273.478,89 | 100,06% |
| 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | M | 3,925 | | 5,34 | | 20,96 | | 20,96 | 0,00% | 10.273.499,84 | 100,06% |
| 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 29,07076 | | 0,72 | | 20,93 | | 20,93 | 0,00% | 10.273.520,78 | 100,06% |
| 00004209 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 1 | | 20,33 | | 20,33 | | 20,33 | 0,00% | 10.273.541,11 | 100,06% |
| 00038095 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 5 | | 3,91 | | 19,55 | | 19,55 | 0,00% | 10.273.560,66 | 100,06% |
| 00038100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 10 | | 1,88 | | 18,80 | | 18,80 | 0,00% | 10.273.579,46 | 100,06% |
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 4,6994 | | 3,99 | | 18,75 | | 18,75 | 0,00% | 10.273.598,21 | 100,07% |
| 00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | | 9,32 | | 18,64 | | 18,64 | 0,00% | 10.273.616,85 | 100,07% |
| 003068 | SBC | ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 25mm | Material | UN | 1 | | 18,53 | | 18,53 | | 18,53 | 0,00% | 10.273.635,38 | 100,07% |
| 9714 | ORSE | Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou similar (SPDA) | Material | un | 10 | | 1,81 | | 18,10 | | 18,10 | 0,00% | 10.273.653,48 | 100,07% |
| 00011157 | SINAPI | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | Material | GL | 0,1218 | | 147,92 | | 18,02 | | 18,02 | 0,00% | 10.273.671,49 | 100,07% |
| 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 12 | | 1,50 | | 18,00 | | 18,00 | 0,00% | 10.273.689,49 | 100,07% |
| M3917 | SICRO3 | Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") | Material | un | 25 | | 0,71 | | 17,86 | | 17,86 | 0,00% | 10.273.707,35 | 100,07% |
| 00012408 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | Material | UN | 1 | | 17,60 | | 17,60 | | 17,60 | 0,00% | 10.273.724,95 | 100,07% |
| 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 13 | | 1,35 | | 17,55 | | 17,55 | 0,00% | 10.273.742,50 | 100,07% |
| 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | | 17,54 | | 17,54 | | 17,54 | 0,00% | 10.273.760,04 | 100,07% |
| 12205 | ORSE | Curva 45° eletroduto pvc roscável, d=3/4 " | Material | un | 10 | | 1,63 | | 16,30 | | 16,30 | 0,00% | 10.273.776,34 | 100,07% |
| 00003444 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 1 | | 16,22 | | 16,22 | | 16,22 | 0,00% | 10.273.792,56 | 100,07% |
| 002113 | SBC | TE DE REDUCAO GALVANIZADO 3/4" x 1/2" | Material | UN | 1 | | 15,99 | | 15,99 | | 15,99 | 0,00% | 10.273.808,55 | 100,07% |
| 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 1,778942717 | | 8,26 | | 14,69 | | 14,69 | 0,00% | 10.273.823,24 | 100,07% |
| 7948 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 6,0 mm2 | Material | un | 24 | | 0,58 | | 13,92 | | 13,92 | 0,00% | 10.273.837,16 | 100,07% |
| 356 | ORSE | Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm | Material | un | 4 | | 3,36 | | 13,44 | | 13,44 | 0,00% | 10.273.850,60 | 100,07% |
| 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 3,375 | | 3,94 | | 13,30 | | 13,30 | 0,00% | 10.273.863,90 | 100,07% |
| 003067 | SBC | ANEL DESLIZANTE TUBULACAO PEX 20mm | Material | UN | 1 | | 13,09 | | 13,09 | | 13,09 | 0,00% | 10.273.876,99 | 100,07% |
| MATED-13042 | SETOP | NIPLE DE REDUÇÃO (MATERIAL: LATÃO\|REDUÇÃO: 1/2"X3/8"\|ROSCA: NPT [CÔNICA]\|APLICAÇÃO USUAL: INSTALAÇÃO DE GÁS) | Material | un | 1 | | 13,05 | | 13,05 | | 13,05 | 0,00% | 10.273.890,04 | 100,07% |
| 023619 | SBC | FERRAMENTA - ALICATE PRENSA MANUAL GAS COM MATRIZES - AMANCO | Material | UN | 0,01 | | 1.299,00 | | 12,99 | | 12,99 | 0,00% | 10.273.903,03 | 100,07% |
| 00001574 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 8 | | 1,62 | | 12,96 | | 12,96 | 0,00% | 10.273.915,99 | 100,07% |
| 026879 | IOPES | ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 | Material | UN | 35 | | 0,37 | | 12,95 | | 12,95 | 0,00% | 10.273.928,94 | 100,07% |
| 00000814 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 12,63 | | 12,63 | | 12,63 | 0,00% | 10.273.941,57 | 100,07% |
| 00003455 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | Material | UN | 2 | | 6,23 | | 12,46 | | 12,46 | 0,00% | 10.273.954,03 | 100,07% |
| 004128 | SBC | FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA | Material | UN | 0,24 | | 50,90 | | 12,22 | | 12,22 | 0,00% | 10.273.966,25 | 100,07% |
| 00006295 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | Material | UN | 1 | | 12,07 | | 12,07 | | 12,07 | 0,00% | 10.273.978,32 | 100,07% |
| 00003910 | SINAPI | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | Material | UN | 1 | | 12,06 | | 12,06 | | 12,06 | 0,00% | 10.273.990,38 | 100,07% |
| 295 | ORSE | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado | Material | un | 24 | | 0,50 | | 12,00 | | 12,00 | 0,00% | 10.274.002,38 | 100,07% |
| 044112 | SBC | CONJUNTO DE FIXACAO PARA EXTINTORES ZINCADO | Material | UN | 2 | | 5,99 | | 11,98 | | 11,98 | 0,00% | 10.274.014,36 | 100,07% |
| 071911 | IOPES | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 | Material | PÇ | 0,04 | | 292,60 | | 11,70 | | 11,70 | 0,00% | 10.274.026,06 | 100,07% |
| 00043677 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 0,20099156 | | 57,40 | | 11,54 | | 11,54 | 0,00% | 10.274.037,60 | 100,07% |
| 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,159 | | 72,41 | | 11,51 | | 11,51 | 0,00% | 10.274.049,11 | 100,07% |
| 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 | | 3,78 | | 11,34 | | 11,34 | 0,00% | 10.274.060,45 | 100,07% |
| 00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 1 | | 11,17 | | 11,17 | | 11,17 | 0,00% | 10.274.071,62 | 100,07% |
| 00040336 | SINAPI | \|EM PROCESSO DE DESATIVACAO\| MONTADOR | Mão de Obra | H | 0,8 | | 13,95 | | 11,16 | | 11,16 | 0,00% | 10.274.082,78 | 100,07% |
| 00004374 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | Material | UN | 30 | | 0,37 | | 11,10 | | 11,10 | 0,00% | 10.274.093,88 | 100,07% |
| 005546 | SBC | BUJAO GALVANIZADO 1/2" | Material | UN | 3 | | 3,38 | | 10,14 | | 10,14 | 0,00% | 10.274.104,02 | 100,07% |
| 664 | ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | Material | un | 2 | | 5,00 | | 10,00 | | 10,00 | 0,00% | 10.274.114,02 | 100,07% |
| 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,433 | | 22,60 | | 9,79 | | 9,79 | 0,00% | 10.274.123,81 | 100,07% |
| 00003456 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 1 | | 9,33 | | 9,33 | | 9,33 | 0,00% | 10.274.133,14 | 100,07% |
| 00003861 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 12 | | 0,77 | | 9,24 | | 9,24 | 0,00% | 10.274.142,38 | 100,07% |
| 00000765 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | Material | UN | 1 | | 9,00 | | 9,00 | | 9,00 | 0,00% | 10.274.151,38 | 100,07% |
| 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 2 | | 4,38 | | 8,76 | | 8,76 | 0,00% | 10.274.160,14 | 100,07% |
| 00012406 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | Material | UN | 1 | | 8,61 | | 8,61 | | 8,61 | 0,00% | 10.274.168,75 | 100,07% |
| 00003501 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | | 4,14 | | 8,28 | | 8,28 | 0,00% | 10.274.177,03 | 100,07% |
| 00012910 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | | 8,04 | | 8,04 | | 8,04 | 0,00% | 10.274.185,07 | 100,07% |
| 00004178 | SINAPI | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | Material | UN | 1 | | 7,04 | | 7,04 | | 7,04 | 0,00% | 10.274.192,11 | 100,07% |
| 00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | | 1,60 | | 6,40 | | 6,40 | 0,00% | 10.274.198,51 | 100,07% |
| 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,12695E-05 | | 555.489,67 | | 6,26 | | 6,26 | 0,00% | 10.274.204,77 | 100,07% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | **DATA:** | 06/10/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | POÇÕES/BA | **SINAPI (BA):** | 08/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | Material | M | 8,32 | | 0,75 | | 6,24 | | 6,24 | 0,00% | 10.274.211,01 | 100,07% |
| 00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | | 5,72 | | 5,72 | | 5,72 | 0,00% | 10.274.216,73 | 100,07% |
| 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1 | | 5,61 | | 5,61 | | 5,61 | 0,00% | 10.274.222,34 | 100,07% |
| 004129 | SBC | FERRAMENTA - TALHADEIRA DE ACO 24cm | Material | UN | 0,24 | | 23,22 | | 5,57 | | 5,57 | 0,00% | 10.274.227,91 | 100,07% |
| 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | | 2,69 | | 5,38 | | 5,38 | 0,00% | 10.274.233,29 | 100,07% |
| 3.80.60 | FDE | TINNER | Material | L | 0,22968 | | 23,32 | | 5,36 | | 5,36 | 0,00% | 10.274.238,64 | 100,07% |
| 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000497903 | | 10.099,90 | | 5,03 | | 5,03 | 0,00% | 10.274.243,67 | 100,07% |
| 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,06 | | 82,42 | | 4,95 | | 4,95 | 0,00% | 10.274.248,62 | 100,07% |
| 023636 | SBC | CALIBRADOR TUBO PEX GAS DN 16/20/26 | Material | UN | 0,01 | | 494,10 | | 4,94 | | 4,94 | 0,00% | 10.274.253,56 | 100,07% |
| I7378 | SEINFRA | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | Material | UN | 1 | | 4,80 | | 4,80 | | 4,80 | 0,00% | 10.274.258,36 | 100,07% |
| 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 0,082862 | | 52,06 | | 4,31 | | 4,31 | 0,00% | 10.274.262,67 | 100,07% |
| 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | | 3,87 | | 3,87 | | 3,87 | 0,00% | 10.274.266,54 | 100,07% |
| 048772 | IOPES | ALICATE Z-201 | Material | UN | 0,02 | | 191,16 | | 3,82 | | 3,82 | 0,00% | 10.274.270,37 | 100,07% |
| 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0904 | | 33,01 | | 2,98 | | 2,98 | 0,00% | 10.274.273,35 | 100,07% |
| 026648 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º8 REF.: TEL-5308 | Material | UN | 10 | | 0,28 | | 2,80 | | 2,80 | 0,00% | 10.274.276,15 | 100,07% |
| 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 3,02202E-06 | | 865.621,59 | | 2,62 | | 2,62 | 0,00% | 10.274.278,77 | 100,07% |
| 00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 2,42 | | 2,42 | | 2,42 | 0,00% | 10.274.281,19 | 100,07% |
| 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3 | | 0,59 | | 1,77 | | 1,77 | 0,00% | 10.274.282,96 | 100,07% |
| 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 29,07076 | | 0,06 | | 1,74 | | 1,74 | 0,00% | 10.274.284,70 | 100,07% |
| 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | | 1,54 | | 1,54 | | 1,54 | 0,00% | 10.274.286,24 | 100,07% |
| 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material | UN | 0,005703401 | | 235,90 | | 1,35 | | 1,35 | 0,00% | 10.274.287,59 | 100,07% |
| 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 8,97104E-05 | | 13.800,19 | | 1,24 | | 1,24 | 0,00% | 10.274.288,82 | 100,07% |
| 00003672 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 0,495 | | 2,22 | | 1,10 | | 1,10 | 0,00% | 10.274.289,92 | 100,07% |
| 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,05746004 | | 17,59 | | 1,01 | | 1,01 | 0,00% | 10.274.290,93 | 100,07% |
| 004636 | SBC | FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m | Material | M | 5,009 | | 0,19 | | 0,95 | | 0,95 | 0,00% | 10.274.291,89 | 100,07% |
| 00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 0,0924 | | 9,76 | | 0,90 | | 0,90 | 0,00% | 10.274.292,79 | 100,07% |
| 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | Material | UN | 4 | | 0,19 | | 0,76 | | 0,76 | 0,00% | 10.274.293,55 | 100,07% |
| 034596 | SBC | FERRAMENTA - CORTADOR TUBO PEX GAS 16mm A 32mm | Material | UN | 0,01 | | 74,90 | | 0,75 | | 0,75 | 0,00% | 10.274.294,30 | 100,07% |
| 320 | ORSE | Bucha de nylon s-10 | Material | un | 2 | | 0,18 | | 0,36 | | 0,36 | 0,00% | 10.274.294,66 | 100,07% |
| 00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | Material | UN | 0,00099472 | | 298,89 | | 0,30 | | 0,30 | 0,00% | 10.274.294,95 | 100,07% |
| 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material | UN | 0,00086208 | | 264,40 | | 0,23 | | 0,23 | 0,00% | 10.274.295,18 | 100,07% |
| 00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | Material | UN | 0,08941664 | | 2,19 | | 0,20 | | 0,20 | 0,00% | 10.274.295,38 | 100,07% |
| 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,01099104 | | 15,06 | | 0,17 | | 0,17 | 0,00% | 10.274.295,54 | 100,07% |
| 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Material | UN | 0,000576 | | 231,86 | | 0,13 | | 0,13 | 0,00% | 10.274.295,68 | 100,07% |
| 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,00128232 | | 102,41 | | 0,13 | | 0,13 | 0,00% | 10.274.295,81 | 100,07% |
| 00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | Material | UN | 0,00213152 | | 54,31 | | 0,12 | | 0,12 | 0,00% | 10.274.295,92 | 100,07% |
| 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,00047496 | | 165,00 | | 0,08 | | 0,08 | 0,00% | 10.274.296,00 | 100,07% |
| 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | Material | UN | 0,00106424 | | 46,43 | | 0,05 | | 0,05 | 0,00% | 10.274.296,05 | 100,07% |
| 00038412 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,00003168 | | 1.375,00 | | 0,04 | | 0,04 | 0,00% | 10.274.296,10 | 100,07% |
| 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material | UN | 0,00561 | | 7,64 | | 0,04 | | 0,04 | 0,00% | 10.274.296,14 | 100,07% |
| 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,00004528 | | 752,00 | | 0,03 | | 0,03 | 0,00% | 10.274.296,17 | 100,07% |
| 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,00003104 | | 1.077,66 | | 0,03 | | 0,03 | 0,00% | 10.274.296,21 | 100,07% |
| 00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG | Material | UN | 0,00014488 | | 202,73 | | 0,03 | | 0,03 | 0,00% | 10.274.296,23 | 100,07% |
| 00038382 | SINAPI | LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M | Material | UN | 0,00202496 | | 13,80 | | 0,03 | | 0,03 | 0,00% | 10.274.296,26 | 100,07% |
| 00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | Material | UN | 0,00018104 | | 143,36 | | 0,03 | | 0,03 | 0,00% | 10.274.296,29 | 100,07% |
| 00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1" (25 MM) | Material | UN | 0,00003624 | | 660,15 | | 0,02 | | 0,02 | 0,00% | 10.274.296,31 | 100,07% |
| 00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | Material | UN | 0,00106424 | | 18,90 | | 0,02 | | 0,02 | 0,00% | 10.274.296,33 | 100,07% |
| 00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Material | L | 0,00106424 | | 16,83 | | 0,02 | | 0,02 | 0,00% | 10.274.296,35 | 100,07% |
| 00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA | Material | UN | 0,00003104 | | 537,57 | | 0,02 | | 0,02 | 0,00% | 10.274.296,37 | 100,07% |

| | |
|---|---|
| Equipamento | R$ 105.142,37 |
| Equipamento para Aquisição Permanente | R$ 410.935,60 |
| Mão de Obra | R$ 2.420.756,58 |
| Material | R$ 6.254.564,88 |
| Serviços | R$ 118.520,69 |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) TIPO 2 - POÇÕES | DATA: | 06/10/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENSALISTA: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | POÇÕES/BA | SINAPI (BA): | 08/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| | | | | | | | | | | | Encargos Complementares | | | R$ 951.440,31 |
| | | | | | | | | | | | Franquia | | | R$ 12.935,94 |
| | | | | | | | | | | **Total sem BDI** | | | | **10.266.908,73** |
| | | | | | | | | | | **Total do BDI** | | | | **2.629.145,49** |
| | | | | | | | | | | **Total Geral** | | | | **12.896.054,22** |