CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA — DATA 02/10/2026

CER 2 — REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL**			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	1813,5	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	743,6	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	1173,9	gerado pelo software
1.4	AÇO CA50 16,0 mm (+10%)	kg	200,7	gerado pelo software
1.5	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	444,8	gerado pelo software
1.6	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	96,36	gerado pelo software
1.7	ÁREA DE FORMA	m²	500,38	gerado pelo software
1.8	TELA Q-196	m²	151,50	gerado pelo software
2	**FUNDAÇÃO - EDÍCULA**			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	31,2	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	31,4	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	7,80	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	1,03	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m²	10,67	gerado pelo software
3	**FUNDAÇÃO - CASA DE GASES**			
3.1	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	6,8	gerado pelo software
3.2	TELA Q-138	m²	2,96	gerado pelo software
3.3	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	0,19	gerado pelo software
3.4	ÁREA DE FORMA	m²	0,65	gerado pelo software
4	**RESERVATÓRIO**			
4.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	242,8	gerado pelo software
4.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	57,20	gerado pelo software
4.3	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	m²	135,20	gerado pelo software
4.4	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	52,1	gerado pelo software
4.5	VOLUME DE CONCRETO (C-30)	m³	8,51	gerado pelo software
4.6	ÁREA DE FORMA	m²	63,53	gerado pelo software

Murilo Matos Conceição