

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - TIPO IV (CER IV) - JEQUIÉ/BA		DATA	10/09/2026	
		REVISÃO	00	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTACAO DA OBRA.	M²	6.459,97	ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	SERVIÇOS INICIAIS			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	6.459,97	ÁREA DE INTERVENÇÃO
3	PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE			
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	437,19	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	487,84	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	134,76	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURAREJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	139,88	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.5	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	22,16	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.6	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,13	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.7	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	13,65	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.8	ESCADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, FCK=25Mpa, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM COM ESPELHO EM TIJOLINHO SERGIPANO REVESTIDO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	M²	1,80	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.9	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M²	19,25	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4	PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE			
4.1	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	2,62	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.2	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	7,39	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.3	FAIXA ELEVADA EM CONCRETO 40MPA, ESPESSURA 15CM, PREPARO MECÂNICO, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M²	27,25	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	432,38	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.5	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 30MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	55,64	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	264,01	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	84,52	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.8	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	13,51	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	98,47	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5	FECHAMENTOS E ESQUADRIAS			
5.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE	M	81,25	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.2	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	3,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.4	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA NA COR CINZA CLARO. H=2,00m	M	219,72	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6	ACESSIBILIDADE			
6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	52,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	160,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.3	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	51,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.4	CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO DE Ø=1 1/2" COM ALTURAS DE 92CM E 70CM FIXADO NOS MONTANTES DE Ø=2", ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA GRAFITE, ACETINADO - RAMPAS E ESCADAS INTERNAS AO LOTE	M	34,92	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.5	GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO, Ø= 2", COM ESTRUTURAS INTERMEDIÁRIAS EM AÇO GALVANIZADO Ø=1" E ESTRUTURAS DE SUPORTE Ø= 2". ACABAMENTO EM PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR GRAFITE COM ACETINADO	M	63,03	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.6	FAIXA FOTOLUMINESCENTE PARA EXTREMIDADE DE DEGRAUS, 3 X 7CM NA COR AMARELA A SER COLOCADA NA LATERAL DOS DEGRAUS DAS ESCADAS, CONFORME PROJETO.	UN	12,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

7	OUTROS SERVIÇOS			
7.1	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - INTERNO AO LOTE	M²	2.484,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.2	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - EXTERNO AO LOTE	M²	74,59	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.3	EXECUÇÃO DE PARACICLO (BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO) DIMENSÕES 100 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO GALVANIZADO Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO (2 DEMÃOS), FIXADO EM PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	UN	5,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

Aila Levindo
Pedreira
Britto

Assinado de forma
digital por Aila
Levindo Pedreira
Britto
Dados: 2026.09.15
14:33:53 -03'00'