CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: ESTRUTURA — DATA 15/10/2026

UBS II — REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**FUNDAÇÃO - EDIFÍCIO PRINCIPAL**			
1.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	290,8	gerado pelo software
1.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	1836,5	gerado pelo software
1.3	AÇO CA50 12,5 mm (+10%)	kg	638,6	gerado pelo software
1.4	AÇO CA50 16,0 mm (+10%)	kg	12,7	gerado pelo software
1.5	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	107,2	gerado pelo software
1.6	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	69,03	gerado pelo software
1.7	ÁREA DE FORMA	m²	162,52	gerado pelo software
2	**FUNDAÇÃO - EDÍCULA**			
2.1	AÇO CA50 8,00 mm (+10%)	kg	32,1	gerado pelo software
2.2	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	31,4	gerado pelo software
2.3	AÇO CA60 5,00 mm (+10%)	kg	7,80	gerado pelo software
2.4	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	1,24	gerado pelo software
2.5	ÁREA DE FORMA	m²	9,89	gerado pelo software
3	**RESERVATÓRIO**			
3.1	AÇO CA50 10,00 mm (+10%)	kg	533,4	gerado pelo software
3.2	VOLUME DE CONCRETO (C-35)	m³	9,60	gerado pelo software
3.3	ÁREA DE FORMA	m²	9,60	gerado pelo software

Murilo Matos Conceição