CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - TIPO II, VALENÇA / BA	DATA	20/10/2026	
	REVISÃO	00	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**PAISAGISMO**			
1.1	Aquisição e plantio de muda de Clúsia (*Clusia fluminensis/Clusia rosea)*	unid.	65	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.2	Aquisição e plantio de muda de Croton (*Codiaeum variegatum*)	unid.	41	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.3	Aquisição e plantio de muda de Bromélia nativa (*Hohenbergia correia-araujoi*)	unid.	16	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.4	Aquisição e plantio de muda de Dianela (*Dianella caerulea*)	unid.	150	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.5	Aquisição e plantio de muda de Bromélia nativa (*Aechmea blanchetiana*)	unid.	16	BLOCO EM PLANTA BAIXA.
1.6	Aquisição e plantio de Grama Esmeralda (*Zoysia japonica*)	m²	276,53	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.7	Aquisição de seixo rolado branco ou cascalho	kg	3.453,75	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.8	Aquisição de Brita n° 0	kg	2.115,75	HACHURA EM PLANTA BAIXA.
1.9	Aquisição de limitador de grama	m	148,36	LINHAS/POLÍGONOS EM PLANTA BAIXA

OBSERVAÇÃO: Nas áreas de plantio de mudas e gramado, deve ser considerada uma camada mínima de 10cm de terra vegetal de boa qualidade, com abertura de covas adequadas para as mudas e revolvimento do solo e nivelamento para a grama.

Aila Levindo Pedreira Britto

Assinado de forma digital por Aila Levindo Pedreira Britto
Dados: 2026.10.21 14:11:06 -03'00'