CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

PLANILHA DE QUANTIDADES

PROJETO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - TIPO 02 - RUA ENÉAS FONSECA, S/N, ESTÂNCIA AZUL, VALENÇA / BA

DATA 05/10/2026
REVISÃO 00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT TOTAL	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	LIMPEZA DE TERRENO, COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO, PEDRAS, GALHOS, ENTULHO OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE AFETEM A IMPLANTAÇAO DA OBRA.	M²	2.552,63	ÁREA DE INTERVENÇÃO
2	**SERVIÇOS INICIAIS**			
2.1	LOCAÇÃO DAS ÁREAS COM PIQUETES DE MADEIRA.	M²	2.552,63	ÁREA DE INTERVENÇÃO
4	**PAVIMENTAÇÕES - INTERNO AO LOTE**			
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM	M²	440,75	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.2	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 30MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	31,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	285,72	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.4	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE SERVIÇO	M²	1,12	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.5	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE ACESSÍVEL	M²	4,50	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) REJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	103,42	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURAREJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	64,89	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.8	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	14,25	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5	**PAVIMENTAÇÕES - EXTERNO AO LOTE**			
5.4	ESTACIONAMENTO DE CONCRETO ARMADO 30MPA, MOLDADO "IN LOCO", H=10cm, CONFORME DETALHE	M²	161,13	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO NA COR CINZA NATURAL, ARMADO COM TELA DE AÇO Q138, ESPAÇAMENTO 10X10CM, USINADO, FCK=25MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL E=6CM E COM JUNTA DE DILATAÇÃO DE PVC 3MM A CADA 1,5M.	M²	424,85	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.3	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA ACESSÍVEL	M²	19,42	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
5.1	EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO, COM ACABAMENTO SARRAFEADO E ANTIDERRAPANTE, FCK=25Mpa, E=6CM COM TELA Q138 - RAMPA DE VEÍCULOS	M²	2,80	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURAREJUNTADA C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO MAGRO, EXCLUSO ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	210,46	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
4.8	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA (PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS)	M²	21,25	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6	**FECHAMENTOS E ESQUADRIAS**			
6.1	CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H=1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (H=42CM), COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PREVER PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO 15X15CM) PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE BASE DO GRADIL NYLOFOR. VER DETALHE	M	170,66	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.3	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
6.4	PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE	UN	1,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7	**ACESSIBILIDADE**			
7.1	PISO TÁTIL DE ALERTA, 40X40cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	16,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.2	PISO TÁTIL DE ALERTA, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	54,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.3	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 30X30cm, EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 2CM, COR AMARELO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEINERADA TRAÇO 1:30	UN	611,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.4	PISO TÁTIL ALERTA, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	9,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
7.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL, 25X25cm EMBORRACHADO, COR PRETO.	UN	11,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
8	**OUTROS SERVIÇOS**			
8.2	EXECUÇÃO DE PARACICLO (BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO) DIMENSÕES 100 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO GALVANIZADO Ø= 2 1/2" COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO (2 DEMÃOS), FIXADO EM PASSEIO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.	UN	5,00	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO
8.1	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M²	362,19	VER DOCUMENTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO

Aila Levindo Pedreira Britto

Assinado de forma digital por Aila Levindo Pedreira Britto
Dados: 2026.10.20 13:18:25 -03'00'