# FOLHA DE ROSTO - ORÇAMENTO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

## DADOS INICIAIS DO PROJETO:

| | |
|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA |
| **LOCAIS:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA |
| **REVISÃO:** | 00 |
| **DATA:** | 17/09/2026 |

## COMPREENDEM ESTE TRABALHO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO ABA |
|---|---|---|
| **1.0** | PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA | PLSD |
| **2.0** | LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA | LGCD |
| **3.0** | MEMÓRIA DE CALCULO DAS LEIS SOCIAIS | LS |
| **4.0** | MEMÓRIA DE CALCULO DA BONIFICAÇÃO SOBRE DESPESAS INDIRETAS | BDI |
| **5.0** | TABELA RESUMO DE VALORES | TRV |
| **6.0** | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CRO |
| **7.0** | CURVA ABC DE SERVIÇOS | ABCS |
| **8.0** | CURVA ABC DE INSUMOS | ABCI |

## REFERÊNCIAS DE PREÇOS:

**PARA REFERENCIAS DE PREÇOS UTILIZAMOS AS BASES ABAIXO:**

| ITEM | BASE | DATA | OBSERVAÇÕES |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SINAPI (BA) | 07/26 | http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/index.asp |
| 2.0 | SICRO3(BA) | 04/26 | http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-1 |
| 3.0 | SEINFRA/CE | 028 | http://www.seinfra.ce.gov.br/index.php/tabela-de-custos |
| 4.0 | SIURB/SP | 01/26 | http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/index.php?p=242786 |
| 5.0 | ORSE/SE | 05/26 | http://187.17.2.135/orse/default.asp |
| 6.0 | SBC | 08/26 | http://www.informativosbc.com.br/ |
| 7.0 | CPOS/SP | 06/26 | http://www.cpos.sp.gov.br/boletim-referencial-de-custos |
| 8.0 | FDE(SP) | 04/26 | http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=189 |
| 9.0 | AGETOP CIVIL (GO) | 04/26 | http://www.agetop.go.gov.br/Tabelas/113 |
| 10.0 | SEDOP(PA) | 03/26 | http://www.sedurb.pa.gov.br/index.php/component/content/article/2-sem-categoria/102-planilha-de-custo-abril-2017 |
| 11.0 | SETOP(MG) | 04/26 | http://www.transportes.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-setop |
| 12.0 | EMBASA(BA) | 06/25 | http://www.embasa.ba.gov.br/index.php/servico/licitacoes-e-contratos/tabelas-de-preco |
| 13.0 | AGESUL (MS) | 06/26 | http://www.servicos.ms.gov.br/extranet-seinfra/docs/boletim_precos.html |
| 14.0 | IOPES/ES | 04/26 | https://iopes.es.gov.br/referencial-preco-1 |
| 15.0 | EMOP (RJ) | 06/26 | https://www.rj.gov.br/emop/catalogos-emop |
| 16.0 | COMPESA (PE) | 07/24 | https://servicos.compesa.com.br/engenharia/ |
| 17.0 | CAERN (RN) | 01/26 | https://www.caern.com.br/servicos/tabela-de-precos/ |
| 18.0 | SUDECAP/MG | 04/26 | https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/tabela-de-precos |

## TAXAS:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **LEIS SOCIAIS DESONERADO:** | **HORISTA:** | 101,70% | **BDI DESONERADO:** | **SERVIÇOS:** | 25,83% |
| | **MENSALISTA:** | 60,13% | | **EQUIPAMENTOS:** | 16,80% |
| **OBS:** | CONFORME TAXA DE LEIS SOCIAIS DO SINAPI DISPONÍVEL NO SITE DA CAIXA. | | **OBS:** | OBSERVAR MEMÓRIA DE CÁLCULO | |

## LEGENDA DAS CODIFICAÇÕES:

| ITEM | BASE | COMPOSIÇÕES | INSUMOS |
|---|---|---|---|
| 1.0 | SINAPI | XXXXX OU XXXXX/XXX | XXXXX |
| 2.0 | PRÓPRIOS REFERENCIADOS | CP.XXXXXXXX | CT.XXXXXXXX |

## CONTROLE DE REVISÕES

| ITEM | REVISÃO | ITENS REVISADOS |
|---|---|---|
| 1.0 | 00 | EMISSÃO INICIAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

gov.br
Documento assinado digitalmente
ROBERTO FILGUEIRAS DE MACEDO
Data: 17/09/2026 19:53:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**ENG. CIVIL ROBERTO FILGUEIRAS DE MACEDO**
**CREA: 050019256-1**

# PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1,00** | | **38.146,50** | **38.146,50** | **0,59 %** |
| 1.1 | CP.20000910 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UBS (KM) | KM | 1.050,00 | 28,88 | 36,33 | 38.146,50 | 0,59 % |
| **2** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | **1,00** | | **674.796,71** | **674.796,71** | **10,43 %** |
| 2.1 | CP.20000911 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO (OBRA, SESMT E CONSUMO MENSAL) PARA 12 MESES DE OBRA | UN | 1,00 | 536.276,50 | 674.796,71 | 674.796,71 | 10,43 % |
| **3** | | | **CANTEIRO DE OBRAS** | | **1,00** | | **189.455,23** | **189.455,23** | **2,93 %** |
| 3.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 374,33 | 96,87 | 121,89 | 45.627,08 | 0,71 % |
| 3.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8,00 | 448,08 | 563,81 | 4.510,48 | 0,07 % |
| 3.3 | CP.10000431 | Próprio | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 | 17.216,31 | 21.663,28 | 21.663,28 | 0,33 % |
| 3.4 | CP.10000432 | Próprio | BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 | 22.692,83 | 28.554,38 | 28.554,38 | 0,44 % |
| 3.5 | CP.10000433 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 | 19.120,89 | 24.059,81 | 24.059,81 | 0,37 % |
| 3.6 | CP.10000436 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC...) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | m² | 15,00 | 182,06 | 229,08 | 3.436,20 | 0,05 % |
| 3.7 | CP.10000437 | Próprio | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M²) COM MATERIAIS NOVOS | UN | 1,00 | 15.154,22 | 19.068,55 | 19.068,55 | 0,29 % |
| 3.8 | CP.10000438 | Próprio | BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00M CADA, ÚTIL = 0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3 E 4. | UN | 1,00 | 495,26 | 623,18 | 623,18 | 0,01 % |
| 3.9 | CP.00004271 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PARA CANTEIRO, INCLUINDO KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1,00 | 240,16 | 302,19 | 302,19 | 0,00 % |
| 3.10 | CP.00004270 | Próprio | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO. AF_07/2020 | UN | 1,00 | 3.158,19 | 3.973,95 | 3.973,95 | 0,06 % |
| 3.11 | 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 2.438,44 | 3.068,28 | 3.068,28 | 0,05 % |
| 3.12 | 98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1,00 | 2.971,86 | 3.739,49 | 3.739,49 | 0,06 % |
| 3.13 | CP.20001264 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE) | MÊS | 12,00 | 2.041,67 | 2.569,03 | 30.828,36 | 0,48 % |
| **4** | | | **IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)** | | **1,00** | | **1.101.533,46** | **1.101.533,46** | **17,02 %** |
| **4.1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | **1,00** | | **88.591,88** | **88.591,88** | **1,37 %** |
| 4.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 3.440,77 | 0,76 | 0,95 | 3.268,73 | 0,05 % |
| 4.1.2 | CP.10000169 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | M | 153,91 | 14,14 | 17,79 | 2.738,05 | 0,04 % |
| 4.1.3 | CP.10000070 | Próprio | RETIRADA DE CERCA EXISTENTE | M | 115,21 | 12,45 | 15,66 | 1.804,18 | 0,03 % |
| 4.1.4 | CP.20001487 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 69,01 | 21,56 | 27,12 | 1.871,55 | 0,03 % |
| 4.1.5 | CP.20001238 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 878,32 | 8,94 | 11,24 | 9.872,31 | 0,15 % |
| 4.1.6 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 13.174,67 | 4,07 | 5,12 | 67.454,31 | 1,04 % |
| 4.1.7 | CP.10000298 | Próprio | LOCAÇÃO DO TERRENO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO | m² | 3.440,77 | 0,37 | 0,46 | 1.582,75 | 0,02 % |
| **4.2** | | | **MOVIMENTAÇÃO DE TERRA** | | **1,00** | | **88.207,00** | **88.207,00** | **1,36 %** |
| 4.2.1 | 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 103,72 | 12,53 | 15,76 | 1.634,62 | 0,03 % |
| 4.2.2 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 129,65 | 7,48 | 9,41 | 1.220,00 | 0,02 % |
| 4.2.3 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1.944,75 | 4,07 | 5,12 | 9.957,12 | 0,15 % |
| 4.2.4 | CP.00004054 | Próprio | FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO POSTO JAZIDA | m³ | 509,89 | 69,50 | 87,45 | 44.589,88 | 0,69 % |
| 4.2.5 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 7.648,32 | 2,83 | 3,56 | 27.228,01 | 0,42 % |
| 4.2.6 | CP.00004053 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 407,91 | 6,97 | 8,77 | 3.577,37 | 0,06 % |
| **4.3** | | | **PAVIMENTAÇÃO - INTERNA LOTE** | | **1,00** | | **94.261,79** | **94.261,79** | **1,46 %** |
| **4.3.1** | | | **INTERTRAVADO** | | **1,00** | | **48.133,24** | **48.133,24** | **0,74 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT \| MEP |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 | |
| **LOCAL:** VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.1.1 | CP.10000300 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, ESP. 15CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 45,72 | 190,46 | 239,65 | 10.956,79 | 0,17 % |
| 4.3.1.2 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 304,75 | 96,95 | 121,99 | 37.176,45 | 0,57 % |
| **4.3.2** | | | **PASSEIO** | | **1,00** | | **35.013,54** | **35.013,54** | **0,54 %** |
| 4.3.2.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 26,65 | 190,46 | 239,65 | 6.386,67 | 0,10 % |
| 4.3.2.2 | CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 266,47 | 85,38 | 107,43 | 28.626,87 | 0,44 % |
| **4.3.3** | | | **RAMPA** | | **1,00** | | **150,14** | **150,14** | **0,00 %** |
| 4.3.3.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 0,12 | 190,46 | 239,65 | 28,75 | 0,00 % |
| 4.3.3.2 | CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 1,13 | 85,38 | 107,43 | 121,39 | 0,00 % |
| **4.3.4** | | | **MEIO FIO** | | **1,00** | | **10.824,92** | **10.824,92** | **0,17 %** |
| 4.3.4.1 | CP.10000304 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 134,50 | 36,65 | 46,11 | 6.201,79 | 0,10 % |
| 4.3.4.2 | CP.10000305 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 83,42 | 44,05 | 55,42 | 4.623,13 | 0,07 % |
| **4.3.5** | | | **DEMAIS ITENS** | | **1,00** | | **139,95** | **139,95** | **0,00 %** |
| 4.3.5.1 | CP.20000925 | Próprio | PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 1,15 | 96,72 | 121,70 | 139,95 | 0,00 % |
| **4.4** | | | **PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO AO LOTE** | | **1,00** | | **87.472,01** | **87.472,01** | **1,35 %** |
| **4.4.1** | | | **PASSEIO** | | **1,00** | | **47.065,68** | **47.065,68** | **0,73 %** |
| 4.4.1.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 35,82 | 190,46 | 239,65 | 8.584,26 | 0,13 % |
| 4.4.1.2 | CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 358,20 | 85,38 | 107,43 | 38.481,42 | 0,59 % |
| **4.4.2** | | | **ESTACIONAMENTO** | | **1,00** | | **27.164,40** | **27.164,40** | **0,42 %** |
| 4.4.2.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 15,44 | 190,46 | 239,65 | 3.700,19 | 0,06 % |
| 4.4.2.2 | CP.20001242 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 40MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 154,38 | 120,79 | 151,99 | 23.464,21 | 0,36 % |
| **4.4.3** | | | **RAMPA** | | **1,00** | | **1.553,92** | **1.553,92** | **0,02 %** |
| 4.4.3.1 | CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | m³ | 1,19 | 190,46 | 239,65 | 285,18 | 0,00 % |
| 4.4.3.2 | CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | m² | 11,81 | 85,38 | 107,43 | 1.268,74 | 0,02 % |
| **4.4.4** | | | **MEIO FIO** | | **1,00** | | **8.358,66** | **8.358,66** | **0,13 %** |
| 4.4.4.1 | CP.10000304 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 33,43 | 36,65 | 46,11 | 1.541,45 | 0,02 % |
| 4.4.4.2 | CP.10000305 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 123,01 | 44,05 | 55,42 | 6.817,21 | 0,11 % |
| **4.4.5** | | | **DEMAIS ITENS** | | **1,00** | | **3.329,35** | **3.329,35** | **0,05 %** |
| 4.4.5.1 | CP.20001229 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PARACICLO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 98 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2.1/2" COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 5,00 | 529,19 | 665,87 | 3.329,35 | 0,05 % |
| **4.5** | | | **FECHAMENTOS E ESQUADRIAS** | | **1,00** | | **273.290,04** | **273.290,04** | **4,22 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT \| MEP |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 | |
| **LOCAL:** VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5.1 | CP.20000980 | Próprio | CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H= 1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO DE 15X15CM PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA - EXECUÇÃO | M | 109,59 | 814,80 | 1.025,26 | 112.358,24 | 1,74 % |
| 4.5.2 | CP.20000997 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.340,26 | 1.686,44 | 1.686,44 | 0,03 % |
| 4.5.3 | CP.20000998 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.010,39 | 2.529,67 | 2.529,67 | 0,04 % |
| 4.5.4 | CP.20000982 | Próprio | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA PVA NA COR CINZA CLARO. H=2,00M - EXECUÇÃO | M | 108,85 | 1.144,20 | 1.439,74 | 156.715,69 | 2,42 % |
| **4.6** | | | **ACESSIBILIDADE** | | **1,00** | | **8.105,06** | **8.105,06** | **0,13 %** |
| 4.6.1 | CP.10000308 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 39,60 | 136,13 | 171,29 | 6.783,08 | 0,10 % |
| 4.6.2 | CP.20000926 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 40 X 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2,56 | 171,91 | 216,31 | 553,75 | 0,01 % |
| 4.6.3 | CP.00001052 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,57 | 388,88 | 489,32 | 768,23 | 0,01 % |
| **4.7** | | | **PAISAGISMO** | | **1,00** | | **43.784,77** | **43.784,77** | **0,68 %** |
| 4.7.1 | CP.00004066 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUINDO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL. AF_07/2024 | m² | 1.521,89 | 22,87 | 28,77 | 43.784,77 | 0,68 % |
| **4.8** | | | **REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | **1,00** | | **160.791.47** | **160.791.47** | **2.48 %** |
| **4.8.1** | | | **LUMINÁRIAS** | | **1,00** | | **50.049.12** | **50.049.12** | **0,77 %** |
| 4.8.1.1 | CP.00000117 | Próprio | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO E PINTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 16,00 | 1.112,51 | 1.399,87 | 22.397,92 | 0,35 % |
| 4.8.1.2 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 33,00 | 28,23 | 35,52 | 1.172,16 | 0,02 % |
| 4.8.1.3 | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 32,00 | 287,53 | 361,79 | 11.577,28 | 0,18 % |
| 4.8.1.4 | CP.00001114 | Próprio | CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 64,00 | 53,24 | 66,99 | 4.287,36 | 0,07 % |
| 4.8.1.5 | CP.00001115 | Próprio | BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTES (400X400X500)MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | UN | 16,00 | 146,49 | 184,32 | 2.949,12 | 0,05 % |
| 4.8.1.6 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16,00 | 88,01 | 110,74 | 1.771,84 | 0,03 % |
| 4.8.1.7 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16,00 | 53,95 | 67,88 | 1.086,08 | 0,02 % |
| 4.8.1.8 | CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 16,00 | 238,79 | 300,46 | 4.807,36 | 0,07 % |
| **4.8.2** | | | **DUTOS E CONEXÕES** | | **1,00** | | **6.703,98** | **6.703,98** | **0,10 %** |
| 4.8.2.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 32,00 | 18,71 | 23,54 | 753,28 | 0,01 % |
| 4.8.2.2 | CP.00000270 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32,00 | 28,31 | 35,62 | 1.139,84 | 0,02 % |
| 4.8.2.3 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 200,00 | 13,41 | 16,87 | 3.374,00 | 0,05 % |
| 4.8.2.4 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22,00 | 19,91 | 25,05 | 551,10 | 0,01 % |
| 4.8.2.5 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16,00 | 12,09 | 15,21 | 243,36 | 0,00 % |
| 4.8.2.6 | CP.20000013 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 16,00 | 31,91 | 40,15 | 642,40 | 0,01 % |
| **4.8.3** | | | **CABOS** | | **1,00** | | **31.007,90** | **31.007,90** | **0,48 %** |
| 4.8.3.1 | CP.00003796 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 32,00 | 12,23 | 15,38 | 492,16 | 0,01 % |
| 4.8.3.2 | CP.00001685 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16,00 | 2,98 | 3,74 | 59,84 | 0,00 % |
| 4.8.3.3 | CP.00001958 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 4,49 | 5,64 | 11,28 | 0,00 % |
| 4.8.3.4 | CP.00002941 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 8,75 | 11,01 | 88,08 | 0,00 % |
| 4.8.3.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.000,00 | 12,49 | 15,71 | 15.710,00 | 0,24 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8.3.6 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 22,00 | 47,95 | 60,33 | 1.327,26 | 0,02 % |
| 4.8.3.7 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 88,00 | 96,52 | 121,45 | 10.687,60 | 0,17 % |
| 4.8.3.8 | CP.00000199 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 128,00 | 16,34 | 20,56 | 2.631,68 | 0,04 % |
| **4.8.4** | | | **CAIXA** | | **1,00** | | **6.658,05** | **6.658,05** | **0,10 %** |
| 4.8.4.1 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 17,00 | 311,26 | 391,65 | 6.658,05 | 0,10 % |
| **4.8.5** | | | **SUBESTAÇÃO AEREA** | | **1,00** | | **59.367,67** | **59.367,67** | **0,92 %** |
| 4.8.5.1 | CP.00001072 | Próprio | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1,00 | 2.315,84 | 2.914,02 | 2.914,02 | 0,05 % |
| 4.8.5.2 | CP.00001849 | Próprio | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 411,36 | 517,61 | 1.552,83 | 0,02 % |
| 4.8.5.3 | CP.00001073 | Próprio | PÁRA-RAIOS DE INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A OXIDOS METÁLICOS SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 286,69 | 360,74 | 1.082,22 | 0,02 % |
| 4.8.5.4 | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 19.795,93 | 24.909,21 | 24.909,21 | 0,38 % |
| 4.8.5.5 | CP.20000955 | Próprio | CRUZETA EM CONCRETO PARA POSTE TIPO DT 2400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 380,83 | 479,19 | 1.916,76 | 0,03 % |
| 4.8.5.6 | CP.00001075 | Próprio | PARAFUSO ROSCA DUPLA M16XTAMANHO ADEQUADO. INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 30,77 | 38,71 | 309,68 | 0,00 % |
| 4.8.5.7 | CP.20000956 | Próprio | ISOLADOR DE SUSPENSÃO, 175MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 6,00 | 168,80 | 212,40 | 1.274,40 | 0,02 % |
| 4.8.5.8 | CP.00001077 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 58,85 | 74,05 | 222,15 | 0,00 % |
| 4.8.5.9 | CP.20000957 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO-PRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 58,85 | 74,05 | 222,15 | 0,00 % |
| 4.8.5.10 | CP.00001078 | Próprio | GRAMPO DE LINHA VIVA BR 8 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 80,47 | 101,25 | 303,75 | 0,00 % |
| 4.8.5.11 | CP.00001079 | Próprio | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 44,08 | 55,46 | 166,38 | 0,00 % |
| 4.8.5.12 | CP.00001080 | Próprio | ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO | KG | 1,00 | 24,50 | 30,82 | 30,82 | 0,00 % |
| 4.8.5.13 | CP.20000958 | Próprio | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 6,00 | 17,14 | 21,56 | 129,36 | 0,00 % |
| 4.8.5.14 | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2,00 | 91,64 | 115,31 | 230,62 | 0,00 % |
| 4.8.5.15 | CP.00001081 | Próprio | OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 - FORNECIMENTO | UN | 3,00 | 13,05 | 16,42 | 49,26 | 0,00 % |
| 4.8.5.16 | CP.00001082 | Próprio | GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL - FORNECIMENTO | UN | 3,00 | 24,23 | 30,48 | 91,44 | 0,00 % |
| 4.8.5.17 | CP.00001083 | Próprio | MÃO-FRANCESA PLANA 710 MM, INCLUSIVE PARAFUSO M16 E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 8,00 | 17,19 | 21,63 | 173,04 | 0,00 % |
| 4.8.5.18 | CP.00001084 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 100 MM (4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 6,00 | 200,80 | 252,66 | 1.515,96 | 0,02 % |
| 4.8.5.19 | CP.20000176 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2,00 | 137,70 | 173,26 | 346,52 | 0,01 % |
| 4.8.5.20 | CP.00004237 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4,00 | 41,47 | 52,18 | 208,72 | 0,00 % |
| 4.8.5.21 | CP.00004236 | Próprio | CABEÇOTE EM ALUMÍNIO - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 48,17 | 60,61 | 121,22 | 0,00 % |
| 4.8.5.22 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 6,00 | 18,71 | 23,54 | 141,24 | 0,00 % |
| 4.8.5.23 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2,00 | 12,09 | 15,21 | 30,42 | 0,00 % |
| 4.8.5.24 | CP.20000137 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4,00 | 63,52 | 79,92 | 319,68 | 0,00 % |
| 4.8.5.25 | CP.20000136 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | 32,72 | 41,17 | 164,68 | 0,00 % |
| 4.8.5.26 | CP.00004473 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 20,00 | 72,26 | 90,92 | 1.818,40 | 0,03 % |
| 4.8.5.27 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4,00 | 53,95 | 67,88 | 271,52 | 0,00 % |
| 4.8.5.28 | CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 4,00 | 238,79 | 300,46 | 1.201,84 | 0,02 % |
| 4.8.5.29 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4,00 | 18,18 | 22,87 | 91,48 | 0,00 % |
| 4.8.5.30 | CP.00001085 | Próprio | QUADRO DE MEDIÇÃO PARA USO EXTERNO PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM (TC E MEDIDOR FORNECIDOS PELA COELBA), PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 344,96 | 434,06 | 434,06 | 0,01 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8.5.31 | CP.20000959 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, INCLUSIVE LAJE PRÉ MOLDADA, DIM 2000X2000X400MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 1,00 | 1.593,89 | 2.005,59 | 2.005,59 | 0,03 % |
| 4.8.5.32 | CP.20000954 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 1.769,84 | 2.226,98 | 2.226,98 | 0,03 % |
| 4.8.5.33 | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 50,00 | 157,38 | 198,03 | 9.901,50 | 0,15 % |
| 4.8.5.34 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 6,00 | 92,73 | 116,68 | 700,08 | 0,01 % |
| 4.8.5.35 | CP.00004495 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 33,01 | 41,53 | 41,53 | 0,00 % |
| 4.8.5.36 | CP.00001334 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 15,00 | 53,71 | 67,58 | 1.013,70 | 0,02 % |
| 4.8.5.37 | CP.00001507 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12,00 | 13,61 | 17,12 | 205,44 | 0,00 % |
| 4.8.5.38 | CP.00001102 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 32,72 | 41,17 | 41,17 | 0,00 % |
| 4.8.5.39 | CP.20000059 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1,00 | 785,07 | 987,85 | 987,85 | 0,02 % |
| **4.8.6** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **7.004,75** | **7.004,75** | **0,11 %** |
| 4.8.6.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 171,60 | 6,22 | 7,82 | 1.341,91 | 0,02 % |
| 4.8.6.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 163,02 | 24,98 | 31,43 | 5.123,71 | 0,08 % |
| 4.8.6.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 10,18 | 42,09 | 52,96 | 539,13 | 0,01 % |
| **4.9** | | | **REDE EXTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV** | | **1,00** | | **2.975,37** | **2.975,37** | **0,05 %** |
| **4.9.1** | | | **DUTOS** | | **1,00** | | **859,48** | **859,48** | **0,01 %** |
| 4.9.1.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 2,00 | 18,71 | 23,54 | 47,08 | 0,00 % |
| 4.9.1.2 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 6,00 | 47,89 | 60,25 | 361,50 | 0,01 % |
| 4.9.1.3 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 18,00 | 19,91 | 25,05 | 450,90 | 0,01 % |
| **4.9.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **148,03** | **148,03** | **0,00 %** |
| 4.9.2.1 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,00 | 12,09 | 15,21 | 15,21 | 0,00 % |
| 4.9.2.2 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1,00 | 52,78 | 66,41 | 66,41 | 0,00 % |
| 4.9.2.3 | CP.20000912 | Próprio | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1,00 | 52,78 | 66,41 | 66,41 | 0,00 % |
| **4.9.3** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **1.335,07** | **1.335,07** | **0,02 %** |
| 4.9.3.1 | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 311,26 | 391,65 | 391,65 | 0,01 % |
| 4.9.3.2 | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 2,00 | 167,49 | 210,75 | 421,50 | 0,01 % |
| 4.9.3.3 | CP.20000117 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 2,00 | 29,27 | 36,83 | 73,66 | 0,00 % |
| 4.9.3.4 | CP.20000137 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | 63,52 | 79,92 | 79,92 | 0,00 % |
| 4.9.3.5 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 53,95 | 67,88 | 67,88 | 0,00 % |
| 4.9.3.6 | CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1,00 | 238,79 | 300,46 | 300,46 | 0,00 % |
| **4.9.4** | | | **SERVICOS CIVIL** | | **1,00** | | **632,79** | **632,79** | **0,01 %** |
| 4.9.4.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 15,60 | 6,22 | 7,82 | 121,99 | 0,00 % |
| 4.9.4.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 14,82 | 24,98 | 31,43 | 465,79 | 0,01 % |
| 4.9.4.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 0,85 | 42,09 | 52,96 | 45,01 | 0,00 % |
| **4.10** | | | **REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA** | | **1,00** | | **157.754,90** | **157.754,90** | **2,44 %** |
| **4.10.1** | | | **TUBOS E CONEXÕES** | | **1,00** | | **3.092,26** | **3.092,26** | **0,05 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.1.1 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 66,00 | 11,93 | 15,01 | 990,66 | 0,02 % |
| 4.10.1.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12,00 | 20,52 | 25,82 | 309,84 | 0,00 % |
| 4.10.1.3 | CP.00000338 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12,00 | 38,51 | 48,45 | 581,40 | 0,01 % |
| 4.10.1.4 | CP.00000339 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12,00 | 57,36 | 72,17 | 866,04 | 0,01 % |
| 4.10.1.5 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 8,27 | 10,40 | 31,20 | 0,00 % |
| 4.10.1.6 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 13,45 | 16,92 | 50,76 | 0,00 % |
| 4.10.1.7 | CP.00000344 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 39,98 | 50,30 | 50,30 | 0,00 % |
| 4.10.1.8 | CP.00000345 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 97,25 | 122,36 | 122,36 | 0,00 % |
| 4.10.1.9 | 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 6,15 | 7,73 | 77,30 | 0,00 % |
| 4.10.1.10 | 89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 9,86 | 12,40 | 12,40 | 0,00 % |
| **4.10.2** | | | **ENTRADA DE ÁGUA** | | **1,00** | | **1.428,04** | **1.428,04** | **0,02 %** |
| 4.10.2.1 | CP.10000601 | Próprio | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1,00 | 214,81 | 270,29 | 270,29 | 0,00 % |
| 4.10.2.2 | CP.00000520 | Próprio | HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, DN 1.1/4", 2,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 | 769,49 | 968,24 | 968,24 | 0,01 % |
| 4.10.2.3 | CP.00000903 | Próprio | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 | 150,61 | 189,51 | 189,51 | 0,00 % |
| **4.10.3** | | | **RESERVATÓRIO ELEVADO** | | **1,00** | | **148.286,80** | **148.286,80** | **2,29 %** |
| **4.10.3.1** | | | **FUNDAÇÃO E ESTRUTURA** | | **1,00** | | **136.032,20** | **136.032,20** | **2,10 %** |
| 4.10.3.1.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 31,68 | 90,18 | 113,47 | 3.594,72 | 0,06 % |
| 4.10.3.1.2 | CP.20000915 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 90,00 | 145,46 | 183,03 | 16.472,70 | 0,25 % |
| 4.10.3.1.3 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 9,00 | 23,46 | 29,51 | 265,59 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.4 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 15,00 | 110,54 | 139,09 | 2.086,35 | 0,03 % |
| 4.10.3.1.5 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 16,00 | 49,95 | 62,85 | 1.005,60 | 0,02 % |
| 4.10.3.1.6 | CP.20000864 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E PILAR DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 9,60 | 126,74 | 159,47 | 1.530,91 | 0,02 % |
| 4.10.3.1.7 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 316,79 | 10,09 | 12,69 | 4.020,06 | 0,06 % |
| 4.10.3.1.8 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 67,15 | 8,32 | 10,46 | 702,38 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.9 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 63,91 | 14,03 | 17,65 | 1.128,01 | 0,02 % |
| 4.10.3.1.10 | CP.10000319 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 533,40 | 14,04 | 17,66 | 9.419,84 | 0,15 % |
| 4.10.3.1.11 | CP.10000315 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 9,60 | 886,07 | 1.114,94 | 10.703,42 | 0,17 % |
| 4.10.3.1.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 9,60 | 47,34 | 59,56 | 571,77 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.13 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 5,40 | 24,98 | 31,43 | 169,72 | 0,00 % |
| 4.10.3.1.14 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 180,00 | 4,07 | 5,12 | 921,60 | 0,01 % |
| 4.10.3.1.15 | CP.20000930 | Próprio | RESERVATÓRIO ELEVADO COMPOSTO POR ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 3,00 M E ALTURA DE 9,06M E VOLUME TOTAL DE 8.000 LITROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 1,00 | 66.311,32 | 83.439,53 | 83.439,53 | 1,29 % |
| **4.10.3.2** | | | **COMPONENTES HIDRÁULICOS** | | **1,00** | | **12.254,60** | **12.254,60** | **0,19 %** |
| 4.10.3.2.1 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 45,12 | 56,77 | 56,77 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.2 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 69,69 | 87,69 | 175,38 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.3 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 94,95 | 119,47 | 238,94 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.4 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 120,32 | 151,39 | 302,78 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.5 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 165,99 | 208,86 | 208,86 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.6 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 329,28 | 414,33 | 414,33 | 0,01 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10.3.2.7 | 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 100,70 | 126,71 | 253,42 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.8 | 103012 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 149,97 | 188,70 | 188,70 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.9 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 2,00 | 840,03 | 1.057,00 | 2.114,00 | 0,03 % |
| 4.10.3.2.10 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UN | 2,00 | 141,50 | 178,04 | 356,08 | 0,01 % |
| 4.10.3.2.11 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 43,82 | 55,13 | 55,13 | 0,00 % |
| 4.10.3.2.12 | CP.20000916 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (3/4"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6,00 | 53,58 | 67,41 | 404,46 | 0,01 % |
| 4.10.3.2.13 | CP.20000917 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 12,00 | 63,21 | 79,53 | 954,36 | 0,01 % |
| 4.10.3.2.14 | CP.20000918 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1 1/4"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 6,00 | 78,10 | 98,27 | 589,62 | 0,01 % |
| 4.10.3.2.15 | CP.20000919 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1 1/2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 15,00 | 89,99 | 113,23 | 1.698,45 | 0,03 % |
| 4.10.3.2.16 | CP.20000920 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 12,00 | 125,98 | 158,52 | 1.902,24 | 0,03 % |
| 4.10.3.2.17 | CP.20000921 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (2 1/2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 12,00 | 155,05 | 195,09 | 2.341,08 | 0,04 % |
| **4.10.4** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **4.947,80** | **4.947,80** | **0,08 %** |
| 4.10.4.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 102,00 | 6,22 | 7,82 | 797,64 | 0,01 % |
| 4.10.4.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 58,14 | 24,98 | 31,43 | 1.827,34 | 0,03 % |
| 4.10.4.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 43,86 | 42,09 | 52,96 | 2.322,82 | 0,04 % |
| **4.11** | | | **REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | | **1,00** | | **27.856,46** | **27.856,46** | **0,43 %** |
| **4.11.1** | | | **TUBOS E CONEXÕES** | | **1,00** | | **7.258,44** | **7.258,44** | **0,11 %** |
| 4.11.1.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 132,00 | 41,11 | 51,72 | 6.827,04 | 0,11 % |
| 4.11.1.2 | 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 34,29 | 43,14 | 431,40 | 0,01 % |
| **4.11.2** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **17.193,92** | **17.193,92** | **0,27 %** |
| 4.11.2.1 | CP.10000583 | Próprio | CAIXA DE GORDURA/SABÃO ENTERRADA ESGOTO QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,7X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 2,00 | 448,23 | 564,00 | 1.128,00 | 0,02 % |
| 4.11.2.2 | CP.10000567 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 16,00 | 798,00 | 1.004,12 | 16.065,92 | 0,25 % |
| **4.11.3** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **3.404,10** | **3.404,10** | **0,05 %** |
| 4.11.3.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 79,20 | 6,22 | 7,82 | 619,34 | 0,01 % |
| 4.11.3.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 75,24 | 24,98 | 31,43 | 2.364,79 | 0,04 % |
| 4.11.3.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 7,93 | 42,09 | 52,96 | 419,97 | 0,01 % |
| **4.12** | | | **REDE EXTERNA DE PLUVIAIS** | | **1,00** | | **68.442,71** | **68.442,71** | **1,06 %** |
| **4.12.1** | | | **TUBOS E CONEXÕES** | | **1,00** | | **38.176,30** | **38.176,30** | **0,59 %** |
| 4.12.1.1 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 18,00 | 73,41 | 92,37 | 1.662,66 | 0,03 % |
| 4.12.1.2 | CP.00000420 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 102,00 | 187,35 | 235,74 | 24.045,48 | 0,37 % |
| 4.12.1.3 | CP.00000422 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 394,23 | 496,05 | 8.928,90 | 0,14 % |
| 4.12.1.4 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 18,47 | 23,24 | 46,48 | 0,00 % |
| 4.12.1.5 | CP.00003486 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 52,93 | 66,60 | 199,80 | 0,00 % |
| 4.12.1.6 | CP.00000427 | Próprio | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 9,00 | 196,46 | 247,20 | 2.224,80 | 0,03 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT \| MEP |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 | |
| **LOCAL:** VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12.1.7 | CP.00000614 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2,00 | 424,46 | 534,09 | 1.068,18 | 0,02 % |
| **4.12.2** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **26.755,80** | **26.755,80** | **0,41 %** |
| 4.12.2.1 | CP.20000922 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 15,00 | 1.417,57 | 1.783,72 | 26.755,80 | 0,41 % |
| **4.12.3** | | | **SERVIÇOS CIVIL** | | **1,00** | | **3.510,61** | **3.510,61** | **0,05 %** |
| 4.12.3.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 82,80 | 6,22 | 7,82 | 647,49 | 0,01 % |
| 4.12.3.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 78,66 | 24,98 | 31,43 | 2.472,28 | 0,04 % |
| 4.12.3.3 | CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | m³ | 7,38 | 42,09 | 52,96 | 390,84 | 0,01 % |
| **5** | | | **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL** | | **1,00** | | **4.368.256,10** | **4.368.256,10** | **67,50 %** |
| **5.1** | | | **INFRAESTRUTURA** | | **1,00** | | **522.948,83** | **522.948,83** | **8,08 %** |
| **5.1.1** | | | **BLOCOS, ESTACAS E PILARES DE ARRANQUE** | | **1,00** | | **518.211,10** | **518.211,10** | **8,01 %** |
| 5.1.1.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 134,86 | 90,18 | 113,47 | 15.302,56 | 0,24 % |
| 5.1.1.2 | CP.10000819 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO ESCAVADA ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE | UN | 1,00 | 3.129,83 | 3.938,26 | 3.938,26 | 0,06 % |
| 5.1.1.3 | CP.20000915 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 1.260,00 | 145,46 | 183,03 | 230.617,80 | 3,56 % |
| 5.1.1.4 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 126,00 | 23,46 | 29,51 | 3.718,26 | 0,06 % |
| 5.1.1.5 | CP.00000135 | Próprio | ENSAIO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS | UN | 1,00 | 12.256,06 | 15.421,80 | 15.421,80 | 0,24 % |
| 5.1.1.6 | CP.10000821 | Próprio | ENSAIO DE INTEGRIDADE PIT (PILE INTEGRITY TEST) | UN | 6,00 | 81,40 | 102,42 | 614,52 | 0,01 % |
| 5.1.1.7 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 296,11 | 110,54 | 139,09 | 41.185,93 | 0,64 % |
| 5.1.1.8 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 129,60 | 49,95 | 62,85 | 8.145,36 | 0,13 % |
| 5.1.1.9 | CP.20000864 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E PILAR DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 180,20 | 126,74 | 159,47 | 28.736,49 | 0,44 % |
| 5.1.1.10 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 4.434,94 | 10,09 | 12,69 | 56.279,38 | 0,87 % |
| 5.1.1.11 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 940,00 | 8,32 | 10,46 | 9.832,40 | 0,15 % |
| 5.1.1.12 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 894,69 | 14,03 | 17,65 | 15.791,27 | 0,24 % |
| 5.1.1.13 | CP.10000316 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 385,90 | 21,29 | 26,78 | 10.334,40 | 0,16 % |
| 5.1.1.14 | CP.10000318 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 392,70 | 16,33 | 20,54 | 8.066,05 | 0,12 % |
| 5.1.1.15 | CP.10000319 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 232,00 | 14,04 | 17,66 | 4.097,12 | 0,06 % |
| 5.1.1.16 | CP.10000320 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 503,60 | 10,57 | 13,30 | 6.697,88 | 0,10 % |
| 5.1.1.17 | CP.10000321 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9,30 | 9,79 | 12,31 | 114,48 | 0,00 % |
| 5.1.1.18 | CP.10000315 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 33,30 | 886,07 | 1.114,94 | 37.127,50 | 0,57 % |
| 5.1.1.19 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 180,20 | 47,34 | 59,56 | 10.732,71 | 0,17 % |
| 5.1.1.20 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 262,81 | 24,98 | 31,43 | 8.260,11 | 0,13 % |
| 5.1.1.21 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 624,38 | 4,07 | 5,12 | 3.196,82 | 0,05 % |
| **5.1.2** | | | **RADIER** | | **1,00** | | **4.737,73** | **4.737,73** | **0,07 %** |
| 5.1.2.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 8,50 | 4,37 | 5,49 | 46,66 | 0,00 % |
| 5.1.2.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0,85 | 216,40 | 272,29 | 231,44 | 0,00 % |
| 5.1.2.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | m² | 8,50 | 2,80 | 3,52 | 29,92 | 0,00 % |
| 5.1.2.4 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026 | m² | 1,69 | 128,85 | 162,13 | 273,99 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 | CONCREMAT \| MEP |
| **LOCAL:** VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.2.5 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 157,00 | 11,37 | 14,30 | 2.245,10 | 0,03 % |
| 5.1.2.6 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,00 | 9,97 | 12,54 | 163,02 | 0,00 % |
| 5.1.2.7 | CP.20000213 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1,70 | 816,98 | 1.028,00 | 1.747,60 | 0,03 % |
| **5.2** | | | **SUPERESTRUTURA** | | **1,00** | | **871.637,75** | **871.637,75** | **13,47 %** |
| **5.2.1** | | | **VIGAS BALDRAME** | | **1,00** | | **247.060,08** | **247.060,08** | **3,82 %** |
| 5.2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 130,02 | 121,52 | 152,90 | 19.880,05 | 0,31 % |
| 5.2.1.2 | CP.00000848 | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 216,70 | 41,62 | 52,37 | 11.348,57 | 0,18 % |
| 5.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 635,76 | 80,45 | 101,23 | 64.357,98 | 0,99 % |
| 5.2.1.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 619,30 | 17,49 | 22,00 | 13.624,60 | 0,21 % |
| 5.2.1.5 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 795,90 | 15,74 | 19,80 | 15.758,82 | 0,24 % |
| 5.2.1.6 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 47,30 | 14,22 | 17,89 | 846,19 | 0,01 % |
| 5.2.1.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9,60 | 12,52 | 15,75 | 151,20 | 0,00 % |
| 5.2.1.8 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.017,30 | 10,57 | 13,30 | 13.530,09 | 0,21 % |
| 5.2.1.9 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.515,10 | 9,79 | 12,31 | 18.650,88 | 0,29 % |
| 5.2.1.10 | CP.00002872 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 43,34 | 886,07 | 1.114,94 | 48.321,49 | 0,75 % |
| 5.2.1.11 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 635,76 | 47,34 | 59,56 | 37.865,86 | 0,59 % |
| 5.2.1.12 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 86,68 | 24,98 | 31,43 | 2.724,35 | 0,04 % |
| **5.2.2** | | | **PILARES** | | **1,00** | | **95.073,83** | **95.073,83** | **1,47 %** |
| 5.2.2.1 | CP.20000216 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES/CIRCULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 358,13 | 97,90 | 123,18 | 44.114,45 | 0,68 % |
| 5.2.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 537,30 | 14,39 | 18,10 | 9.725,13 | 0,15 % |
| 5.2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 381,40 | 10,51 | 13,22 | 5.042,10 | 0,08 % |
| 5.2.2.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 892,10 | 8,76 | 11,02 | 9.830,94 | 0,15 % |
| 5.2.2.5 | CP.00004545 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 23,98 | 873,64 | 1.099,30 | 26.361,21 | 0,41 % |
| **5.2.3** | | | **VIGAS** | | **1,00** | | **329.199,95** | **329.199,95** | **5,09 %** |
| 5.2.3.1 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 813,46 | 165,64 | 208,42 | 169.541,33 | 2,62 % |
| 5.2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.114,00 | 14,39 | 18,10 | 20.163,40 | 0,31 % |
| 5.2.3.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.183,70 | 13,11 | 16,49 | 19.519,21 | 0,30 % |
| 5.2.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37,10 | 11,97 | 15,06 | 558,72 | 0,01 % |
| 5.2.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 745,20 | 10,51 | 13,22 | 9.851,54 | 0,15 % |
| 5.2.3.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.557,40 | 8,76 | 11,02 | 17.162,54 | 0,27 % |
| 5.2.3.7 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.779,10 | 8,39 | 10,55 | 18.769,50 | 0,29 % |
| 5.2.3.8 | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 65,09 | 899,04 | 1.131,26 | 73.633,71 | 1,14 % |
| **5.2.4** | | | **LAJES** | | **1,00** | | **200.303,89** | **200.303,89** | **3,10 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT \| MEP |
| **CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 | |
| **LOCAL:** VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | | |
| | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% | |

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.4.1 | CP.20000214 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020 | m² | 323,89 | 231,73 | 291,58 | 94.439,84 | 1,46 % |
| 5.2.4.2 | CP.20000215 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020 | m² | 42,75 | 240,72 | 302,89 | 12.948,54 | 0,20 % |
| 5.2.4.3 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 316,61 | 68,35 | 86,00 | 27.228,46 | 0,42 % |
| 5.2.4.4 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 851,30 | 13,70 | 17,23 | 14.667,89 | 0,23 % |
| 5.2.4.5 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 545,70 | 12,46 | 15,67 | 8.551,11 | 0,13 % |
| 5.2.4.6 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 402,50 | 11,37 | 14,30 | 5.755,75 | 0,09 % |
| 5.2.4.7 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 135,40 | 9,97 | 12,54 | 1.697,91 | 0,03 % |
| 5.2.4.8 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12,60 | 8,28 | 10,41 | 131,16 | 0,00 % |
| 5.2.4.9 | CP.00004548 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 31,67 | 875,36 | 1.101,46 | 34.883,23 | 0,54 % |
| **5.3** | | | **VEDAÇÕES** | | **1,00** | | **365.405,94** | **365.405,94** | **5,65 %** |
| 5.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 2.046,50 | 112,03 | 140,96 | 288.474,64 | 4,46 % |
| 5.3.2 | CP.20000105 | Próprio | VERGA/CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 140,95 | 37,65 | 47,37 | 6.676,80 | 0,10 % |
| 5.3.3 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 789,94 | 13,63 | 17,15 | 13.547,47 | 0,21 % |
| 5.3.4 | 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 208,74 | 52,64 | 66,23 | 13.824,85 | 0,21 % |
| 5.3.5 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 135,30 | 78,10 | 98,27 | 13.295,93 | 0,21 % |
| 5.3.6 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 29,49 | 795,48 | 1.000,95 | 29.518,01 | 0,46 % |
| 5.3.7 | CP.20000882 | Próprio | DIVISORIA PARA BANCADA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 0,12 | 451,97 | 568,71 | 68,24 | 0,00 % |
| **5.4** | | | **COBERTURA** | | **1,00** | | **92.698,32** | **92.698,32** | **1,43 %** |
| 5.4.1 | CP.20000101 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 368,86 | 65,33 | 82,20 | 30.320,29 | 0,47 % |
| 5.4.2 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 368,86 | 30,34 | 38,17 | 14.079,38 | 0,22 % |
| 5.4.3 | CP.20000963 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 368,86 | 63,97 | 80,49 | 29.689,54 | 0,46 % |
| 5.4.4 | CP.20000333 | Próprio | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 17,41 | 77,89 | 98,00 | 1.706,18 | 0,03 % |
| 5.4.5 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | M | 234,60 | 57,26 | 72,05 | 16.902,93 | 0,26 % |
| **5.5** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | **1,00** | | **151.068,28** | **151.068,28** | **2,33 %** |
| 5.5.1 | CP.00004588 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 392,80 | 198,12 | 249,29 | 97.921,11 | 1,51 % |
| 5.5.2 | CP.00004589 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO | m² | 596,69 | 70,79 | 89,07 | 53.147,17 | 0,82 % |
| **5.6** | | | **REVESTIMENTOS DE PISOS** | | **1,00** | | **307.330,85** | **307.330,85** | **4,75 %** |
| **5.6.1** | | | **PISO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO** | | **1,00** | | **106.461,42** | **106.461,42** | **1,65 %** |
| 5.6.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 593,50 | 4,37 | 5,49 | 3.258,31 | 0,05 % |
| 5.6.1.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 59,35 | 216,40 | 272,29 | 16.160,41 | 0,25 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | m² | 593,50 | 2,80 | 3,52 | 2.089,12 | 0,03 % |
| 5.6.1.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | KG | 1.436,22 | 13,25 | 16,67 | 23.941,78 | 0,37 % |
| 5.6.1.5 | CP.20000213 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 59,35 | 816,98 | 1.028,00 | 61.011,80 | 0,94 % |
| **5.6.2** | | | **ACABAMENTO FINAL** | | **1,00** | | **200.869,43** | **200.869,43** | **3,10 %** |
| 5.6.2.1 | CP.00002623 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 625,11 | 50,17 | 63,12 | 39.456,94 | 0,61 % |
| 5.6.2.2 | CP.20000109 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO ACABAMENTO BRILHANTE BRANCO DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | m² | 79,51 | 117,70 | 148,10 | 11.775,43 | 0,18 % |
| 5.6.2.3 | CP.20000220 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE CINZA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | m² | 43,05 | 117,70 | 148,10 | 6.375,70 | 0,10 % |
| 5.6.2.4 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | m² | 502,55 | 121,53 | 152,92 | 76.849,94 | 1,19 % |
| 5.6.2.5 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | M | 601,12 | 75,11 | 94,51 | 56.811,85 | 0,88 % |
| 5.6.2.6 | CP.20000881 | Próprio | BAGUETE EM GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA 3 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_09/2020 | M | 3,12 | 36,77 | 46,26 | 144,33 | 0,00 % |
| 5.6.2.7 | CP.10000039 | Próprio | SOLEIRA/TABEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 10,10 | 452,92 | 569,90 | 5.755,99 | 0,09 % |
| 5.6.2.8 | CP.00001052 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7,56 | 388,88 | 489,32 | 3.699,25 | 0,06 % |
| **5.7** | | | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** | | **1,00** | | **605.613,53** | **605.613,53** | **9,36 %** |
| 5.7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 4.055,84 | 5,71 | 7,18 | 29.120,93 | 0,45 % |
| 5.7.2 | CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4.055,84 | 38,77 | 48,78 | 197.843,87 | 3,06 % |
| 5.7.3 | CP.20000217 | Próprio | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITADA 1,0 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 6,44 | 108,92 | 137,05 | 882,60 | 0,01 % |
| 5.7.4 | CP.20000218 | Próprio | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITADA 1,5 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | m² | 20,55 | 134,01 | 168,62 | 3.465,14 | 0,05 % |
| 5.7.5 | CP.00004536 | Próprio | CANTONEIRA DE ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 1/8", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 22,50 | 58,03 | 73,01 | 1.642,72 | 0,03 % |
| 5.7.6 | CP.20000219 | Próprio | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM SELANTE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 142,80 | 29,35 | 36,93 | 5.273,60 | 0,08 % |
| 5.7.7 | CP.20000110 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO BRILHANTE BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 505,61 | 98,80 | 124,32 | 62.857,43 | 0,97 % |
| 5.7.8 | CP.20000107 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR CASTANHO AVERMELHADO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 57,36 | 248,41 | 312,57 | 17.929,01 | 0,28 % |
| 5.7.9 | CP.20000108 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR CONCRETO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 219,41 | 248,41 | 312,57 | 68.580,98 | 1,06 % |
| 5.7.10 | CP.20000106 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR GELO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 447,75 | 248,41 | 312,57 | 139.953,21 | 2,16 % |
| 5.7.11 | CP.20000098 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 18,07 | 543,13 | 683,42 | 12.349,39 | 0,19 % |
| 5.7.12 | CP.20000099 | Próprio | BATE-MACA COMUM EM PVC, COR CINZA CLARO, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEÇA, DIMENSÕES 200x30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 34,20 | 418,94 | 527,15 | 18.028,53 | 0,28 % |
| 5.7.13 | CP.20000100 | Próprio | BATE MACA TIPO CORRIMÃO EM ALUMÍNIO, COR CINZA, LARGURA 14CM, ESPESSURA 38.1MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 35,75 | 1.037,65 | 1.305,67 | 46.677,70 | 0,72 % |
| 5.7.14 | CP.20000873 | Próprio | FILETE EM GRANITO CINZA POLIDO, L=3CM, ESP.=2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 39,78 | 20,15 | 25,35 | 1.008,42 | 0,02 % |
| **5.8** | | | **REVESTIMENTOS DE TETO** | | **1,00** | | **96.880,75** | **96.880,75** | **1,50 %** |
| 5.8.1 | 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 130,00 | 117,00 | 147,22 | 19.138,60 | 0,30 % |
| 5.8.2 | CP.00003107 | Próprio | FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO - INSTALADO | m² | 544,30 | 63,72 | 80,17 | 43.636,53 | 0,67 % |
| 5.8.3 | CP.00003009 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO (BITS E SANCAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 740,30 | 36,62 | 46,07 | 34.105,62 | 0,53 % |
| **5.9** | | | **ESQUADRIAS** | | **1,00** | | **167.677,84** | **167.677,84** | **2,59 %** |
| **5.9.1** | | | **PORTAS** | | **1,00** | | **125.803,18** | **125.803,18** | **1,94 %** |
| 5.9.1.1 | CP.20000221 | Próprio | PA-01 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO LISO 4MM INCOLOR, DIM.: 234X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 5.175,33 | 6.512,11 | 6.512,11 | 0,10 % |
| 5.9.1.2 | CP.20000223 | Próprio | PA-02 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 180X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.136,86 | 2.688,81 | 2.688,81 | 0,04 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9.1.3 | CP.20000224 | Próprio | PA-03 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.047,30 | 1.317,81 | 1.317,81 | 0,02 % |
| 5.9.1.4 | CP.20000225 | Próprio | PA-04 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 180X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 2.377,56 | 2.991,68 | 5.983,36 | 0,09 % |
| 5.9.1.5 | CP.20000226 | Próprio | PA-05 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL, DIM.: 90X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 572,06 | 719,82 | 2.159,46 | 0,03 % |
| 5.9.1.6 | CP.20000228 | Próprio | PD-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL, DIM.: 80X160CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 628,06 | 790,28 | 7.112,52 | 0,11 % |
| 5.9.1.7 | CP.20000231 | Próprio | PM-01 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 14,00 | 1.486,10 | 1.869,95 | 26.179,30 | 0,40 % |
| 5.9.1.8 | CP.20000232 | Próprio | PM-02 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 15,00 | 1.590,86 | 2.001,77 | 30.026,55 | 0,46 % |
| 5.9.1.9 | CP.20000233 | Próprio | PM-02A - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, (MACIÇA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6,00 | 2.473,18 | 3.112,00 | 18.672,00 | 0,29 % |
| 5.9.1.10 | CP.20000235 | Próprio | PM-02D- PORTA DE MADEIRA LENÇOL DE CHUMBO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO BELO, INCLUINDO VISOR EM VIDRO PLUMBÍFERO, 90X210CM,, INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.379,12 | 5.510,24 | 5.510,24 | 0,09 % |
| 5.9.1.11 | CP.20000238 | Próprio | PM-03 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3,00 | 1.851,88 | 2.330,22 | 6.990,66 | 0,11 % |
| 5.9.1.12 | CP.20000456 | Próprio | PM-04 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4,00 | 2.513,39 | 3.162,59 | 12.650,36 | 0,20 % |
| **5.9.2** | | | **JANELAS** | | **1,00** | | **31.806,89** | **31.806,89** | **0,49 %** |
| 5.9.2.1 | CP.20000239 | Próprio | GA-01 - GUICHÊ DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 80X90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 816,95 | 1.027,96 | 3.083,88 | 0,05 % |
| 5.9.2.2 | CP.20000241 | Próprio | JA-01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 | 277,11 | 348,68 | 2.440,76 | 0,04 % |
| 5.9.2.3 | CP.20000242 | Próprio | JA-01* - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER COM TELA MOSQUITEIRO, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 364,78 | 459,00 | 459,00 | 0,01 % |
| 5.9.2.4 | CP.20000243 | Próprio | JA-02 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 415,67 | 523,03 | 4.707,27 | 0,07 % |
| 5.9.2.5 | CP.20000244 | Próprio | JA-02* - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO COM TELA MOSQUITEIRO, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 547,18 | 688,51 | 1.377,02 | 0,02 % |
| 5.9.2.6 | CP.20000245 | Próprio | JA-03 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO, DIM: (200X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 15,00 | 554,23 | 697,38 | 10.460,70 | 0,16 % |
| 5.9.2.7 | CP.20000246 | Próprio | CA-01 - CONJUNTO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO FIXO, DIM: (300X240)CM, VIDRO COMUM 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 3.686,83 | 4.639,13 | 9.278,26 | 0,14 % |
| **5.9.3** | | | **ARREMATES** | | **1,00** | | **10.067,77** | **10.067,77** | **0,16 %** |
| 5.9.3.1 | CP.20000247 | Próprio | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 15,10 | 529,88 | 666,74 | 10.067,77 | 0,16 % |
| **5.10** | | | **PINTURA** | | **1,00** | | **166.098,59** | **166.098,59** | **2,57 %** |
| **5.10.1** | | | **PAREDE** | | **1,00** | | **123.120,68** | **123.120,68** | **1,90 %** |
| 5.10.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1.888,76 | 4,88 | 6,14 | 11.596,98 | 0,18 % |
| 5.10.1.2 | CP.00004123 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 1.888,76 | 32,60 | 41,02 | 77.476,93 | 1,20 % |
| 5.10.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1.871,59 | 14,26 | 17,94 | 33.576,32 | 0,52 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.1.4 | CP.00000108 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 17,17 | 21,78 | 27,40 | 470,45 | 0,01 % |
| **5.10.2** | | | **TETO** | | **1,00** | | **42.977,91** | **42.977,91** | **0,66 %** |
| 5.10.2.1 | CP.00004124 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 544,30 | 39,71 | 49,96 | 27.193,22 | 0,42 % |
| 5.10.2.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 544,30 | 6,01 | 7,56 | 4.114,90 | 0,06 % |
| 5.10.2.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 544,30 | 17,04 | 21,44 | 11.669,79 | 0,18 % |
| **5.11** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V)** | | **1,00** | | **221.471,48** | **221.471,48** | **3,42 %** |
| **5.11.1** | | | **QUADROS ELETRICOS** | | **1,00** | | **20.804,96** | **20.804,96** | **0,32 %** |
| 5.11.1.1 | CP.00003053 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER NA COR CINZA, COM PORTA, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA, 800X600X250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | 818,55 | 1.029,98 | 3.089,94 | 0,05 % |
| 5.11.1.2 | CP.20000372 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 50KA 1P, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 129,82 | 163,35 | 653,40 | 0,01 % |
| 5.11.1.3 | CP.00002651 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 20KA 1P+N, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 129,82 | 163,35 | 1.306,80 | 0,02 % |
| 5.11.1.4 | CP.00003787 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 451,24 | 567,79 | 2.838,95 | 0,04 % |
| 5.11.1.5 | CP.20000373 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 451,24 | 567,79 | 2.838,95 | 0,04 % |
| 5.11.1.6 | CP.00002934 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 205,21 | 258,21 | 1.291,05 | 0,02 % |
| 5.11.1.7 | 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 11,00 | 143,04 | 179,98 | 1.979,78 | 0,03 % |
| 5.11.1.8 | 106030 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 169,72 | 213,55 | 854,20 | 0,01 % |
| 5.11.1.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 69,00 | 11,72 | 14,74 | 1.017,06 | 0,02 % |
| 5.11.1.10 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 38,00 | 12,70 | 15,98 | 607,24 | 0,01 % |
| 5.11.1.11 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 13,74 | 17,28 | 69,12 | 0,00 % |
| 5.11.1.12 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,00 | 15,42 | 19,40 | 58,20 | 0,00 % |
| 5.11.1.13 | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 69,89 | 87,94 | 175,88 | 0,00 % |
| 5.11.1.14 | CP.20000371 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1,00 | 970,53 | 1.221,21 | 1.221,21 | 0,02 % |
| 5.11.1.15 | CP.00000917 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 546,93 | 688,20 | 1.376,40 | 0,02 % |
| 5.11.1.16 | CP.00001680 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2,00 | 566,95 | 713,39 | 1.426,78 | 0,02 % |
| **5.11.2** | | | **DUTOS E CALHAS** | | **1,00** | | **46.914,76** | **46.914,76** | **0,72 %** |
| 5.11.2.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 800,00 | 18,71 | 23,54 | 18.832,00 | 0,29 % |
| 5.11.2.2 | CP.20000358 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,00 | 14,36 | 18,06 | 90,30 | 0,00 % |
| 5.11.2.3 | CP.20000397 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35,00 | 10,76 | 13,53 | 473,55 | 0,01 % |
| 5.11.2.4 | CP.20000399 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 28,00 | 12,66 | 15,93 | 446,04 | 0,01 % |
| 5.11.2.5 | CP.20000342 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 252,00 | 29,60 | 37,24 | 9.384,48 | 0,15 % |
| 5.11.2.6 | CP.10000812 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 26,00 | 36,33 | 45,71 | 1.188,46 | 0,02 % |
| 5.11.2.7 | CP.10000813 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 18,00 | 36,67 | 46,14 | 830,52 | 0,01 % |
| 5.11.2.8 | CP.00003651 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1.1/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27,00 | 22,93 | 28,85 | 778,95 | 0,01 % |
| 5.11.2.9 | CP.00000161 | Próprio | ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 200X50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 70,00 | 56,91 | 71,60 | 5.012,00 | 0,08 % |
| 5.11.2.10 | CP.20000363 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 3/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 504,00 | 11,90 | 14,97 | 7.544,88 | 0,12 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.2.11 | CP.20000364 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 66,00 | 19,02 | 23,93 | 1.579,38 | 0,02 % |
| 5.11.2.12 | CP.00000737 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS, FIXADA DIRETAMENTE POR TIRANTE, ABRAÇADEIRA E PERFILADO NA LAJE. AF_05/2015 | M | 60,00 | 9,99 | 12,57 | 754,20 | 0,01 % |
| **5.11.3** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **17.503,37** | **17.503,37** | **0,27 %** |
| 5.11.3.1 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3,00 | 12,09 | 15,21 | 45,63 | 0,00 % |
| 5.11.3.2 | CP.20000328 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 232,00 | 19,89 | 25,02 | 5.804,64 | 0,09 % |
| 5.11.3.3 | CP.20000401 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,00 | 11,31 | 14,23 | 14,23 | 0,00 % |
| 5.11.3.4 | CP.20000403 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5,00 | 17,13 | 21,55 | 107,75 | 0,00 % |
| 5.11.3.5 | CP.20000404 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3,00 | 29,66 | 37,32 | 111,96 | 0,00 % |
| 5.11.3.6 | CP.20000400 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4,00 | 39,33 | 49,48 | 197,92 | 0,00 % |
| 5.11.3.7 | CP.20000334 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 424,00 | 7,70 | 9,68 | 4.104,32 | 0,06 % |
| 5.11.3.8 | CP.20000402 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 10,00 | 12,39 | 15,59 | 155,90 | 0,00 % |
| 5.11.3.9 | CP.00003575 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 80,00 | 23,34 | 29,36 | 2.348,80 | 0,04 % |
| 5.11.3.10 | CP.00003577 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 22,00 | 24,55 | 30,89 | 679,58 | 0,01 % |
| 5.11.3.11 | CP.20000384 | Próprio | CONEXÕES ROSQUEÁVEIS PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) TERMINAL MACHO GIRATÓRIO Ø1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40,00 | 54,86 | 69,03 | 2.761,20 | 0,04 % |
| 5.11.3.12 | CP.00002938 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 49,79 | 62,65 | 501,20 | 0,01 % |
| 5.11.3.13 | CP.00000834 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 62,14 | 78,19 | 78,19 | 0,00 % |
| 5.11.3.14 | CP.00002940 | Próprio | FLANGE PARA ELETROCALHA DE 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 28,54 | 35,91 | 35,91 | 0,00 % |
| 5.11.3.15 | CP.00004491 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS, INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 78,00 | 5,67 | 7,13 | 556,14 | 0,01 % |
| **5.11.4** | | | **CABOS** | | **1,00** | | **59.139,51** | **59.139,51** | **0,91 %** |
| 5.11.4.1 | CP.00000199 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 170,00 | 16,34 | 20,56 | 3.495,20 | 0,05 % |
| 5.11.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.230,00 | 5,32 | 6,69 | 48.368,70 | 0,75 % |
| 5.11.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 350,00 | 8,24 | 10,36 | 3.626,00 | 0,06 % |
| 5.11.4.4 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5,00 | 31,37 | 39,47 | 197,35 | 0,00 % |
| 5.11.4.5 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5,00 | 34,62 | 43,56 | 217,80 | 0,00 % |
| 5.11.4.6 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20,00 | 47,95 | 60,33 | 1.206,60 | 0,02 % |
| 5.11.4.7 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20,00 | 69,68 | 87,67 | 1.753,40 | 0,03 % |
| 5.11.4.8 | CP.00001510 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 3,40 | 4,27 | 8,54 | 0,00 % |
| 5.11.4.9 | CP.10000192 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 4,15 | 5,22 | 10,44 | 0,00 % |
| 5.11.4.10 | CP.00001958 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 4,49 | 5,64 | 45,12 | 0,00 % |
| 5.11.4.11 | CP.00001509 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 7,06 | 8,88 | 71,04 | 0,00 % |
| 5.11.4.12 | CP.00000202 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO | UN | 207,00 | 0,29 | 0,36 | 74,52 | 0,00 % |
| 5.11.4.13 | CP.00000253 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 4,0MM2 - FORNECIMENTO | UN | 72,00 | 0,58 | 0,72 | 51,84 | 0,00 % |
| 5.11.4.14 | CP.00003812 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO | UN | 18,00 | 0,58 | 0,72 | 12,96 | 0,00 % |
| **5.11.5** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **21.432,17** | **21.432,17** | **0,33 %** |
| 5.11.5.1 | CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 318,00 | 11,77 | 14,81 | 4.709,58 | 0,07 % |
| 5.11.5.2 | CP.00002811 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 15,48 | 19,47 | 38,94 | 0,00 % |
| 5.11.5.3 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 19,07 | 23,99 | 95,96 | 0,00 % |
| 5.11.5.4 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 321,00 | 30,19 | 37,98 | 12.191,58 | 0,19 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.11.5.5 | CP.20000357 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 23,53 | 29,60 | 236,80 | 0,00 % |
| 5.11.5.6 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 5,00 | 50,74 | 63,84 | 319,20 | 0,00 % |
| 5.11.5.7 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 40,00 | 55,67 | 70,04 | 2.801,60 | 0,04 % |
| 5.11.5.8 | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 11,00 | 75,03 | 94,41 | 1.038,51 | 0,02 % |
| **5.11.6** | | | **TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS** | | **1,00** | | **11.193,23** | **11.193,23** | **0,17 %** |
| 5.11.6.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | 30,08 | 37,84 | 416,24 | 0,01 % |
| 5.11.6.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 45,44 | 57,17 | 57,17 | 0,00 % |
| 5.11.6.3 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | 80,77 | 101,63 | 609,78 | 0,01 % |
| 5.11.6.4 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 41,00 | 51,22 | 64,45 | 2.642,45 | 0,04 % |
| 5.11.6.5 | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 81,52 | 102,57 | 410,28 | 0,01 % |
| 5.11.6.6 | CP.00004494 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 55,00 | 31,40 | 39,51 | 2.173,05 | 0,03 % |
| 5.11.6.7 | CP.00004495 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11,00 | 33,01 | 41,53 | 456,83 | 0,01 % |
| 5.11.6.8 | CP.00004496 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 51,00 | 48,00 | 60,39 | 3.079,89 | 0,05 % |
| 5.11.6.9 | CP.00004497 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 51,22 | 64,45 | 64,45 | 0,00 % |
| 5.11.6.10 | CP.00003296 | Próprio | TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8,00 | 91,84 | 115,56 | 924,48 | 0,01 % |
| 5.11.6.11 | CP.20000407 | Próprio | TOMADA DE PISO (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 97,62 | 122,83 | 122,83 | 0,00 % |
| 5.11.6.12 | CP.00004500 | Próprio | PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 6,43 | 8,09 | 16,18 | 0,00 % |
| 5.11.6.13 | CP.00002400 | Próprio | PLACA COM FURO EM PVC 4X2 - FORNECIMENTO | UN | 40,00 | 4,37 | 5,49 | 219,60 | 0,00 % |
| **5.11.7** | | | **LUMINÁRIAS** | | **1,00** | | **44.483,48** | **44.483,48** | **0,69 %** |
| 5.11.7.1 | CP.20001394 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 111,00 | 221,22 | 278,36 | 30.897,96 | 0,48 % |
| 5.11.7.2 | CP.20000367 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 23,00 | 280,69 | 353,19 | 8.123,37 | 0,13 % |
| 5.11.7.3 | CP.20000368 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3,00 | 203,90 | 256,56 | 769,68 | 0,01 % |
| 5.11.7.4 | CP.20000369 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8,00 | 92,94 | 116,94 | 935,52 | 0,01 % |
| 5.11.7.5 | CP.00000709 | Próprio | PLUG MACHO 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 145,00 | 9,46 | 11,90 | 1.725,50 | 0,03 % |
| 5.11.7.6 | CP.00000710 | Próprio | PLUG FEMEA 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 145,00 | 11,14 | 14,01 | 2.031,45 | 0,03 % |
| **5.12** | | | **SPDA** | | **1.00** | | **34.716,85** | **34.716,85** | **0,54 %** |
| 5.12.1 | CP.20000117 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 45,00 | 29,27 | 36,83 | 1.657,35 | 0,03 % |
| 5.12.2 | CP.20000118 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 - 67MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60,00 | 30,42 | 38,27 | 2.296,20 | 0,04 % |
| 5.12.3 | CP.00004473 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 180,00 | 72,26 | 90,92 | 16.365,60 | 0,25 % |
| 5.12.4 | CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 9,00 | 238,79 | 300,46 | 2.704,14 | 0,04 % |
| 5.12.5 | CP.20000119 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM ANTI-UV E ANTI-CHAMAS, 160X220X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 60,01 | 75,51 | 679,59 | 0,01 % |
| 5.12.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9,00 | 53,95 | 67,88 | 610,92 | 0,01 % |
| 5.12.7 | CP.00000697 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 10,96 | 13,79 | 124,11 | 0,00 % |
| 5.12.8 | CP.00001002 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 47,00 | 51,10 | 64,29 | 3.021,63 | 0,05 % |
| 5.12.9 | CP.00003274 | Próprio | CURVA 90º DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 27,00 | 20,49 | 25,78 | 696,06 | 0,01 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.12.10 | CP.20000122 | Próprio | CURVA HORIZONTAL DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 20,49 | 25,78 | 206,24 | 0,00 % |
| 5.12.11 | CP.20000123 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 389,51 | 490,12 | 490,12 | 0,01 % |
| 5.12.12 | CP.00003277 | Próprio | MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 26,00 | 18,93 | 23,81 | 619,06 | 0,01 % |
| 5.12.13 | CP.20000120 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 1 CABO COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9,00 | 10,96 | 13,79 | 124,11 | 0,00 % |
| 5.12.14 | CP.20000124 | Próprio | FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47,00 | 33,86 | 42,60 | 2.002,20 | 0,03 % |
| 5.12.15 | CP.20000125 | Próprio | TERMINAL 1 FURO 8,5MM 1 COMPRESSÃO - 16MM2 - FORNECIMENTO | UN | 7,00 | 5,21 | 6,55 | 45,85 | 0,00 % |
| 5.12.16 | CP.20000138 | Próprio | TERMINAL 1 FURO 10,5MM 1 COMPRESSÃO - 50MM2 - FORNECIMENTO | UN | 4,00 | 9,22 | 11,60 | 46,40 | 0,00 % |
| 5.12.17 | CP.20000128 | Próprio | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 - FORNECIMENTO | UN | 259,00 | 0,14 | 0,17 | 44,03 | 0,00 % |
| 5.12.18 | CP.20000133 | Próprio | PARAFUSO ALUMÍNIO CABELA CHATA 1/4 X 5/8 - FORNECIMENTO | UN | 10,00 | 4,60 | 5,78 | 57,80 | 0,00 % |
| 5.12.19 | CP.20000140 | Próprio | PARAFUSO CABELA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS Ø1/4 X 7/8, COM PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO | UN | 206,00 | 0,39 | 0,49 | 100,94 | 0,00 % |
| 5.12.20 | CP.20000135 | Próprio | PARAFUSO INOX AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA Ø4,2 X 32 MM - FORNECIMENTO | UN | 259,00 | 0,21 | 0,26 | 67,34 | 0,00 % |
| 5.12.21 | CP.20000141 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX, M6X60MM, COM BUCHA - FORNECIMENTO | UN | 26,00 | 1,52 | 1,91 | 49,66 | 0,00 % |
| 5.12.22 | CP.20000136 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9,00 | 32,72 | 41,17 | 370,53 | 0,01 % |
| 5.12.23 | CP.00004302 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54,00 | 19,84 | 24,96 | 1.347,84 | 0,02 % |
| 5.12.24 | CP.20000137 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9,00 | 63,52 | 79,92 | 719,28 | 0,01 % |
| 5.12.25 | CP.00001004 | Próprio | BISNAGA DE POLIURETANO 360G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 82,79 | 104,17 | 208,34 | 0,00 % |
| 5.12.26 | CP.00003282 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA, MOLDE, CARTUCHO E ALICATE Z PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO CABO Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 48,89 | 61,51 | 61,51 | 0,00 % |
| **5.13** | | | **INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV** | | **1,00** | | **109.119,38** | **109.119,38** | **1,69 %** |
| **5.13.1** | | | **EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES** | | **1,00** | | **49.518,83** | **49.518,83** | **0,77 %** |
| 5.13.1.1 | CP.00000143 | Próprio | RACK TIPO CAIXA PADRÃO 19" EM AÇO SAE E PINTURA EPÓXI, 44U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 5.391,84 | 6.784,55 | 6.784,55 | 0,10 % |
| 5.13.1.2 | CP.00003583 | Próprio | CONECTOR RJ-45 FÊMEA, COM CONTATOS BANHADOS A OURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 87,00 | 37,07 | 46,64 | 4.057,68 | 0,06 % |
| 5.13.1.3 | CP.00001808 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 3.727,70 | 4.690,56 | 18.762,24 | 0,29 % |
| 5.13.1.4 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 5,00 | 1.225,06 | 1.541,49 | 7.707,45 | 0,12 % |
| 5.13.1.5 | CP.00000148 | Próprio | BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 351,42 | 442,19 | 442,19 | 0,01 % |
| 5.13.1.6 | CP.00000150 | Próprio | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 25,46 | 32,03 | 320,30 | 0,00 % |
| 5.13.1.7 | CP.20000320 | Próprio | ANTENA TV ABERTA - SISTEMA DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 220,95 | 278,02 | 278,02 | 0,00 % |
| 5.13.1.8 | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1,00 | 268,43 | 337,76 | 337,76 | 0,01 % |
| 5.13.1.9 | CP.00000819 | Próprio | UNIDADE DE VENTILAÇÃO PARA RACKS, BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA 110/220V, LED E FUSÍVEL, COM 2 VENTILADORES E EXTENSÃO DE 3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 331,22 | 416,77 | 416,77 | 0,01 % |
| 5.13.1.10 | CP.00000149 | Próprio | RÉGUA COM OITO TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 82,24 | 103,48 | 103,48 | 0,00 % |
| 5.13.1.11 | CP.00000283 | Próprio | CÂMERA IP FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21,00 | 292,03 | 367,46 | 7.716,66 | 0,12 % |
| 5.13.1.12 | CP.00000279 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO | UN | 87,00 | 23,68 | 29,79 | 2.591,73 | 0,04 % |
| **5.13.2** | | | **DUTOS** | | **1,00** | | **13.551,75** | **13.551,75** | **0,21 %** |
| 5.13.2.1 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 266,00 | 18,71 | 23,54 | 6.261,64 | 0,10 % |
| 5.13.2.2 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 31,00 | 21,04 | 26,47 | 820,57 | 0,01 % |
| 5.13.2.3 | CP.00000157 | Próprio | ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 150X100X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 77,00 | 66,78 | 84,02 | 6.469,54 | 0,10 % |
| **5.13.3** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **5.939,21** | **5.939,21** | **0,09 %** |
| 5.13.3.1 | CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 67,00 | 12,09 | 15,21 | 1.019,07 | 0,02 % |
| 5.13.3.2 | CP.20000328 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4,00 | 19,89 | 25,02 | 100,08 | 0,00 % |
| 5.13.3.3 | CP.20000334 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 134,00 | 7,70 | 9,68 | 1.297,12 | 0,02 % |
| 5.13.3.4 | CP.20000335 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 8,00 | 13,75 | 17,30 | 138,40 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.13.3.5 | CP.20000321 | Próprio | BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25X20 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 88,00 | 27,43 | 34,51 | 3.036,88 | 0,05 % |
| 5.13.3.6 | CP.00001337 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 42,04 | 52,89 | 211,56 | 0,00 % |
| 5.13.3.7 | CP.20000323 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 30,09 | 37,86 | 75,72 | 0,00 % |
| 5.13.3.8 | CP.20000324 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 47,99 | 60,38 | 60,38 | 0,00 % |
| **5.13.4** | | | **CABOS** | | **1,00** | | **32.046,92** | **32.046,92** | **0,50 %** |
| 5.13.4.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 2.570,00 | 8,33 | 10,48 | 26.933,60 | 0,42 % |
| 5.13.4.2 | CP.20000325 | Próprio | CABO TELEFÔNICO CCI-50 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 8,00 | 34,73 | 43,70 | 349,60 | 0,01 % |
| 5.13.4.3 | 100554 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | M | 8,00 | 6,88 | 8,65 | 69,20 | 0,00 % |
| 5.13.4.4 | CP.20000326 | Próprio | ADAPTER CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 87,00 | 20,86 | 26,24 | 2.282,88 | 0,04 % |
| 5.13.4.5 | CP.00000837 | Próprio | PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 87,00 | 22,03 | 27,72 | 2.411,64 | 0,04 % |
| **5.13.5** | | | **CAIXAS** | | **1.00** | | **1.404.76** | **1.404.76** | **0.02 %** |
| 5.13.5.1 | CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50,00 | 11,77 | 14,81 | 740,50 | 0,01 % |
| 5.13.5.2 | CP.00004509 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 41,08 | 51,69 | 155,07 | 0,00 % |
| 5.13.5.3 | CP.00000265 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 134,89 | 169,73 | 509,19 | 0,01 % |
| **5.13.6** | | | **TOMADAS E PLACAS** | | **1,00** | | **6.657,91** | **6.657,91** | **0,10 %** |
| 5.13.6.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 47,00 | 49,69 | 62,52 | 2.938,44 | 0,05 % |
| 5.13.6.2 | CP.00004188 | Próprio | TOMADA DE REDE DUPLO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 20,00 | 62,67 | 78,85 | 1.577,00 | 0,02 % |
| 5.13.6.3 | CP.20000322 | Próprio | TOMADA DE PISO 2 MÓDULOS RJ45, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | 537,85 | 676,77 | 2.030,31 | 0,03 % |
| 5.13.6.4 | CP.00002833 | Próprio | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), ANTENA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4,00 | 22,29 | 28,04 | 112,16 | 0,00 % |
| **5.14** | | | **INSTALAÇÕES DE GASES** | | **1.00** | | **1.654,81** | **1.654,81** | **0.03 %** |
| **5.14.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **1.561,30** | **1.561,30** | **0.02 %** |
| 5.14.1.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 10,00 | 89,97 | 113,20 | 1.132,00 | 0,02 % |
| 5.14.1.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 10,00 | 26,82 | 33,74 | 337,40 | 0,01 % |
| 5.14.1.3 | CP.00000593 | Próprio | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1/2" - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | M | 10,00 | 7,31 | 9,19 | 91,90 | 0,00 % |
| **5.14.2** | | | **PEÇAS** | | **1.00** | | **93.51** | **93.51** | **0.00 %** |
| 5.14.2.1 | CP.20000329 | Próprio | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | 74,32 | 93,51 | 93,51 | 0,00 % |
| **5.15** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA** | | **1,00** | | **37.307,91** | **37.307,91** | **0.58 %** |
| **5.15.1** | | | **TUBOS** | | **1.00** | | **20.537,87** | **20.537,87** | **0,32 %** |
| 5.15.1.1 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18,00 | 23,25 | 29,25 | 526,50 | 0,01 % |
| 5.15.1.2 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 234,00 | 26,82 | 33,74 | 7.895,16 | 0,12 % |
| 5.15.1.3 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 72,00 | 36,16 | 45,50 | 3.276,00 | 0,05 % |
| 5.15.1.4 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 114,00 | 31,88 | 40,11 | 4.572,54 | 0,07 % |
| 5.15.1.5 | CP.00000338 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 54,00 | 38,51 | 48,45 | 2.616,30 | 0,04 % |
| 5.15.1.6 | CP.00000339 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18,00 | 57,36 | 72,17 | 1.299,06 | 0,02 % |
| 5.15.1.7 | CP.00004523 | Próprio | TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 | 40,00 | 50,33 | 352,31 | 0,01 % |
| **5.15.2** | | | **CONEXÕES** | | **1.00** | | **9.989.42** | **9.989.42** | **0,15 %** |
| 5.15.2.1 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 90,00 | 6,80 | 8,55 | 769,50 | 0,01 % |
| 5.15.2.2 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14,00 | 8,94 | 11,24 | 157,36 | 0,00 % |
| 5.15.2.3 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 75,00 | 14,01 | 17,62 | 1.321,50 | 0,02 % |
| 5.15.2.4 | 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4,00 | 6,38 | 8,02 | 32,08 | 0,00 % |
| 5.15.2.5 | 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 9,10 | 11,45 | 229,00 | 0,00 % |
| 5.15.2.6 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 121,00 | 10,78 | 13,56 | 1.640,76 | 0,03 % |
| 5.15.2.7 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16,00 | 14,58 | 18,34 | 293,44 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15.2.8 | 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 19,08 | 24,00 | 168,00 | 0,00 % |
| 5.15.2.9 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14,00 | 21,32 | 26,82 | 375,48 | 0,01 % |
| 5.15.2.10 | CP.00000321 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5,00 | 47,11 | 59,27 | 296,35 | 0,00 % |
| 5.15.2.11 | 94682 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8,00 | 106,80 | 134,38 | 1.075,04 | 0,02 % |
| 5.15.2.12 | 105182 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2,00 | 41,84 | 52,64 | 105,28 | 0,00 % |
| 5.15.2.13 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 33,00 | 14,81 | 18,63 | 614,79 | 0,01 % |
| 5.15.2.14 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 18,73 | 23,56 | 141,36 | 0,00 % |
| 5.15.2.15 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 31,88 | 40,11 | 160,44 | 0,00 % |
| 5.15.2.16 | CP.00000333 | Próprio | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 52,86 | 66,51 | 199,53 | 0,00 % |
| 5.15.2.17 | CP.20000272 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 15,00 | 21,28 | 26,77 | 401,55 | 0,01 % |
| 5.15.2.18 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13,00 | 22,27 | 28,02 | 364,26 | 0,01 % |
| 5.15.2.19 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 33,36 | 41,97 | 419,70 | 0,01 % |
| 5.15.2.20 | CP.00000657 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 114,53 | 144,11 | 576,44 | 0,01 % |
| 5.15.2.21 | CP.00000380 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 66,75 | 83,99 | 83,99 | 0,00 % |
| 5.15.2.22 | CP.20000271 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 6,76 | 8,50 | 34,00 | 0,00 % |
| 5.15.2.23 | CP.00001834 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | 6,07 | 7,63 | 152,60 | 0,00 % |
| 5.15.2.24 | 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 13,38 | 16,83 | 16,83 | 0,00 % |
| 5.15.2.25 | CP.00000360 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 12,36 | 15,55 | 62,20 | 0,00 % |
| 5.15.2.26 | CP.00000900 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 17,84 | 22,44 | 22,44 | 0,00 % |
| 5.15.2.27 | CP.00000362 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 20,89 | 26,28 | 105,12 | 0,00 % |
| 5.15.2.28 | CP.00000363 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1,00 | 30,56 | 38,45 | 38,45 | 0,00 % |
| 5.15.2.29 | 89374 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 10,66 | 13,41 | 53,64 | 0,00 % |
| 5.15.2.30 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 12,45 | 15,66 | 62,64 | 0,00 % |
| 5.15.2.31 | CP.20000273 | Próprio | CAP, PVC, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 12,44 | 15,65 | 15,65 | 0,00 % |
| **5.15.3** | | | **VÁLVULAS E REGISTROS** | | **1,00** | | **6.780,62** | **6.780,62** | **0,10 %** |
| 5.15.3.1 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7,00 | 130,43 | 164,12 | 1.148,84 | 0,02 % |
| 5.15.3.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 38,00 | 107,08 | 134,73 | 5.119,74 | 0,08 % |
| 5.15.3.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4,00 | 101,74 | 128,01 | 512,04 | 0,01 % |
| **5.16** | | | **INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO** | | **1,00** | | **3.017,86** | **3.017,86** | **0,05 %** |
| 5.16.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 1,00 | 833,71 | 1.049,05 | 1.049,05 | 0,02 % |
| 5.16.2 | CP.20000633 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 201,75 | 253,86 | 1.015,44 | 0,02 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.16.3 | CP.00003642 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA E COM LÂMPADAS DE 4W, FLUXO LUMINOSO DE 100 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 36,25 | 45,61 | 456,10 | 0,01 % |
| 5.16.4 | CP.20000286 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E5- EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 15,56 | 19,57 | 97,85 | 0,00 % |
| 5.16.5 | CP.20000287 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S2D- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 22,68 | 28,53 | 85,59 | 0,00 % |
| 5.16.6 | CP.20000288 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S2E- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 22,68 | 28,53 | 142,65 | 0,00 % |
| 5.16.7 | CP.20000289 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S3- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À FRENTE" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 22,68 | 28,53 | 114,12 | 0,00 % |
| 5.16.8 | CP.20000290 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S12- SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 22,68 | 28,53 | 57,06 | 0,00 % |
| **5.17** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | | **1,00** | | **57.039,58** | **57.039,58** | **0,88 %** |
| **5.17.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **25.178,16** | **25.178,16** | **0,39 %** |
| 5.17.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 69,00 | 23,77 | 29,90 | 2.063,10 | 0,03 % |
| 5.17.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 318,00 | 29,52 | 37,14 | 11.810,52 | 0,18 % |
| 5.17.1.3 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24,00 | 36,60 | 46,05 | 1.105,20 | 0,02 % |
| 5.17.1.4 | CP.20000274 | Próprio | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 85 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12,00 | 83,83 | 105,48 | 1.265,76 | 0,02 % |
| 5.17.1.5 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 138,00 | 41,11 | 51,72 | 7.137,36 | 0,11 % |
| 5.17.1.6 | CP.20000275 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12,00 | 112,11 | 141,06 | 1.692,72 | 0,03 % |
| 5.17.1.7 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 6,00 | 13,71 | 17,25 | 103,50 | 0,00 % |
| **5.17.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **28.966,22** | **28.966,22** | **0,45 %** |
| 5.17.2.1 | CP.00003748 | Próprio | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13,00 | 111,68 | 140,52 | 1.826,76 | 0,03 % |
| 5.17.2.2 | CP.00004539 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 25 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 11,81 | 14,86 | 59,44 | 0,00 % |
| 5.17.2.3 | 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11,00 | 19,20 | 24,15 | 265,65 | 0,00 % |
| 5.17.2.4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 120,00 | 11,48 | 14,44 | 1.732,80 | 0,03 % |
| 5.17.2.5 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 169,00 | 16,46 | 20,71 | 3.499,99 | 0,05 % |
| 5.17.2.6 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 24,29 | 30,56 | 305,60 | 0,00 % |
| 5.17.2.7 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18,00 | 29,18 | 36,71 | 660,78 | 0,01 % |
| 5.17.2.8 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 9,83 | 12,36 | 49,44 | 0,00 % |
| 5.17.2.9 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 82,00 | 11,26 | 14,16 | 1.161,12 | 0,02 % |
| 5.17.2.10 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 203,00 | 15,77 | 19,84 | 4.027,52 | 0,06 % |
| 5.17.2.11 | 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9,00 | 23,36 | 29,39 | 264,51 | 0,00 % |
| 5.17.2.12 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14,00 | 28,38 | 35,71 | 499,94 | 0,01 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.17.2.13 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 27,33 | 34,38 | 137,52 | 0,00 % |
| 5.17.2.14 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 40,00 | 43,37 | 54,57 | 2.182,80 | 0,03 % |
| 5.17.2.15 | 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 48,19 | 60,63 | 242,52 | 0,00 % |
| 5.17.2.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13,00 | 51,71 | 65,06 | 845,78 | 0,01 % |
| 5.17.2.17 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 8,29 | 10,43 | 41,72 | 0,00 % |
| 5.17.2.18 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 357,00 | 9,94 | 12,50 | 4.462,50 | 0,07 % |
| 5.17.2.19 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19,00 | 16,06 | 20,20 | 383,80 | 0,01 % |
| 5.17.2.20 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 82,00 | 18,47 | 23,24 | 1.905,68 | 0,03 % |
| 5.17.2.21 | 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 12,45 | 15,66 | 62,64 | 0,00 % |
| 5.17.2.22 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31,00 | 25,09 | 31,57 | 978,67 | 0,02 % |
| 5.17.2.23 | CP.00000400 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4,00 | 35,31 | 44,43 | 177,72 | 0,00 % |
| 5.17.2.24 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10,00 | 41,39 | 52,08 | 520,80 | 0,01 % |
| 5.17.2.25 | 104346 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 45,65 | 57,44 | 114,88 | 0,00 % |
| 5.17.2.26 | CP.20000276 | Próprio | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 62,40 | 78,51 | 314,04 | 0,00 % |
| 5.17.2.27 | CP.20000277 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 59,38 | 74,71 | 298,84 | 0,00 % |
| 5.17.2.28 | CP.20000278 | Próprio | JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 115,40 | 145,20 | 145,20 | 0,00 % |
| 5.17.2.29 | CP.20000279 | Próprio | JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 115,40 | 145,20 | 145,20 | 0,00 % |
| 5.17.2.30 | CP.20000280 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 119,82 | 150,76 | 301,52 | 0,00 % |
| 5.17.2.31 | CP.20000281 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 170,06 | 213,98 | 427,96 | 0,01 % |
| 5.17.2.32 | CP.20000282 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 389,45 | 490,04 | 490,04 | 0,01 % |
| 5.17.2.33 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28,00 | 10,69 | 13,45 | 376,60 | 0,01 % |
| 5.17.2.34 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 22,35 | 28,12 | 56,24 | 0,00 % |
| **5.17.3** | | | **ACESSÓRIOS** | | **1,00** | | **2.895.20** | **2.895.20** | **0,04 %** |
| 5.17.3.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18,00 | 73,75 | 92,79 | 1.670,22 | 0,03 % |
| 5.17.3.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 107,23 | 134,92 | 539,68 | 0,01 % |
| 5.17.3.3 | CP.00004528 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22,00 | 24,76 | 31,15 | 685,30 | 0,01 % |
| **5.18** | | | **INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS** | | **1,00** | | **25.581,17** | **25.581,17** | **0,40 %** |
| **5.18.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **13.465,44** | **13.465,44** | **0,21 %** |
| 5.18.1.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 54,00 | 51,36 | 64,62 | 3.489,48 | 0,05 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.18.1.2 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 108,00 | 73,41 | 92,37 | 9.975,96 | 0,15 % |
| **5.18.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **10.962,86** | **10.962,86** | **0,17 %** |
| 5.18.2.1 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11,00 | 45,70 | 57,50 | 632,50 | 0,01 % |
| 5.18.2.2 | 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 13,00 | 127,25 | 160,11 | 2.081,43 | 0,03 % |
| 5.18.2.3 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 13,00 | 44,72 | 56,27 | 731,51 | 0,01 % |
| 5.18.2.4 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 21,00 | 130,24 | 163,88 | 3.441,48 | 0,05 % |
| 5.18.2.5 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 18,00 | 44,23 | 55,65 | 1.001,70 | 0,02 % |
| 5.18.2.6 | 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 32,00 | 76,35 | 96,07 | 3.074,24 | 0,05 % |
| **5.18.3** | | | **ACESSÓRIOS E DEMAIS ITENS** | | **1,00** | | **1.152,87** | **1.152,87** | **0,02 %** |
| 5.18.3.1 | CP.00003558 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 100 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 56,67 | 71,30 | 285,20 | 0,00 % |
| 5.18.3.2 | CP.00004442 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 150 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7,00 | 93,83 | 118,06 | 826,42 | 0,01 % |
| 5.18.3.3 | CP.20000283 | Próprio | GRELHA REMOVÍVEL E PORTA GRELHA EM FERRO FUNDIDO 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 32,79 | 41,25 | 41,25 | 0,00 % |
| **5.19** | | | **CLIMATIZAÇÃO** | | **1.00** | | **271.672,76** | **271.672,76** | **4.20 %** |
| 5.19.1 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | UN | 1,00 | 2.326,47 | 2.717,31 (BDI 16,80%) | 2.717,31 | 0,04 % |
| 5.19.2 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | UN | 19,00 | 2.578,53 | 3.011,72 (BDI 16,80%) | 57.222,68 | 0,88 % |
| 5.19.3 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | UN | 6,00 | 3.728,49 | 4.354,87 (BDI 16,80%) | 26.129,22 | 0,40 % |
| 5.19.4 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | UN | 1,00 | 5.068,63 | 5.920,15 (BDI 16,80%) | 5.920,15 | 0,09 % |
| 5.19.5 | CP.20000935 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2,00 | 6.986,62 | 8.160,37 (BDI 16,80%) | 16.320,74 | 0,25 % |
| 5.19.6 | CP.20000307 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.600 m³/h, P.E.D 20 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 7.357,77 | 8.593,87 (BDI 16,80%) | 8.593,87 | 0,13 % |
| 5.19.7 | CP.20000937 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.550 m³/h, P.E.D 22 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 7.357,77 | 8.593,87 (BDI 16,80%) | 8.593,87 | 0,13 % |
| 5.19.8 | CP.20000965 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 400 M3/H, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 3.159,62 | 3.690,43 (BDI 16,80%) | 3.690,43 | 0,06 % |
| 5.19.9 | CP.20000938 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 200 m³/h, P.E.D 12 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.823,52 | 3.297,87 (BDI 16,80%) | 3.297,87 | 0,05 % |
| 5.19.10 | CP.20000697 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 150 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.603,27 | 3.040,61 (BDI 16,80%) | 3.040,61 | 0,05 % |
| 5.19.11 | CP.20000350 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 300 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.899,12 | 3.386,17 (BDI 16,80%) | 3.386,17 | 0,05 % |
| 5.19.12 | CP.20000305 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 700 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 200, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 3.159,62 | 3.690,43 (BDI 16,80%) | 3.690,43 | 0,06 % |
| 5.19.13 | CP.20000939 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 900 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 250, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.145,92 | 4.842,43 (BDI 16,80%) | 4.842,43 | 0,07 % |
| 5.19.14 | CP.20000940 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 1150 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 315, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.575,92 | 5.344,67 (BDI 16,80%) | 5.344,67 | 0,08 % |
| 5.19.15 | CP.20000966 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 550 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 250, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.145,92 | 4.842,43 (BDI 16,80%) | 4.842,43 | 0,07 % |
| 5.19.16 | CP.20000309 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22,00 | 122,62 | 154,29 | 3.394,38 | 0,05 % |
| 5.19.17 | CP.20000310 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 125, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 127,62 | 160,58 | 481,74 | 0,01 % |
| 5.19.18 | CP.20000353 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 147,62 | 185,75 | 928,75 | 0,01 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.19.19 | CP.10000013 | Próprio | GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, DIMENSÕES 125x225mm, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | 64,83 | 81,57 | 1.631,40 | 0,03 % |
| 5.19.20 | CP.20000395 | Próprio | GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, DIMENSÕES 125x425mm, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 64,83 | 81,57 | 81,57 | 0,00 % |
| 5.19.21 | CP.10000014 | Próprio | VENEZIANA EXTERIOR, DIMENSÕES 385x330, MODELO AWG, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 217,22 | 273,32 | 1.093,28 | 0,02 % |
| 5.19.22 | 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 290,00 | 43,16 | 54,30 | 15.747,00 | 0,24 % |
| 5.19.23 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 240,00 | 69,26 | 87,14 | 20.913,60 | 0,32 % |
| 5.19.24 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 65,00 | 87,67 | 110,31 | 7.170,15 | 0,11 % |
| 5.19.25 | 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 40,00 | 106,75 | 134,32 | 5.372,80 | 0,08 % |
| 5.19.26 | CP.00003991 | Próprio | DUTO DE AR EXTERNO EM MPU, PARA CAIXAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | m² | 70,00 | 176,89 | 222,58 | 15.580,60 | 0,24 % |
| 5.19.27 | CP.00001394 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø100MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30,00 | 82,91 | 104,32 | 3.129,60 | 0,05 % |
| 5.19.28 | CP.00001821 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø125MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5,00 | 46,61 | 58,64 | 293,20 | 0,00 % |
| 5.19.29 | CP.00001399 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø150MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5,00 | 64,38 | 81,00 | 405,00 | 0,01 % |
| 5.19.30 | CP.20000313 | Próprio | DAMPER CONTROLADOR DE VAZÕES, DIMENSÕES 100x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 69,97 | 88,04 | 88,04 | 0,00 % |
| 5.19.31 | CP.20000314 | Próprio | DAMPER CONTROLADOR DE VAZÕES, DIMENSÕES 250x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 69,97 | 88,04 | 88,04 | 0,00 % |
| 5.19.32 | CP.10000017 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 100x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 69,97 | 88,04 | 88,04 | 0,00 % |
| 5.19.33 | CP.10000018 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 150x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 83,05 | 104,50 | 104,50 | 0,00 % |
| 5.19.34 | CP.10000030 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 200x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 96,14 | 120,97 | 120,97 | 0,00 % |
| 5.19.35 | CP.20000315 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 200x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3,00 | 113,58 | 142,91 | 428,73 | 0,01 % |
| 5.19.36 | CP.20000942 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 329,61 | 414,74 | 414,74 | 0,01 % |
| 5.19.37 | CP.20000943 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x100mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2,00 | 186,71 | 234,93 | 469,86 | 0,01 % |
| 5.19.38 | CP.10000029 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 300x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 472,52 | 594,57 | 594,57 | 0,01 % |
| 5.19.39 | CP.20000944 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 300x250mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1,00 | 579,69 | 729,42 | 729,42 | 0,01 % |
| 5.19.40 | CP.20000945 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5,00 | 258,16 | 324,84 | 1.624,20 | 0,03 % |
| 5.19.41 | CP.00001071 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 330,00 | 26,47 | 33,30 | 10.989,00 | 0,17 % |
| 5.19.42 | CP.10000022 | Próprio | FORNECIMENTO GAS REFRIGERANTE R32 - ADICIONAL | KG | 8,00 | 80,72 | 101,56 | 812,48 | 0,01 % |
| 5.19.43 | CP.10000023 | Próprio | JUNTA FLEXÍVEL COM LONA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5,00 | 25,15 | 31,64 | 158,20 | 0,00 % |
| 5.19.44 | CP.10000024 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHAS PARA AS UNIDADES CONDENSADORAS DE 9.000 BTU/h A 36.000 BTU/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 116,00 | 87,57 | 110,18 | 12.780,88 | 0,20 % |
| 5.19.45 | CP.10000025 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHAS PARA VENTILADOR E EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40,00 | 87,57 | 110,18 | 4.407,20 | 0,07 % |
| 5.19.46 | CP.20000316 | Próprio | BASE EM CONCRETO, VIRADO EM OBRA PARA BASE DE EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 39,00 | 79,84 | 100,46 | 3.917,94 | 0,06 % |
| **5.20** | | | **INSTALAÇÕES DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO** | | **1,00** | | **10.613,43** | **10.613,43** | **0,16 %** |
| **5.20.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **7.611,24** | **7.611,24** | **0,12 %** |
| 5.20.1.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 66,00 | 19,35 | 24,34 | 1.606,44 | 0,02 % |
| 5.20.1.2 | 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 270,00 | 17,68 | 22,24 | 6.004,80 | 0,09 % |
| **5.20.2** | | | **CONEXÃO** | | **1,00** | | **3.002,19** | **3.002,19** | **0,05 %** |
| 5.20.2.1 | CP.00001695 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22,00 | 8,74 | 10,99 | 241,78 | 0,00 % |
| 5.20.2.2 | 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 33,00 | 9,05 | 11,38 | 375,54 | 0,01 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.20.2.3 | 89516 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 79,00 | 8,47 | 10,65 | 841,35 | 0,01 % |
| 5.20.2.4 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5,00 | 8,28 | 10,41 | 52,05 | 0,00 % |
| 5.20.2.5 | 89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 74,00 | 8,39 | 10,55 | 780,70 | 0,01 % |
| 5.20.2.6 | 89561 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 20,00 | 14,67 | 18,45 | 369,00 | 0,01 % |
| 5.20.2.7 | CP.10000004 | Próprio | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22,00 | 11,87 | 14,93 | 328,46 | 0,01 % |
| 5.20.2.8 | CP.20000284 | Próprio | CAP, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 10,58 | 13,31 | 13,31 | 0,00 % |
| **5.21** | | | **ÁREAS MOLHADAS** | | **1,00** | | **189.469,71** | **189.469,71** | **2,93 %** |
| **5.21.1** | | | **LOUÇAS** | | **1,00** | | **64.177,87** | **64.177,87** | **0,99 %** |
| 5.21.1.1 | CP.20000875 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7,00 | 571,84 | 719,54 | 5.036,78 | 0,08 % |
| 5.21.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | 967,72 | 1.217,68 | 7.306,08 | 0,11 % |
| 5.21.1.3 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3,00 | 891,53 | 1.121,81 | 3.365,43 | 0,05 % |
| 5.21.1.4 | CP.00004381 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 31,00 | 1.202,39 | 1.512,96 | 46.901,76 | 0,72 % |
| 5.21.1.5 | CP.00004570 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 1.245,99 | 1.567,82 | 1.567,82 | 0,02 % |
| **5.21.2** | | | **METAIS** | | **1,00** | | **45.094,83** | **45.094,83** | **0,70 %** |
| 5.21.2.1 | CP.00002193 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4,00 | 258,85 | 325,71 | 1.302,84 | 0,02 % |
| 5.21.2.2 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 14,00 | 348,74 | 438,81 | 6.143,34 | 0,09 % |
| 5.21.2.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8,00 | 337,06 | 424,12 | 3.392,96 | 0,05 % |
| 5.21.2.4 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 319,50 | 402,02 | 804,04 | 0,01 % |
| 5.21.2.5 | CP.00002406 | Próprio | BARRA DE APOIO "U", EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | 361,53 | 454,91 | 3.639,28 | 0,06 % |
| 5.21.2.6 | CP.00000661 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 415,84 | 523,25 | 1.569,75 | 0,02 % |
| 5.21.2.7 | CP.20000095 | Próprio | CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 771,30 | 970,52 | 1.941,04 | 0,03 % |
| 5.21.2.8 | CP.20000097 | Próprio | CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO COM DESVIADOR COM DUCHA MANUAL. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 965,89 | 1.215,37 | 2.430,74 | 0,04 % |
| 5.21.2.9 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 1.028,45 | 1.294,09 | 2.588,18 | 0,04 % |
| 5.21.2.10 | CP.00000172 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 38,00 | 280,94 | 353,50 | 13.433,00 | 0,21 % |
| 5.21.2.11 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 11,00 | 131,45 | 165,40 | 1.819,40 | 0,03 % |
| 5.21.2.12 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2,00 | 101,84 | 128,14 | 256,28 | 0,00 % |
| 5.21.2.13 | CP.20000962 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO COM REGISTRO, ACABAMENTO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6,00 | 764,79 | 962,33 | 5.773,98 | 0,09 % |
| **5.21.3** | | | **ACESSÓRIOS** | | **1,00** | | **24.201,48** | **24.201,48** | **0,37 %** |
| 5.21.3.1 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 13,00 | 41,51 | 52,23 | 678,99 | 0,01 % |
| 5.21.3.2 | CP.20000961 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025 | m² | 11,75 | 627,87 | 790,04 | 9.282,97 | 0,14 % |
| 5.21.3.3 | CP.00000169 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13,00 | 82,51 | 103,82 | 1.349,66 | 0,02 % |
| 5.21.3.4 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 35,00 | 70,18 | 88,30 | 3.090,50 | 0,05 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21.3.5 | CP.00000170 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 34,00 | 108,75 | 136,84 | 4.652,56 | 0,07 % |
| 5.21.3.6 | CP.00004128 | Próprio | CABIDEIRO INOX FIXADO EM PAREDE | UN | 8,00 | 123,58 | 155,50 | 1.244,00 | 0,02 % |
| 5.21.3.7 | CP.20000096 | Próprio | PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 48,78 | 61,37 | 490,96 | 0,01 % |
| 5.21.3.8 | CP.20000634 | Próprio | ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8X2,8CM, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,00 | 338,94 | 426,48 | 3.411,84 | 0,05 % |
| **5.21.4** | | | **BANCADA** | | **1,00** | | **55.995,53** | **55.995,53** | **0,87 %** |
| 5.21.4.1 | CP.20000635 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (4,20X1,20)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 7.644,80 | 9.619,45 | 9.619,45 | 0,15 % |
| 5.21.4.2 | CP.20000249 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,11X0,60)M, INCLUINDO 1 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 916,98 | 1.153,83 | 1.153,83 | 0,02 % |
| 5.21.4.3 | CP.20000252 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,20X0,60)M, INCLUINDO 2 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 1.212,94 | 1.526,24 | 3.052,48 | 0,05 % |
| 5.21.4.4 | CP.20000253 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,20X0,60)M, INCLUINDO 2 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.744,02 | 2.194,50 | 2.194,50 | 0,03 % |
| 5.21.4.5 | CP.20000876 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,28X0,60)M, INCLUINDO 1 CUBA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.541,59 | 1.939,78 | 1.939,78 | 0,03 % |
| 5.21.4.6 | CP.20000255 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM VASO DE DESPEJO EXPURGO, DIM.: (0,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 5.333,39 | 6.711,00 | 6.711,00 | 0,10 % |
| 5.21.4.7 | CP.20000256 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,40X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 1.875,12 | 2.359,46 | 9.437,84 | 0,15 % |
| 5.21.4.8 | CP.20000257 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,60X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4,00 | 2.112,34 | 2.657,95 | 10.631,80 | 0,16 % |
| 5.21.4.9 | CP.20000258 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 2.337,19 | 2.940,88 | 2.940,88 | 0,05 % |
| 5.21.4.10 | CP.20000260 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (1,34X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.543,61 | 1.942,32 | 1.942,32 | 0,03 % |
| 5.21.4.11 | CP.20000877 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, INCLUINDO REFORÇO E SUPORTE PÉ TUBULAR EM AÇO INOX, DIM.: (2,44X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 3.568,65 | 4.490,43 | 4.490,43 | 0,07 % |
| 5.21.4.12 | CP.20000262 | Próprio | TANQUE DE GRANITO CINZA CASTELO PARA LAVATÓRIO DE PÉ DIABÉTICO, DIM.: (0,80X0,73)M, INCLUINDO 1 CUBA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 1.495,05 | 1.881,22 | 1.881,22 | 0,03 % |
| **5.22** | | | **COMUNICAÇÃO VISUAL** | | **1,00** | | **27.513,66** | **27.513,66** | **0,43 %** |
| 5.22.1 | CP.20000268 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 60X16CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29,00 | 116,49 | 146,57 | 4.250,53 | 0,07 % |
| 5.22.2 | CP.00004580 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA EM BRAILLE (BR) - 20X5CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 39,00 | 128,73 | 161,98 | 6.317,22 | 0,10 % |
| 5.22.3 | CP.00004581 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SANITÁRIO (PPS) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10,00 | 65,29 | 82,15 | 821,50 | 0,01 % |
| 5.22.4 | CP.00004582 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 65,29 | 82,15 | 410,75 | 0,01 % |
| 5.22.5 | CP.00004583 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5,00 | 156,71 | 197,18 | 985,90 | 0,02 % |
| 5.22.6 | CP.00001913 | Próprio | ADESIVO SINALIZAÇÃO CADEIRANTE PARA PISO ANTIDERRAPANTE 1,20X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 212,22 | 267,03 | 534,06 | 0,01 % |
| 5.22.7 | CP.20000270 | Próprio | LETREIRO EM AÇO INOX NATURAL POLIDO 2MM "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CIDADE" - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.496,88 | 5.658,42 | 5.658,42 | 0,09 % |
| 5.22.8 | CP.20000438 | Próprio | MARCA DO "GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA" IMPRESSA SOB PLACA DE AÇO GALVANIZADO E IMPRESSÃO UV, ALT. 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 588,74 | 740,81 | 740,81 | 0,01 % |
| 5.22.9 | CP.20000436 | Próprio | MARCA DO "SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS" EM PLACA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, ALT. 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 989,80 | 1.245,46 | 1.245,46 | 0,02 % |
| 5.22.10 | CP.10000311 | Próprio | TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | UN | 1,00 | 5.204,65 | 6.549,01 | 6.549,01 | 0,10 % |
| **5.23** | | | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | **1,00** | | **31.716,82** | **31.716,82** | **0,49 %** |
| 5.23.1 | CP.20000102 | Próprio | PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1,85 | 352,70 | 443,80 | 821,03 | 0,01 % |
| 5.23.2 | CP.00003509 | Próprio | MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO, MEDINDO 55X40CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1,00 | 1.511,52 | 1.901,94 | 1.901,94 | 0,03 % |
| 5.23.3 | CP.10000043 | Próprio | PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 4.657,83 | 5.860,94 | 5.860,94 | 0,09 % |
| 5.23.4 | CP.20000636 | Próprio | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUINDO PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 5,20 | 458,70 | 577,18 | 3.001,33 | 0,05 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.23.5 | CP.20000880 | Próprio | CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 26,40 | 606,03 | 762,56 | 20.131,58 | 0,31 % |
| **6** | | | **EDICULA DE RESÍDUOS** | | **1,00** | | **89.636,81** | **89.636,81** | **1,39 %** |
| **6.1** | | | **INFRAESTRUTURA** | | **1,00** | | **26.324,24** | **26.324,24** | **0,41 %** |
| **6.1.1** | | | **BLOCOS, ESTACAS E PILARES DE ARRANQUE** | | **1,00** | | **26.324,24** | **26.324,24** | **0,41 %** |
| 6.1.1.1 | 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 29,78 | 90,18 | 113,47 | 3.379,13 | 0,05 % |
| 6.1.1.2 | CP.20000915 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | M | 60,00 | 145,46 | 183,03 | 10.981,80 | 0,17 % |
| 6.1.1.3 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 6,00 | 23,46 | 29,51 | 177,06 | 0,00 % |
| 6.1.1.4 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 16,14 | 110,54 | 139,09 | 2.244,91 | 0,03 % |
| 6.1.1.5 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 6,00 | 49,95 | 62,85 | 377,10 | 0,01 % |
| 6.1.1.6 | CP.20000864 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E PILAR DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 10,44 | 126,74 | 159,47 | 1.664,86 | 0,03 % |
| 6.1.1.7 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 211,19 | 10,09 | 12,69 | 2.680,00 | 0,04 % |
| 6.1.1.8 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 44,77 | 8,32 | 10,46 | 468,29 | 0,01 % |
| 6.1.1.9 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 42,61 | 14,03 | 17,65 | 752,06 | 0,01 % |
| 6.1.1.10 | CP.10000316 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22,80 | 21,29 | 26,78 | 610,58 | 0,01 % |
| 6.1.1.11 | CP.10000319 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21,80 | 14,04 | 17,66 | 384,98 | 0,01 % |
| 6.1.1.12 | CP.10000315 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 1,25 | 886,07 | 1.114,94 | 1.393,67 | 0,02 % |
| 6.1.1.13 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 10,44 | 47,34 | 59,56 | 621,80 | 0,01 % |
| 6.1.1.14 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 14,89 | 24,98 | 31,43 | 467,99 | 0,01 % |
| 6.1.1.15 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 23,44 | 4,07 | 5,12 | 120,01 | 0,00 % |
| **6.2** | | | **SUPERESTRUTURA** | | **1,00** | | **17.453,71** | **17.453,71** | **0,27 %** |
| **6.2.1** | | | **VIGAS BALDRAME** | | **1,00** | | **5.463,33** | **5.463,33** | **0,08 %** |
| 6.2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2,58 | 121,52 | 152,90 | 394,48 | 0,01 % |
| 6.2.1.2 | CP.00000848 | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | m² | 8,60 | 41,62 | 52,37 | 450,38 | 0,01 % |
| 6.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 14,06 | 80,45 | 101,23 | 1.423,29 | 0,02 % |
| 6.2.1.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15,90 | 17,49 | 22,00 | 349,80 | 0,01 % |
| 6.2.1.5 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 38,90 | 12,52 | 15,75 | 612,67 | 0,01 % |
| 6.2.1.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 12,00 | 10,57 | 13,30 | 159,60 | 0,00 % |
| 6.2.1.7 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18,10 | 9,79 | 12,31 | 222,81 | 0,00 % |
| 6.2.1.8 | CP.00002872 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0,86 | 886,07 | 1.114,94 | 958,84 | 0,01 % |
| 6.2.1.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 14,06 | 47,34 | 59,56 | 837,41 | 0,01 % |
| 6.2.1.10 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1,72 | 24,98 | 31,43 | 54,05 | 0,00 % |
| **6.2.2** | | | **PILARES** | | **1,00** | | **3.367,68** | **3.367,68** | **0,05 %** |
| 6.2.2.1 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 13,84 | 97,90 | 123,18 | 1.704,81 | 0,03 % |
| 6.2.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19,60 | 14,39 | 18,10 | 354,76 | 0,01 % |
| 6.2.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44,90 | 10,51 | 13,22 | 593,57 | 0,01 % |
| 6.2.2.4 | CP.00004545 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0,65 | 873,64 | 1.099,30 | 714,54 | 0,01 % |
| **6.2.3** | | | **VIGAS** | | **1,00** | | **6.696,22** | **6.696,22** | **0,10 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.3.1 | 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 16,82 | 165,64 | 208,42 | 3.505,62 | 0,05 % |
| 6.2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18,50 | 14,39 | 18,10 | 334,85 | 0,01 % |
| 6.2.3.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14,30 | 13,11 | 16,49 | 235,80 | 0,00 % |
| 6.2.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6,30 | 10,51 | 13,22 | 83,28 | 0,00 % |
| 6.2.3.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30,60 | 8,76 | 11,02 | 337,21 | 0,01 % |
| 6.2.3.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 72,30 | 8,39 | 10,55 | 762,76 | 0,01 % |
| 6.2.3.7 | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1,27 | 899,04 | 1.131,26 | 1.436,70 | 0,02 % |
| **6.2.4** | | | **LAJES** | | **1,00** | | **1.926,48** | **1.926,48** | **0,03 %** |
| 6.2.4.1 | CP.00004547 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020 | m² | 6,46 | 198,73 | 250,06 | 1.615,38 | 0,02 % |
| 6.2.4.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,60 | 13,70 | 17,23 | 234,32 | 0,00 % |
| 6.2.4.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4,90 | 12,46 | 15,67 | 76,78 | 0,00 % |
| **6.3** | | | **VEDAÇÕES** | | **1,00** | | **7.739,13** | **7.739,13** | **0,12 %** |
| 6.3.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 42,46 | 112,03 | 140,96 | 5.985,16 | 0,09 % |
| 6.3.2 | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 3,61 | 78,10 | 98,27 | 354,75 | 0,01 % |
| 6.3.3 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 8,92 | 96,51 | 121,43 | 1.083,15 | 0,02 % |
| 6.3.4 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 18,43 | 13,63 | 17,15 | 316,07 | 0,00 % |
| **6.4** | | | **COBERTURA** | | **1.00** | | **1.080.75** | **1.080.75** | **0.02 %** |
| 6.4.1 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | M | 15,00 | 57,26 | 72,05 | 1.080,75 | 0,02 % |
| **6.5** | | | **IMPERMEABILIZAÇÃO** | | **1,00** | | **2.351,05** | **2.351,05** | **0,04 %** |
| 6.5.1 | CP.00004588 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 7,08 | 198,12 | 249,29 | 1.764,97 | 0,03 % |
| 6.5.2 | CP.00004589 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO | m² | 6,58 | 70,79 | 89,07 | 586,08 | 0,01 % |
| **6.6** | | | **REVESTIMENTOS DE PISOS** | | **1.00** | | **2.776.70** | **2.776.70** | **0,04 %** |
| **6.6.1** | | | **PISO ARMADO EM CONTATO COM O SOLO** | | **1.00** | | **1.176.70** | **1.176.70** | **0.02 %** |
| 6.6.1.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | m² | 6,50 | 4,37 | 5,49 | 35,68 | 0,00 % |
| 6.6.1.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0,65 | 216,40 | 272,29 | 176,98 | 0,00 % |
| 6.6.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | m² | 6,50 | 2,80 | 3,52 | 22,88 | 0,00 % |
| 6.6.1.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | KG | 15,64 | 13,25 | 16,67 | 260,71 | 0,00 % |
| 6.6.1.5 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | m³ | 0,65 | 831,97 | 1.046,86 | 680,45 | 0,01 % |
| **6.6.2** | | | **ACABAMENTO FINAL** | | **1,00** | | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,02 %** |
| 6.6.2.1 | CP.00002623 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | 6,28 | 50,17 | 63,12 | 396,39 | 0,01 % |
| 6.6.2.2 | CP.20000109 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO ACABAMENTO BRILHANTE BRANCO DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | m² | 6,28 | 117,70 | 148,10 | 930,06 | 0,01 % |
| 6.6.2.3 | CP.10000039 | Próprio | SOLEIRA/TABEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m² | 0,48 | 452,92 | 569,90 | 273,55 | 0,00 % |
| **6.7** | | | **REVESTIMENTOS DE PAREDES** | | **1,00** | | **20.711,81** | **20.711,81** | **0,32 %** |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 84,92 | 5,71 | 7,18 | 609,72 | 0,01 % |
| 6.7.2 | CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 84,92 | 38,77 | 48,78 | 4.142,39 | 0,06 % |
| 6.7.3 | CP.20000106 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR GELO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 34,14 | 248,41 | 312,57 | 10.671,13 | 0,16 % |
| 6.7.4 | CP.20000110 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO BRILHANTE BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 42,54 | 98,80 | 124,32 | 5.288,57 | 0,08 % |
| **6.8** | | | **REVESTIMENTOS DE TETO** | | **1,00** | | **381,32** | **381,32** | **0,01 %** |
| 6.8.1 | 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 6,28 | 7,10 | 8,93 | 56,08 | 0,00 % |
| 6.8.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 6,28 | 41,16 | 51,79 | 325,24 | 0,01 % |
| **6.9** | | | **ESQUADRIAS** | | **1,00** | | **3.720,33** | **3.720,33** | **0,06 %** |
| **6.9.1** | | | **PORTAS** | | **1,00** | | **3.720,33** | **3.720,33** | **0,06 %** |
| 6.9.1.1 | CP.20000227 | Próprio | PA-06 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL INCLUINDO MOLDURA COM TELA DE MOSQUTEIRO, DIM.: 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 985,55 | 1.240,11 | 3.720,33 | 0,06 % |
| **6.10** | | | **PINTURA** | | **1,00** | | **495,85** | **495,85** | **0,01 %** |
| **6.10.1** | | | **TETO** | | **1,00** | | **495,85** | **495,85** | **0,01 %** |
| 6.10.1.1 | CP.00004124 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 6,28 | 39,71 | 49,96 | 313,74 | 0,00 % |
| 6.10.1.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 6,28 | 6,01 | 7,56 | 47,47 | 0,00 % |
| 6.10.1.3 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6,28 | 17,04 | 21,44 | 134,64 | 0,00 % |
| **6.11** | | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V)** | | **1,00** | | **4.063,93** | **4.063,93** | **0,06 %** |
| **6.11.1** | | | **DUTOS E CALHAS** | | **1,00** | | **780,60** | **780,60** | **0,01 %** |
| 6.11.1.1 | CP.20000358 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 25,00 | 14,36 | 18,06 | 451,50 | 0,01 % |
| 6.11.1.2 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30,00 | 8,72 | 10,97 | 329,10 | 0,01 % |
| **6.11.2** | | | **CABOS** | | **1,00** | | **2.542,20** | **2.542,20** | **0,04 %** |
| 6.11.2.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 380,00 | 5,32 | 6,69 | 2.542,20 | 0,04 % |
| **6.11.3** | | | **CAIXAS** | | **1,00** | | **219,10** | **219,10** | **0,00 %** |
| 6.11.3.1 | CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7,00 | 11,77 | 14,81 | 103,67 | 0,00 % |
| 6.11.3.2 | CP.00002811 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | 15,48 | 19,47 | 19,47 | 0,00 % |
| 6.11.3.3 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4,00 | 19,07 | 23,99 | 95,96 | 0,00 % |
| **6.11.4** | | | **TOMADAS, INTERRUPTORES E PLACAS** | | **1,00** | | **243,23** | **243,23** | **0,00 %** |
| 6.11.4.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | 30,08 | 37,84 | 113,52 | 0,00 % |
| 6.11.4.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 45,44 | 57,17 | 57,17 | 0,00 % |
| 6.11.4.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | 51,22 | 64,45 | 64,45 | 0,00 % |
| 6.11.4.4 | CP.00004500 | Próprio | PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 6,43 | 8,09 | 8,09 | 0,00 % |
| **6.11.5** | | | **LUMINÁRIAS** | | **1,00** | | **278,80** | **278,80** | **0,00 %** |
| 6.11.5.1 | CP.20000370 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4,00 | 55,40 | 69,70 | 278,80 | 0,00 % |
| **6.12** | | | **INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO** | | **1,00** | | **1.176,22** | **1.176,22** | **0,02 %** |
| **6.12.1** | | | **TUBOS** | | **1,00** | | **625,08** | **625,08** | **0,01 %** |
| 6.12.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6,00 | 23,77 | 29,90 | 179,40 | 0,00 % |
| 6.12.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12,00 | 29,52 | 37,14 | 445,68 | 0,01 % |
| **6.12.2** | | | **CONEXÕES** | | **1,00** | | **209,55** | **209,55** | **0,00 %** |
| 6.12.2.1 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 16,46 | 20,71 | 124,26 | 0,00 % |
| 6.12.2.2 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 15,77 | 19,84 | 19,84 | 0,00 % |
| 6.12.2.3 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 16,24 | 20,43 | 20,43 | 0,00 % |

## PLANILHA GERAL SINTÉTICA DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **TAXAS (L.S.):** | **HORISTA:** 101,70% | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | **MENS.:** 60,13% | **DATA:** | 17/09/2026 |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (%)** | |
| | | **SINAPI (BA):** 07/26 | **DIVERSOS:** VER FOLHA DE ROSTO | **SERVIÇOS** 25,83% | **EQP.** 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO FINAL COM BDI (R$) | PESO (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.12.2.4 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 25,09 | 31,57 | 31,57 | 0,00 % |
| 6.12.2.5 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 10,69 | 13,45 | 13,45 | 0,00 % |
| **6.12.3** | | | **ACESSÓRIOS** | | **1,00** | | **341,59** | **341,59** | **0,01 %** |
| 6.12.3.1 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 73,75 | 92,79 | 92,79 | 0,00 % |
| 6.12.3.2 | CP.20000285 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, COM CORPO GIRATÓRIO, DN 100 X 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3,00 | 28,91 | 36,37 | 109,11 | 0,00 % |
| 6.12.3.3 | CP.00004527 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 28,76 | 36,18 | 108,54 | 0,00 % |
| 6.12.3.4 | CP.00004528 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 24,76 | 31,15 | 31,15 | 0,00 % |
| **6.13** | | | **ÁREAS MOLHADAS** | | **1,00** | | **770.23** | **770.23** | **0,01 %** |
| 6.13.1 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3,00 | 101,84 | 128,14 | 384,42 | 0,01 % |
| 6.13.2 | CP.20000265 | Próprio | RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,00 | 306,62 | 385,81 | 385,81 | 0,01 % |
| **6.14** | | | **COMUNICAÇÃO VISUAL** | | **1,00** | | **591.54** | **591.54** | **0,01 %** |
| 6.14.1 | CP.00004583 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,00 | 156,71 | 197,18 | 591,54 | 0,01 % |
| **7** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1,00** | | **9.940,22** | **9.940,22** | **0,15 %** |
| 7.1 | CP.00004275 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,00 | 1.816,32 | 2.285,47 | 2.285,47 | 0,04 % |
| 7.2 | CP.20001120 | Próprio | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 710,30 | 5,83 | 7,33 | 5.206,49 | 0,08 % |
| 7.3 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 374,33 | 3,57 | 4,49 | 1.680,74 | 0,03 % |
| 7.4 | CP.00002074 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA TIPO CONTÊINER , INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA E TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 1,00 | 609,97 | 767,52 | 767,52 | 0,01 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **5.153.365,53** |
| **Total do BDI** | **1.318.399,50** |
| **Total Geral** | **6.471.765,03** |

**OBS. 1: As "Composições Próprias" usam a estrutura das que lhe servem de referência, mas mudam itens específicos (em insumos, coeficientes ou preços, ou em todos eles), para refletir o valor daquele serviço específico sempre priorizando o SINAPI.**
**OBS. 2: As referências das "Composições Próprias" constam na aba de Listagem Geral de Composições "LGC".**
**OBS. 3: Toda planilha foi calculada considerando o Truncamento em 2 casas decimais, conforme metodologia do SINAPI e padrão do TCU.**

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000910** | **Próprio** | **MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UBS (KM)** | **SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES** | **KM** | **1,0000000** | **28,88** | **28,88** |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0166700 | 296,99 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0167000 | 78,39 | 1,30 |
| Composição Auxiliar | CP.10000430 | Próprio | LOCACAO - VEÍCULO TIPO VAN INCLUINDO COMBUSTIVEL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | H | 0,0200000 | 109,76 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | CP.00004284 | Próprio | CAMINHAO CAVALO MECANICO COM CARRETA PRANCHA CAP 20T INCL. MANUTENCAO E OPERACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0583400 | 152,50 | 8,89 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0166700 | 359,27 | 5,98 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0166700 | 79,41 | 1,32 |
| Composição Auxiliar | CP.10000428 | Próprio | LOCACAO - VEÍCULO INCLUINDO COMBUSTIVEL | CANT - CANTEIRO DE | H | 0,0300000 | 50,72 | 1,52 |
| Composição Auxiliar | CP.10000429 | Próprio | LOCACAO - VEÍCULO TIPO PICKUP INCLUINDO COMBUSTIVEL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | H | 0,0200000 | 136,55 | 2,73 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NAS DETERMINAÇÕES DO SICRO, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DA OBRA ATÉ A CAPITAL. | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000911** | **Próprio** | **ADMINISTRAÇÃO (OBRA, SESMT E CONSUMO MENSAL) PARA 12 MESES DE OBRA** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **536.276,50** | **536.276,50** |
| Composição Auxiliar | CP.00000020 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 310,96 | 3.731,52 |
| Composição Auxiliar | CP.00000024 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO | SEDI - SERVIÇOS | UN | 1,0000000 | 2.407,90 | 2.407,90 |
| Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 12,0000000 | 23.304,41 | 279.652,92 |
| Composição Auxiliar | CP.00000017 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | SEDI - SERVIÇOS | MÊS | 12,0000000 | 340,99 | 4.091,88 |
| Composição Auxiliar | CP.00001492 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 90,00 | 1.080,00 |
| Composição Auxiliar | CP.00000021 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE TELEFONE CELULAR LOCADO | SEDI - SERVIÇOS | MÊS | 12,0000000 | 4,78 | 57,36 |
| Composição Auxiliar | CP.00001729 | Próprio | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE OBRA (24 HORAS FINS DE SEMANA E NOTURNO DIAS ÚTEIS) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 11.555,04 | 138.660,48 |
| Composição Auxiliar | CP.00001491 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO EM OBRAS DE PEQUENO PORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 123,86 | 1.486,32 |
| Composição Auxiliar | CP.00001490 | Próprio | CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MÊS | 12,0000000 | 944,00 | 11.328,00 |
| Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 12,0000000 | 7.815,01 | 93.780,12 |
| **Composição** | **98459** | **SINAPI** | **TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024** | **Instalações para Canteiros** | **m²** | **1,0000000** | **96,87** | **96,87** |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0264000 | 41,19 | 1,08 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7350000 | 33,24 | 24,43 |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0061000 | 567,64 | 3,46 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0066000 | 42,82 | 0,28 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4920000 | 25,31 | 12,45 |
| Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,0000000 | 7,43 | 14,86 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 0,5853000 | 45,18 | 26,44 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0680000 | 16,29 | 1,10 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2273000 | 10,41 | 12,77 |
| **Composição** | **103689** | **SINAPI** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS** | **Sinalização Vertical Viária** | **m²** | **1,0000000** | **448,08** | **448,08** |
| Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 0,5000000 | 25,67 | 12,83 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3729000 | 33,24 | 12,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1186000 | 24,91 | 27,86 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1,0000000 | 377,50 | 377,50 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0132000 | 16,89 | 0,22 |
| Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0113000 | 31,52 | 0,35 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,2083000 | 5,28 | 16,93 |
| **Composição** | **CP.10000431** | **Próprio** | **BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **17.216,31** | **17.216,31** |
| Composição Auxiliar | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 9,0000000 | 23,25 | 209,25 |
| Composição Auxiliar | CP.00004429 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | PT | 1,0000000 | 116,26 | 116,26 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 2,4030000 | 645,41 | 1.550,92 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| | | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 3,0000000 | 30,08 | 90,24 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 37,4100000 | 53,76 | 2.011,16 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2600000 | 566,34 | 713,58 |
| Composição Auxiliar | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 6,0000000 | 29,07 | 174,42 |
| Composição Auxiliar | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 465,28 | 465,28 |
| Composição Auxiliar | CP.00004430 | Próprio | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0000000 | 324,40 | 1.297,60 |
| Composição Auxiliar | CP.00004431 | Próprio | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0000000 | 65,74 | 197,22 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 16,0000000 | 33,24 | 531,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 16,0000000 | 24,91 | 398,56 |
| Composição Auxiliar | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 1,0000000 | 223,57 | 223,57 |
| Composição Auxiliar | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0000000 | 45,12 | 45,12 |
| Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 587,94 | 587,94 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,0000000 | 33,36 | 200,16 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 37,4100000 | 30,34 | 1.135,01 |
| Composição Auxiliar | CP.00001425 | Próprio | PONTO DE TOMADA 2P+T 220V H=1,10M, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0000000 | 236,03 | 1.416,18 |
| Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 48,0600000 | 41,07 | 1.973,82 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 71,5000000 | 37,36 | 2.671,24 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 84,0000000 | 10,41 | 874,44 |
| Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 3,0000000 | 9,00 | 27,00 |
| Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 3,0000000 | 35,99 | 107,97 |
| Insumo | 00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 8,0000000 | 22,22 | 177,76 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 1,0000000 | 19,77 | 19,77 |

**Observação**
REF.: 56 ORSE 08/25

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.10000432** | **Próprio** | **BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **22.692,83** | **22.692,83** |
| Composição Auxiliar | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0000000 | 45,12 | 45,12 |
| Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 587,94 | 1.175,88 |
| Composição Auxiliar | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 10,0000000 | 29,07 | 290,70 |
| Composição Auxiliar | CP.00004431 | Próprio | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0000000 | 65,74 | 394,44 |
| Composição Auxiliar | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 465,28 | 930,56 |
| Composição Auxiliar | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 163,78 | 327,56 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,4400000 | 566,34 | 815,52 |
| Composição Auxiliar | 89352 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0000000 | 40,84 | 81,68 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 35,1000000 | 53,76 | 1.886,97 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 40,0000000 | 24,91 | 996,40 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,8750000 | 645,41 | 1.210,14 |
| Composição Auxiliar | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 2,0000000 | 223,57 | 447,14 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 40,0000000 | 33,24 | 1.329,60 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 35,1000000 | 30,34 | 1.064,93 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | CP.00004428 | Próprio | BANCO EM MADEIRA I=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 2,0000000 | 335,50 | 671,00 |
| Composição Auxiliar | CP.00004429 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | PT | 2,0000000 | 116,26 | 232,52 |
| Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 5,0000000 | 30,08 | 150,40 |
| Composição Auxiliar | CP.00004430 | Próprio | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6,0000000 | 324,40 | 1.946,40 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12,0000000 | 33,36 | 400,32 |
| Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 37,5000000 | 41,07 | 1.540,12 |
| Insumo | 00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 48,0000000 | 22,22 | 1.066,56 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 98,5000000 | 37,36 | 3.679,96 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 96,0000000 | 10,41 | 999,36 |
| Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 22,0000000 | 35,99 | 791,78 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 1,0000000 | 19,77 | 19,77 |
| Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 22,0000000 | 9,00 | 198,00 |
| **Observação** REF.: 10184 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000433** | **Próprio** | **BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **19.120,89** | **19.120,89** |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 58,3200000 | 30,34 | 1.769,42 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 58,3200000 | 53,76 | 3.135,28 |
| Composição Auxiliar | CP.10000434 | Próprio | MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 3,0000000 | 403,02 | 1.209,06 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,7200000 | 566,34 | 407,76 |
| Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 15,0000000 | 26,82 | 402,30 |
| Composição Auxiliar | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 465,28 | 930,56 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 3,0800000 | 645,41 | 1.987,86 |
| Composição Auxiliar | CP.00004428 | Próprio | BANCO EM MADEIRA I=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 6,0000000 | 335,50 | 2.013,00 |
| Composição Auxiliar | CP.10000435 | Próprio | TAMBORETE EM MADEIRA PARA REFEITÓRIO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 6,0000000 | 140,65 | 843,90 |
| Composição Auxiliar | 97895 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 1,0000000 | 223,57 | 223,57 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,36 | 66,72 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,0000000 | 33,24 | 199,44 |
| Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 61,6000000 | 41,07 | 2.529,91 |
| Composição Auxiliar | CP.00004430 | Próprio | PONTO DE LUZ EM TETO OU PARED, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0000000 | 324,40 | 973,20 |
| Composição Auxiliar | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0000000 | 45,12 | 45,12 |
| Composição Auxiliar | 89848 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 7,0000000 | 29,07 | 203,49 |
| Composição Auxiliar | CP.00001425 | Próprio | PONTO DE TOMADA 2P+T 220V H=1,10M, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0000000 | 236,03 | 472,06 |
| Composição Auxiliar | CP.00004431 | Próprio | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0000000 | 65,74 | 197,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 24,91 | 149,46 |
| Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 30,08 | 30,08 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 0,5000000 | 19,77 | 9,88 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 22,0000000 | 37,36 | 821,92 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 48,0000000 | 10,41 | 499,68 |
| **Observação** REF.: 61 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000436** | **Próprio** | **BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC...) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **m²** | **1,0000000** | **182,06** | **182,06** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 1,0000000 | 30,34 | 30,34 |
| Composição Auxiliar | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | Pisos | m² | 1,0000000 | 94,73 | 94,73 |
| Composição Auxiliar | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m² | 1,0000000 | 3,23 | 3,23 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 1,0000000 | 53,76 | 53,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11703 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000437** | **Próprio** | **BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M²) COM MATERIAIS NOVOS** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **15.154,22** | **15.154,22** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 16,0000000 | 24,91 | 398,56 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,3000000 | 566,34 | 736,24 |
| Composição Auxiliar | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 52,9200000 | 30,34 | 1.605,59 |
| Composição Auxiliar | CP.00004430 | Próprio | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0000000 | 324,40 | 648,80 |
| Composição Auxiliar | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 2,0000000 | 30,08 | 60,16 |
| Composição Auxiliar | CP.00001425 | Próprio | PONTO DE TOMADA 2P+T 220V H=1,10M, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 236,03 | 236,03 |
| Composição Auxiliar | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 56,0000000 | 41,07 | 2.299,92 |
| Composição Auxiliar | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | m² | 52,9200000 | 53,76 | 2.844,97 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 16,0000000 | 33,24 | 531,84 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 2,8000000 | 645,41 | 1.807,14 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 1,2000000 | 19,77 | 23,72 |
| Insumo | 00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 4,0000000 | 22,22 | 88,88 |
| Insumo | 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 2,0000000 | 9,00 | 18,00 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 87,0000000 | 10,41 | 905,67 |
| Insumo | 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 2,0000000 | 35,99 | 71,98 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 77,0000000 | 37,36 | 2.876,72 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 62 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000438** | **Próprio** | **BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00M CADA, ÚTIL = 0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3 E 4.** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **495,26** | **495,26** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6000000 | 24,91 | 14,94 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 33,24 | 19,94 |
| Insumo | 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 0,2000000 | 19,77 | 3,95 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 13,5000000 | 17,27 | 233,14 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 21,4500000 | 10,41 | 223,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11033 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004271** | **Próprio** | **LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PARA CANTEIRO, INCLUINDO KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024** | **Sistemas de Medição** | **UN** | **1,0000000** | **240,16** | **240,16** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,7039000 | 33,36 | 56,84 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,7039000 | 25,33 | 43,15 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0168000 | 15,03 | 0,25 |
| Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 4,97 | 9,94 |
| Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 2,0000000 | 1,78 | 3,56 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1864000 | 2,36 | 0,43 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1045000 | 76,19 | 7,96 |
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 2,41 | 4,82 |
| Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material | UN | 1,0000000 | 60,79 | 60,79 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,68 | 5,68 |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 2,9905000 | 8,91 | 26,64 |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 0,9444000 | 15,35 | 14,49 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0835000 | 67,24 | 5,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95644 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004270** | **Próprio** | **ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO. AF 07/2020** | **Instalações Elétricas - Rede de Distribuição** | **UN** | **1,0000000** | **3.158,19** | **3.158,19** |
| Composição Auxiliar | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 1,0000000 | 688,96 | 688,96 |
| Composição Auxiliar | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 22,2000000 | 34,62 | 768,56 |
| Composição Auxiliar | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0000000 | 131,47 | 131,47 |
| Composição Auxiliar | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0000000 | 23,67 | 23,67 |
| Composição Auxiliar | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, | UN | 1,0000000 | 98,37 | 98,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,9102000 | 34,34 | 99,93 |
| Composição Auxiliar | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 1,0000000 | 22,43 | 22,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3233000 | 26,15 | 8,45 |
| Composição Auxiliar | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 14,77 | 14,77 |
| Composição Auxiliar | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - | M | 1,9500000 | 72,26 | 140,90 |
| Composição Auxiliar | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Caixas, Tomadas e | M | 6,0500000 | 19,84 | 120,03 |
| Composição Auxiliar | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0000000 | 25,51 | 25,51 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0194000 | 909,91 | 17,65 |
| Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3,0000000 | 11,38 | 34,14 |
| Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0600000 | 82,42 | 4,94 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,1664000 | 4,41 | 0,73 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 2,0000000 | 0,34 | 0,68 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 1,0000000 | 42,38 | 42,38 |
| Insumo | 00041195 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Material | UN | 1,0000000 | 613,73 | 613,73 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 | 1,35 | 2,70 |
| Insumo | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1,0000000 | 5,61 | 5,61 |
| Insumo | 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1,0000000 | 36,49 | 36,49 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101511 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **98052** | **SINAPI** | **TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020** | **Fossas e Sumidouros** | **UN** | **1,0000000** | **2.438,44** | **2.438,44** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2228000 | 24,91 | 30,45 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7224000 | 76,49 | 55,25 |
| Composição Auxiliar | 97738 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0154000 | 4.491,97 | 69,17 |
| Composição Auxiliar | 101623 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,1539000 | 338,94 | 52,16 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0478000 | 824,19 | 39,39 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3545000 | 168,97 | 59,89 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5562000 | 33,84 | 52,66 |
| Composição Auxiliar | 97739 | SINAPI | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0792000 | 3.287,57 | 260,37 |
| Insumo | 00012551 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 5,0000000 | 363,82 | 1.819,10 |
| **Composição** | **98094** | **SINAPI** | **SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020** | **Fossas e Sumidouros** | **UN** | **1,0000000** | **2.971,86** | **2.971,86** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 15,9937000 | 33,84 | 541,22 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1199000 | 168,97 | 20,25 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,2348000 | 1.000,27 | 234,86 |
| Composição Auxiliar | 101625 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,1870000 | 253,04 | 47,31 |
| Composição Auxiliar | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,0800000 | 1.324,25 | 105,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,5664000 | 24,91 | 313,02 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,1260000 | 2.851,11 | 359,23 |
| Composição Auxiliar | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,2242000 | 1.384,19 | 310,33 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2443000 | 76,49 | 18,68 |
| Composição Auxiliar | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 7,4040000 | 11,22 | 83,07 |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0252000 | 3.474,15 | 87,54 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 3,2084000 | 10,77 | 34,55 |
| Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 27,3000000 | 3,10 | 84,63 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,3696000 | 142,06 | 52,50 |
| Insumo | 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 135,7467000 | 5,00 | 678,73 |
| **Composição** | **CP.20001264** | **Próprio** | **LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE)** | **SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **2.041,67** | **2.041,67** |
| Insumo | CT.2000177 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE) | Serviços | MÊS | 1,0000000 | 2.041,67 | 2.041,67 |
| **Composição** | **98525** | **SINAPI** | **LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024** | **Supressão Vegetal** | **m²** | **1,0000000** | **0,76** | **0,76** |
| Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0017000 | 231,14 | 0,39 |
| Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0029000 | 92,82 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0046000 | 25,81 | 0,11 |
| **Composição** | **CP.10000169** | **Próprio** | **DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO** | **SERP - SERVIÇOS** | **M** | **1,0000000** | **14,14** | **14,14** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0500000 | 33,84 | 1,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 21 ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000070** | **Próprio** | **RETIRADA DE CERCA EXISTENTE** | **SEDI - SERVIÇOS** | **M** | **1,0000000** | **12,45** | **12,45** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 176005 SIURB 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001487** | **Próprio** | **DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.** | **SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES** | **m²** | **1,0000000** | **21,56** | **21,56** |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1360000 | 41,09 | 5,58 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0896000 | 96,59 | 8,65 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0326000 | 224,85 | 7,33 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97636 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001238** | **Próprio** | **CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **m³** | **1,0000000** | **8,94** | **8,94** |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0199348 | 296,99 | 5,92 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0127836 | 78,39 | 1,00 |
| Composição Auxiliar | 5681 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0100799 | 72,91 | 0,73 |
| Composição Auxiliar | 5680 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0083333 | 155,68 | 1,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100982 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **93588** | **SINAPI** | **TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **M3XKM** | **1,0000000** | **4,07** | **4,07** |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0125000 | 296,99 | 3,71 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0046967 | 78,39 | 0,36 |
| **Composição** | **CP.10000298** | **Próprio** | **LOCAÇÃO DO TERRENO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO** | **SERP - SERVIÇOS** | **m²** | **1,0000000** | **0,37** | **0,37** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0040000 | 24,91 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0020000 | 44,49 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0020000 | 24,36 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 7012 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | CHP | 0,0010000 | 141,97 | 0,14 |
| Insumo | 00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Equipamento | H | 0,0060000 | 2,81 | 0,01 |
| Insumo | 0900002U | COMPESA | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M | Material | H | 0,0030000 | 5,07 | 0,01 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 01.06.04U COMPESA 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **101266** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020** | **Escavação Vertical a Céu Aberto** | **m³** | **1,0000000** | **12,53** | **12,53** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0134000 | 24,91 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0027000 | 96,59 | 0,26 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0107000 | 224,85 | 2,40 |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0292000 | 296,99 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0111000 | 78,39 | 0,87 |
| **Composição** | **100978** | **SINAPI** | **CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **m³** | **1,0000000** | **7,48** | **7,48** |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0156597 | 296,99 | 4,65 |
| Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040582 | 268,80 | 1,09 |
| Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0084736 | 103,48 | 0,87 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0111773 | 78,39 | 0,87 |
| **Composição** | **CP.00004054** | **Próprio** | **FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO POSTO JAZIDA** | **MOVT - MOVIMENTO DE TERRA** | **m³** | **1,0000000** | **69,50** | **69,50** |
| Insumo | 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0000000 | 69,50 | 69,50 |
| **Composição** | **95875** | **SINAPI** | **TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **M3XKM** | **1,0000000** | **2,83** | **2,83** |
| Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0086957 | 296,99 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0032672 | 78,39 | 0,25 |
| **Composição** | **CP.00004053** | **Próprio** | **EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024** | **Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações** | **m³** | **1,0000000** | **6,97** | **6,97** |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0033733 | 236,61 | 0,79 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0042570 | 359,27 | 1,52 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0102997 | 79,41 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0111834 | 101,74 | 1,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0145567 | 24,91 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0032569 | 300,32 | 0,97 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0112998 | 123,84 | 1,39 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105565 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000300** | **Próprio** | **EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, ESP. 15CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m³** | **1,0000000** | **190,46** | **190,46** |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 101,74 | 2,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0260000 | 24,91 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0190000 | 123,84 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0080000 | 300,32 | 2,40 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040000 | 359,27 | 1,43 |
| Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0230000 | 77,94 | 1,79 |
| Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0030000 | 181,37 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 79,41 | 1,74 |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040000 | 236,61 | 0,94 |
| Insumo | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material | m³ | 1,0500000 | 168,00 | 176,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96388 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **92398** | **SINAPI** | **EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022** | **Pavimento Intertravado** | **m²** | **1,0000000** | **96,95** | **96,95** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2632000 | 24,91 | 6,55 |
| Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1278000 | 0,51 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1261000 | 0,64 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2632000 | 33,65 | 8,85 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0055000 | 11,27 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0038000 | 11,09 | 0,04 |
| Insumo | 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARA LELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material | m² | 1,0041000 | 72,00 | 72,29 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0568000 | 139,00 | 7,89 |
| Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,0098000 | 116,23 | 1,13 |
| **Composição** | **CP.10000301** | **Próprio** | **EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF 11/2019** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m³** | **1,0000000** | **190,46** | **190,46** |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0080000 | 300,32 | 2,40 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 79,41 | 1,74 |
| Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040000 | 236,61 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0040000 | 359,27 | 1,43 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0190000 | 123,84 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0230000 | 77,94 | 1,79 |
| Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0030000 | 181,37 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0260000 | 24,91 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 101,74 | 2,23 |
| Insumo | 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material | m³ | 1,0500000 | 168,00 | 176,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96388 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000302** | **Próprio** | **EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022** | **Passeios de Concreto** | **m²** | **1,0000000** | **85,38** | **85,38** |
| Composição Auxiliar | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto | m² | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1483000 | 33,84 | 5,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2459000 | 24,91 | 6,12 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0976000 | 33,24 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0739000 | 656,07 | 48,48 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4500000 | 3,64 | 1,63 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0240000 | 16,57 | 0,39 |
| Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,0816000 | 16,35 | 17,68 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94992 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.10000304** | **Próprio** | **ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024** | **Guias e sarjetas** | **M** | **1,0000000** | **36,65** | **36,65** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2296000 | 33,84 | 7,76 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0018000 | 923,71 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2296000 | 24,91 | 5,71 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0066000 | 139,00 | 0,91 |
| Insumo | 00041683 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | Material | UN | 1,0050000 | 20,51 | 20,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94273 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000305** | **Próprio** | **ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024** | **Guias e sarjetas** | **M** | **1,0000000** | **44,05** | **44,05** |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0018000 | 923,71 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2296000 | 24,91 | 5,71 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2296000 | 33,84 | 7,76 |
| Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | M | 1,0050000 | 27,88 | 28,01 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0066000 | 139,00 | 0,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94273 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000925** | **Próprio** | **PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021** | **Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e** | **m²** | **1,0000000** | **96,72** | **96,72** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7240000 | 35,26 | 60,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7180000 | 24,91 | 17,88 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1600000 | 11,98 | 1,91 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,4270000 | 31,36 | 13,39 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0,1900000 | 14,22 | 2,70 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0600000 | 1,02 | 0,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102520 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001242** | **Próprio** | **EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 40MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022** | **Passeios de Concreto** | **m²** | **1,0000000** | **120,79** | **120,79** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1483000 | 33,84 | 5,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2459000 | 24,91 | 6,12 |
| Composição Auxiliar | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto | m² | 1,0000000 | 2,83 | 2,83 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0976000 | 33,24 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 94973 | SINAPI | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,1100000 | 762,65 | 83,89 |
| Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1,0816000 | 16,35 | 17,68 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4500000 | 3,64 | 1,63 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0240000 | 16,57 | 0,39 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94992 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20001229** | **Próprio** | **INSTALAÇÃO DE PARACICLO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 98 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2.1/2" COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CONCRETO. SOBRE SOLO. AF_11/2021** | **Mobiliário Urbano** | **UN** | **1,0000000** | **529,19** | **529,19** |
| Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0496000 | 795,23 | 39,44 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6523000 | 33,84 | 55,91 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1015000 | 24,91 | 27,43 |
| Composição Auxiliar | 100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 0,7100000 | 29,24 | 20,76 |
| Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 3,5600000 | 108,22 | 385,26 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0032000 | 123,05 | 0,39 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103311 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000980** | **Próprio** | **CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H= 1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO DE 15X15CM PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA - EXECUÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **814,80** | **814,80** |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,0400000 | 98,53 | 3,94 |
| Composição Auxiliar | 97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0200000 | 3.628,68 | 72,57 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 0,5700000 | 173,41 | 98,84 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 0,2000000 | 46,31 | 9,26 |
| Composição Auxiliar | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 0,9800000 | 21,14 | 20,71 |
| Composição Auxiliar | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 0,9800000 | 43,96 | 43,08 |
| Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 0,9800000 | 4,88 | 4,78 |
| Composição Auxiliar | CP.00001592 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 0,9800000 | 16,74 | 16,40 |
| Composição Auxiliar | CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,5300000 | 352,70 | 539,63 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 0,9800000 | 5,71 | 5,59 |
| **Composição** | **CP.20000997** | **Próprio** | **PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **1.340,26** | **1.340,26** |
| Composição Auxiliar | CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 3,8000000 | 352,70 | 1.340,26 |
| **Composição** | **CP.20000998** | **Próprio** | **PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **2.010,39** | **2.010,39** |
| Composição Auxiliar | CP.00003373 | Próprio | GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 5,7000000 | 352,70 | 2.010,39 |
| **Composição** | **CP.20000982** | **Próprio** | **MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA PVA NA COR CINZA CLARO. H=2.00M - EXECUCÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **1.144,20** | **1.144,20** |
| Composição Auxiliar | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 3,0000000 | 12,52 | 37,56 |
| Composição Auxiliar | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 2,0000000 | 78,10 | 156,20 |
| Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 4,1500000 | 4,88 | 20,25 |
| Composição Auxiliar | 96130 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 4,1500000 | 21,14 | 87,73 |
| Composição Auxiliar | 97737 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0180000 | 3.628,68 | 65,31 |
| Composição Auxiliar | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 0,2400000 | 157,60 | 37,82 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 4,1500000 | 5,71 | 23,69 |
| Composição Auxiliar | CP.00001592 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 4,1500000 | 16,74 | 69,47 |
| Composição Auxiliar | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 0,5000000 | 46,31 | 23,15 |
| Composição Auxiliar | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto | m² | 2,0000000 | 173,41 | 346,82 |
| Composição Auxiliar | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 0,0400000 | 1.112,84 | 44,51 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,5000000 | 98,53 | 49,26 |
| Composição Auxiliar | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 4,1500000 | 43,96 | 182,43 |
| **Composição** | **CP.10000308** | **Próprio** | **PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **136,13** | **136,13** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 33,84 | 16,92 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2000000 | 24,91 | 29,89 |
| Insumo | 9759 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual | Material | m² | 1,0500000 | 78,53 | 82,45 |
| Insumo | 00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material | KG | 4,0000000 | 1,01 | 4,04 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,5200000 | 5,46 | 2,83 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: 9417-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000926** | **Próprio** | **PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 40 X 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **Acessibilidade** | **m²** | **1,0000000** | **171,91** | **171,91** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2790000 | 24,91 | 31,85 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6390000 | 33,84 | 21,62 |
| Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | KG | 8,6200000 | 1,73 | 14,91 |
| Insumo | 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material | UN | 6,4375000 | 15,88 | 102,22 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,2400000 | 5,46 | 1,31 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104658 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001052** | **Próprio** | **PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **PAVI - PAVIMENTAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **388,88** | **388,88** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2300000 | 24,91 | 5,72 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2300000 | 33,84 | 7,78 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0250000 | 945,43 | 23,63 |
| Insumo | 28006 | SIURB | COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA | Material | Kg | 0,4000000 | 53,63 | 21,45 |
| Insumo | 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material | m² | 1,0500000 | 314,58 | 330,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 130243-SIURB | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004066** | **Próprio** | **PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUINDO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL. AF_07/2024** | **Paisagismo - Plantio** | **m²** | **1,0000000** | **22,87** | **22,87** |
| Composição Auxiliar | 105521 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 1,0000000 | 3,76 | 3,76 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0277000 | 25,81 | 0,71 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1386000 | 24,91 | 3,45 |
| Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 1,0000000 | 14,95 | 14,95 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98504 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000117** | **Próprio** | **POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO E PINTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **1.112,51** | **1.112,51** |
| Composição Auxiliar | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 2,5000000 | 58,51 | 146,27 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9310000 | 26,15 | 24,34 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1800000 | 312,39 | 56,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0250000 | 34,34 | 103,87 |
| Insumo | 00039746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | Material | UN | 4,0000000 | 91,79 | 367,16 |
| Insumo | I6696 | SEINFRA | POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | Material | UN | 1,0000000 | 414,64 | 414,64 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100621-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **101632** | **SINAPI** | **RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025** | **Luminárias Externas** | **UN** | **1,0000000** | **28,23** | **28,23** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0146000 | 34,34 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0146000 | 26,15 | 0,38 |
| Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 1,0000000 | 27,23 | 27,23 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0210000 | 6,00 | 0,12 |
| **Composição** | **101656** | **SINAPI** | **LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS** | **Luminárias Externas** | **UN** | **1,0000000** | **287,53** | **287,53** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2064000 | 26,15 | 5,39 |
| Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0517014 | 78,97 | 4,08 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,2016071 | 312,39 | 62,98 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2064000 | 34,34 | 7,08 |
| Insumo | 00042246 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 1,0000000 | 207,92 | 207,92 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0140000 | 6,00 | 0,08 |
| **Composição** | **CP.00001114** | **Próprio** | **CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **53,24** | **53,24** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 33,84 | 5,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 24,91 | 3,73 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CT.00000222 | Próprio | CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO | Material | UN | 1,0000000 | 44,44 | 44,44 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:16.45.002-FDE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001115** | **Próprio** | **BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTES (400X400X500)MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **146,49** | **146,49** |
| Composição Auxiliar | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 0,8000000 | 92,73 | 74,18 |
| Composição Auxiliar | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0800000 | 576,73 | 46,13 |
| Composição Auxiliar | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 0,2400000 | 49,95 | 11,98 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,1200000 | 98,53 | 11,82 |
| Composição Auxiliar | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0,0400000 | 59,74 | 2,38 |
| **Composição** | **96985** | **SINAPI** | **HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **88,01** | **88,01** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2484000 | 26,15 | 6,49 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2484000 | 34,34 | 8,53 |
| Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 | 72,99 | 72,99 |
| **Composição** | **98111** | **SINAPI** | **CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **53,95** | **53,95** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1384000 | 33,84 | 4,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1088000 | 24,91 | 2,71 |
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0141000 | 296,82 | 4,18 |
| Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 1,0000000 | 42,38 | 42,38 |
| **Composição** | **CP.00000124** | **Próprio** | **TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | **ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS** | **UN** | **1,0000000** | **238,79** | **238,79** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 33,84 | 33,84 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 7,0000000 | 1,00 | 7,00 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0200000 | 139,00 | 2,78 |
| Insumo | 00011315 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 1,0000000 | 170,26 | 170,26 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73607-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **95727** | **SINAPI** | **ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **M** | **1,0000000** | **18,71** | **18,71** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1003797 | 34,34 | 3,44 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 10,88 | 10,88 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0501898 | 26,15 | 1,31 |
| Insumo | 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material | M | 1,0556000 | 2,92 | 3,08 |
| **Composição** | **CP.00000270** | **Próprio** | **ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **28,31** | **28,31** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1290000 | 34,34 | 4,42 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1290000 | 26,15 | 3,37 |
| Insumo | 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | Material | M | 1,1000000 | 18,66 | 20,52 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91867-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **97668** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **13,41** | **13,41** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0945000 | 34,34 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0945000 | 26,15 | 2,47 |
| Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1,1000000 | 7,00 | 7,70 |
| **Composição** | **97669** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **19,91** | **19,91** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1511000 | 34,34 | 5,18 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1511000 | 26,15 | 3,95 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1,1000000 | 9,80 | 10,78 |
| **Composição** | **CP.20000327** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **12,09** | **12,09** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1570000 | 34,34 | 5,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1570000 | 26,15 | 4,10 |
| Insumo | 729 | ORSE | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | Material | un | 1,0000000 | 2,60 | 2,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95740 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000013** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **UN** | **1,0000000** | **31,91** | **31,91** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3869000 | 26,15 | 10,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3869000 | 34,34 | 13,28 |
| Insumo | 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 8,52 | 8,52 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 93020 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003796** | **Próprio** | **CORDOALHA DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **12,23** | **12,23** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0957000 | 34,34 | 3,28 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0957000 | 26,15 | 2,50 |
| Insumo | 4.30.36 | FDE | CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 CONFORME NBR 6524 | Material | M | 1,0500000 | 6,15 | 6,45 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96971-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001685** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **2,98** | **2,98** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0400000 | 34,34 | 1,37 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0430000 | 2,67 | 0,11 |
| Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7927-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001958** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **4,49** | **4,49** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0400000 | 34,34 | 1,37 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0430000 | 2,67 | 0,11 |
| Insumo | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1,0000000 | 3,01 | 3,01 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7927-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002941** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **8,75** | **8,75** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0600000 | 34,34 | 2,06 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0730000 | 2,67 | 0,19 |
| Insumo | 00001579 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | Material | UN | 1,0000000 | 6,50 | 6,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7924-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **91931** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos. Caixas. Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **12,49** | **12,49** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0510000 | 26,15 | 1,33 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0510000 | 34,34 | 1,75 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,00 | 0,05 |
| Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 7,53 | 9,36 |
| **Composição** | **92986** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **47,95** | **47,95** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0697000 | 34,34 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0697000 | 26,15 | 1,82 |
| Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 1,0150000 | 43,05 | 43,69 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 6,00 | 0,05 |
| **Composição** | **92990** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **96,52** | **96,52** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1007000 | 34,34 | 3,45 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1007000 | 26,15 | 2,63 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 1,0150000 | 89,06 | 90,39 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 6,00 | 0,05 |
| **Composição** | **CP.00000199** | **Próprio** | **CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **M** | **1,0000000** | **16,34** | **16,34** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1100000 | 34,34 | 3,77 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1100000 | 26,15 | 2,87 |
| Insumo | 3283 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v | Material | m | 1,0000000 | 9,70 | 9,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4558-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **97887** | **SINAPI** | **CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **311,26** | **311,26** |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0252000 | 3.474,15 | 87,54 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0468000 | 1.000,27 | 46,81 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0064000 | 693,50 | 4,43 |
| Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0490000 | 318,97 | 15,62 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6610000 | 24,91 | 41,37 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,1140000 | 33,84 | 71,53 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 63,7214000 | 0,69 | 43,96 |
| **Composição** | **CP.00001072** | **Próprio** | **POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **2.315,84** | **2.315,84** |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,4880000 | 519,55 | 253,54 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0460000 | 26,15 | 53,50 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0790000 | 312,39 | 24,67 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,6480000 | 34,34 | 228,29 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 11,0000000 | 46,99 | 516,89 |
| Insumo | 00012373 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | Material | UN | 1,0000000 | 1.238,95 | 1.238,95 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100611-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001849** | **Próprio** | **CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **411,36** | **411,36** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 34,34 | 34,34 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Insumo | 00005047 | SINAPI | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | Material | UN | 1,0000000 | 352,11 | 352,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73780/001-SINAPI (12/2018) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001073** | **Próprio** | **PÁRA-RAIOS DE INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A OXIDOS METÁLICOS SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **286,69** | **286,69** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8000000 | 34,34 | 27,47 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6000000 | 26,15 | 41,84 |
| Insumo | 61038 | SIURB | PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV | Material | Un | 1,0000000 | 217,38 | 217,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91718-SIURB | | | | | | | | |
| **Composição** | **102105** | **SINAPI** | **TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020** | **Transformadores** | **UN** | **1,0000000** | **19.795,93** | **19.795,93** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 9,3335000 | 34,34 | 320,51 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,2533200 | 312,39 | 79,13 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 9,3335000 | 26,15 | 244,07 |
| Insumo | 00007619 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1,0000000 | 19.152,22 | 19.152,22 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000955** | **Próprio** | **CRUZETA EM CONCRETO PARA POSTE TIPO DT 2400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **380,83** | **380,83** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 26,15 | 26,15 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Insumo | 3248 | ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf | Material | Un | 1,0000000 | 286,00 | 286,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 171496-SEDOP | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001075** | **Próprio** | **PARAFUSO ROSCA DUPLA M16XTAMANHO ADEQUADO. INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **30,77** | **30,77** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0066000 | 26,15 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0066000 | 34,34 | 0,22 |
| Insumo | 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 1,0000000 | 30,38 | 30,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 071835-AGETOP CIVIL | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000956** | **Próprio** | **ISOLADOR DE SUSPENSÃO, 175MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **Und** | **1,0000000** | **168,80** | **168,80** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 24,91 | 37,36 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 34,34 | 51,51 |
| Insumo | 045618 | SBC | ISOLADOR PESADO SUSPENSAO 172mm 15KV | Material | UN | 1,0000000 | 79,93 | 79,93 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: ORSE 10433 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001077** | **Próprio** | **CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **58,85** | **58,85** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0030000 | 34,34 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0030000 | 26,15 | 0,07 |
| Insumo | 07085 | EMOP | CONECTOR ESTRIBO DE COMPRESSAO, PARA CAB O DE 25MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 58,68 | 58,68 |
| **Composição** | **CP.20000957** | **Próprio** | **CONECTOR ESTRIBO-PRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **58,85** | **58,85** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0030000 | 34,34 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0030000 | 26,15 | 0,07 |
| Insumo | 07085 | EMOP | CONECTOR ESTRIBO DE COMPRESSAO, PARA CAB O DE 25MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 58,68 | 58,68 |
| **Composição** | **CP.00001078** | **Próprio** | **GRAMPO DE LINHA VIVA BR 8 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **80,47** | **80,47** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,44 | 2,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Insumo | 00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 74,40 | 74,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1060417-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001079** | **Próprio** | **MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **44,08** | **44,08** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Insumo | 3958 | AGETOP CIVIL | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | Material | un | 1,0000000 | 19,89 | 19,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 071750-AGETOP CIVIL | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001080** | **Próprio** | **ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **KG** | **1,0000000** | **24,50** | **24,50** |
| Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 1,0000000 | 24,50 | 24,50 |
| **Composição** | **CP.20000958** | **Próprio** | **ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2025** | **Instalações Elétricas - Rede de Distribuição** | **UN** | **1,0000000** | **17,14** | **17,14** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1413000 | 34,34 | 4,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0282600 | 26,15 | 0,73 |
| Insumo | 00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material | UN | 1,0000000 | 11,56 | 11,56 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101554 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **102109** | **SINAPI** | **SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020** | **Transformadores** | **UN** | **1,0000000** | **91,64** | **91,64** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4436000 | 34,34 | 15,23 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4436000 | 26,15 | 11,60 |
| Insumo | 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material | UN | 1,0000000 | 64,81 | 64,81 |
| **Composição** | **CP.00001081** | **Próprio** | **OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **13,05** | **13,05** |
| Insumo | 2649 | ORSE | Porca olhal, aço carbono, 16 mm | Material | un | 1,0000000 | 13,05 | 13,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3332-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001082** | **Próprio** | **GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **24,23** | **24,23** |
| Insumo | 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material | UN | 1,0000000 | 24,23 | 24,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: 4135-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001083** | **Próprio** | **MÃO-FRANCESA PLANA 710 MM, INCLUSIVE PARAFUSO M16 E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **17,19** | **17,19** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2500000 | 24,91 | 6,22 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 3,0000000 | 0,61 | 1,83 |
| Insumo | 1593 | ORSE | Mão francesa plana 726mm | Material | un | 1,0000000 | 9,14 | 9,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95573-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001084** | **Próprio** | **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 100 MM (4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **200,80** | **200,80** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2821000 | 26,15 | 7,37 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2821000 | 34,34 | 9,68 |
| Insumo | 12378 | ORSE | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4" | Material | m | 1,0500000 | 175,00 | 183,75 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95752-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000176** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **137,70** | **137,70** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4270000 | 26,15 | 11,16 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4270000 | 34,34 | 14,66 |
| Insumo | 00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 1,0000000 | 111,88 | 111,88 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95768 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004237** | **Próprio** | **LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **41,47** | **41,47** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3600000 | 34,34 | 12,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3600000 | 26,15 | 9,41 |
| Insumo | 00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 1,0000000 | 19,70 | 19,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95760-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004236** | **Próprio** | **CABEÇOTE EM ALUMÍNIO - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **48,17** | **48,17** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2700000 | 34,34 | 9,27 |
| Insumo | 3154 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Material | Un | 1,0000000 | 38,90 | 38,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3998 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000137** | **Próprio** | **HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **63,52** | **63,52** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2484000 | 34,34 | 8,53 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2484000 | 26,15 | 6,49 |
| Insumo | 045201 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | Material | UN | 1,0000000 | 48,50 | 48,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96985 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000136** | **Próprio** | **CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **32,72** | **32,72** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 20,63 | 20,63 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 72271-SINAPI 20/2020 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004473** | **Próprio** | **CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -** | **M** | **1,0000000** | **72,26** | **72,26** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0331000 | 34,34 | 1,13 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0331000 | 26,15 | 0,86 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,0500000 | 66,93 | 70,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96977 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **104750** | **SINAPI** | **CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **18,18** | **18,18** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1863000 | 34,34 | 6,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1863000 | 26,15 | 4,87 |
| Insumo | 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 6,92 | 6,92 |
| **Composição** | **CP.00001085** | **Próprio** | **QUADRO DE MEDIÇÃO PARA USO EXTERNO PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM (TC E MEDIDOR FORNECIDOS PELA COELBA), PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **344,96** | **344,96** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 34,34 | 51,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 24,91 | 37,36 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 256,09 | 256,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10293-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000959** | **Próprio** | **MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, INCLUSIVE LAJE PRÉ MOLDADA, DIM 2000X2000X400MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E EXECUCÃO** | **PARE - PAREDES/PAINEIS** | **UN** | **1,0000000** | **1.593,89** | **1.593,89** |
| Composição Auxiliar | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 10,0000000 | 14,26 | 142,60 |
| Composição Auxiliar | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 10,0000000 | 34,05 | 340,50 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 10,0000000 | 5,71 | 57,10 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,4000000 | 98,53 | 39,41 |
| Composição Auxiliar | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 10,0000000 | 4,88 | 48,80 |
| Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 0,0500000 | 31,40 | 1,57 |
| Composição Auxiliar | 87451 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 5,0000000 | 127,22 | 636,10 |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,3500000 | 566,34 | 198,21 |
| Composição Auxiliar | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 10,0000000 | 12,96 | 129,60 |
| **Composição** | **CP.20000954** | **Próprio** | **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **1.769,84** | **1.769,84** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Insumo | 9172 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 1,0000000 | 1.745,65 | 1.745,65 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74130/007-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **101568** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2025** | **Instalações Elétricas - Rede de Distribuição** | **M** | **1,0000000** | **157,38** | **157,38** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0006000 | 26,15 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0030000 | 34,34 | 0,10 |
| Insumo | 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material | M | 1,0401000 | 151,21 | 157,27 |
| **Composição** | **101565** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_12/2025** | **Instalações Elétricas - Rede de Distribuição** | **M** | **1,0000000** | **92,73** | **92,73** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0005600 | 26,15 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0028000 | 34,34 | 0,09 |
| Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 1,0401000 | 89,06 | 92,63 |
| **Composição** | **CP.00004495** | **Próprio** | **TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **33,01** | **33,01** |
| Composição Auxiliar | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 22,02 | 22,02 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92001 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001334** | **Próprio** | **CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINACÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **53,71** | **53,71** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0337000 | 26,15 | 0,88 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0337000 | 34,34 | 1,15 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,1000000 | 46,99 | 51,68 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96977-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001507** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **13,61** | **13,61** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0600000 | 34,34 | 2,06 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,1100000 | 2,67 | 0,29 |
| Insumo | 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 1,0000000 | 11,26 | 11,26 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7930-ORSE | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00001102** | **Próprio** | **CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **32,72** | **32,72** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 20,63 | 20,63 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 72272-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000059** | **Próprio** | **CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF_05/2018** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **785,07** | **785,07** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0888000 | 24,91 | 151,67 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0888000 | 33,84 | 206,04 |
| Composição Auxiliar | 96623 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro | m³ | 0,1210000 | 234,14 | 28,33 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0700000 | 2.851,11 | 199,57 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0181330 | 168,97 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0997300 | 824,19 | 82,19 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0456000 | 76,49 | 3,48 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0024000 | 693,50 | 1,66 |
| Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 38,9548000 | 2,80 | 109,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97893 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **90092** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024** | **Escavação de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **6,22** | **6,22** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0322230 | 24,91 | 0,80 |
| Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0141983 | 96,59 | 1,37 |
| Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0180248 | 224,85 | 4,05 |
| **Composição** | **104737** | **SINAPI** | **REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023** | **Aterro e Reaterro de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **24,98** | **24,98** |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0054000 | 359,27 | 1,94 |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0006000 | 79,41 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8809000 | 24,91 | 21,94 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0942000 | 11,27 | 1,06 |
| **Composição** | **CP.20001118** | **Próprio** | **ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES** | **MOVT - MOVIMENTO DE TERRA** | **m³** | **1,0000000** | **42,09** | **42,09** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6900000 | 24,91 | 42,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 020656 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **93011** | **SINAPI** | **ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **47,89** | **47,89** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1710000 | 26,15 | 4,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1710000 | 34,34 | 5,87 |
| Insumo | 00002686 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA | Material | M | 1,1000000 | 34,14 | 37,55 |
| **Composição** | **93024** | **SINAPI** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **UN** | **1,0000000** | **52,78** | **52,78** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5130000 | 26,15 | 13,41 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5130000 | 34,34 | 17,61 |
| Insumo | 00001877 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 21,76 | 21,76 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000912** | **Próprio** | **CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **UN** | **1,0000000** | **52,78** | **52,78** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5130000 | 26,15 | 13,41 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5130000 | 34,34 | 17,61 |
| Insumo | 00001877 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 21,76 | 21,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 93024 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **100561** | **SINAPI** | **QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **167,49** | **167,49** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4670440 | 34,34 | 16,03 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0140000 | 909,91 | 12,73 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3502830 | 26,15 | 9,15 |
| Insumo | 00011251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 129,58 | 129,58 |
| **Composição** | **CP.20000117** | **Próprio** | **CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **M** | **1,0000000** | **29,27** | **29,27** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0957000 | 34,34 | 3,28 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0957000 | 26,15 | 2,50 |
| Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,0500000 | 22,38 | 23,49 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96971-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89401** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **11,93** | **11,93** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1367000 | 25,33 | 3,46 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1367000 | 33,36 | 4,56 |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 3,66 | 3,84 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0319000 | 2,36 | 0,07 |
| **Composição** | **89403** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **20,52** | **20,52** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1891000 | 33,36 | 6,30 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1891000 | 25,33 | 4,78 |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 8,91 | 9,34 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0441000 | 2,36 | 0,10 |
| **Composição** | **CP.00000338** | **Próprio** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **38,51** | **38,51** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1970000 | 33,36 | 6,57 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1970000 | 25,33 | 4,99 |
| Insumo | 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 25,26 | 26,80 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0660000 | 2,36 | 0,15 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89403-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000339** | **Próprio** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **57,36** | **57,36** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2180000 | 25,33 | 5,52 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2180000 | 33,36 | 7,27 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0730000 | 2,36 | 0,17 |
| Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 41,85 | 44,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89403-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89404** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **8,27** | **8,27** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1172000 | 25,33 | 2,96 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1172000 | 33,36 | 3,90 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0060000 | 76,19 | 0,45 |
| Insumo | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,36 | 0,06 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0047000 | 67,24 | 0,31 |
| **Composição** | **89413** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **13,45** | **13,45** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1621000 | 33,36 | 5,40 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1621000 | 25,33 | 4,10 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0360000 | 2,36 | 0,08 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0094000 | 67,24 | 0,63 |
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,41 | 2,41 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 76,19 | 0,83 |
| **Composição** | **CP.00000344** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **39,98** | **39,98** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1460000 | 33,36 | 4,87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1460000 | 25,33 | 3,69 |
| Insumo | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 28,78 | 28,78 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0540000 | 2,36 | 0,12 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0150000 | 67,24 | 1,00 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0200000 | 76,19 | 1,52 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89413-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000345** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **97,25** | **97,25** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1590000 | 33,36 | 5,30 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1590000 | 25,33 | 4,02 |
| Insumo | 00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 84,90 | 84,90 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0230000 | 76,19 | 1,75 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0170000 | 67,24 | 1,14 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 2,36 | 0,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89413-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89417** | **SINAPI** | **LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **6,15** | **6,15** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0781000 | 25,33 | 1,97 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0781000 | 33,36 | 2,60 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0047000 | 67,24 | 0,31 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0060000 | 76,19 | 0,45 |
| Insumo | 00003861 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,36 | 0,06 |
| **Composição** | **89431** | **SINAPI** | **LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **9,86** | **9,86** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1081000 | 33,36 | 3,60 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1081000 | 25,33 | 2,73 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 76,19 | 0,83 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0360000 | 2,36 | 0,08 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0094000 | 67,24 | 0,63 |
| Insumo | 00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,99 | 1,99 |
| **Composição** | **CP.10000601** | **Próprio** | **KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024** | **Sistemas de Medição** | **UN** | **1,0000000** | **214,81** | **214,81** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2861000 | 33,36 | 42,90 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2861000 | 25,33 | 32,57 |
| Insumo | 00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material | UN | 1,0000000 | 137,91 | 137,91 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0954000 | 15,03 | 1,43 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95634 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000520** | **Próprio** | **HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, DN 1.1/4", 2,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **769,49** | **769,49** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5972000 | 33,36 | 19,92 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5972000 | 25,33 | 15,12 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0237000 | 15,03 | 0,35 |
| Insumo | CT.00000086 | Próprio | HIDROMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, VAZAO MAXIMA DE 2,0 M3/H, DE 1.1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 734,10 | 734,10 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95675-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000903** | **Próprio** | **CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **150,61** | **150,61** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2169000 | 25,33 | 5,49 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2169000 | 33,36 | 7,23 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 5205 | ORSE | Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa | Material | un | 1,0000000 | 137,89 | 137,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95676-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **105009** | **SINAPI** | **LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1.50M - 2 UTILIZACÕES. AF_03/2024** | **Locação de Obras** | **M** | **1,0000000** | **90,18** | **90,18** |
| Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0054000 | 567,64 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9103000 | 33,24 | 30,25 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0093000 | 42,82 | 0,39 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0374000 | 41,19 | 1,54 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9103000 | 25,31 | 23,03 |
| Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5500000 | 11,77 | 6,47 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,8093000 | 8,25 | 6,67 |
| Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5500000 | 29,64 | 16,30 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,0256000 | 31,36 | 0,80 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,1012000 | 16,57 | 1,67 |
| **Composição** | **CP.20000915** | **Próprio** | **ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019** | **Estacas em Hélice Contínua** | **M** | **1,0000000** | **145,46** | **145,46** |
| Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 0,0290000 | 3,67 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 90675 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0594000 | 311,47 | 18,50 |
| Composição Auxiliar | 90674 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0242000 | 720,18 | 17,42 |
| Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0157000 | 140,16 | 2,20 |
| Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 0,0966000 | 9,22 | 0,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2509000 | 24,91 | 6,24 |
| Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0836000 | 45,98 | 3,84 |
| Insumo | 00043360 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,1133000 | 784,79 | 88,91 |
| Insumo | 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Serviços | m³ | 0,1133000 | 65,03 | 7,36 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100651 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **95601** | **SINAPI** | **ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021** | **Arrasamento de Estacas** | **UN** | **1,0000000** | **23,46** | **23,46** |
| Composição Auxiliar | 102275 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1627000 | 41,32 | 6,72 |
| Composição Auxiliar | 102274 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2003000 | 38,46 | 7,70 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3630000 | 24,91 | 9,04 |
| **Composição** | **96523** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m³** | **1,0000000** | **110,54** | **110,54** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,1260000 | 24,91 | 77,86 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9660000 | 33,84 | 32,68 |
| **Composição** | **96619** | **SINAPI** | **LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024** | **Lastro** | **m²** | **1,0000000** | **49,95** | **49,95** |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0690000 | 513,49 | 35,43 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3390500 | 33,84 | 11,47 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1226500 | 24,91 | 3,05 |
| **Composição** | **CP.20000864** | **Próprio** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E PILAR DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m²** | **1,0000000** | **126,74** | **126,74** |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0850000 | 41,19 | 3,50 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0210000 | 42,82 | 0,89 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4240000 | 33,24 | 47,33 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6110000 | 25,31 | 15,46 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,7800000 | 3,64 | 6,47 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,46 | 0,12 |
| Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0220000 | 18,56 | 0,40 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,2260000 | 17,27 | 38,44 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0290000 | 20,45 | 0,59 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,3010000 | 10,41 | 13,54 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96531 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **95577** | **SINAPI** | **MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS** | **Armação de Estacas** | **KG** | **1,0000000** | **10,09** | **10,09** |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,32 | 8,32 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0306000 | 33,61 | 1,02 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0061000 | 25,63 | 0,15 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 24,50 | 0,49 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| **Composição** | **95578** | **SINAPI** | **MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS** | **Armação de Estacas** | **KG** | **1,0000000** | **8,32** | **8,32** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0033000 | 25,63 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0167000 | 33,61 | 0,56 |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 24,50 | 0,49 |
| **Composição** | **95584** | **SINAPI** | **MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS** | **Armação de Estacas** | **KG** | **1,0000000** | **14,03** | **14,03** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1040000 | 33,61 | 3,49 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,31 | 9,31 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0208000 | 25,63 | 0,53 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0200000 | 24,50 | 0,49 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| **Composição** | **CP.10000319** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **14,04** | **14,04** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1160000 | 33,61 | 3,89 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0440000 | 25,63 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,32 | 8,32 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,4800000 | 0,22 | 0,10 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96546 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000315** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m³** | **1,0000000** | **886,07** | **886,07** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3630000 | 33,84 | 12,28 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5440000 | 24,91 | 13,55 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0930000 | 0,60 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0880000 | 1,58 | 0,13 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1500000 | 747,88 | 860,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96557-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **98557** | **SINAPI** | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de** | **m²** | **1,0000000** | **47,34** | **47,34** |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4299000 | 35,34 | 15,19 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0969000 | 26,44 | 2,56 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material | KG | 1,5000000 | 19,73 | 29,59 |
| **Composição** | **CP.20000930** | **Próprio** | **RESERVATÓRIO ELEVADO COMPOSTO POR ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 3,00 M E ALTURA DE 9,06M E VOLUME TOTAL DE 8.000 LITROS - FORNECIMENTO E EXECUCÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **66.311,32** | **66.311,32** |
| Composição Auxiliar | CP.00003492 | Próprio | LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, (INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M2/MÊS | 86,0000000 | 125,04 | 10.753,44 |
| Composição Auxiliar | CP.20000947 | Próprio | LOCAÇÃO DE GUINDASTE DE 18 T COM LANÇA TELESCÓPICA , INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, OPERADOR | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | H | 23,0000000 | 772,80 | 17.774,40 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,3400000 | 824,19 | 280,22 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 23,0000000 | 24,91 | 572,93 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 23,0000000 | 33,84 | 778,32 |
| Composição Auxiliar | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 86,4400000 | 37,26 | 3.220,75 |
| Insumo | 00043426 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 4,0000000 | 2.488,72 | 9.954,88 |
| Insumo | 00012568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 14,0000000 | 1.641,17 | 22.976,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO ELABORADA CONSIDERANDO O PROJETO ESPECÍFICO DE HIDROSSANITÁRIO E DETALHAMENTO DO RESERVATÓRIO | | | | | | | | |
| **Composição** | **89353** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **45,12** | **45,12** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1102000 | 25,33 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1102000 | 33,36 | 3,67 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0106000 | 15,03 | 0,15 |
| Insumo | 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 38,51 | 38,51 |
| **Composição** | **94495** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **69,69** | **69,69** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1485000 | 33,36 | 4,95 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1485000 | 25,33 | 3,76 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132000 | 15,03 | 0,19 |
| Insumo | 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material | UN | 1,0000000 | 60,79 | 60,79 |
| **Composição** | **94496** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **94,95** | **94,95** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2021000 | 33,36 | 6,74 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2021000 | 25,33 | 5,11 |
| Insumo | 00006017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 82,85 | 82,85 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0168000 | 15,03 | 0,25 |
| **Composição** | **94497** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **120,32** | **120,32** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2633000 | 25,33 | 6,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2633000 | 33,36 | 8,78 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0192000 | 15,03 | 0,28 |
| Insumo | 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 104,60 | 104,60 |
| **Composição** | **94498** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **165,99** | **165,99** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3398000 | 33,36 | 11,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3398000 | 25,33 | 8,60 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0240000 | 15,03 | 0,36 |
| Insumo | 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | Material | UN | 1,0000000 | 145,70 | 145,70 |
| **Composição** | **94499** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **329,28** | **329,28** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4546000 | 25,33 | 11,51 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4546000 | 33,36 | 15,16 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0302000 | 15,03 | 0,45 |
| Insumo | 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 302,16 | 302,16 |
| **Composição** | **99629** | **SINAPI** | **VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **100,70** | **100,70** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1485000 | 25,33 | 3,76 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1485000 | 33,36 | 4,95 |
| Insumo | 00010418 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 1,0000000 | 91,80 | 91,80 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132000 | 15,03 | 0,19 |
| **Composição** | **103012** | **SINAPI** | **VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **149,97** | **149,97** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1010000 | 25,33 | 2,55 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1010000 | 33,36 | 3,36 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0084000 | 15,03 | 0,12 |
| Insumo | 00010233 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | Material | UN | 1,0000000 | 143,94 | 143,94 |
| **Composição** | **102111** | **SINAPI** | **BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2025 PS** | **Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis** | **UN** | **1,0000000** | **840,03** | **840,03** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8691791 | 34,34 | 29,84 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,8403318 | 33,36 | 94,75 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,8403318 | 25,33 | 71,94 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8691791 | 26,15 | 22,72 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 4,0000000 | 1,35 | 5,40 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 4,0000000 | 0,34 | 1,36 |
| Insumo | 00000731 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 613,14 | 613,14 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,2000000 | 4,41 | 0,88 |
| **Composição** | **102137** | **SINAPI** | **CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025** | **Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis** | **UN** | **1,0000000** | **141,50** | **141,50** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4749705 | 26,15 | 38,57 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,4749705 | 34,34 | 50,65 |
| Insumo | 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material | UN | 1,0000000 | 52,28 | 52,28 |
| **Composição** | **94796** | **SINAPI** | **TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **43,82** | **43,82** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1904000 | 33,36 | 6,35 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1904000 | 25,33 | 4,82 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0053000 | 15,03 | 0,07 |
| Insumo | 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1,0000000 | 32,58 | 32,58 |
| **Composição** | **CP.20000916** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (3/4"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **53,58** | **53,58** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2970000 | 33,36 | 9,90 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2970000 | 25,33 | 7,52 |
| Insumo | 00007700 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,3000000 | 27,82 | 36,16 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92688-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000917** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **63,21** | **63,21** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1630000 | 25,33 | 4,12 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1630000 | 33,36 | 5,43 |
| Insumo | 00040626 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,3000000 | 41,28 | 53,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97498-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000918** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1 1/4"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **78,10** | **78,10** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1780000 | 33,36 | 5,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1780000 | 25,33 | 4,50 |
| Insumo | 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,3000000 | 52,06 | 67,67 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92364-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000919** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1 1/2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **89,99** | **89,99** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1940000 | 33,36 | 6,47 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1940000 | 25,33 | 4,91 |
| Insumo | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,3000000 | 60,47 | 78,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: 92365-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000920** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **125,98** | **125,98** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2150000 | 33,36 | 7,17 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2150000 | 25,33 | 5,44 |
| Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,3000000 | 87,21 | 113,37 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92366-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000921** | **Próprio** | **TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (2 1/2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **155,05** | **155,05** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2450000 | 33,36 | 8,17 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2450000 | 25,33 | 6,20 |
| Insumo | 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 1,3000000 | 108,22 | 140,68 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92367-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89714** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **41,11** | **41,11** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4444000 | 33,36 | 14,82 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4444000 | 25,33 | 11,25 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0247000 | 2,36 | 0,05 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 14,21 | 14,99 |
| **Composição** | **89779** | **SINAPI** | **LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **34,29** | **34,29** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1284000 | 33,36 | 4,28 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1284000 | 25,33 | 3,25 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,99 | 5,98 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 27,75 | 3,19 |
| Insumo | 00003893 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 17,59 | 17,59 |
| **Composição** | **CP.10000583** | **Próprio** | **CAIXA DE GORDURA/SABÃO ENTERRADA ESGOTO QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,7X0,6 M. AF_05/2018** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **448,23** | **448,23** |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,1300000 | 611,92 | 79,54 |
| Composição Auxiliar | CP.00001654 | Próprio | EMBOÇO, PARA APLICAÇÃO EM CAIXA ENTERRADAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,5600000 | 50,50 | 78,78 |
| Composição Auxiliar | 83338 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,5400000 | 4,10 | 6,31 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 1,5600000 | 5,71 | 8,90 |
| Composição Auxiliar | 72132 | SINAPI | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1,5600000 | 114,90 | 179,24 |
| Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,1300000 | 263,53 | 34,25 |
| Composição Auxiliar | 94099 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m² | 2,5600000 | 3,87 | 9,90 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0180000 | 2.851,11 | 51,31 |
| **Composição** | **CP.10000567** | **Próprio** | **CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **798,00** | **798,00** |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0744000 | 611,92 | 45,52 |
| Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0448000 | 2.851,11 | 127,72 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,9473330 | 33,84 | 201,25 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0145000 | 168,97 | 2,45 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0296670 | 76,49 | 2,26 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,6730000 | 24,91 | 116,40 |
| Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,1213330 | 1.000,27 | 121,36 |
| Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m² | 0,8100000 | 8,85 | 7,16 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0246670 | 693,50 | 17,10 |
| Insumo | 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 51,9000000 | 2,80 | 145,32 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0090000 | 7,46 | 0,06 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1184000 | 10,41 | 1,23 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0125000 | 16,89 | 0,21 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4416000 | 21,42 | 9,45 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1408000 | 3,64 | 0,51 |
| **Observação** REF.: 97906 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **104166** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **M** | **1,0000000** | **73,41** | **73,41** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2533000 | 33,36 | 8,45 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2533000 | 25,33 | 6,41 |
| Insumo | 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0353000 | 56,53 | 58,52 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0141000 | 2,36 | 0,03 |
| **Composição** | **CP.00000420** | **Próprio** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **187,35** | **187,35** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6900000 | 33,36 | 23,01 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6900000 | 25,33 | 17,47 |
| Insumo | 00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | M | 1,0400000 | 127,46 | 132,55 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0701000 | 67,24 | 4,71 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1193000 | 76,19 | 9,08 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,2285000 | 2,36 | 0,53 |
| **Observação** REF.: 89512-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000422** | **Próprio** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **394,23** | **394,23** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9300000 | 33,36 | 31,02 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9300000 | 25,33 | 23,55 |
| Insumo | 00041932 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | M | 1,0400000 | 307,28 | 319,57 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1685000 | 76,19 | 12,83 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0973000 | 67,24 | 6,54 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,3085000 | 2,36 | 0,72 |
| **Observação** REF.: 89512-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89778** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **18,47** | **18,47** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1284000 | 25,33 | 3,25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1284000 | 33,36 | 4,28 |
| Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,25 | 6,25 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0054000 | 2,36 | 0,01 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0245000 | 67,24 | 1,64 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0400000 | 76,19 | 3,04 |
| **Composição** | **CP.00003486** | **Próprio** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **52,93** | **52,93** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1700000 | 33,36 | 5,67 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1700000 | 25,33 | 4,30 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0460000 | 27,75 | 1,27 |
| Insumo | 00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 31,27 | 31,27 |
| Insumo | 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 10,42 | 10,42 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89778 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000427** | **Próprio** | **LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **196,46** | **196,46** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 33,36 | 5,00 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 25,33 | 3,79 |
| Insumo | 00003844 | SINAPI | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | Material | UN | 1,0000000 | 169,71 | 169,71 |
| Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 15,80 | 15,80 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0780000 | 27,75 | 2,16 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89554-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000614** | **Próprio** | **LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **424,46** | **424,46** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 25,33 | 10,13 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 33,36 | 13,34 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1660000 | 27,75 | 4,60 |
| Insumo | 00000308 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | UN | 1,0000000 | 89,11 | 89,11 |
| Insumo | 00041932 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | M | 1,0000000 | 307,28 | 307,28 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95693-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000922** | **Próprio** | **CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **1.417,57** | **1.417,57** |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0136000 | 168,97 | 2,29 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,8139000 | 33,84 | 230,58 |
| Composição Auxiliar | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0360000 | 318,97 | 11,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,3538000 | 24,91 | 133,36 |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,1585000 | 824,19 | 130,63 |
| Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,1163000 | 611,92 | 71,16 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0276000 | 76,49 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0196000 | 693,50 | 13,59 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 168,2190000 | 0,69 | 116,07 |
| Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0156000 | 16,89 | 0,26 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5520000 | 21,42 | 11,82 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0068000 | 7,46 | 0,05 |
| Insumo | 042370 | SBC | GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 60x60cm | Material | UN | 1,0000000 | 691,99 | 691,99 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1760000 | 3,64 | 0,64 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1480000 | 10,41 | 1,54 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 99255 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000819** | **Próprio** | **MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO ESCAVADA ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **UN** | **1,0000000** | **3.129,83** | **3.129,83** |
| Insumo | A.08.000.020109 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | Material | TX | 1,0000000 | 3.129,83 | 3.129,83 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: 12.05.010 CPOS/CDHU | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000135** | **Próprio** | **ENSAIO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUCÃO EM 02 DIAS** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **UN** | **1,0000000** | **12.256,06** | **12.256,06** |
| Insumo | 12976 | ORSE | Ensaio - Prova de carga dinâmica - para 5 estacas, incluso mobilização da equipe com 2 diárias e relatórios de análises CAPWAP por estaca - com excecução em 02 dias | Serviços | un | 1,0000000 | 12.256,06 | 12.256,06 |
| **Composição** | **CP.10000821** | **Próprio** | **ENSAIO DE INTEGRIDADE PIT (PILE INTEGRITY TEST)** | **SEES - SERVIÇOS** | **UN** | **1,0000000** | **81,40** | **81,40** |
| Insumo | 12318 | ORSE | Ensaio - Integridade física em estaca - PIT | Serviços | un | 1,0000000 | 81,40 | 81,40 |
| **Composição** | **CP.10000316** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **21,29** | **21,29** |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,49 | 9,49 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2520000 | 33,61 | 8,46 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0970000 | 25,63 | 2,48 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,1430000 | 0,22 | 0,25 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96543 SINAPI 07/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000318** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **16,33** | **16,33** |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0570000 | 25,63 | 1,46 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 33,61 | 5,04 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,6350000 | 0,22 | 0,13 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96545 SINAPI 07/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000320** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **10,57** | **10,57** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0250000 | 25,63 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0640000 | 33,61 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3170000 | 0,22 | 0,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104920 SINAPI 07/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000321** | **Próprio** | **ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **9,79** | **9,79** |
| Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 7,01 | 7,01 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0490000 | 33,61 | 1,64 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0190000 | 25,63 | 0,48 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,2450000 | 0,22 | 0,05 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104921 SINAPI 07/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **97083** | **SINAPI** | **COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m²** | **1,0000000** | **4,37** | **4,37** |
| Composição Auxiliar | 95264 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0253519 | 6,94 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 95265 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0457281 | 0,77 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0710800 | 33,84 | 2,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0710800 | 24,91 | 1,77 |
| **Composição** | **100324** | **SINAPI** | **LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024** | **Lastro** | **m³** | **1,0000000** | **216,40** | **216,40** |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0300000 | 0,64 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5790000 | 33,84 | 53,43 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6340000 | 24,91 | 15,79 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0320000 | 11,27 | 0,36 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5950000 | 123,05 | 73,21 |
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5950000 | 123,70 | 73,60 |
| **Composição** | **97087** | **SINAPI** | **CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF 07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m²** | **1,0000000** | **2,80** | **2,80** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0115966 | 33,84 | 0,39 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0028991 | 24,91 | 0,07 |
| Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 1,0400000 | 2,25 | 2,34 |
| **Composição** | **97086** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m²** | **1,0000000** | **128,85** | **128,85** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,7863587 | 33,24 | 92,61 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5132766 | 25,31 | 12,99 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,4354167 | 3,64 | 1,58 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,46 | 0,12 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,3666667 | 10,41 | 3,81 |
| Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,3750000 | 11,77 | 16,18 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0945017 | 16,57 | 1,56 |
| **Composição** | **92770** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **11,37** | **11,37** |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0066000 | 25,63 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0403000 | 33,61 | 1,35 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,7280000 | 0,22 | 0,16 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Composição** | **92771** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **9,97** | **9,97** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0042000 | 25,63 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,32 | 8,32 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0259000 | 33,61 | 0,87 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3570000 | 0,22 | 0,07 |
| **Composição** | **CP.20000213** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m³** | **1,0000000** | **816,98** | **816,98** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4110000 | 24,91 | 10,23 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0530000 | 1,58 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4110000 | 33,84 | 13,90 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0490000 | 0,60 | 0,02 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,0600000 | 747,88 | 792,75 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97096 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **96527** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m³** | **1,0000000** | **121,52** | **121,52** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,5150000 | 24,91 | 87,55 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0040000 | 33,84 | 33,97 |
| **Composição** | **CP.00000848** | **Próprio** | **LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **41,62** | **41,62** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3106000 | 33,84 | 10,51 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0847000 | 24,91 | 2,10 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0565000 | 513,49 | 29,01 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96619-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **96536** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m²** | **1,0000000** | **80,45** | **80,45** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4770000 | 25,31 | 12,07 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0130000 | 42,82 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0880000 | 33,24 | 36,16 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0530000 | 41,19 | 2,18 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6050000 | 10,41 | 6,29 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1340000 | 17,27 | 19,58 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,46 | 0,12 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5470000 | 3,64 | 1,99 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0260000 | 16,89 | 0,43 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0530000 | 20,45 | 1,08 |
| **Composição** | **104916** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **17,49** | **17,49** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1660000 | 33,61 | 5,57 |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,49 | 9,49 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0640000 | 25,63 | 1,64 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,8190000 | 0,22 | 0,18 |
| **Composição** | **104917** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **15,74** | **15,74** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0500000 | 25,63 | 1,28 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,31 | 9,31 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1310000 | 33,61 | 4,40 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,6440000 | 0,22 | 0,14 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Composição** | **104918** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **14,22** | **14,22** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1020000 | 33,61 | 3,42 |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0390000 | 25,63 | 0,99 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,5030000 | 0,22 | 0,11 |
| **Composição** | **104919** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **12,52** | **12,52** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0810000 | 33,61 | 2,72 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,32 | 8,32 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0310000 | 25,63 | 0,79 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3990000 | 0,22 | 0,08 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Composição** | **104920** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **10,57** | **10,57** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0250000 | 25,63 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0640000 | 33,61 | 2,15 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3170000 | 0,22 | 0,06 |
| **Composição** | **104921** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **KG** | **1,0000000** | **9,79** | **9,79** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0490000 | 33,61 | 1,64 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0190000 | 25,63 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 7,01 | 7,01 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,2450000 | 0,22 | 0,05 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Composição** | **CP.00002872** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m³** | **1,0000000** | **886,07** | **886,07** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5440000 | 24,91 | 13,55 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0880000 | 1,58 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3630000 | 33,84 | 12,28 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0930000 | 0,60 | 0,05 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1500000 | 747,88 | 860,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96557-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000216** | **Próprio** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES/CIRCULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **97,90** | **97,90** |
| Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,2630000 | 181,09 | 47,62 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8660000 | 33,24 | 28,78 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1590000 | 25,31 | 4,02 |
| Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 0,1960000 | 18,75 | 3,67 |
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 0,7850000 | 7,22 | 5,66 |
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 0,3930000 | 19,60 | 7,70 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0190000 | 20,45 | 0,38 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0100000 | 7,46 | 0,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92419 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92759** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **14,39** | **14,39** |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,49 | 9,49 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1069000 | 33,61 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0175000 | 25,63 | 0,44 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,1900000 | 0,22 | 0,26 |
| **Composição** | **92762** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **10,51** | **10,51** |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,32 | 8,32 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0064000 | 25,63 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0392000 | 33,61 | 1,31 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,5430000 | 0,22 | 0,11 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Composição** | **92763** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,76** | **8,76** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0257000 | 33,61 | 0,86 |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0042000 | 25,63 | 0,10 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,3670000 | 0,22 | 0,08 |
| **Composição** | **CP.00004545** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS** | **Concretagem para Estruturas de Concreto Armado** | **m³** | **1,0000000** | **873,64** | **873,64** |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0940000 | 1,58 | 0,14 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,3450000 | 24,91 | 33,50 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1300000 | 0,60 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2240000 | 33,84 | 7,58 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2240000 | 33,24 | 7,44 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1030000 | 747,88 | 824,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103672 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **92456** | **SINAPI** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **165,64** | **165,64** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6350000 | 33,24 | 54,34 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 25,31 | 7,59 |
| Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,4140000 | 129,50 | 53,61 |
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 0,4740000 | 7,22 | 3,42 |
| Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 1,1860000 | 21,74 | 25,78 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,5190000 | 10,41 | 5,40 |
| Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento | UNXMES | 1,1860000 | 6,57 | 7,79 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0100000 | 7,46 | 0,07 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0330000 | 20,45 | 0,67 |
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 0,3560000 | 19,60 | 6,97 |
| **Composição** | **92760** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **13,11** | **13,11** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0790000 | 33,61 | 2,65 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0129000 | 25,63 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,31 | 9,31 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,9700000 | 0,22 | 0,21 |
| **Composição** | **92761** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **11,97** | **11,97** |
| Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,09 | 9,09 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0092000 | 25,63 | 0,23 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0561000 | 33,61 | 1,88 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,7430000 | 0,22 | 0,16 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Composição** | **92764** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,39** | **8,39** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0194000 | 33,61 | 0,65 |
| Composição Auxiliar | 92805 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 7,01 | 7,01 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0032000 | 25,63 | 0,08 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,2120000 | 0,22 | 0,04 |
| **Composição** | **CP.00004546** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS** | **Concretagem para Estruturas de Concreto Armado** | **m³** | **1,0000000** | **899,04** | **899,04** |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1790000 | 0,60 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1190000 | 33,84 | 37,86 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1860000 | 33,24 | 6,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1920000 | 24,91 | 29,69 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1940000 | 1,58 | 0,30 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1030000 | 747,88 | 824,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103674 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000214** | **Próprio** | **LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020** | **Lajes Pré-Moldadas** | **m²** | **1,0000000** | **231,73** | **231,73** |
| Composição Auxiliar | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 0,0580000 | 899,04 | 52,14 |
| Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M | 0,9700000 | 19,08 | 18,50 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3220000 | 24,91 | 8,02 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4560000 | 33,24 | 15,15 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0400000 | 20,45 | 0,81 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8700000 | 21,42 | 40,05 |
| Insumo | 005790 | SBC | LAJE TRELICADA H12 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 1,0000000 | 84,89 | 84,89 |
| Insumo | 10428 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | Material | m² | 1,1000000 | 11,07 | 12,17 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101951 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000215** | **Próprio** | **LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020** | **Lajes Pré-Moldadas** | **m²** | **1,0000000** | **240,72** | **240,72** |
| Composição Auxiliar | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 0,0680000 | 899,04 | 61,13 |
| Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M | 0,9700000 | 19,08 | 18,50 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4560000 | 33,24 | 15,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3220000 | 24,91 | 8,02 |
| Insumo | 005790 | SBC | LAJE TRELICADA H12 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 1,0000000 | 84,89 | 84,89 |
| Insumo | 10428 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | Material | m² | 1,1000000 | 11,07 | 12,17 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8700000 | 21,42 | 40,05 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0400000 | 20,45 | 0,81 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101951 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92510** | **SINAPI** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **68,35** | **68,35** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6870000 | 33,24 | 22,83 |
| Composição Auxiliar | 92267 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,5770000 | 49,55 | 28,59 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1260000 | 25,31 | 3,18 |
| Insumo | 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 0,0380000 | 133,03 | 5,05 |
| Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 0,3970000 | 21,74 | 8,63 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0100000 | 7,46 | 0,07 |
| **Composição** | **92768** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **13,70** | **13,70** |
| Composição Auxiliar | 92800 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,49 | 9,49 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0136000 | 25,63 | 0,34 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0836000 | 33,61 | 2,80 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 2,1180000 | 0,22 | 0,46 |
| **Composição** | **92769** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **12,46** | **12,46** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0597000 | 33,61 | 2,00 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0098000 | 25,63 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 9,31 | 9,31 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1,3330000 | 0,22 | 0,29 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| **Composição** | **92772** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,28** | **8,28** |
| Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 7,11 | 7,11 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0023000 | 25,63 | 0,05 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0143000 | 33,61 | 0,48 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 0,1470000 | 0,22 | 0,03 |
| **Composição** | **CP.00004548** | **Próprio** | **CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS** | **Concretagem para Estruturas de Concreto Armado** | **m³** | **1,0000000** | **875,36** | **875,36** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7530000 | 33,84 | 25,48 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8260000 | 24,91 | 20,57 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,1310000 | 0,60 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1250000 | 33,24 | 4,15 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1200000 | 1,58 | 0,18 |
| Insumo | 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1030000 | 747,88 | 824,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103675 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **103328** | **SINAPI** | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021** | **Alvenaria de Vedação** | **m²** | **1,0000000** | **112,03** | **112,03** |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0091000 | 851,67 | 7,75 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6100000 | 33,84 | 54,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8050000 | 24,91 | 20,05 |
| Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 28,3100000 | 1,01 | 28,59 |
| Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 0,4200000 | 2,08 | 0,87 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,0050000 | 59,91 | 0,29 |
| **Composição** | **CP.20000105** | **Próprio** | **VERGA/CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **37,65** | **37,65** |
| Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas | m³ | 0,0100000 | 3.474,15 | 34,74 |
| Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | Argamassas | m³ | 0,0013000 | 784,38 | 1,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0210000 | 24,91 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0410000 | 33,84 | 1,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 105037 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **93203** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **13,63** | **13,63** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0580000 | 33,84 | 1,96 |
| Insumo | 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 0,4100000 | 28,48 | 11,67 |
| **Composição** | **105034** | **SINAPI** | **CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **52,64** | **52,64** |
| Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0013000 | 896,70 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1880000 | 33,84 | 6,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0940000 | 24,91 | 2,34 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 1,2340000 | 10,77 | 13,29 |
| Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,0110000 | 1.832,54 | 20,15 |
| Insumo | 00000658 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 5,3400000 | 1,75 | 9,34 |
| **Composição** | **105033** | **SINAPI** | **CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **78,10** | **78,10** |
| Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,0210000 | 1.832,54 | 38,48 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2410000 | 33,84 | 8,15 |
| Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0015000 | 896,70 | 1,34 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1210000 | 24,91 | 3,01 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 1,2340000 | 10,77 | 13,29 |
| Insumo | 00000659 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 5,3400000 | 2,59 | 13,83 |
| **Composição** | **102253** | **SINAPI** | **DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025** | **Instalações de Divisórias Diversas** | **m²** | **1,0000000** | **795,48** | **795,48** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9164000 | 24,91 | 22,82 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8328000 | 33,69 | 61,74 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,7430000 | 41,19 | 71,79 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0898000 | 42,82 | 3,84 |
| Insumo | 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material | m² | 1,0500000 | 577,16 | 606,01 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 0,5300000 | 49,25 | 26,10 |
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 0,9700000 | 3,28 | 3,18 |
| **Composição** | **CP.20000882** | **Próprio** | **DIVISORIA PARA BANCADA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025** | **Instalações de Divisórias Diversas** | **m²** | **1,0000000** | **451,97** | **451,97** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9164000 | 24,91 | 22,82 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0898000 | 42,82 | 3,84 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,7430000 | 41,19 | 71,79 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8328000 | 33,69 | 61,74 |
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 0,9700000 | 3,28 | 3,18 |
| Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 0,5300000 | 49,25 | 26,10 |
| Insumo | 010414 | SBC | GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm | Material | m² | 1,0500000 | 250,00 | 262,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102253 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000101** | **Próprio** | **FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019** | **Estrutura e Trama para Cobertura** | **m²** | **1,0000000** | **65,33** | **65,33** |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0088000 | 38,23 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0063000 | 39,48 | 0,24 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0890000 | 25,31 | 2,25 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1900000 | 33,24 | 6,31 |
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,2150000 | 32,06 | 6,89 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1200000 | 16,57 | 1,98 |
| Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1820000 | 40,05 | 47,33 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100384 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92543** | **SINAPI** | **TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025** | **Estrutura e Trama para Cobertura** | **m²** | **1,0000000** | **30,34** | **30,34** |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0046000 | 39,48 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1952000 | 33,24 | 6,48 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0093000 | 38,23 | 0,35 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0993423 | 25,31 | 2,51 |
| Insumo | 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6338168 | 32,06 | 20,32 |
| Insumo | 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 0,0300000 | 16,69 | 0,50 |
| **Composição** | **CP.20000963** | **Próprio** | **TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019** | **Telhamento para Cobertura** | **m²** | **1,0000000** | **63,97** | **63,97** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0620000 | 24,91 | 1,54 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0009000 | 39,48 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0560000 | 32,93 | 1,84 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0012000 | 38,23 | 0,04 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 4,1500000 | 2,11 | 8,75 |
| Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 1,1460000 | 45,18 | 51,77 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94216 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000333** | **Próprio** | **CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019** | **Telhamento para Cobertura** | **M** | **1,0000000** | **77,89** | **77,89** |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0790000 | 32,93 | 2,60 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0027000 | 38,23 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0020000 | 39,48 | 0,07 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0930000 | 24,91 | 2,31 |
| Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 6,3600000 | 2,11 | 13,41 |
| Insumo | 018566 | SBC | TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TP40 1 METRO | Material | UN | 1,0800000 | 55,00 | 59,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100326 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **100327** | **SINAPI** | **RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2026** | **Telhamento para Cobertura** | **M** | **1,0000000** | **57,26** | **57,26** |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0132137 | 39,48 | 0,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3202822 | 24,91 | 7,97 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0295556 | 38,23 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1919744 | 32,93 | 6,32 |
| Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 0,0594000 | 170,32 | 10,11 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,0083333 | 16,29 | 0,13 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,0532258 | 37,26 | 1,98 |
| Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 1,0500000 | 27,54 | 28,91 |
| Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,0016098 | 129,88 | 0,20 |
| **Composição** | **CP.00004588** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **198,12** | **198,12** |
| Composição Auxiliar | CP.00004587 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 1,1000000 | 117,31 | 129,04 |
| Composição Auxiliar | CP.00003437 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, LARGURA NA APLICAÇÃO 25CM, EM CANTOS E JUNTAS. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 0,4000000 | 10,39 | 4,15 |
| Composição Auxiliar | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 1,0000000 | 46,54 | 46,54 |
| Composição Auxiliar | CP.00002978 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 15,55 | 15,55 |
| Composição Auxiliar | 74121/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 0,1000000 | 28,46 | 2,84 |
| **Composição** | **CP.00004589** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **70,79** | **70,79** |
| Composição Auxiliar | CP.00003437 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, LARGURA NA APLICAÇÃO 25CM, EM CANTOS E JUNTAS. | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 1,1000000 | 10,39 | 11,42 |
| Composição Auxiliar | CP.00002978 | Próprio | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1,0000000 | 15,55 | 15,55 |
| Composição Auxiliar | 74121/001 | SINAPI | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 0,1000000 | 28,46 | 2,84 |
| Composição Auxiliar | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 1,1000000 | 37,26 | 40,98 |
| **Composição** | **97090** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF 07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **KG** | **1,0000000** | **13,25** | **13,25** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0142663 | 25,63 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0356657 | 33,61 | 1,19 |
| Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 0,4545455 | 5,35 | 2,43 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0120952 | 24,50 | 0,29 |
| Insumo | 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 0,5497835 | 16,35 | 8,98 |
| **Composição** | **CP.00002623** | **Próprio** | **CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014** | **PISO - PISOS** | **m²** | **1,0000000** | **50,17** | **50,17** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1450000 | 24,91 | 3,61 |
| Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0310000 | 945,43 | 29,30 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2900000 | 33,84 | 9,81 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0,5000000 | 1,00 | 0,50 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 0,4350000 | 15,98 | 6,95 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87620 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000109** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO ACABAMENTO BRILHANTE BRANCO DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF 02/2023_PE** | **Revestimentos Cerâmicos Internos** | **m²** | **1,0000000** | **117,70** | **117,70** |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8038000 | 33,69 | 27,08 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2064000 | 24,91 | 5,14 |
| Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 1,0864000 | 53,95 | 58,61 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1410000 | 5,46 | 0,76 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9,1300000 | 2,86 | 26,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87262 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000220** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE CINZA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF 02/2023 PE** | **Revestimentos Cerâmicos Internos** | **m²** | **1,0000000** | **117,70** | **117,70** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2064000 | 24,91 | 5,14 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8038000 | 33,69 | 27,08 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 9,1300000 | 2,86 | 26,11 |
| Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 1,0864000 | 53,95 | 58,61 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1410000 | 5,46 | 0,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87262 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **104162** | **SINAPI** | **PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF 02/2026 PE** | **Pisos** | **m²** | **1,0000000** | **121,53** | **121,53** |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0759741 | 1,73 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1194810 | 4,02 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2665903 | 0,66 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5404900 | 24,91 | 13,46 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0254373 | 6,18 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1823914 | 33,69 | 39,83 |
| Insumo | 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 10,0000000 | 5,33 | 53,30 |
| Insumo | 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 1,6700000 | 2,10 | 3,50 |
| Insumo | 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 20,0000000 | 0,49 | 9,80 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,0400000 | 11,98 | 0,47 |
| Insumo | 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 0,0125000 | 19,69 | 0,24 |
| **Composição** | **98685** | **SINAPI** | **RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026** | **Pisos** | **M** | **1,0000000** | **75,11** | **75,11** |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3990470 | 33,69 | 13,44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1995235 | 24,91 | 4,97 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 0,9130000 | 2,86 | 2,61 |
| Insumo | 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material | M | 1,0400000 | 51,35 | 53,40 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1270000 | 5,46 | 0,69 |
| **Composição** | **CP.20000881** | **Próprio** | **BAGUETE EM GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA 3 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF 09/2020** | **Pisos** | **M** | **1,0000000** | **36,77** | **36,77** |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5470000 | 33,69 | 18,42 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2730000 | 24,91 | 6,80 |
| Insumo | 028091 | SBC | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA EM TIRA DE 3cm | Material | M | 1,0500000 | 7,50 | 7,87 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 1,2900000 | 2,86 | 3,68 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98689 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000039** | **Próprio** | **SOLEIRA/TABEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020** | **Pisos** | **m²** | **1,0000000** | **452,92** | **452,92** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,8200000 | 24,91 | 45,33 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,6400000 | 33,69 | 122,63 |
| Insumo | 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | Material | m² | 1,0000000 | 260,37 | 260,37 |
| Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 8,6000000 | 2,86 | 24,59 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98689 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **87879** | **SINAPI** | **CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022** | **Chapisco** | **m²** | **1,0000000** | **5,71** | **5,71** |
| Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0037000 | 752,68 | 2,78 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0255000 | 24,91 | 0,63 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0681000 | 33,84 | 2,30 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00004100** | **Próprio** | **MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024** | **Massa Única Interna** | **m²** | **1,0000000** | **38,77** | **38,77** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2971000 | 33,84 | 10,05 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0294000 | 851,67 | 25,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1485000 | 24,91 | 3,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104958 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000217** | **Próprio** | **REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITADA 1,0 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE** | **m²** | **1,0000000** | **108,92** | **108,92** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 33,84 | 33,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Insumo | 256 | ORSE | Argamassa baritada pronta para aplicação | Material | kg | 22,5000000 | 2,23 | 50,17 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9681 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000218** | **Próprio** | **REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITADA 1,5 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE** | **m²** | **1,0000000** | **134,01** | **134,01** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 33,84 | 33,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Insumo | 256 | ORSE | Argamassa baritada pronta para aplicação | Material | kg | 33,7500000 | 2,23 | 75,26 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9681 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004536** | **Próprio** | **CANTONEIRA DE ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 1/8", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES** | **M** | **1,0000000** | **58,03** | **58,03** |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 33,69 | 20,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 24,91 | 9,96 |
| Insumo | 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | Material | KG | 0,4080000 | 68,29 | 27,86 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1501000114 AGESUL 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000219** | **Próprio** | **JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM SELANTE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE** | **M** | **1,0000000** | **29,35** | **29,35** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 33,84 | 10,15 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0,0400000 | 14,22 | 0,56 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,3000000 | 37,26 | 11,17 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11.04.041 FDE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000110** | **Próprio** | **REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO BRILHANTE BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE** | **Revestimentos Cerâmicos Internos** | **m²** | **1,0000000** | **98,80** | **98,80** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3259000 | 24,91 | 8,11 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7407000 | 33,69 | 24,95 |
| Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6,8500000 | 0,93 | 6,37 |
| Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 1,0864000 | 53,95 | 58,61 |
| Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0,1410000 | 5,46 | 0,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104611 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000107** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR CASTANHO AVERMELHADO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023** | **Revestimentos Cerâmicos Externos** | **m²** | **1,0000000** | **248,41** | **248,41** |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1560000 | 33,69 | 38,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5780000 | 24,91 | 14,39 |
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 7,7300000 | 3,28 | 25,35 |
| Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 1,0500000 | 161,65 | 169,73 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87244 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000108** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR CONCRETO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023** | **Revestimentos Cerâmicos Externos** | **m²** | **1,0000000** | **248,41** | **248,41** |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1560000 | 33,69 | 38,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5780000 | 24,91 | 14,39 |
| Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 1,0500000 | 161,65 | 169,73 |
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 7,7300000 | 3,28 | 25,35 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87244 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000106** | **Próprio** | **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR GELO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023** | **Revestimentos Cerâmicos Externos** | **m²** | **1,0000000** | **248,41** | **248,41** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5780000 | 24,91 | 14,39 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1560000 | 33,69 | 38,94 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 7,7300000 | 3,28 | 25,35 |
| Insumo | 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 1,0500000 | 161,65 | 169,73 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87244 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000098** | **Próprio** | **REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS** | **m²** | **1,0000000** | **543,13** | **543,13** |
| Insumo | D190000215 | EMBASA | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | m² | 1,0000000 | 543,13 | 543,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 15.03.50 EMBASA 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000099** | **Próprio** | **BATE-MACA COMUM EM PVC, COR CINZA CLARO, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEÇA, DIMENSÕES 200x30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **418,94** | **418,94** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 32,17 | 64,34 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 25,31 | 25,31 |
| Insumo | D00510 | SEDOP | Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento) | Material | m | 1,0300000 | 319,70 | 329,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 252010 SEDOP 10/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000100** | **Próprio** | **BATE MACA TIPO CORRIMÃO EM ALUMÍNIO, COR CINZA, LARGURA 14CM, ESPESSURA 38.1MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **1.037,65** | **1.037,65** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 25,31 | 25,31 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 32,17 | 64,34 |
| Insumo | MAT114550 | SCO | Protetor de paredes, bate maca tipo corrimao, estruturado internamente em aluminio e PVC com reforcos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado, com altura de 15cm, modelo C/S Acrovyn HRB 4C, Wall Protection Systems ou similar | Material | m | 1,0000000 | 948,00 | 948,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 252010 SEDOP 10/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000873** | **Próprio** | **FILETE EM GRANITO CINZA POLIDO, L=3CM, ESP.=2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **PISO - PISOS** | **M** | **1,0000000** | **20,15** | **20,15** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 33,84 | 3,38 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 87373 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0015000 | 939,45 | 1,40 |
| Insumo | 028091 | SBC | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA EM TIRA DE 3cm | Material | M | 1,0500000 | 7,50 | 7,87 |
| Insumo | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | Material | KG | 0,0053000 | 6,69 | 0,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 84168-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **104757** | **SINAPI** | **FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS** | **Forros** | **m²** | **1,0000000** | **117,00** | **117,00** |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7175000 | 35,90 | 25,75 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0,0283000 | 28,46 | 0,80 |
| Insumo | 00039514 | SINAPI | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | Material | UN | 2,7366000 | 24,92 | 68,19 |
| Insumo | 00039571 | SINAPI | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | Material | M | 1,0189000 | 5,08 | 5,17 |
| Insumo | 00039570 | SINAPI | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | Material | M | 2,8019000 | 4,99 | 13,98 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,0094100 | 30,68 | 0,28 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 3,1846000 | 0,27 | 0,85 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 0,9410000 | 2,11 | 1,98 |
| **Composição** | **CP.00003107** | **Próprio** | **FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO - INSTALADO** | **REVE - REVESTIMENTO E** | **m²** | **1,0000000** | **63,72** | **63,72** |
| Insumo | 11338 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - fornecimento | Serviços | m² | 1,0000000 | 63,72 | 63,72 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10656 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003009** | **Próprio** | **ACABAMENTOS PARA FORRO (BITS E SANCAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE** | **M** | **1,0000000** | **36,62** | **36,62** |
| Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 33,61 | 5,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 24,91 | 3,73 |
| Insumo | 9368 | ORSE | Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)Trilho suico duplo para esquadrias | Material | m | 1,0500000 | 25,86 | 27,15 |
| Insumo | 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material | KG | 0,0040000 | 15,00 | 0,06 |
| Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,0015000 | 21,83 | 0,03 |
| Insumo | 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 0,8000000 | 0,77 | 0,61 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000221** | **Próprio** | **PA-01 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO LISO 4MM INCOLOR, DIM.: 234X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **5.175,33** | **5.175,33** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 8,0000000 | 24,91 | 199,28 |
| Composição Auxiliar | CP.20000222 | Próprio | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 4 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | Vidros e Espelhos | m² | 5,6100000 | 324,01 | 1.817,69 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 8,0000000 | 33,84 | 270,72 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0000000 | 223,22 | 446,44 |
| Insumo | I8341 | SEINFRA | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | Material | m² | 5,6100000 | 407,91 | 2.288,37 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 37,26 | 15,66 |
| Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 7,4000000 | 15,97 | 118,17 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000223** | **Próprio** | **PA-02 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 180X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **2.136,86** | **2.136,86** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 33,84 | 203,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 24,91 | 149,46 |
| Composição Auxiliar | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 1,8900000 | 385,77 | 729,10 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 37,26 | 15,66 |
| Insumo | 12796 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | Material | m² | 3,7800000 | 270,00 | 1.020,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000224** | **Próprio** | **PA-03 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **1.047,30** | **1.047,30** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,84 | 135,36 |
| Composição Auxiliar | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 0,8400000 | 385,77 | 324,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 24,91 | 99,64 |
| Insumo | 12796 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | Material | m² | 1,6800000 | 270,00 | 453,60 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 37,26 | 15,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000225** | **Próprio** | **PA-04 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 180X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **2.377,56** | **2.377,56** |
| Composição Auxiliar | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 2,1500000 | 385,77 | 829,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 24,91 | 149,46 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,0000000 | 33,84 | 203,04 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 37,26 | 15,66 |
| Insumo | 12796 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | Material | m² | 4,3000000 | 270,00 | 1.161,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000226** | **Próprio** | **PA-05 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL, DIM.: 90X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **572,06** | **572,06** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 24,91 | 99,64 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,84 | 135,36 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 37,26 | 15,66 |
| Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material | m² | 1,0800000 | 280,00 | 302,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000228** | **Próprio** | **PD-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL, DIM.: 80X160CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **628,06** | **628,06** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 24,91 | 99,64 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,84 | 135,36 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 37,26 | 15,66 |
| Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material | m² | 1,2800000 | 280,00 | 358,40 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000231** | **Próprio** | **PM-01 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **1.486,10** | **1.486,10** |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 223,22 | 223,22 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,3600000 | 20,24 | 68,00 |
| Composição Auxiliar | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 442,69 | 442,69 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 549,58 | 549,58 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,3600000 | 18,22 | 61,21 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 10,0000000 | 14,14 | 141,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90843 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000232** | **Próprio** | **PM-02 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **1.590,86** | **1.590,86** |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 20,24 | 76,50 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 223,22 | 223,22 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 18,22 | 68,87 |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 528,47 | 528,47 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 549,58 | 549,58 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 10,2000000 | 14,14 | 144,22 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000233** | **Próprio** | **PM-02A - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, (MACIÇA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **2.473,18** | **2.473,18** |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 18,22 | 68,87 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 10,2000000 | 14,14 | 144,22 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 223,22 | 223,22 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 3,7800000 | 20,24 | 76,50 |
| Composição Auxiliar | CP.20000234 | Próprio | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,3600000 | 899,27 | 323,73 |
| Composição Auxiliar | CP.00002726 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 281,30 | 281,30 |
| Composição Auxiliar | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 805,76 | 805,76 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 549,58 | 549,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000235** | **Próprio** | **PM-02D- PORTA DE MADEIRA LENÇOL DE CHUMBO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO BELO, INCLUINDO VISOR EM VIDRO PLUMBÍFERO, 90X210CM,, INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **4.379,12** | **4.379,12** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,9000000 | 24,91 | 97,14 |
| Composição Auxiliar | CP.20000236 | Próprio | VISOR PLUMBIFERO COM MOLDURA, ESP=80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ | m² | 0,0300000 | 6.958,64 | 208,75 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,9000000 | 32,17 | 125,46 |
| Insumo | MAT108300 | SCO | Porta radiologica PRX-Aurea ou similar, em madeira macica, dobradicas do tipo Gonzo, sobre rolamentos axiais, transpasses sobre o vao em tres direcoes, fechadura a prova de Raio-X e acabamento melaminico, blindada com chumbo de espessura de 2mm | Material | m² | 1,8900000 | 2.088,77 | 3.947,77 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12082 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000238** | **Próprio** | **PM-03 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **1.851,88** | **1.851,88** |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 10,8000000 | 14,14 | 152,71 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 223,22 | 223,22 |
| Composição Auxiliar | CP.20000237 | Próprio | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 732,55 | 732,55 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 5,0400000 | 20,24 | 102,00 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 5,0400000 | 18,22 | 91,82 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 549,58 | 549,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000456** | **Próprio** | **PM-04 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **2.513,39** | **2.513,39** |
| Composição Auxiliar | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0000000 | 528,47 | 1.056,94 |
| Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 549,58 | 549,58 |
| Composição Auxiliar | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 2,0000000 | 223,22 | 446,44 |
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 7,5600000 | 20,24 | 153,01 |
| Composição Auxiliar | CP.20000330 | Próprio | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 7,5600000 | 18,22 | 137,74 |
| Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | M | 12,0000000 | 14,14 | 169,68 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90844 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000239** | **Próprio** | **GA-01 - GUICHÊ DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 80X90CM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **816,95** | **816,95** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0000000 | 24,91 | 74,73 |
| Composição Auxiliar | 102161 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 0,7200000 | 385,77 | 277,75 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0000000 | 33,61 | 100,83 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 37,26 | 15,66 |
| Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 3,4000000 | 15,97 | 54,29 |
| Insumo | I8341 | SEINFRA | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | Material | m² | 0,7200000 | 407,91 | 293,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000241** | **Próprio** | **JA-01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **277,11** | **277,11** |
| Composição Auxiliar | CP.20000240 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 0,6000000 | 461,86 | 277,11 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000242** | **Próprio** | **JA-01* - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER COM TELA MOSQUITEIRO, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **364,78** | **364,78** |
| Composição Auxiliar | CP.20000240 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 0,6000000 | 461,86 | 277,11 |
| Insumo | 12592 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | Material | m² | 0,6000000 | 146,13 | 87,67 |
| **Composição** | **CP.20000243** | **Próprio** | **JA-02 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **415,67** | **415,67** |
| Composição Auxiliar | CP.20000240 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 0,9000000 | 461,86 | 415,67 |
| **Composição** | **CP.20000244** | **Próprio** | **JA-02* - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO COM TELA MOSQUITEIRO, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **547,18** | **547,18** |
| Composição Auxiliar | CP.20000240 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 0,9000000 | 461,86 | 415,67 |
| Insumo | 12592 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | Material | m² | 0,9000000 | 146,13 | 131,51 |
| **Composição** | **CP.20000245** | **Próprio** | **JA-03 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO, DIM: (200X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **554,23** | **554,23** |
| Composição Auxiliar | CP.20000240 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 1,2000000 | 461,86 | 554,23 |
| **Composição** | **CP.20000246** | **Próprio** | **CA-01 - CONJUNTO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO FIXO, DIM: (300X240)CM, VIDRO COMUM 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **3.686,83** | **3.686,83** |
| Composição Auxiliar | CP.00000643 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS | m² | 7,2000000 | 512,06 | 3.686,83 |
| **Composição** | **CP.20000247** | **Próprio** | **PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **Peitoris e Chapins** | **m²** | **1,0000000** | **529,88** | **529,88** |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 2,6500000 | 41,19 | 109,15 |
| Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0400000 | 653,47 | 26,13 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,3900000 | 24,91 | 34,62 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1400000 | 42,82 | 5,99 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,7900000 | 33,69 | 93,99 |
| Insumo | 007876 | SBC | GRANITO CINZA CORUMBA 2cm | Material | m² | 1,0400000 | 250,00 | 260,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101965 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88485** | **SINAPI** | **FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **4,88** | **4,88** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0222000 | 24,91 | 0,55 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0666000 | 35,26 | 2,34 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1666000 | 11,98 | 1,99 |
| **Composição** | **CP.00004123** | **Próprio** | **APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024** | **Pintura Externa** | **m²** | **1,0000000** | **32,60** | **32,60** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6344000 | 35,26 | 22,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1036000 | 24,91 | 2,58 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0828700 | 1,02 | 0,08 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 1,3870900 | 5,47 | 7,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96135 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88489** | **SINAPI** | **PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **14,26** | **14,26** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1631000 | 35,26 | 5,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0544000 | 24,91 | 1,35 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2285000 | 31,36 | 7,16 |
| **Composição** | **CP.00000108** | **Próprio** | **APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA COR. AF_06/2014** | **PINT - PINTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **21,78** | **21,78** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0440000 | 24,91 | 1,09 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1760000 | 35,26 | 6,20 |
| Insumo | 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 1,9380000 | 7,48 | 14,49 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 88423-SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00004124** | **Próprio** | **EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **39,71** | **39,71** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7419000 | 35,26 | 26,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2473000 | 24,91 | 6,16 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 1,3389000 | 5,47 | 7,32 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0802000 | 1,02 | 0,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 88496 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88484** | **SINAPI** | **FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **6,01** | **6,01** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0309000 | 24,91 | 0,76 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0927000 | 35,26 | 3,26 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1666000 | 11,98 | 1,99 |
| **Composição** | **88488** | **SINAPI** | **PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **17,04** | **17,04** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0757000 | 24,91 | 1,88 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2270000 | 35,26 | 8,00 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,2285000 | 31,36 | 7,16 |
| **Composição** | **CP.00003053** | **Próprio** | **QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER NA COR CINZA, COM PORTA, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA, 800X600X250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **818,55** | **818,55** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 26,15 | 52,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Insumo | 4017 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM | Material | un | 1,0000000 | 697,57 | 697,57 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 83463-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000372** | **Próprio** | **DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 50KA 1P, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **129,82** | **129,82** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Insumo | P.12.000.049754 | CPOS/CDHU | Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCl-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 | 112,05 | 112,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 2070305-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002651** | **Próprio** | **DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 20KA 1P+N, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **129,82** | **129,82** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 24,91 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Insumo | P.12.000.049754 | CPOS/CDHU | Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCl-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 | 112,05 | 112,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 2070305-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003787** | **Próprio** | **BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **451,24** | **451,24** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5320000 | 34,34 | 18,26 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5320000 | 26,15 | 13,91 |
| Insumo | 54030 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | Material | M | 1,0000000 | 419,07 | 419,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 064020 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000373** | **Próprio** | **BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **451,24** | **451,24** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5320000 | 26,15 | 13,91 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5320000 | 34,34 | 18,26 |
| Insumo | 54030 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | Material | M | 1,0000000 | 419,07 | 419,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 064020 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002934** | **Próprio** | **BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **205,21** | **205,21** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5320000 | 34,34 | 18,26 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5320000 | 26,15 | 13,91 |
| Insumo | 54028 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM | Material | M | 1,0000000 | 173,04 | 173,04 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 064020 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **93674** | **SINAPI** | **DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,** | **UN** | **1,0000000** | **143,04** | **143,04** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1279280 | 26,15 | 3,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1279280 | 34,34 | 4,39 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2,0000000 | 1,26 | 2,52 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material | UN | 1,0000000 | 132,79 | 132,79 |
| **Composição** | **106030** | **SINAPI** | **DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos,** | **UN** | **1,0000000** | **169,72** | **169,72** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3531630 | 26,15 | 9,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3531630 | 34,34 | 12,12 |
| Insumo | 00039447 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | Material | UN | 1,0000000 | 144,53 | 144,53 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 2,0000000 | 1,92 | 3,84 |
| **Composição** | **93654** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **11,72** | **11,72** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0354280 | 34,34 | 1,21 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0354280 | 26,15 | 0,92 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 | 0,97 | 0,97 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 | 8,62 | 8,62 |
| **Composição** | **93655** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **12,70** | **12,70** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0468430 | 34,34 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0468430 | 26,15 | 1,22 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 | 8,62 | 8,62 |
| **Composição** | **93656** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **13,74** | **13,74** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0639640 | 34,34 | 2,19 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0639640 | 26,15 | 1,67 |
| Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 | 8,62 | 8,62 |
| **Composição** | **93657** | **SINAPI** | **DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **15,42** | **15,42** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0877910 | 34,34 | 3,01 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0877910 | 26,15 | 2,29 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 1,0000000 | 8,62 | 8,62 |
| Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| **Composição** | **93668** | **SINAPI** | **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **69,89** | **69,89** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1062850 | 34,34 | 3,64 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1062850 | 26,15 | 2,77 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 3,0000000 | 0,97 | 2,91 |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,0000000 | 60,57 | 60,57 |
| **Composição** | **CP.20000371** | **Próprio** | **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **970,53** | **970,53** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Insumo | 10065 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 1,0000000 | 946,34 | 946,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74130/010-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000917** | **Próprio** | **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **546,93** | **546,93** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Insumo | 9324 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA | Material | un | 1,0000000 | 522,74 | 522,74 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74130/010-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001680** | **Próprio** | **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **566,95** | **566,95** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |
| Insumo | 10064 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 1,0000000 | 542,76 | 542,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74130/010-SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000358** | **Próprio** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **14,36** | **14,36** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1660000 | 26,15 | 4,34 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1660000 | 34,34 | 5,70 |
| Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 1,0170000 | 4,25 | 4,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91860 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000397** | **Próprio** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **10,76** | **10,76** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1340000 | 34,34 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1340000 | 26,15 | 3,50 |
| Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 1,0170000 | 2,62 | 2,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91854 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000399** | **Próprio** | **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **12,66** | **12,66** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0824000 | 34,34 | 2,82 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0824000 | 26,15 | 2,15 |
| Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 1,0500000 | 7,33 | 7,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95745-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000342** | **Próprio** | **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **29,60** | **29,60** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2163000 | 34,34 | 7,42 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2163000 | 26,15 | 5,65 |
| Insumo | 036404 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1" | Material | M | 1,0500000 | 15,75 | 16,53 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95750-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000812** | **Próprio** | **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **36,33** | **36,33** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2470000 | 34,34 | 8,48 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2470000 | 26,15 | 6,45 |
| Insumo | 00021135 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | Material | M | 1,0500000 | 20,39 | 21,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95751-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000813** | **Próprio** | **ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **36,67** | **36,67** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2470000 | 26,15 | 6,45 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2470000 | 34,34 | 8,48 |
| Insumo | 00021130 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material | M | 1,0500000 | 20,71 | 21,74 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95748-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003651** | **Próprio** | **ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1.1/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **22,93** | **22,93** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,15 | 2,61 |
| Insumo | 00002502 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO | Material | M | 1,0500000 | 16,09 | 16,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11749-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000161** | **Próprio** | **ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 200X50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **56,91** | **56,91** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 26,15 | 7,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Insumo | 2692 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 1,0000000 | 23,00 | 23,00 |
| Insumo | 3991 | ORSE | Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | m | 1,0000000 | 15,77 | 15,77 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3400-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000363** | **Próprio** | **FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 3/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **11,90** | **11,90** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0480000 | 25,33 | 1,21 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2114000 | 33,36 | 7,05 |
| Insumo | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1,7857000 | 2,04 | 3,64 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91170 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000364** | **Próprio** | **FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **19,02** | **19,02** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3141000 | 33,36 | 10,47 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0714000 | 25,33 | 1,80 |
| Insumo | 00000394 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 1,6667000 | 4,05 | 6,75 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91171 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000737** | **Próprio** | **FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS, FIXADA DIRETAMENTE POR TIRANTE, ABRAÇADEIRA E PERFILADO NA LAJE. AF_05/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **9,99** | **9,99** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1300000 | 34,34 | 4,46 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0180000 | 26,15 | 0,47 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 0,4180000 | 0,34 | 0,14 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 0,4180000 | 1,35 | 0,56 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 0,0420000 | 4,41 | 0,18 |
| Insumo | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material | M | 0,2090000 | 9,27 | 1,93 |
| Insumo | 00000394 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,4180000 | 4,05 | 1,69 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 0,4180000 | 1,35 | 0,56 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91180-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000328** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **19,89** | **19,89** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2616000 | 26,15 | 6,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2616000 | 34,34 | 8,98 |
| Insumo | 730 | ORSE | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d=1 " | Material | un | 1,0000000 | 4,07 | 4,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95741 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000401** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **11,31** | **11,31** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1281000 | 34,34 | 4,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1281000 | 26,15 | 3,34 |
| Insumo | 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 1,0000000 | 3,58 | 3,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95762 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000403** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **17,13** | **17,13** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2028000 | 34,34 | 6,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2028000 | 26,15 | 5,30 |
| Insumo | 00002617 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 1,0000000 | 4,87 | 4,87 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95764 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000404** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **29,66** | **29,66** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3074000 | 34,34 | 10,55 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3074000 | 26,15 | 8,03 |
| Insumo | 00002618 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 1,0000000 | 11,08 | 11,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95766 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000400** | **Próprio** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **39,33** | **39,33** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4270000 | 34,34 | 14,66 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4270000 | 26,15 | 11,16 |
| Insumo | 00002632 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 1,0000000 | 13,51 | 13,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95768 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000334** | **Próprio** | **LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **7,70** | **7,70** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1046000 | 26,15 | 2,73 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1046000 | 34,34 | 3,59 |
| Insumo | 007854 | SBC | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 1,38 | 1,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104446 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000402** | **Próprio** | **LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **12,39** | **12,39** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1827000 | 34,34 | 6,27 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1827000 | 26,15 | 4,77 |
| Insumo | 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 1,0000000 | 1,35 | 1,35 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95757-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003575** | **Próprio** | **LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **23,34** | **23,34** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3600000 | 34,34 | 12,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3600000 | 26,15 | 9,41 |
| Insumo | 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95760-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003577** | **Próprio** | **LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 11/2016 P** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **24,55** | **24,55** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3600000 | 34,34 | 12,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3600000 | 26,15 | 9,41 |
| Insumo | 00002639 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | Material | UN | 1,0000000 | 2,78 | 2,78 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95760-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000384** | **Próprio** | **CONEXÕES ROSQUEÁVEIS PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) TERMINAL MACHO GIRATÓRIO Ø1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **54,86** | **54,86** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 3829 | ORSE | Terminal de conexão SPTF d=1 1/4" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 48,00 | 48,00 |
| **Composição** | **CP.00002938** | **Próprio** | **CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **49,79** | **49,79** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 6552 | ORSE | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 37,70 | 37,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8356-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000834** | **Próprio** | **TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **62,14** | **62,14** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 6551 | ORSE | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 50,05 | 50,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7143-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002940** | **Próprio** | **FLANGE PARA ELETROCALHA DE 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **28,54** | **28,54** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 4107 | ORSE | Flange 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 16,45 | 16,45 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9533-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004491** | **Próprio** | **SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS, INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **5,67** | **5,67** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0600000 | 34,34 | 2,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0600000 | 26,15 | 1,56 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 1,0000000 | 0,50 | 0,50 |
| Insumo | 2003 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 1,55 | 1,55 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 723-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **91926** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **5,32** | **5,32** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0290000 | 34,34 | 0,99 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0290000 | 26,15 | 0,75 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,00 | 0,05 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 2,84 | 3,53 |
| **Composição** | **91928** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos. Caixas. Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **8,24** | **8,24** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0390000 | 34,34 | 1,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0390000 | 26,15 | 1,01 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,00 | 0,05 |
| Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 4,71 | 5,85 |
| **Composição** | **91935** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos. Caixas. Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **31,37** | **31,37** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1140000 | 26,15 | 2,98 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1140000 | 34,34 | 3,91 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0094000 | 6,00 | 0,05 |
| Insumo | 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 1,2434000 | 19,65 | 24,43 |
| **Composição** | **92984** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **34,62** | **34,62** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0608000 | 26,15 | 1,58 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0608000 | 34,34 | 2,08 |
| Insumo | 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 1,0150000 | 30,46 | 30,91 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 6,00 | 0,05 |
| **Composição** | **92988** | **SINAPI** | **CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021** | **Redes Enterradas de Distribuição Elétrica** | **M** | **1,0000000** | **69,68** | **69,68** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0830000 | 34,34 | 2,85 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0830000 | 26,15 | 2,17 |
| Insumo | 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 1,0150000 | 63,66 | 64,61 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 6,00 | 0,05 |
| **Composição** | **CP.00001510** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **3,40** | **3,40** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0400000 | 34,34 | 1,37 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0430000 | 2,67 | 0,11 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 1,0000000 | 1,92 | 1,92 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7927-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000192** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **4,15** | **4,15** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0400000 | 34,34 | 1,37 |
| Insumo | 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1,0000000 | 2,67 | 2,67 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0430000 | 2,67 | 0,11 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7927-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001509** | **Próprio** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **7,06** | **7,06** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0500000 | 34,34 | 1,71 |
| Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,0560000 | 2,67 | 0,14 |
| Insumo | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 1,0000000 | 5,21 | 5,21 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7923-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000202** | **Próprio** | **TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **0,29** | **0,29** |
| Insumo | 2674 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 2,5 mm2 | Material | un | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3301-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000253** | **Próprio** | **TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 4,0MM2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **0,58** | **0,58** |
| Insumo | 2675 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 4,0 mm2 | Material | un | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3301-ORSE | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00003812** | **Próprio** | **TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **0,58** | **0,58** |
| Insumo | 7948 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 6,0 mm2 | Material | un | 1,0000000 | 0,58 | 0,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3301-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002810** | **Próprio** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **11,77** | **11,77** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1450000 | 26,15 | 3,79 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0009000 | 923,71 | 0,83 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1450000 | 34,34 | 4,97 |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 2,18 | 2,18 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91941 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002811** | **Próprio** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **15,48** | **15,48** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1660000 | 26,15 | 4,34 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0012000 | 923,71 | 1,10 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1660000 | 34,34 | 5,70 |
| Insumo | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 4,34 | 4,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91944 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **91936** | **SINAPI** | **CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,** | **UN** | **1,0000000** | **19,07** | **19,07** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2220000 | 34,34 | 7,62 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2220000 | 26,15 | 5,80 |
| Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 5,65 | 5,65 |
| **Composição** | **95817** | **SINAPI** | **CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **30,19** | **30,19** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1874766 | 26,15 | 4,90 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3749532 | 34,34 | 12,87 |
| Insumo | 00039344 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 12,02 | 12,02 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |
| **Composição** | **CP.20000357** | **Próprio** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 4", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **23,53** | **23,53** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1330000 | 26,15 | 3,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1330000 | 34,34 | 4,56 |
| Insumo | 036480 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 4"x4" ALTA EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM STAMPLAC | Material | UN | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 62591 SBC 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **95801** | **SINAPI** | **CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **50,74** | **50,74** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2756615 | 26,15 | 7,20 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5513230 | 34,34 | 18,93 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |
| Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1,0000000 | 24,21 | 24,21 |
| **Composição** | **95802** | **SINAPI** | **CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **55,67** | **55,67** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5697768 | 34,34 | 19,56 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2848884 | 26,15 | 7,44 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |
| Insumo | 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1,0000000 | 28,27 | 28,27 |
| **Composição** | **95803** | **SINAPI** | **CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **75,03** | **75,03** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2978060 | 26,15 | 7,78 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5956121 | 34,34 | 20,45 |
| Insumo | 00002597 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 1,0000000 | 46,40 | 46,40 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,0000000 | 0,20 | 0,40 |
| **Composição** | **91953** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **30,08** | **30,08** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 19,09 | 19,09 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| **Composição** | **91959** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **45,44** | **45,44** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| Composição Auxiliar | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 34,45 | 34,45 |
| **Composição** | **91969** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **80,77** | **80,77** |
| Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 69,78 | 69,78 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| **Composição** | **92023** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **51,22** | **51,22** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| Composição Auxiliar | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 40,23 | 40,23 |
| **Composição** | **91983** | **SINAPI** | **DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **81,52** | **81,52** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| Composição Auxiliar | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 70,53 | 70,53 |
| **Composição** | **CP.00004494** | **Próprio** | **TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **31,40** | **31,40** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| Composição Auxiliar | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 20,41 | 20,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92000 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004496** | **Próprio** | **TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **48,00** | **48,00** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| Composição Auxiliar | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 37,01 | 37,01 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92008 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004497** | **Próprio** | **TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **51,22** | **51,22** |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| Composição Auxiliar | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 40,23 | 40,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92009 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003296** | **Próprio** | **TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **91,84** | **91,84** |
| Composição Auxiliar | CP.20000405 | Próprio | TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2 MÓDULOS 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 57,94 | 57,94 |
| Composição Auxiliar | CP.00000743 | Próprio | CAIXA QUADRADA 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO | UN | 1,0000000 | 24,14 | 24,14 |
| Composição Auxiliar | CP.00000740 | Próprio | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" NO PISO PARA PONTO ELÉTRICO E LOGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 9,76 | 9,76 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92019-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000407** | **Próprio** | **TOMADA DE PISO (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **97,62** | **97,62** |
| Composição Auxiliar | CP.00000740 | Próprio | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" NO PISO PARA PONTO ELÉTRICO E LOGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 9,76 | 9,76 |
| Composição Auxiliar | CP.00000743 | Próprio | CAIXA QUADRADA 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO | UN | 1,0000000 | 24,14 | 24,14 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | CP.20000406 | Próprio | TOMADA DE PISO (3 MÓDULOS), 3 MÓDULOS 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 63,72 | 63,72 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92019-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004500** | **Próprio** | **PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X4, FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **6,43** | **6,43** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,44 | 2,64 |
| Insumo | 00038095 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 3,79 | 3,79 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1060119-CAERN | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002400** | **Próprio** | **PLACA COM FURO EM PVC 4X2 - FORNECIMENTO** | **INEL - INSTALAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **4,37** | **4,37** |
| Insumo | P.13.000.042285 | CPOS/CDHU | Placa com ou sem furo, em poliestireno de 4´x 2´, ref. modelo Silentoque da Pial ou equivalente | Material | UN | 1,0000000 | 4,37 | 4,37 |
| **Composição** | **CP.20001394** | **Próprio** | **LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **221,22** | **221,22** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1958125 | 26,15 | 5,12 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6266000 | 34,34 | 21,51 |
| Insumo | CT.2000192 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 1,0000000 | 194,59 | 194,59 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100916 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000367** | **Próprio** | **LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **280,69** | **280,69** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6266000 | 34,34 | 21,51 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1958125 | 26,15 | 5,12 |
| Insumo | CT.20000324 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 1,0000000 | 254,06 | 254,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100916 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000368** | **Próprio** | **LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **203,90** | **203,90** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6266000 | 34,34 | 21,51 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1958125 | 26,15 | 5,12 |
| Insumo | CT.20000325 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 1,0000000 | 177,27 | 177,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100916 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000369** | **Próprio** | **LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **92,94** | **92,94** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1801875 | 26,15 | 4,71 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5766000 | 34,34 | 19,80 |
| Insumo | 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 1,0000000 | 62,03 | 62,03 |
| Insumo | 047094 | SBC | LAMPADA LED BULBO 12W BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR | Material | UN | 1,0000000 | 6,40 | 6,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97607 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000709** | **Próprio** | **PLUG MACHO 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **9,46** | **9,46** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 4887 | ORSE | Plugue para tomada, tipo macho, 2P+T 10A | Material | un | 1,0000000 | 2,60 | 2,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 40.20.240-CPOS | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000710** | **Próprio** | **PLUG FEMEA 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **11,14** | **11,14** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | D319500001 | EMBASA | PLUG TIPO MACHO/FEMEA 2P UNIVERSAL 15A 250V | Material | UN | 1,0000000 | 4,28 | 4,28 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 40.20.240-CPOS | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000118** | **Próprio** | **CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 - 67MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **30,42** | **30,42** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 26,15 | 7,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Insumo | 00025005 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | Material | KG | 0,1810000 | 67,86 | 12,28 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: SPDA-CAB-050-SETOP | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000119** | **Próprio** | **CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM ANTI-UV E ANTI-CHAMAS, 160X220X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **60,01** | **60,01** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5400000 | 26,15 | 14,12 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5400000 | 34,34 | 18,54 |
| Insumo | 077114 | SBC | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA ATERRAMENTO | Material | UN | 1,0000000 | 27,35 | 27,35 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 078031 (SBC) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000697** | **Próprio** | **CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **10,96** | **10,96** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,15 | 2,61 |
| Insumo | 11848 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar | Material | un | 1,0000000 | 4,92 | 4,92 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10907-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001002** | **Próprio** | **BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXACÃO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **51,10** | **51,10** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6000000 | 34,34 | 20,60 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 26,15 | 15,69 |
| Insumo | 026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | Material | UN | 1,6600000 | 0,75 | 1,24 |
| Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | Material | UN | 1,6600000 | 0,14 | 0,23 |
| Insumo | 048701 | IOPES | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 | Material | M | 1,0000000 | 13,34 | 13,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160326-IOPES | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003274** | **Próprio** | **CURVA 90º DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **20,49** | **20,49** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 040401 | IOPES | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material | UN | 1,0000000 | 8,40 | 8,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160329 (IOPES) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000122** | **Próprio** | **CURVA HORIZONTAL DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **20,49** | **20,49** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 040401 | IOPES | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material | UN | 1,0000000 | 8,40 | 8,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 160329 (IOPES) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000123** | **Próprio** | **CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **389,51** | **389,51** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 34,34 | 51,51 |
| Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material | un | 1,0000000 | 338,00 | 338,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11273 ORSE - 12/21 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003277** | **Próprio** | **MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **18,93** | **18,93** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1264000 | 34,34 | 4,34 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1264000 | 26,15 | 3,30 |
| Insumo | 00041421 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM | Material | UN | 1,0000000 | 11,29 | 11,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 96989 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000120** | **Próprio** | **CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 1 CABO COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **10,96** | **10,96** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,15 | 2,61 |
| Insumo | 11848 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar | Material | un | 1,0000000 | 4,92 | 4,92 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10907-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000124** | **Próprio** | **FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **33,86** | **33,86** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 11514 | ORSE | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 | Material | un | 1,0000000 | 28,63 | 28,63 |
| **Composição** | **CP.20000125** | **Próprio** | **TERMINAL 1 FURO 8,5MM 1 COMPRESSÃO - 16MM2 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **5,21** | **5,21** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1,0000000 | 5,21 | 5,21 |
| **Composição** | **CP.20000138** | **Próprio** | **TERMINAL 1 FURO 10,5MM 1 COMPRESSÃO - 50MM2 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **9,22** | **9,22** |
| Insumo | 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 1,0000000 | 9,22 | 9,22 |
| **Composição** | **CP.20000128** | **Próprio** | **BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,14** | **0,14** |
| Insumo | 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | Material | UN | 1,0000000 | 0,14 | 0,14 |
| **Composição** | **CP.20000133** | **Próprio** | **PARAFUSO ALUMÍNIO CABELA CHATA 1/4 X 5/8 - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **4,60** | **4,60** |
| Insumo | 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material | UN | 1,0000000 | 4,60 | 4,60 |
| **Composição** | **CP.20000140** | **Próprio** | **PARAFUSO CABELA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS Ø1/4 X 7/8, COM PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,39** | **0,39** |
| Insumo | 11898 | ORSE | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" | Material | un | 1,0000000 | 0,39 | 0,39 |
| **Composição** | **CP.20000135** | **Próprio** | **PARAFUSO INOX AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA Ø4,2 X 32 MM - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **0,21** | **0,21** |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| **Composição** | **CP.20000141** | **Próprio** | **PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX, M6X60MM, COM BUCHA - FORNECIMENTO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **1,52** | **1,52** |
| Insumo | 13450 | ORSE | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8" x 60 vd | Material | un | 1,0000000 | 1,52 | 1,52 |
| **Composição** | **CP.00004302** | **Próprio** | **ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **19,84** | **19,84** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1970000 | 26,15 | 5,15 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1970000 | 34,34 | 6,76 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 7,80 | 7,93 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91872 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001004** | **Próprio** | **BISNAGA DE POLIURETANO 360G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **82,79** | **82,79** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 34,34 | 10,30 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 26,15 | 7,84 |
| Insumo | 9710 | ORSE | Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA) | Material | un | 1,0000000 | 64,65 | 64,65 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11.92.05-SUDECAP | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003282** | **Próprio** | **SOLDA EXOTERMICA, MOLDE, CARTUCHO E ALICATE Z PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO CABO Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **48,89** | **48,89** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0800000 | 26,15 | 2,09 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0800000 | 34,34 | 2,74 |
| Insumo | I7377 | SEINFRA | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | Material | UN | 1,0000000 | 23,74 | 23,74 |
| Insumo | 071911 | IOPES | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 | Material | PÇ | 0,0400000 | 292,60 | 11,70 |
| Insumo | 048772 | IOPES | ALICATE Z-201 | Material | UN | 0,0200000 | 191,16 | 3,82 |
| Insumo | I7378 | SEINFRA | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | Material | UN | 1,0000000 | 4,80 | 4,80 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C3909-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000143** | **Próprio** | **RACK TIPO CAIXA PADRÃO 19" EM AÇO SAE E PINTURA EPÓXI, 44U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **5.391,84** | **5.391,84** |
| Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2050000 | 41,48 | 49,98 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2050000 | 26,44 | 31,86 |
| Insumo | L00017 | SEDOP | Rack 19" 570mm 44U | Material | un | 1,0000000 | 5.310,00 | 5.310,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 059319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003583** | **Próprio** | **CONECTOR RJ-45 FÊMEA, COM CONTATOS BANHADOS A OURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **37,07** | **37,07** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,15 | 2,61 |
| Insumo | 00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 1,0000000 | 31,03 | 31,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:7164 ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001808** | **Próprio** | **SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **3.727,70** | **3.727,70** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0960000 | 26,15 | 28,66 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0960000 | 34,34 | 37,63 |
| Insumo | 13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | Material | un | 1,0000000 | 3.661,41 | 3.661,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 59332-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **98302** | **SINAPI** | **PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **1.225,06** | **1.225,06** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,3398000 | 26,15 | 113,48 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,7864000 | 34,34 | 198,70 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 1,0000000 | 912,88 | 912,88 |
| **Composição** | **CP.00000148** | **Próprio** | **BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **351,42** | **351,42** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Insumo | 320 | ORSE | Bucha de nylon s-10 | Material | un | 2,0000000 | 0,18 | 0,36 |
| Insumo | 11098 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Material | un | 1,0000000 | 338,97 | 338,97 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11417-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000150** | **Próprio** | **GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **25,46** | **25,46** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 1089 | ORSE | Guia de cabos fechado 19" 1U | Material | un | 1,0000000 | 18,60 | 18,60 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8362-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000320** | **Próprio** | **ANTENA TV ABERTA - SISTEMA DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **220,95** | **220,95** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 26,15 | 52,30 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 34,34 | 68,68 |
| Insumo | 037786 | SBC | ANTENA EXTERNA TV DIGITAL 4 EM 1 HDTV, FM, UHF VHF SHD-8100k | Material | UN | 1,0000000 | 99,97 | 99,97 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 067470 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **100562** | **SINAPI** | **QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **268,43** | **268,43** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3786186 | 26,15 | 9,90 |
| Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0291000 | 909,91 | 26,47 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5048248 | 34,34 | 17,33 |
| Insumo | 00011253 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 | 214,73 | 214,73 |
| **Composição** | **CP.00000819** | **Próprio** | **UNIDADE DE VENTILAÇÃO PARA RACKS, BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA 110/220V, LED E FUSÍVEL, COM 2 VENTILADORES E EXTENSÃO DE 3,00M - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **331,22** | **331,22** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 26,15 | 26,15 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 34,34 | 34,34 |
| Insumo | 65004 | SIURB | KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK 8U | Material | Un | 1,0000000 | 270,73 | 270,73 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: CAB.RACK.015-SETOP | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000149** | **Próprio** | **RÉGUA COM OITO TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **82,24** | **82,24** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2060000 | 26,15 | 5,38 |
| Insumo | 514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material | UN | 1,0000000 | 76,86 | 76,86 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 059460-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000283** | **Próprio** | **CÂMERA IP FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE). FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **292,03** | **292,03** |
| Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6190000 | 41,48 | 25,67 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6190000 | 26,44 | 16,36 |
| Insumo | 14332 | ORSE | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar | Material | un | 1,0000000 | 250,00 | 250,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.:59438-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000279** | **Próprio** | **CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO** | **INES - INSTALAÇÕES** | **UN** | **1,0000000** | **23,68** | **23,68** |
| Insumo | 10322 | ORSE | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | Serviços | un | 1,0000000 | 23,68 | 23,68 |
| **Composição** | **95728** | **SINAPI** | **ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **M** | **1,0000000** | **21,04** | **21,04** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1141585 | 34,34 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 10,88 | 10,88 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0570792 | 26,15 | 1,49 |
| Insumo | 00002679 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | Material | M | 1,0556000 | 4,50 | 4,75 |
| **Composição** | **CP.00000157** | **Próprio** | **ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 150X100X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **66,78** | **66,78** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,15 | 10,46 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 34,34 | 13,73 |
| Insumo | 3460 | ORSE | Tampa de encaixe 150 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Material | un | 0,3300000 | 39,20 | 12,93 |
| Insumo | 3458 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) | Material | un | 0,3300000 | 89,90 | 29,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8730-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000335** | **Próprio** | **LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **13,75** | **13,75** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1744000 | 34,34 | 5,98 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1744000 | 26,15 | 4,56 |
| Insumo | 006803 | SBC | LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | Material | UN | 1,0000000 | 3,21 | 3,21 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104447 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000321** | **Próprio** | **BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25X20 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutetes Aparentes** | **UN** | **1,0000000** | **27,43** | **27,43** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3074000 | 26,15 | 8,03 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3074000 | 34,34 | 10,55 |
| Insumo | 00039184 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 8,85 | 8,85 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95766 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001337** | **Próprio** | **CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **42,04** | **42,04** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 3998 | ORSE | Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 29,95 | 29,95 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11548-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000323** | **Próprio** | **CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **30,09** | **30,09** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 4012 | ORSE | Curva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 18,00 | 18,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11287 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000324** | **Próprio** | **TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **47,99** | **47,99** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,15 | 5,23 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 34,34 | 6,86 |
| Insumo | 4097 | ORSE | Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1,0000000 | 35,90 | 35,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8308-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **98297** | **SINAPI** | **CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **M** | **1,0000000** | **8,33** | **8,33** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0097963 | 34,34 | 0,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0073472 | 26,15 | 0,19 |
| Insumo | 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH | Material | M | 1,0500000 | 7,44 | 7,81 |
| **Composição** | **CP.20000325** | **Próprio** | **CABO TELEFÔNICO CCI-50 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **M** | **1,0000000** | **34,73** | **34,73** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0990000 | 26,15 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1320000 | 34,34 | 4,53 |
| Insumo | 00011922 | SINAPI | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | Material | M | 1,0500000 | 26,31 | 27,62 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98287 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **100554** | **SINAPI** | **CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **M** | **1,0000000** | **6,88** | **6,88** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0709650 | 26,15 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0946200 | 34,34 | 3,24 |
| Insumo | 00043835 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA | Material | M | 1,0500000 | 1,71 | 1,79 |
| **Composição** | **CP.20000326** | **Próprio** | **ADAPTER CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **20,86** | **20,86** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 26,15 | 3,92 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Insumo | I6834 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | Material | UN | 1,0000000 | 13,51 | 13,51 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C3770-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000837** | **Próprio** | **PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,03** | **22,03** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 34,34 | 3,43 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 26,15 | 3,92 |
| Insumo | I8361 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m | Material | UN | 1,0000000 | 14,68 | 14,68 |
| **Observação** | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF.: C3770-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004509** | **Próprio** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **41,08** | **41,08** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1330000 | 34,34 | 4,56 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1330000 | 26,15 | 3,47 |
| Insumo | 056235 | SBC | ANEL DE REGULAGEM ALUMINIO PARA CAIXA 4x2 STAMPLAC | Material | UN | 1,0000000 | 8,76 | 8,76 |
| Insumo | 036479 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO EM ALUMINIO 4"x2" TRAMONTINA | Material | UN | 1,0000000 | 24,29 | 24,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 62591 SBC 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000265** | **Próprio** | **CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **134,89** | **134,89** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2500000 | 26,15 | 32,68 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2500000 | 34,34 | 42,92 |
| Insumo | 54842 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (30X30X12)CM | Material | Un | 1,0000000 | 59,29 | 59,29 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C0628-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **98307** | **SINAPI** | **TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **49,69** | **49,69** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4317216 | 34,34 | 14,82 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3237912 | 26,15 | 8,46 |
| Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 26,41 | 26,41 |
| **Composição** | **CP.00004188** | **Próprio** | **TOMADA DE REDE DUPLO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019** | **Redes de Lógica, Telefonia e Imagem** | **UN** | **1,0000000** | **62,67** | **62,67** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2062000 | 34,34 | 7,08 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2062000 | 26,15 | 5,39 |
| Insumo | 00038104 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 23,79 | 23,79 |
| Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 26,41 | 26,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98307 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000322** | **Próprio** | **TOMADA DE PISO 2 MÓDULOS RJ45, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **537,85** | **537,85** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7670000 | 34,34 | 26,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7670000 | 26,15 | 20,05 |
| Insumo | M101000210 | EMBASA | CAIXA DE PISO PARA 2 TOMADAS RJ 45, INCLUSIVE SUPORTE E ACESSÓRIOS | Material | UN | 1,0000000 | 491,47 | 491,47 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92018-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002833** | **Próprio** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), ANTENA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **22,29** | **22,29** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2350000 | 34,34 | 8,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2350000 | 26,15 | 6,14 |
| Insumo | 00038105 | SINAPI | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 8,09 | 8,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91998 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **103835** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022** | **Instalações em Cobre** | **M** | **1,0000000** | **89,97** | **89,97** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2909000 | 25,33 | 7,36 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2909000 | 33,36 | 9,70 |
| Insumo | 00039747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material | M | 1,0225000 | 71,31 | 72,91 |
| **Composição** | **89356** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **26,82** | **26,82** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3800000 | 33,36 | 12,67 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3800000 | 25,33 | 9,62 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0886000 | 2,36 | 0,20 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 4,13 | 4,33 |
| **Composição** | **CP.00000593** | **Próprio** | **PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1/2" - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **7,31** | **7,31** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 35,26 | 3,52 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 26,44 | 2,64 |
| Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 0,0119700 | 45,35 | 0,54 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0119700 | 48,92 | 0,58 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0017900 | 18,87 | 0,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 15.03.069-FDE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000329** | **Próprio** | **VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **74,32** | **74,32** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 33,36 | 2,39 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 25,33 | 1,82 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0084000 | 15,03 | 0,12 |
| Insumo | 034606 | SBC | VALVULA ESFERA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA ALAVANCA 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 69,99 | 69,99 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103030 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **89355** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **23,25** | **23,25** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3279000 | 25,33 | 8,30 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3279000 | 33,36 | 10,93 |
| Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 3,66 | 3,84 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0765000 | 2,36 | 0,18 |
| **Composição** | **89357** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **36,16** | **36,16** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4530000 | 33,36 | 15,11 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4530000 | 25,33 | 11,47 |
| Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 8,91 | 9,34 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1056000 | 2,36 | 0,24 |
| **Composição** | **103979** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **31,88** | **31,88** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2677000 | 33,36 | 8,93 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2677000 | 25,33 | 6,78 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0312000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 15,35 | 16,10 |
| **Composição** | **CP.00004523** | **Próprio** | **TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **40,00** | **40,00** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,33 | 12,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Insumo | 6.25.10 | FDE | TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) | Material | UN | 1,0000000 | 10,66 | 10,66 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 08.80.021 FDE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **89429** | **SINAPI** | **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **6,80** | **6,80** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 33,36 | 2,81 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 25,33 | 2,13 |
| Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0281000 | 2,36 | 0,06 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 67,24 | 0,39 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 76,19 | 0,53 |
| **Composição** | **89436** | **SINAPI** | **ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **8,94** | **8,94** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0994000 | 25,33 | 2,51 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0994000 | 33,36 | 3,31 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0331000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 1,0000000 | 1,78 | 1,78 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0082000 | 67,24 | 0,55 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0095000 | 76,19 | 0,72 |
| **Composição** | **90373** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **14,01** | **14,01** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1312000 | 25,33 | 3,32 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1312000 | 33,36 | 4,37 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 67,24 | 0,39 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 76,19 | 0,53 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0315000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,33 | 5,33 |
| **Composição** | **94672** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **6,38** | **6,38** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0576000 | 25,33 | 1,45 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0576000 | 33,36 | 1,92 |
| Insumo | 00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,41 | 2,41 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0040000 | 76,19 | 0,30 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0035000 | 67,24 | 0,23 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0053000 | 15,03 | 0,07 |
| **Composição** | **89358** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **9,10** | **9,10** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1311000 | 25,33 | 3,32 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1311000 | 33,36 | 4,37 |
| Insumo | 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0047000 | 67,24 | 0,31 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0291000 | 2,36 | 0,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0060000 | 76,19 | 0,45 |
| **Composição** | **89362** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **10,78** | **10,78** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1520000 | 25,33 | 3,85 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1520000 | 33,36 | 5,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 67,24 | 0,47 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0338000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 76,19 | 0,60 |
| **Composição** | **89367** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **14,58** | **14,58** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1812000 | 33,36 | 6,04 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1812000 | 25,33 | 4,58 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0094000 | 67,24 | 0,63 |
| Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,41 | 2,41 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0403000 | 2,36 | 0,09 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 76,19 | 0,83 |
| **Composição** | **103980** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **19,08** | **19,08** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1920000 | 25,33 | 4,86 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1920000 | 33,36 | 6,40 |
| Insumo | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,87 | 5,87 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0427000 | 2,36 | 0,10 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0118000 | 67,24 | 0,79 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0140000 | 76,19 | 1,06 |
| **Composição** | **103984** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **21,32** | **21,32** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2294000 | 33,36 | 7,65 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2294000 | 25,33 | 5,81 |
| Insumo | 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 4,97 | 4,97 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0165000 | 67,24 | 1,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0220000 | 76,19 | 1,67 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0510000 | 2,36 | 0,12 |
| **Composição** | **CP.00000321** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **47,11** | **47,11** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2660000 | 33,36 | 8,87 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2660000 | 25,33 | 6,73 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0200000 | 76,19 | 1,52 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0900000 | 2,36 | 0,21 |
| Insumo | 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 28,78 | 28,78 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0150000 | 67,24 | 1,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89367-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **94682** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **106,80** | **106,80** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2776000 | 25,33 | 7,03 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2776000 | 33,36 | 9,26 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0308000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 84,90 | 84,90 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0259000 | 67,24 | 1,74 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0500000 | 76,19 | 3,80 |
| **Composição** | **105182** | **SINAPI** | **JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **41,84** | **41,84** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1885000 | 25,33 | 4,77 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1885000 | 33,36 | 6,28 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0210000 | 2,36 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0300000 | 76,19 | 2,28 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0212000 | 67,24 | 1,42 |
| Insumo | 00003477 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 27,05 | 27,05 |
| **Composição** | **89395** | **SINAPI** | **TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **14,81** | **14,81** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2026000 | 25,33 | 5,13 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2026000 | 33,36 | 6,75 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 1,20 | 1,20 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0120000 | 76,19 | 0,91 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0106000 | 67,24 | 0,71 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0507000 | 2,36 | 0,11 |
| **Composição** | **89443** | **SINAPI** | **TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **18,73** | **18,73** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2161000 | 33,36 | 7,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2161000 | 25,33 | 5,47 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0141000 | 67,24 | 0,94 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0165000 | 76,19 | 1,25 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0540000 | 2,36 | 0,12 |
| Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 3,75 | 3,75 |
| **Composição** | **104004** | **SINAPI** | **TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **31,88** | **31,88** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3059000 | 25,33 | 7,74 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3059000 | 33,36 | 10,20 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0765000 | 2,36 | 0,18 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0247000 | 67,24 | 1,66 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0330000 | 76,19 | 2,51 |
| Insumo | 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 9,59 | 9,59 |
| **Composição** | **CP.00000333** | **Próprio** | **TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **52,86** | **52,86** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3140000 | 25,33 | 7,95 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3140000 | 33,36 | 10,47 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0200000 | 67,24 | 1,34 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1170000 | 2,36 | 0,27 |
| Insumo | 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 30,78 | 30,78 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0270000 | 76,19 | 2,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89398-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000272** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **21,28** | **21,28** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1890000 | 25,33 | 4,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1890000 | 33,36 | 6,30 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0200000 | 67,24 | 1,34 |
| Insumo | 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,65 | 6,65 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0690000 | 2,36 | 0,16 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0270000 | 76,19 | 2,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **105189** | **SINAPI** | **TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024** | **Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque** | **UN** | **1,0000000** | **22,27** | **22,27** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 25,33 | 3,79 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 33,36 | 5,00 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 76,19 | 1,98 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0200000 | 67,24 | 1,34 |
| Insumo | 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 10,12 | 10,12 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0188000 | 2,36 | 0,04 |
| **Composição** | **104008** | **SINAPI** | **TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **33,36** | **33,36** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2610000 | 25,33 | 6,61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2610000 | 33,36 | 8,70 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0690000 | 2,36 | 0,16 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0194000 | 67,24 | 1,30 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0248000 | 76,19 | 1,88 |
| Insumo | 00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 14,71 | 14,71 |
| **Composição** | **CP.00000657** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **114,53** | **114,53** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 25,33 | 7,70 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 33,36 | 10,14 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1090000 | 2,36 | 0,25 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0350000 | 67,24 | 2,35 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 76,19 | 3,96 |
| Insumo | 008503 | SBC | TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 85 x 85mm | Material | UN | 1,0000000 | 90,13 | 90,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000380** | **Próprio** | **TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **66,75** | **66,75** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 33,36 | 10,14 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3040000 | 25,33 | 7,70 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0520000 | 76,19 | 3,96 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1090000 | 2,36 | 0,25 |
| Insumo | 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 42,35 | 42,35 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0350000 | 67,24 | 2,35 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89445-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000271** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **6,76** | **6,76** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0900000 | 24,91 | 2,24 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0900000 | 33,36 | 3,00 |
| Insumo | 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 76,19 | 0,60 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0050000 | 67,24 | 0,33 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1071 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001834** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **6,07** | **6,07** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 33,36 | 2,16 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 25,33 | 1,64 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0330000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0080000 | 67,24 | 0,53 |
| Insumo | 00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0095000 | 76,19 | 0,72 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89426-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **103999** | **SINAPI** | **BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **13,38** | **13,38** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1218000 | 25,33 | 3,08 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1218000 | 33,36 | 4,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 76,19 | 1,14 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0406000 | 2,36 | 0,09 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0118000 | 67,24 | 0,79 |
| Insumo | 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 4,22 | 4,22 |
| **Composição** | **CP.00000360** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **12,36** | **12,36** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0820000 | 25,33 | 2,07 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0820000 | 33,36 | 2,73 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0420000 | 2,36 | 0,09 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0110000 | 67,24 | 0,73 |
| Insumo | 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 5,68 | 5,68 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0140000 | 76,19 | 1,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000900** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **17,84** | **17,84** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0930000 | 25,33 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0930000 | 33,36 | 3,10 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0170000 | 76,19 | 1,29 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0480000 | 2,36 | 0,11 |
| Insumo | 00000816 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 10,12 | 10,12 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0130000 | 67,24 | 0,87 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000362** | **Próprio** | **LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **20,89** | **20,89** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1040000 | 33,36 | 3,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1040000 | 25,33 | 2,63 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0150000 | 67,24 | 1,00 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0540000 | 2,36 | 0,12 |
| Insumo | 00003850 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 12,16 | 12,16 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0200000 | 76,19 | 1,52 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000363** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **30,56** | **30,56** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1150000 | 25,33 | 2,91 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1150000 | 33,36 | 3,83 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0600000 | 2,36 | 0,14 |
| Insumo | 00000823 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 20,79 | 20,79 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0230000 | 76,19 | 1,75 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0170000 | 67,24 | 1,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89433-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89374** | **SINAPI** | **LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **10,66** | **10,66** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0805000 | 33,36 | 2,68 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0805000 | 25,33 | 2,03 |
| Insumo | 00003855 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 5,13 | 5,13 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0060000 | 76,19 | 0,45 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0291000 | 2,36 | 0,06 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0047000 | 67,24 | 0,31 |
| **Composição** | **89427** | **SINAPI** | **LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **12,45** | **12,45** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 25,33 | 2,13 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 33,36 | 2,81 |
| Insumo | 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 6,53 | 6,53 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 67,24 | 0,39 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 76,19 | 0,53 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0281000 | 2,36 | 0,06 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.20000273** | **Próprio** | **CAP, PVC, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **12,44** | **12,44** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 33,36 | 2,16 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 25,33 | 1,64 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0575000 | 27,75 | 1,59 |
| Insumo | 00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,05 | 7,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104178 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **94792** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **130,43** | **130,43** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2595000 | 25,33 | 6,57 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2595000 | 33,36 | 8,65 |
| Insumo | 00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | Material | UN | 1,0000000 | 115,02 | 115,02 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0132000 | 15,03 | 0,19 |
| **Composição** | **89987** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **107,08** | **107,08** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2212000 | 25,33 | 5,60 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2212000 | 33,36 | 7,37 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0106000 | 15,03 | 0,15 |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 93,96 | 93,96 |
| **Composição** | **89985** | **SINAPI** | **REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **101,74** | **101,74** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2212000 | 33,36 | 7,37 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2212000 | 25,33 | 5,60 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0106000 | 15,03 | 0,15 |
| Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 88,62 | 88,62 |
| **Composição** | **101907** | **SINAPI** | **EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2026 PE** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **833,71** | **833,71** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4310560 | 33,36 | 14,38 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4310560 | 25,33 | 10,91 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 2,0000000 | 0,71 | 1,42 |
| Insumo | 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1,0000000 | 807,00 | 807,00 |
| **Composição** | **CP.20000633** | **Próprio** | **EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **201,75** | **201,75** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4574000 | 25,33 | 11,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4574000 | 33,36 | 15,25 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 2,0000000 | 0,71 | 1,42 |
| Insumo | 063010 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 12693 | Material | UN | 1,0000000 | 173,50 | 173,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101909 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003642** | **Próprio** | **BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA E COM LÂMPADAS DE 4W, FLUXO LUMINOSO DE 100 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **36,25** | **36,25** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1795000 | 34,34 | 6,16 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0748000 | 26,15 | 1,95 |
| Insumo | 004606 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | Material | UN | 1,0000000 | 28,14 | 28,14 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97599-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000286** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "E5- EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **15,56** | **15,56** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 10,58 | 10,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000287** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "S2D- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000288** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "S2E- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000289** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "S3- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À FRENTE" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000290** | **Próprio** | **PLACA INDICATIVA "S12- SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **22,68** | **22,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 1,0000000 | 17,70 | 17,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12138-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **89711** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **23,77** | **23,77** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2930000 | 33,36 | 9,77 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2930000 | 25,33 | 7,42 |
| Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 6,21 | 6,55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0163000 | 2,36 | 0,03 |
| **Composição** | **89712** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **29,52** | **29,52** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3182000 | 33,36 | 10,61 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3182000 | 25,33 | 8,06 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0177000 | 2,36 | 0,04 |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 10,25 | 10,81 |
| **Composição** | **89713** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **36,60** | **36,60** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3813000 | 25,33 | 9,65 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3813000 | 33,36 | 12,72 |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 13,45 | 14,18 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0212000 | 2,36 | 0,05 |
| **Composição** | **CP.20000274** | **Próprio** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 85 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **83,83** | **83,83** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3813000 | 33,36 | 12,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3813000 | 25,33 | 9,65 |
| Insumo | 00009872 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0549000 | 58,22 | 61,41 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0212000 | 2,36 | 0,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89713 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000275** | **Próprio** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **112,11** | **112,11** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2600000 | 25,33 | 6,58 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2600000 | 33,36 | 8,67 |
| Insumo | 00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0610000 | 91,11 | 96,66 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0870000 | 2,36 | 0,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89403-SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89402** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **M** | **1,0000000** | **13,71** | **13,71** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1586000 | 33,36 | 5,29 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1586000 | 25,33 | 4,01 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 4,13 | 4,33 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0370000 | 2,36 | 0,08 |
| **Composição** | **CP.00003748** | **Próprio** | **ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **111,68** | **111,68** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4430000 | 25,33 | 11,22 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4430000 | 33,36 | 14,77 |
| Insumo | 037412 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE | Material | UN | 1,0000000 | 85,69 | 85,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 053876 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004539** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 25 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **11,81** | **11,81** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0882500 | 33,36 | 2,94 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0882500 | 25,33 | 2,23 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0049000 | 67,24 | 0,32 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0074000 | 2,36 | 0,01 |
| Insumo | 356 | ORSE | Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm | Material | un | 1,0000000 | 3,36 | 3,36 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0075000 | 76,19 | 0,57 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0250000 | 27,75 | 0,69 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,69 | 1,69 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104341 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **104357** | **SINAPI** | **CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **19,20** | **19,20** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0925000 | 25,33 | 2,34 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0925000 | 33,36 | 3,08 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0575000 | 27,75 | 1,59 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,99 | 2,99 |
| Insumo | 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,20 | 9,20 |
| **Composição** | **89726** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **11,48** | **11,48** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1270000 | 25,33 | 3,21 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1270000 | 33,36 | 4,23 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 67,24 | 0,66 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0071000 | 2,36 | 0,01 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 76,19 | 1,14 |
| Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,23 | 2,23 |
| **Composição** | **89732** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **16,46** | **16,46** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1379000 | 25,33 | 3,49 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1379000 | 33,36 | 4,60 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 1,69 | 3,38 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0500000 | 27,75 | 1,38 |
| Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,61 | 3,61 |
| **Composição** | **89739** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **24,29** | **24,29** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1652000 | 25,33 | 4,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1652000 | 33,36 | 5,51 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,48 | 4,96 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0750000 | 27,75 | 2,08 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,56 | 7,56 |
| **Composição** | **89746** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **29,18** | **29,18** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1926000 | 33,36 | 6,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1926000 | 25,33 | 4,87 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 27,75 | 3,19 |
| Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 8,72 | 8,72 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,99 | 5,98 |
| **Composição** | **89408** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **9,83** | **9,83** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1359000 | 25,33 | 3,44 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1359000 | 33,36 | 4,53 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 76,19 | 0,60 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0302000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 67,24 | 0,47 |
| **Composição** | **89724** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **11,26** | **11,26** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1270000 | 25,33 | 3,21 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1270000 | 33,36 | 4,23 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 76,19 | 1,14 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0071000 | 2,36 | 0,01 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 67,24 | 0,66 |
| Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 1,0000000 | 2,01 | 2,01 |
| **Composição** | **89731** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **15,77** | **15,77** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1379000 | 33,36 | 4,60 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1379000 | 25,33 | 3,49 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0500000 | 27,75 | 1,38 |
| Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,92 | 2,92 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 1,69 | 3,38 |
| **Composição** | **89737** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **23,36** | **23,36** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1652000 | 25,33 | 4,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1652000 | 33,36 | 5,51 |
| Insumo | 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,63 | 6,63 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,48 | 4,96 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0750000 | 27,75 | 2,08 |
| **Composição** | **89744** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **28,38** | **28,38** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1926000 | 33,36 | 6,42 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1926000 | 25,33 | 4,87 |
| Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,92 | 7,92 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,99 | 5,98 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 27,75 | 3,19 |
| **Composição** | **89785** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **27,33** | **27,33** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1839000 | 33,36 | 6,13 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1839000 | 25,33 | 4,65 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0750000 | 27,75 | 2,08 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 9,40 | 9,40 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 3,0000000 | 1,69 | 5,07 |
| **Composição** | **104345** | **SINAPI** | **JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **43,37** | **43,37** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2325000 | 25,33 | 5,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2325000 | 33,36 | 7,75 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1400000 | 27,75 | 3,88 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,69 | 1,69 |
| Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 18,19 | 18,19 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,99 | 5,98 |
| **Composição** | **104347** | **SINAPI** | **JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **48,19** | **48,19** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2446000 | 33,36 | 8,15 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2446000 | 25,33 | 6,19 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,48 | 2,48 |
| Insumo | 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 21,16 | 21,16 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1525000 | 27,75 | 4,23 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,99 | 5,98 |
| **Composição** | **89797** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **51,71** | **51,71** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2568000 | 25,33 | 6,50 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2568000 | 33,36 | 8,56 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1725000 | 27,75 | 4,78 |
| Insumo | 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 22,90 | 22,90 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 3,0000000 | 2,99 | 8,97 |
| **Composição** | **89752** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **8,29** | **8,29** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0846000 | 33,36 | 2,82 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0846000 | 25,33 | 2,14 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 76,19 | 1,14 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0071000 | 2,36 | 0,01 |
| Insumo | 00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,52 | 1,52 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 67,24 | 0,66 |
| **Composição** | **89753** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **9,94** | **9,94** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0919000 | 25,33 | 2,32 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0919000 | 33,36 | 3,06 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0390000 | 2,36 | 0,09 |
| Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,15 | 3,15 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0073000 | 67,24 | 0,49 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 76,19 | 0,83 |
| **Composição** | **89774** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **16,06** | **16,06** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1102000 | 33,36 | 3,67 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1102000 | 25,33 | 2,79 |
| Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,40 | 6,40 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0460000 | 2,36 | 0,10 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0167000 | 67,24 | 1,12 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 76,19 | 1,98 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89784** | **SINAPI** | **TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **25,09** | **25,09** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1839000 | 25,33 | 4,65 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1839000 | 33,36 | 6,13 |
| Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 7,16 | 7,16 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 3,0000000 | 1,69 | 5,07 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0750000 | 27,75 | 2,08 |
| **Composição** | **CP.00000400** | **Próprio** | **TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **35,31** | **35,31** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2500000 | 25,33 | 6,33 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2500000 | 33,36 | 8,34 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,69 | 1,69 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0600000 | 27,75 | 1,66 |
| Insumo | 00011657 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 14,81 | 14,81 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,48 | 2,48 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89786-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **104344** | **SINAPI** | **TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **41,39** | **41,39** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2325000 | 33,36 | 7,75 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2325000 | 25,33 | 5,88 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 1,69 | 1,69 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1400000 | 27,75 | 3,88 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,99 | 5,98 |
| Insumo | 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 16,21 | 16,21 |
| **Composição** | **104346** | **SINAPI** | **TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **45,65** | **45,65** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2446000 | 33,36 | 8,15 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2446000 | 25,33 | 6,19 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,99 | 5,98 |
| Insumo | 00011656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 18,62 | 18,62 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,48 | 2,48 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1525000 | 27,75 | 4,23 |
| **Composição** | **CP.20000276** | **Próprio** | **JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **62,40** | **62,40** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5060000 | 33,36 | 16,88 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5060000 | 25,33 | 12,81 |
| Insumo | 00003446 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 32,27 | 32,27 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0040000 | 48,92 | 0,19 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0170000 | 15,03 | 0,25 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92673 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000277** | **Próprio** | **JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020** | **Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado** | **UN** | **1,0000000** | **59,38** | **59,38** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5060000 | 25,33 | 12,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5060000 | 33,36 | 16,88 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0170000 | 15,03 | 0,25 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0040000 | 48,92 | 0,19 |
| Insumo | 00003458 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 29,25 | 29,25 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92674 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000278** | **Próprio** | **JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **115,40** | **115,40** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3010000 | 26,15 | 7,87 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3010000 | 34,34 | 10,33 |
| Insumo | 1250 | ORSE | Junção ferro galvanizado d=1 1/2" | Material | un | 1,0000000 | 97,20 | 97,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92939-SINAPI 02/2020 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000279** | **Próprio** | **JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **115,40** | **115,40** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3010000 | 26,15 | 7,87 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3010000 | 34,34 | 10,33 |
| Insumo | 1250 | ORSE | Junção ferro galvanizado d=1 1/2" | Material | un | 1,0000000 | 97,20 | 97,20 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92939-SINAPI 02/2020 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000280** | **Próprio** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **119,82** | **119,82** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0120000 | 33,36 | 33,76 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0120000 | 25,33 | 25,63 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0460000 | 15,03 | 0,69 |
| Insumo | 00000776 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 59,26 | 59,26 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0100000 | 48,92 | 0,48 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92937-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000281** | **Próprio** | **LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **170,06** | **170,06** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0120000 | 33,36 | 33,76 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0120000 | 25,33 | 25,63 |
| Insumo | 00000782 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | Material | UN | 1,0000000 | 109,50 | 109,50 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0460000 | 15,03 | 0,69 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0100000 | 48,92 | 0,48 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92937-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000282** | **Próprio** | **TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **389,45** | **389,45** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8410000 | 25,33 | 46,63 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8410000 | 33,36 | 61,41 |
| Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,0150000 | 48,92 | 0,73 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0610000 | 15,03 | 0,91 |
| Insumo | 00006300 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | Material | UN | 1,0000000 | 279,77 | 279,77 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92644-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **104348** | **SINAPI** | **TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **10,69** | **10,69** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0114000 | 25,33 | 0,28 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0114000 | 33,36 | 0,38 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0110000 | 76,19 | 0,83 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0073000 | 67,24 | 0,49 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0080000 | 2,36 | 0,01 |
| Insumo | 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 8,70 | 8,70 |
| **Composição** | **104351** | **SINAPI** | **TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **22,35** | **22,35** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0419000 | 25,33 | 1,06 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0419000 | 33,36 | 1,39 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0310000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0167000 | 67,24 | 1,12 |
| Insumo | 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 16,73 | 16,73 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0260000 | 76,19 | 1,98 |
| **Composição** | **104328** | **SINAPI** | **CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **73,75** | **73,75** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4231000 | 25,33 | 10,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4231000 | 33,36 | 14,11 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0292000 | 67,24 | 1,96 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0440000 | 76,19 | 3,35 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0154000 | 2,36 | 0,03 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 43,59 | 43,59 |
| **Composição** | **89708** | **SINAPI** | **CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **107,23** | **107,23** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4777000 | 25,33 | 12,10 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4777000 | 33,36 | 15,93 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0184000 | 2,36 | 0,04 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,1040000 | 76,19 | 7,92 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0668000 | 67,24 | 4,49 |
| Insumo | 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 1,0000000 | 66,75 | 66,75 |
| **Composição** | **CP.00004528** | **Próprio** | **GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **24,76** | **24,76** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 33,36 | 3,33 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 25,33 | 2,53 |
| Insumo | 73.42.25 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150 X 150MM | Material | UN | 1,0000000 | 18,90 | 18,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10.26.12 SUDECAP 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **89512** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **M** | **1,0000000** | **51,36** | **51,36** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4024000 | 25,33 | 10,19 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4024000 | 33,36 | 13,42 |
| Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0353000 | 26,76 | 27,70 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0224000 | 2,36 | 0,05 |
| **Composição** | **89585** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **45,70** | **45,70** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2729000 | 33,36 | 9,10 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2729000 | 25,33 | 6,91 |
| Insumo | 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 19,48 | 19,48 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 3,51 | 7,02 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 27,75 | 3,19 |
| **Composição** | **89591** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **127,25** | **127,25** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4713000 | 33,36 | 15,72 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4713000 | 25,33 | 11,93 |
| Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 12,13 | 24,26 |
| Insumo | 00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 70,49 | 70,49 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1750000 | 27,75 | 4,85 |
| **Composição** | **89584** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **44,72** | **44,72** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2729000 | 25,33 | 6,91 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2729000 | 33,36 | 9,10 |
| Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 18,50 | 18,50 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 27,75 | 3,19 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 3,51 | 7,02 |
| **Composição** | **89590** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **130,24** | **130,24** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4713000 | 25,33 | 11,93 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4713000 | 33,36 | 15,72 |
| Insumo | 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 73,48 | 73,48 |
| Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 12,13 | 24,26 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1750000 | 27,75 | 4,85 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89671** | **SINAPI** | **LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **44,23** | **44,23** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1819000 | 33,36 | 6,06 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1819000 | 25,33 | 4,60 |
| Insumo | 00020165 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 23,36 | 23,36 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1150000 | 27,75 | 3,19 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 3,51 | 7,02 |
| **Composição** | **89677** | **SINAPI** | **LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **76,35** | **76,35** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3142000 | 25,33 | 7,95 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3142000 | 33,36 | 10,48 |
| Insumo | 00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 37,32 | 37,32 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0880000 | 2,36 | 0,20 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0875000 | 27,75 | 2,42 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0500000 | 76,19 | 3,80 |
| Insumo | 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 12,13 | 12,13 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0306000 | 67,24 | 2,05 |
| **Composição** | **CP.00003558** | **Próprio** | **RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 100 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **56,67** | **56,67** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Insumo | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 1,0000000 | 27,54 | 27,54 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 4283 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004442** | **Próprio** | **RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 150 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **93,83** | **93,83** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Insumo | 00011709 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 1,0000000 | 64,70 | 64,70 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 7752 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000283** | **Próprio** | **GRELHA REMOVÍVEL E PORTA GRELHA EM FERRO FUNDIDO 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **32,79** | **32,79** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 25,33 | 3,79 |
| Insumo | 05148 | EMOP | GRELHA DE FERRO FUNDIDO, PARA RALO, DE ( 20X20)CM | Material | UN | 1,0000000 | 29,00 | 29,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9419 ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **103244** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **2.326,47** | **2.326,47** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5324000 | 26,44 | 66,95 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5324000 | 32,03 | 81,11 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |
| Insumo | 00042424 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.105,58 | 2.105,58 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| **Composição** | **103247** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **2.578,53** | **2.578,53** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5324000 | 32,03 | 81,11 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5324000 | 26,44 | 66,95 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| Insumo | 00042425 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.357,64 | 2.357,64 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| **Composição** | **103250** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **3.728,49** | **3.728,49** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,6625000 | 32,03 | 85,27 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,6625000 | 26,44 | 70,39 |
| Insumo | 00042422 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| **Composição** | **103253** | **SINAPI** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2026 PE** | **Instalações de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **5.068,63** | **5.068,63** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,7104000 | 32,03 | 86,81 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,7104000 | 26,44 | 71,66 |
| Insumo | 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 4,0000000 | 0,50 | 2,00 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 6,0000000 | 1,35 | 8,10 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 9,0000000 | 0,61 | 5,49 |
| Insumo | 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 2,0000000 | 23,77 | 47,54 |
| Insumo | 00043184 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 4.837,33 | 4.837,33 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 10,0000000 | 0,97 | 9,70 |
| **Composição** | **CP.20000935** | **Próprio** | **AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **6.986,62** | **6.986,62** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,5000000 | 24,54 | 159,51 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,5000000 | 53,93 | 350,54 |
| Insumo | 10936 | ORSE | Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 36.000 BTU's (evaporadora e condensadora) | Serviços | un | 1,0000000 | 6.476,57 | 6.476,57 |
| **Composição** | **CP.20000307** | **Próprio** | **GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.600 m³/h, P.E.D 20 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **7.357,77** | **7.357,77** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Insumo | CT.2000134 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 7.156,85 | 7.156,85 |
| **Composição** | **CP.20000937** | **Próprio** | **GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.550 m³/h, P.E.D 22 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **7.357,77** | **7.357,77** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Insumo | CT.2000134 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 7.156,85 | 7.156,85 |
| **Composição** | **CP.20000965** | **Próprio** | **GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 400 M3/H, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **3.159,62** | **3.159,62** |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Insumo | CT.2000148 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS, MODELO FH 200 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.958,70 | 2.958,70 |
| **Composição** | **CP.20000938** | **Próprio** | **GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 200 m³/h, P.E.D 12 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **2.823,52** | **2.823,52** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | CT.2000162 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.622,60 | 2.622,60 |
| **Composição** | **CP.20000697** | **Próprio** | **GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 150 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **2.603,27** | **2.603,27** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Insumo | CT.2000138 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 100 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.402,35 | 2.402,35 |
| **Composição** | **CP.20000350** | **Próprio** | **GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 300 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **2.899,12** | **2.899,12** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Insumo | CT.2000140 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.698,20 | 2.698,20 |
| **Composição** | **CP.20000305** | **Próprio** | **GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 700 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 200, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **3.159,62** | **3.159,62** |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Insumo | CT.2000163 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 200 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 2.958,70 | 2.958,70 |
| **Composição** | **CP.20000939** | **Próprio** | **GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 900 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 250, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **4.145,92** | **4.145,92** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Insumo | CT.2000137 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 250 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 3.945,00 | 3.945,00 |
| **Composição** | **CP.20000940** | **Próprio** | **GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 1150 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 315, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **4.575,92** | **4.575,92** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Insumo | CT.2000139 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 315 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| **Composição** | **CP.20000966** | **Próprio** | **GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 550 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 250, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **4.145,92** | **4.145,92** |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 53,93 | 134,82 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,5000000 | 26,44 | 66,10 |
| Insumo | CT.2000137 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 250 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,0000000 | 3.945,00 | 3.945,00 |
| **Composição** | **CP.20000309** | **Próprio** | **DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **122,62** | **122,62** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0630000 | 24,54 | 26,08 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0630000 | 48,49 | 51,54 |
| Insumo | CT.20000310 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | UN | 1,0000000 | 45,00 | 45,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 70927 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000310** | **Próprio** | **DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 125, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **127,62** | **127,62** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0630000 | 24,54 | 26,08 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0630000 | 48,49 | 51,54 |
| Insumo | CT.20000311 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 125, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | UN | 1,0000000 | 50,00 | 50,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 70927 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000353** | **Próprio** | **DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **147,62** | **147,62** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0630000 | 24,54 | 26,08 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0630000 | 48,49 | 51,54 |
| Insumo | CT.20000319 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | UN | 1,0000000 | 70,00 | 70,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 70927 SBC 11/25 | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.10000013** | **Próprio** | **GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, DIMENSÕES 125x225mm, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **64,83** | **64,83** |
| Composição Auxiliar | 88276 | SINAPI | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 0,4000000 | 23,51 | 9,40 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,44 | 10,57 |
| Insumo | Q.04.000.031431 | CPOS/CDHU | Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | Material | m² | 0,0280000 | 1.602,34 | 44,86 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 61.10.576 CPOS 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000395** | **Próprio** | **GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, DIMENSÕES 125x425mm, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **64,83** | **64,83** |
| Composição Auxiliar | 88276 | SINAPI | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 0,4000000 | 23,51 | 9,40 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,44 | 10,57 |
| Insumo | Q.04.000.031431 | CPOS/CDHU | Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | Material | m² | 0,0280000 | 1.602,34 | 44,86 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 61.10.576 CPOS 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000014** | **Próprio** | **VENEZIANA EXTERIOR, DIMENSÕES 385x330, MODELO AWG, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **217,22** | **217,22** |
| Composição Auxiliar | 88276 | SINAPI | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS | H | 0,4000000 | 23,51 | 9,40 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 26,44 | 10,57 |
| Insumo | Q.04.000.032357 | CPOS/CDHU | Veneziana com tela, anodizado natural, com filtro G4 e furos; referência comercial modelo AWG fabricantes Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,1270500 | 1.552,60 | 197,25 |
| **Composição** | **103289** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021** | **Instalações de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **43,16** | **43,16** |
| Composição Auxiliar | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 1,0000000 | 38,65 | 38,65 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| **Composição** | **103290** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021** | **Instalações de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **69,26** | **69,26** |
| Composição Auxiliar | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 1,0000000 | 64,75 | 64,75 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| **Composição** | **103291** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021** | **Instalações de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **87,67** | **87,67** |
| Composição Auxiliar | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 1,0000000 | 83,16 | 83,16 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| **Composição** | **103292** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021** | **Instalações de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **106,75** | **106,75** |
| Composição Auxiliar | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações de ar condicionado em cobre | M | 1,0000000 | 102,24 | 102,24 |
| Composição Auxiliar | 91166 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | Rasgos e Fixações | M | 1,0000000 | 4,51 | 4,51 |
| **Composição** | **CP.00003991** | **Próprio** | **DUTO DE AR EXTERNO EM MPU, PARA CAIXAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **176,89** | **176,89** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 26,44 | 3,96 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1500000 | 44,71 | 6,70 |
| Insumo | 010525 | SBC | PAINEL MPU PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 30mmx2,0mx1,2m | Material | m² | 1,0500000 | 158,32 | 166,23 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 83636-SINAPI (03/2018) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001394** | **Próprio** | **DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø100MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **82,91** | **82,91** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 26,44 | 13,64 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 44,71 | 23,07 |
| Insumo | 036503 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 16" 406mm | Material | M | 1,1000000 | 42,00 | 46,20 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 070319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001821** | **Próprio** | **DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø125MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **46,61** | **46,61** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 26,44 | 13,64 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 44,71 | 23,07 |
| Insumo | 068755 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5" 131mm | Material | M | 1,1000000 | 9,00 | 9,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 070319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001399** | **Próprio** | **DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø150MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **64,38** | **64,38** |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 44,71 | 23,07 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5160000 | 26,44 | 13,64 |
| Insumo | 036512 | SBC | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO CISOLAMENTO TERMICO 25mm LâVIDRO 6" | Material | M | 1,1000000 | 25,16 | 27,67 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 070319-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000313** | **Próprio** | **DAMPER CONTROLADOR DE VAZÕES, DIMENSÕES 100x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **69,97** | **69,97** |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Insumo | Q.04.000.031416 | CPOS/CDHU | Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,0150000 | 1.744,39 | 26,16 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000314** | **Próprio** | **DAMPER CONTROLADOR DE VAZÕES, DIMENSÕES 250x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **69,97** | **69,97** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Insumo | Q.04.000.031416 | CPOS/CDHU | Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,0150000 | 1.744,39 | 26,16 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000017** | **Próprio** | **DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 100x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **69,97** | **69,97** |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Insumo | Q.04.000.031416 | CPOS/CDHU | Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,0150000 | 1.744,39 | 26,16 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000018** | **Próprio** | **DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 150x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **83,05** | **83,05** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Insumo | Q.04.000.031416 | CPOS/CDHU | Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,0225000 | 1.744,39 | 39,24 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000030** | **Próprio** | **DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 200x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **96,14** | **96,14** |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Insumo | Q.04.000.031416 | CPOS/CDHU | Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,0300000 | 1.744,39 | 52,33 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000315** | **Próprio** | **DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 200x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **113,58** | **113,58** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Insumo | Q.04.000.031416 | CPOS/CDHU | Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,0400000 | 1.744,39 | 69,77 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000942** | **Próprio** | **DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **329,61** | **329,61** |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Insumo | Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,0400000 | 7.145,19 | 285,80 |
| **Observação** REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000943** | **Próprio** | **DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x100mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **186,71** | **186,71** |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Insumo | Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,0200000 | 7.145,19 | 142,90 |
| **Observação** REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000029** | **Próprio** | **DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 300x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **472,52** | **472,52** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Insumo | Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,0600000 | 7.145,19 | 428,71 |
| **Observação** REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000944** | **Próprio** | **DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 300x250mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **579,69** | **579,69** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Insumo | Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,0750000 | 7.145,19 | 535,88 |
| **Observação** REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000945** | **Próprio** | **DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **258,16** | **258,16** |
| Composição Auxiliar | 88250 | SINAPI | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 24,54 | 14,72 |
| Composição Auxiliar | 88275 | SINAPI | MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6000000 | 48,49 | 29,09 |
| Insumo | Q.04.000.031404 | CPOS/CDHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,0300000 | 7.145,19 | 214,35 |
| **Observação** REF.: 73420 SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001071** | **Próprio** | **CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **M** | **1,0000000** | **26,47** | **26,47** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1200000 | 26,15 | 3,13 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1200000 | 34,34 | 4,12 |
| Insumo | 012530 | SBC | INSUMO DESCONTINUADO - CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | Material | M | 1,0000000 | 19,22 | 19,22 |
| **Observação** REF.: C4558-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000022** | **Próprio** | **FORNECIMENTO GAS REFRIGERANTE R32 - ADICIONAL** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **KG** | **1,0000000** | **80,72** | **80,72** |
| Insumo | 036414 | SBC | GAS REFRIGERANTE R-32 | Material | KG | 1,0000000 | 80,72 | 80,72 |
| **Composição** | **CP.10000023** | **Próprio** | **JUNTA FLEXÍVEL COM LONA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **25,15** | **25,15** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,44 | 5,28 |
| Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 44,71 | 8,94 |
| Insumo | 00003779 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | Material | M | 1,0500000 | 10,41 | 10,93 |
| **Composição** | **CP.10000024** | **Próprio** | **AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHAS PARA AS UNIDADES CONDENSADORAS DE 9.000 BTU/h A 36.000 BTU/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **87,57** | **87,57** |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 53,93 | 16,17 |
| Insumo | 203033 | SBC | AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO) BORRACHA/NEOPRENE, G 1500KG VIBRA-STOP | Material | UN | 1,0000000 | 71,40 | 71,40 |
| **Composição** | **CP.10000025** | **Próprio** | **AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHAS PARA VENTILADOR E EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **87,57** | **87,57** |
| Composição Auxiliar | 88279 | SINAPI | MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 53,93 | 16,17 |
| Insumo | 203033 | SBC | AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO) BORRACHA/NEOPRENE, G 1500KG VIBRA-STOP | Material | UN | 1,0000000 | 71,40 | 71,40 |
| **Composição** | **CP.20000316** | **Próprio** | **BASE EM CONCRETO, VIRADO EM OBRA PARA BASE DE EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **UN** | **1,0000000** | **79,84** | **79,84** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 0,3600000 | 92,73 | 33,38 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0720000 | 645,41 | 46,46 |
| **Composição** | **89865** | **SINAPI** | **TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022** | **Drenagem de ar condicionado** | **M** | **1,0000000** | **19,35** | **19,35** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2552000 | 33,36 | 8,51 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2552000 | 25,33 | 6,46 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0142000 | 2,36 | 0,03 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0549000 | 4,13 | 4,35 |
| **Composição** | **89508** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **M** | **1,0000000** | **17,68** | **17,68** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1483000 | 25,33 | 3,75 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1483000 | 33,36 | 4,94 |
| Insumo | 00020067 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0353000 | 8,68 | 8,98 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0082000 | 2,36 | 0,01 |
| **Composição** | **CP.00001695** | **Próprio** | **BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **8,74** | **8,74** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 33,36 | 2,16 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0650000 | 25,33 | 1,64 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0330000 | 2,36 | 0,07 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0095000 | 76,19 | 0,72 |
| Insumo | 00000834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,62 | 3,62 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0080000 | 67,24 | 0,53 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89426-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **89867** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022** | **Drenagem de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **9,05** | **9,05** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1106000 | 25,33 | 2,80 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1106000 | 33,36 | 3,68 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 67,24 | 0,47 |
| Insumo | 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0061000 | 2,36 | 0,01 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 76,19 | 0,60 |
| **Composição** | **89516** | **SINAPI** | **JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **8,47** | **8,47** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0475000 | 25,33 | 1,20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0475000 | 33,36 | 1,58 |
| Insumo | 00020148 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,83 | 3,83 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,36 | 0,06 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 67,24 | 0,66 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 76,19 | 1,14 |
| **Composição** | **89866** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022** | **Drenagem de ar condicionado** | **UN** | **1,0000000** | **8,28** | **8,28** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1106000 | 33,36 | 3,68 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1106000 | 25,33 | 2,80 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 67,24 | 0,47 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 76,19 | 0,60 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0061000 | 2,36 | 0,01 |
| **Composição** | **89514** | **SINAPI** | **JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **8,39** | **8,39** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0475000 | 25,33 | 1,20 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0475000 | 33,36 | 1,58 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0099000 | 67,24 | 0,66 |
| Insumo | 00020154 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,75 | 3,75 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0260000 | 2,36 | 0,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0150000 | 76,19 | 1,14 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89561** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **14,67** | **14,67** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0633000 | 33,36 | 2,11 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0633000 | 25,33 | 1,60 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0390000 | 2,36 | 0,09 |
| Insumo | 00020140 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 8,17 | 8,17 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0225000 | 76,19 | 1,71 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0148000 | 67,24 | 0,99 |
| **Composição** | **CP.10000004** | **Próprio** | **LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022** | **Instalações Prediais de Água Fria em PVC** | **UN** | **1,0000000** | **11,87** | **11,87** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 33,36 | 2,81 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0844000 | 25,33 | 2,13 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0281000 | 2,36 | 0,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 76,19 | 0,53 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 67,24 | 0,39 |
| Insumo | 00003874 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 5,95 | 5,95 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89427 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000284** | **Próprio** | **CAP, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **10,58** | **10,58** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0867000 | 33,36 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0867000 | 25,33 | 2,19 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0575000 | 27,75 | 1,59 |
| Insumo | 00001193 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,91 | 3,91 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104179 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000875** | **Próprio** | **VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **571,84** | **571,84** |
| Composição Auxiliar | CP.20000874 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 558,75 | 558,75 |
| Composição Auxiliar | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 13,09 | 13,09 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86931 SINAPI 12/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **95472** | **SINAPI** | **VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **967,72** | **967,72** |
| Composição Auxiliar | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 957,24 | 957,24 |
| Insumo | 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 1,0000000 | 10,48 | 10,48 |
| **Composição** | **100858** | **SINAPI** | **MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **891,53** | **891,53** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0697173 | 33,36 | 35,68 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4105986 | 24,91 | 10,22 |
| Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 1,0000000 | 447,54 | 447,54 |
| Insumo | 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 1,0000000 | 360,57 | 360,57 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 2,0000000 | 18,72 | 37,44 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,82 | 0,08 |
| **Composição** | **CP.00004381** | **Próprio** | **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **1.202,39** | **1.202,39** |
| Composição Auxiliar | 86903 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 418,31 | 418,31 |
| Composição Auxiliar | 86905 | SINAPI | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 416,44 | 416,44 |
| Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 52,65 | 105,30 |
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 65,50 | 65,50 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 196,84 | 196,84 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86940 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004570** | **Próprio** | **TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.245,99** | **1.245,99** |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,21 | 12,21 |
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 65,50 | 65,50 |
| Composição Auxiliar | CP.00004571 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 1.168,28 | 1.168,28 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86919 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002193** | **Próprio** | **BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **258,85** | **258,85** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9485000 | 33,36 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2988000 | 24,91 | 7,44 |
| Insumo | 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 1,0000000 | 107,45 | 107,45 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100866 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **100868** | **SINAPI** | **BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **348,74** | **348,74** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4331286 | 24,91 | 10,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1284140 | 33,36 | 37,64 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0000000 | 188,00 | 188,00 |
| **Composição** | **100867** | **SINAPI** | **BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **337,06** | **337,06** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1284140 | 33,36 | 37,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4331286 | 24,91 | 10,78 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0000000 | 176,32 | 176,32 |
| **Composição** | **100866** | **SINAPI** | **BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **319,50** | **319,50** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4331286 | 24,91 | 10,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1284140 | 33,36 | 37,64 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 1,0000000 | 158,76 | 158,76 |
| **Composição** | **CP.00002406** | **Próprio** | **BARRA DE APOIO "U", EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **361,53** | **361,53** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9485000 | 33,36 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2988000 | 24,91 | 7,44 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 13880 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | Material | un | 1,0000000 | 210,13 | 210,13 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100866 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000661** | **Próprio** | **DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **415,84** | **415,84** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 33,36 | 16,68 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0420000 | 3,82 | 0,16 |
| Insumo | 8294 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | Material | un | 1,0000000 | 399,00 | 399,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8211-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000095** | **Próprio** | **CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **771,30** | **771,30** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9750000 | 25,33 | 24,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9750000 | 33,36 | 32,52 |
| Composição Auxiliar | 100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 537,95 | 537,95 |
| Insumo | 00038189 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | Material | UN | 1,0000000 | 175,82 | 175,82 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0850000 | 3,82 | 0,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 190312 (SBC) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000097** | **Próprio** | **CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO COM DESVIADOR COM DUCHA MANUAL. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **965,89** | **965,89** |
| Composição Auxiliar | 100857 | SINAPI | ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 537,95 | 537,95 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9750000 | 33,36 | 32,52 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9750000 | 25,33 | 24,69 |
| Insumo | 00038190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | Material | UN | 1,0000000 | 370,41 | 370,41 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0850000 | 3,82 | 0,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 190312 (SBC) | | | | | | | | |
| **Composição** | **100875** | **SINAPI** | **BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **1.028,45** | **1.028,45** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5045520 | 33,36 | 50,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5775048 | 24,91 | 14,38 |
| Insumo | 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material | UN | 1,0000000 | 814,12 | 814,12 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 8,0000000 | 18,72 | 149,76 |
| **Composição** | **CP.00000172** | **Próprio** | **TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **280,94** | **280,94** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 33,36 | 3,33 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0300000 | 24,91 | 0,74 |
| Insumo | MATED- 12194 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO\|BICO: AREJADOR\|ABERTURA: PRESSÃO\|ACABAMENTO: CROMADO\|BITOLA: 1/2"\| INSTALAÇÃO: MESA\| REFERÊNCIA: 1170/1173) | Material | un | 1,0000000 | 270,19 | 270,19 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0304000 | 3,82 | 0,11 |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | Material | UN | 1,0000000 | 6,57 | 6,57 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86906-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **86910** | **SINAPI** | **TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **131,45** | **131,45** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0473591 | 24,91 | 1,17 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1233828 | 33,36 | 4,11 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,82 | 0,08 |
| Insumo | 00011773 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 126,09 | 126,09 |
| **Composição** | **86914** | **SINAPI** | **TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **101,84** | **101,84** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0620726 | 24,91 | 1,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1617154 | 33,36 | 5,39 |
| Insumo | 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 94,83 | 94,83 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,82 | 0,08 |
| **Composição** | **CP.20000962** | **Próprio** | **VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO COM REGISTRO, ACABAMENTO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **764,79** | **764,79** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 25,33 | 50,66 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,36 | 66,72 |
| Insumo | 00021011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 0,6000000 | 54,67 | 32,80 |
| Insumo | 065246 | SBC | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL | Material | UN | 1,0000000 | 613,90 | 613,90 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,1880000 | 3,82 | 0,71 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 8235-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **100849** | **SINAPI** | **ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **41,51** | **41,51** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0436807 | 24,91 | 1,08 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1137997 | 33,36 | 3,79 |
| Insumo | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 1,0000000 | 36,64 | 36,64 |
| **Composição** | **CP.20000961** | **Próprio** | **ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025** | **Vidros e Espelhos** | **m²** | **1,0000000** | **627,87** | **627,87** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1621538 | 24,91 | 4,03 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1879510 | 25,56 | 4,80 |
| Insumo | 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | m² | 1,0000000 | 602,00 | 602,00 |
| Insumo | 3.70.45 | FDE | COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE | Material | UN | 0,4304161 | 39,60 | 17,04 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102147 SINAPI 01/26 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000169** | **Próprio** | **PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **82,51** | **82,51** |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | UN | 1,0000000 | 26,24 | 26,24 |
| Insumo | 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 1,0000000 | 56,27 | 56,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95544-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **95547** | **SINAPI** | **SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **70,18** | **70,18** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1443762 | 24,91 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3761380 | 33,36 | 12,54 |
| Insumo | 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 1,0000000 | 54,05 | 54,05 |
| **Composição** | **CP.00000170** | **Próprio** | **TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **108,75** | **108,75** |
| Composição Auxiliar | 95541 | SINAPI | FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | UN | 2,0000000 | 26,24 | 52,48 |
| Insumo | 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 1,0000000 | 56,27 | 56,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 95543-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004128** | **Próprio** | **CABIDEIRO INOX FIXADO EM PAREDE** | **SEES - SERVIÇOS** | **UN** | **1,0000000** | **123,58** | **123,58** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7000000 | 33,84 | 23,68 |
| Insumo | 2899 | ORSE | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | Material | un | 1,0000000 | 99,90 | 99,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 3708 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000096** | **Próprio** | **PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **48,78** | **48,78** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5000000 | 24,91 | 12,45 |
| Insumo | 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 0,0800000 | 454,23 | 36,33 |
| **Composição** | **CP.20000634** | **Próprio** | **ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8X2,8CM, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **338,94** | **338,94** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5480000 | 34,34 | 18,81 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5480000 | 26,15 | 14,33 |
| Insumo | 203037 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 | Material | UN | 1,0000000 | 305,80 | 305,80 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 062048 SBC 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000635** | **Próprio** | **BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (4,20X1,20)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **7.644,80** | **7.644,80** |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 11,1700000 | 546,39 | 6.103,17 |
| Composição Auxiliar | CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 6,1300000 | 38,77 | 237,66 |
| Composição Auxiliar | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 3,0600000 | 112,03 | 342,81 |
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 11,1700000 | 74,60 | 833,28 |
| Composição Auxiliar | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 6,1300000 | 5,71 | 35,00 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 4,5000000 | 20,64 | 92,88 |
| **Composição** | **CP.20000249** | **Próprio** | **BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,11X0,60)M, INCLUINDO 1 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **916,98** | **916,98** |
| Composição Auxiliar | CP.20000250 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOPIA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,6900000 | 67,20 | 113,56 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 250,19 | 250,19 |
| Composição Auxiliar | CP.20000251 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,6900000 | 66,52 | 112,41 |
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 0,6700000 | 74,60 | 49,98 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,2000000 | 20,64 | 24,76 |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 0,6700000 | 546,39 | 366,08 |
| **Composição** | **CP.20000252** | **Próprio** | **BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,20X0,60)M, INCLUINDO 2 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.212,94** | **1.212,94** |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,2000000 | 20,64 | 24,76 |
| Composição Auxiliar | CP.20000250 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOPIA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,8000000 | 67,20 | 120,96 |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 0,7200000 | 546,39 | 393,40 |
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 0,7200000 | 74,60 | 53,71 |
| Composição Auxiliar | CP.20000251 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,8000000 | 66,52 | 119,73 |
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 250,19 | 500,38 |
| **Composição** | **CP.20000253** | **Próprio** | **BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,20X0,60)M, INCLUINDO 2 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.744,02** | **1.744,02** |
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,3200000 | 74,60 | 98,47 |
| Composição Auxiliar | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0000000 | 250,19 | 500,38 |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,3200000 | 546,39 | 721,23 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 20,64 | 49,53 |
| Composição Auxiliar | CP.20000250 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOPIA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,8000000 | 67,20 | 188,16 |
| Composição Auxiliar | CP.20000251 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,8000000 | 66,52 | 186,25 |
| **Composição** | **CP.20000876** | **Próprio** | **BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,28X0,60)M, INCLUINDO 1 CUBA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.541,59** | **1.541,59** |
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,3700000 | 74,60 | 102,20 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 264,05 | 264,05 |
| Composição Auxiliar | CP.20000250 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOPIA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 3,4800000 | 67,20 | 233,85 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,0000000 | 20,64 | 41,28 |
| Composição Auxiliar | CP.20000251 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,2800000 | 66,52 | 151,66 |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,3700000 | 546,39 | 748,55 |
| **Composição** | **CP.20000255** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM VASO DE DESPEJO EXPURGO, DIM.: (0,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **5.333,39** | **5.333,39** |
| Composição Auxiliar | CP.20000254 | Próprio | VASO DE DESPEJO (EXPURGO) EM AÇO INOX 304/20 OU 18, TIPO FUNIL, COM REBAIXO, TAMPA BASCULANTE E RALO REMOVÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0000000 | 4.409,25 | 4.409,25 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,2000000 | 20,64 | 24,76 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 0,8000000 | 1.124,23 | 899,38 |
| **Composição** | **CP.20000256** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,40X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.875,12** | **1.875,12** |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 264,05 | 264,05 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,8000000 | 20,64 | 37,15 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,4000000 | 1.124,23 | 1.573,92 |
| **Composição** | **CP.20000257** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,60X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **2.112,34** | **2.112,34** |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 20,64 | 49,53 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,6000000 | 1.124,23 | 1.798,76 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 264,05 | 264,05 |
| **Composição** | **CP.20000258** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **2.337,19** | **2.337,19** |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4000000 | 20,64 | 49,53 |
| Composição Auxiliar | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 264,05 | 264,05 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,8000000 | 1.124,23 | 2.023,61 |
| **Composição** | **CP.20000260** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (1,34X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.543,61** | **1.543,61** |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,3400000 | 1.124,23 | 1.506,46 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,8000000 | 20,64 | 37,15 |
| **Composição** | **CP.20000877** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX, INCLUINDO REFORÇO E SUPORTE PÉ TUBULAR EM AÇO INOX, DIM.: (2,44X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **3.568,65** | **3.568,65** |
| Composição Auxiliar | CP.20000879 | Próprio | SUPORTE PÉ TUBULAR EM AÇO INOX PARA BANCADA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 9,6000000 | 46,52 | 446,59 |
| Composição Auxiliar | CP.00000175 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 3,0000000 | 20,64 | 61,92 |
| Composição Auxiliar | CP.20000878 | Próprio | REFORÇO PARA BANCADA EM AÇO INOX COM TUBO METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 8,7600000 | 36,19 | 317,02 |
| Composição Auxiliar | CP.00001790 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 2,4400000 | 1.124,23 | 2.743,12 |
| **Composição** | **CP.20000262** | **Próprio** | **TANQUE DE GRANITO CINZA CASTELO PARA LAVATÓRIO DE PÉ DIABÉTICO, DIM.: (0,80X0,73)M, INCLUINDO 1 CUBA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **1.495,05** | **1.495,05** |
| Composição Auxiliar | CP.20000248 | Próprio | GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,6000000 | 546,39 | 874,22 |
| Composição Auxiliar | CP.20000263 | Próprio | TANQUE DE INOX MODELO DE EMBUTIR COM, FURO DE VÁLVULA 3' INOX 430 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0000000 | 501,47 | 501,47 |
| Composição Auxiliar | CP.00000174 | Próprio | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | m² | 1,6000000 | 74,60 | 119,36 |
| **Composição** | **CP.20000268** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 60X16CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **116,49** | **116,49** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Composição Auxiliar | CP.00004578 | Próprio | CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,0960000 | 756,71 | 72,64 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,0960000 | 157,53 | 15,12 |
| **Composição** | **CP.00004580** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA EM BRAILLE (BR) - 20X5CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **128,73** | **128,73** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Insumo | 025827 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS | Material | UN | 1,0000000 | 100,00 | 100,00 |
| **Composição** | **CP.00004581** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SANITÁRIO (PPS) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **65,29** | **65,29** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Composição Auxiliar | CP.00004578 | Próprio | CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,0400000 | 756,71 | 30,26 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,0400000 | 157,53 | 6,30 |
| **Composição** | **CP.00004582** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **65,29** | **65,29** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Composição Auxiliar | CP.00004578 | Próprio | CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,0400000 | 756,71 | 30,26 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,0400000 | 157,53 | 6,30 |
| **Composição** | **CP.00004583** | **Próprio** | **PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **156,71** | **156,71** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 25,31 | 12,65 |
| Composição Auxiliar | CP.00004578 | Próprio | CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,1400000 | 756,71 | 105,93 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 32,17 | 16,08 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,1400000 | 157,53 | 22,05 |
| **Composição** | **CP.00001913** | **Próprio** | **ADESIVO SINALIZAÇÃO CADEIRANTE PARA PISO ANTIDERRAPANTE 1,20X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **212,22** | **212,22** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 26,44 | 13,22 |
| Insumo | 025835 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO DE SOLO ADESIVA PARA CADEIRANTE 1,20x0,80cm | Material | UN | 1,0000000 | 199,00 | 199,00 |
| **Composição** | **CP.20000270** | **Próprio** | **LETREIRO EM AÇO INOX NATURAL POLIDO 2MM "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CIDADE" - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **4.496,88** | **4.496,88** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 7,0000000 | 33,84 | 236,88 |
| Insumo | 05466 | EMOP | LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVA DO,COM 20CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 2CM,C OM PINOS PARA FIXACAO | Material | UN | 20,0000000 | 103,00 | 2.060,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 14362 | EMOP | LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVA DO,COM 40CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 4CM,C OM PINOS PARA FIXACAO | Material | UN | 8,0000000 | 275,00 | 2.200,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 12044 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000438** | **Próprio** | **MARCA DO "GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA" IMPRESSA SOB PLACA DE AÇO GALVANIZADO E IMPRESSÃO UV, ALT. 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **588,74** | **588,74** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0000000 | 33,84 | 101,52 |
| Insumo | 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 0,7000000 | 157,53 | 110,27 |
| Insumo | 008380 | SBC | CHAPA DE ACO INOX AISI 304 (1,5mm), ACABAMENTO LAMINADO A QUENTE, FOSCO | Material | m² | 0,7000000 | 538,50 | 376,95 |
| **Composição** | **CP.20000436** | **Próprio** | **MARCA DO "SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS" EM PLACA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, ALT. 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **989,80** | **989,80** |
| Insumo | 12246 | ORSE | Letras em chapa metálica pintada, altura=40cm, esp.=10cm, instalada | Material | un | 5,0000000 | 197,96 | 989,80 |
| **Composição** | **CP.10000311** | **Próprio** | **TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **5.204,65** | **5.204,65** |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 9,0000000 | 33,61 | 302,49 |
| Composição Auxiliar | 74074/004 | SINAPI | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 0,2800000 | 181,35 | 50,77 |
| Composição Auxiliar | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 0,0400000 | 930,00 | 37,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 9,0000000 | 24,91 | 224,19 |
| Insumo | CT.00001173 | Próprio | TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA | Material | UN | 1,0000000 | 4.590,00 | 4.590,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 13966 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000102** | **Próprio** | **PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **URBA - URBANIZAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **352,70** | **352,70** |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0116100 | 566,34 | 6,57 |
| Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0116100 | 263,53 | 3,05 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,0116100 | 98,53 | 1,14 |
| Insumo | I9152 | SEINFRA | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | Material | UN | 0,4333000 | 89,80 | 38,91 |
| Insumo | I9048 | SEINFRA | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 1,6000000 | 7,03 | 11,24 |
| Insumo | I9049 | SEINFRA | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | Material | m² | 1,0300000 | 21,10 | 21,73 |
| Insumo | I9040 | SEINFRA | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 0,4000000 | 675,15 | 270,06 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4851-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003509** | **Próprio** | **MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO, MEDINDO 55X40CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E COLOCACAO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **1.511,52** | **1.511,52** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2000000 | 26,44 | 5,28 |
| Insumo | 8099 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico ref.CBMT954 de 39 x 54cm | Material | un | 1,0000000 | 1.506,24 | 1.506,24 |
| **Composição** | **CP.10000043** | **Próprio** | **PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **4.657,83** | **4.657,83** |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5000000 | 35,90 | 53,85 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5000000 | 26,44 | 39,66 |
| Insumo | 8103 | ORSE | Suporte para Mapa Tátil h=1,00 ref.CSMPF000 em chapa galv. revestida com Alucobond | Material | un | 1,0000000 | 4.564,32 | 4.564,32 |
| **Composição** | **CP.20000636** | **Próprio** | **ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUINDO PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **M** | **1,0000000** | **458,70** | **458,70** |
| Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0200000 | 826,68 | 16,53 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,1000000 | 24,91 | 77,22 |
| Composição Auxiliar | CP.00001150 | Próprio | PINTURA PARA ESTRUTURA DE METAL C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUINDO FUNDO PREPARADOR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | PINT - PINTURAS | m² | 0,3000000 | 29,36 | 8,80 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,4000000 | 33,61 | 114,27 |
| Insumo | 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 4,0000000 | 60,47 | 241,88 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 74194/001-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000880** | **Próprio** | **CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **M** | **1,0000000** | **606,03** | **606,03** |
| Insumo | 9004 | ORSE | Fornecimento e montagem de Cortina divisória de leito em teciso ante-chama com tela integrada h=2,70, com trilhos e acessórios Kaylor Kube ou similar | Material | m | 1,0000000 | 606,03 | 606,03 |
| **Composição** | **92419** | **SINAPI** | **MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **97,90** | **97,90** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1590000 | 25,31 | 4,02 |
| Composição Auxiliar | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 0,2630000 | 181,09 | 47,62 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8660000 | 33,24 | 28,78 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0190000 | 20,45 | 0,38 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0100000 | 7,46 | 0,07 |
| Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 0,7850000 | 7,22 | 5,66 |
| Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 0,3930000 | 19,60 | 7,70 |
| Insumo | 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 0,1960000 | 18,75 | 3,67 |
| **Composição** | **CP.00004547** | **Próprio** | **LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020** | **Lajes Pré-Moldadas** | **m²** | **1,0000000** | **198,73** | **198,73** |
| Composição Auxiliar | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | M | 0,9700000 | 19,08 | 18,50 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4560000 | 33,24 | 15,15 |
| Composição Auxiliar | CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 0,0580000 | 899,04 | 52,14 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3220000 | 24,91 | 8,02 |
| Insumo | 004404 | SBC | LAJE TRELICADA H8 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 1,0000000 | 51,89 | 51,89 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0400000 | 20,45 | 0,81 |
| Insumo | 10428 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | Material | m² | 1,1000000 | 11,07 | 12,17 |
| Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,8700000 | 21,42 | 40,05 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 101951 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **93205** | **SINAPI** | **CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024** | **Vergas, contravergas e fixação de alvenaria** | **M** | **1,0000000** | **96,51** | **96,51** |
| Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0019000 | 896,70 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1480000 | 24,91 | 3,68 |
| Composição Auxiliar | 89998 | SINAPI | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2026 | Graute e Armação | KG | 1,2340000 | 10,77 | 13,29 |
| Composição Auxiliar | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 0,0280000 | 1.832,54 | 51,31 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2950000 | 33,84 | 9,98 |
| Insumo | 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 5,3400000 | 3,10 | 16,55 |
| **Composição** | **97096** | **SINAPI** | **CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m³** | **1,0000000** | **831,97** | **831,97** |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0598058 | 1,58 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3938432 | 24,91 | 9,81 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0386550 | 0,60 | 0,02 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3938432 | 33,84 | 13,32 |
| Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,1136500 | 726,20 | 808,73 |
| **Composição** | **87882** | **SINAPI** | **CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022** | **Chapisco** | **m²** | **1,0000000** | **7,10** | **7,10** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0389000 | 33,84 | 1,31 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0146000 | 24,91 | 0,36 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 87325 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0015000 | 3.623,81 | 5,43 |
| **Composição** | **90408** | **SINAPI** | **MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024** | **Massa Única Interna** | **m²** | **1,0000000** | **41,16** | **41,16** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5325000 | 33,84 | 18,01 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0194000 | 851,67 | 16,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2662000 | 24,91 | 6,63 |
| **Composição** | **CP.20000227** | **Próprio** | **PA-06 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL INCLUINDO MOLDURA COM TELA DE MOSQUTEIRO, DIM.: 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **UN** | **1,0000000** | **985,55** | **985,55** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,84 | 135,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 24,91 | 99,64 |
| Insumo | 12592 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | Material | m² | 1,6800000 | 146,13 | 245,49 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,4204200 | 37,26 | 15,66 |
| Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 31,1500000 | 0,61 | 19,00 |
| Insumo | 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | Material | m² | 1,6800000 | 280,00 | 470,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100702 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **91845** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **M** | **1,0000000** | **8,72** | **8,72** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0710000 | 26,15 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0710000 | 34,34 | 2,43 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0018000 | 24,50 | 0,04 |
| Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 1,1000000 | 4,00 | 4,40 |
| **Composição** | **CP.20000370** | **Próprio** | **LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024** | **Iluminação Predial e Monitoramento** | **UN** | **1,0000000** | **55,40** | **55,40** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4945918 | 34,34 | 16,98 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1545599 | 26,15 | 4,04 |
| Insumo | 4071 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM | Material | un | 1,0000000 | 34,38 | 34,38 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 103783 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **89783** | **SINAPI** | **JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **UN** | **1,0000000** | **16,24** | **16,24** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1693000 | 33,36 | 5,64 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1693000 | 25,33 | 4,28 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0225000 | 76,19 | 1,71 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0148000 | 67,24 | 0,99 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0107000 | 2,36 | 0,02 |
| Insumo | 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,60 | 3,60 |
| **Composição** | **CP.20000285** | **Próprio** | **CAIXA SIFONADA, PVC, COM CORPO GIRATÓRIO, DN 100 X 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **28,91** | **28,91** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2500000 | 25,33 | 6,33 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2500000 | 33,36 | 8,34 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0200000 | 27,75 | 0,55 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0640000 | 2,36 | 0,15 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0225000 | 76,19 | 1,71 |
| Insumo | 00011716 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 1,0000000 | 10,84 | 10,84 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0148000 | 67,24 | 0,99 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 89707-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004527** | **Próprio** | **GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **28,76** | **28,76** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 25,33 | 2,53 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1000000 | 33,36 | 3,33 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 73.42.26 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100 X 100MM | Material | UN | 1,0000000 | 22,90 | 22,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10.26.11 SUDECAP 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000265** | **Próprio** | **RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos** | **UN** | **1,0000000** | **306,62** | **306,62** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4162000 | 25,33 | 10,54 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4162000 | 33,36 | 13,88 |
| Insumo | 13637 | ORSE | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | Material | un | 1,0000000 | 281,23 | 281,23 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0360000 | 2,36 | 0,08 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0075000 | 76,19 | 0,57 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0049000 | 67,24 | 0,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 104330 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004275** | **Próprio** | **DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS** | **CANT - CANTEIRO DE** | **UN** | **1,0000000** | **1.816,32** | **1.816,32** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 24,0000000 | 24,91 | 597,84 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,0000000 | 34,34 | 412,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,0000000 | 33,84 | 406,08 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 12,0000000 | 33,36 | 400,32 |
| **Composição** | **CP.20001120** | **Próprio** | **LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA** | **SEDI - SERVIÇOS** | **m²** | **1,0000000** | **5,83** | **5,83** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1500000 | 24,91 | 3,73 |
| Insumo | 1971 | AGETOP CIVIL | SABAO EM PO | Material | Kg | 0,0100000 | 13,38 | 0,13 |
| Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 0,1084000 | 11,67 | 1,26 |
| Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 0,0500000 | 14,33 | 0,71 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 270501 AGETOP CIVIL | | | | | | | | |
| **Composição** | **97637** | **SINAPI** | **REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023** | **Demolições e Remoções** | **m²** | **1,0000000** | **3,57** | **3,57** |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0337000 | 35,90 | 1,20 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0952000 | 24,91 | 2,37 |
| **Composição** | **CP.00002074** | **Próprio** | **REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA TIPO CONTÊINER , INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA E TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS** | **SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS** | **UN** | **1,0000000** | **609,97** | **609,97** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,8000000 | 24,91 | 119,56 |
| Insumo | 79722 | SIURB | ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA | Material | Un | 1,0000000 | 490,41 | 490,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 010107-SIURB | | | | | | | | |
| **Composição** | **100857** | **SINAPI** | **ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **537,95** | **537,95** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3653570 | 33,36 | 12,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1402380 | 24,91 | 3,49 |
| Insumo | 00037587 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | Material | UN | 1,0000000 | 522,28 | 522,28 |
| **Composição** | **97097** | **SINAPI** | **ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF 07/2026** | **Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo** | **m²** | **1,0000000** | **41,07** | **41,07** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0944310 | 24,91 | 2,35 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0118039 | 33,84 | 0,39 |
| Composição Auxiliar | 95283 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0136404 | 0,79 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0075623 | 11,42 | 0,08 |
| Insumo | 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 4,0000000 | 9,56 | 38,24 |
| **Composição** | **88238** | **SINAPI** | **AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **25,63** | **25,63** |
| Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| **Composição** | **88239** | **SINAPI** | **AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **25,31** | **25,31** |
| Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| **Composição** | **88243** | **SINAPI** | **AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **26,44** | **26,44** |
| Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,19 | 0,19 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,82 | 16,82 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **100659** | **SINAPI** | **ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **M** | **1,0000000** | **14,14** | **14,14** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0199355 | 24,91 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0705411 | 32,17 | 2,26 |
| Insumo | 00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,1630000 | 9,70 | 11,28 |
| Insumo | 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0060000 | 18,63 | 0,11 |
| **Composição** | **89480** | **SINAPI** | **ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 07/2026** | **Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto** | **m²** | **1,0000000** | **173,41** | **173,41** |
| Composição Auxiliar | 107100 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0187000 | 901,05 | 16,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2833000 | 24,91 | 31,96 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2833000 | 33,84 | 43,42 |
| Insumo | 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 15,2000000 | 4,62 | 70,22 |
| Insumo | 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1,5200000 | 2,72 | 4,13 |
| Insumo | 00038599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 1,2700000 | 5,39 | 6,84 |
| **Composição** | **87451** | **SINAPI** | **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014** | **PARE - PAREDES/PAINEIS** | **m²** | **1,0000000** | **127,22** | **127,22** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1200000 | 33,84 | 37,90 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5600000 | 24,91 | 13,94 |
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0129000 | 938,33 | 12,10 |
| Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | M | 0,7850000 | 5,38 | 4,22 |
| Insumo | 00000654 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 13,3500000 | 4,34 | 57,93 |
| Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 0,0189000 | 59,91 | 1,13 |
| **Composição** | **72132** | **SINAPI** | **ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)** | **PARE - PAREDES/PAINEIS** | **m²** | **1,0000000** | **114,90** | **114,90** |
| Composição Auxiliar | 87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0045600 | 859,55 | 3,91 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9000000 | 33,84 | 30,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9344000 | 24,91 | 23,27 |
| Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 83,0000000 | 0,69 | 57,27 |
| **Composição** | **86905** | **SINAPI** | **APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **416,44** | **416,44** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4851461 | 33,36 | 16,18 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1862177 | 24,91 | 4,63 |
| Insumo | 00011769 | SINAPI | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO | Material | UN | 1,0000000 | 395,63 | 395,63 |
| **Composição** | **97113** | **SINAPI** | **APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022** | **Pavimento Rígido de Concreto** | **m²** | **1,0000000** | **2,83** | **2,83** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0058900 | 24,91 | 0,14 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0049100 | 33,84 | 0,16 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 1,1280000 | 2,25 | 2,53 |
| **Composição** | **96130** | **SINAPI** | **APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024** | **Pintura Externa** | **m²** | **1,0000000** | **21,14** | **21,14** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4322000 | 35,26 | 15,23 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0706000 | 24,91 | 1,75 |
| Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 0,7550000 | 5,47 | 4,12 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0414000 | 1,02 | 0,04 |
| **Composição** | **CP.00001592** | **Próprio** | **APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS. AF_06/2014** | **PINT - PINTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **16,74** | **16,74** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1950000 | 35,26 | 6,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0720000 | 24,91 | 1,79 |
| Insumo | 00007345 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material | L | 0,4950000 | 16,33 | 8,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 88487-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **107100** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:0,25:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **901,05** | **901,05** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,7745823 | 41,25 | 196,95 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0726740 | 2,25 | 2,41 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,7019083 | 0,42 | 1,55 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 468,5056587 | 1,00 | 468,50 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 52,0561843 | 1,67 | 86,93 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0411237 | 139,00 | 144,71 |
| **Composição** | **87367** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **909,91** | **909,91** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,3124866 | 24,91 | 306,70 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 255,6046814 | 1,00 | 255,60 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1360208 | 139,00 | 157,90 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 113,6020806 | 1,67 | 189,71 |
| **Composição** | **87369** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **938,33** | **938,33** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,1027589 | 24,91 | 301,47 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 171,1263467 | 1,67 | 285,78 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 192,5171401 | 1,00 | 192,51 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1408423 | 139,00 | 158,57 |
| **Composição** | **87292** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **851,67** | **851,67** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,7073416 | 0,42 | 1,55 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,7815899 | 41,25 | 197,24 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0742483 | 2,25 | 2,41 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1652258 | 139,00 | 161,96 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 196,6318514 | 1,00 | 196,63 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 174,7838679 | 1,67 | 291,88 |
| **Composição** | **87335** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **859,55** | **859,55** |
| Composição Auxiliar | 88386 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,1838930 | 5,77 | 6,83 |
| Composição Auxiliar | 88392 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 4,0857365 | 1,13 | 4,61 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5,2696294 | 41,25 | 217,37 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1298879 | 139,00 | 157,05 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 169,4831884 | 1,67 | 283,03 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 190,6685870 | 1,00 | 190,66 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **87294** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **784,38** | **784,38** |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 2,8000000 | 1,73 | 4,84 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7900000 | 24,91 | 19,67 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,8500000 | 6,18 | 5,25 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,6500000 | 41,25 | 150,56 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 157,4400000 | 1,67 | 262,92 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 177,1200000 | 1,00 | 177,12 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1800000 | 139,00 | 164,02 |
| **Composição** | **88715** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **896,70** | **896,70** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,5696363 | 2,25 | 3,53 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6,9866126 | 41,25 | 288,19 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 5,4169764 | 0,42 | 2,27 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 176,6973842 | 1,00 | 176,69 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1779826 | 139,00 | 163,73 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 157,0643415 | 1,67 | 262,29 |
| **Composição** | **87313** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **752,68** | **752,68** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,5214890 | 0,42 | 1,47 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,5418843 | 41,25 | 187,35 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0203952 | 2,25 | 2,29 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 427,7371627 | 1,00 | 427,73 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,9505270 | 140,81 | 133,84 |
| **Composição** | **100475** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **1.000,27** | **1.000,27** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,1509126 | 2,25 | 2,58 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,9719179 | 0,42 | 1,66 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5,1228306 | 41,25 | 211,31 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 484,4960757 | 1,00 | 484,49 |
| Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 19,3798430 | 7,77 | 150,58 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0766579 | 139,00 | 149,65 |
| **Composição** | **87372** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **1.054,05** | **1.054,05** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,7012075 | 24,91 | 316,38 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2524241 | 139,00 | 174,08 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 563,5908664 | 1,00 | 563,59 |
| **Composição** | **87298** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **945,43** | **945,43** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,5542987 | 0,42 | 1,49 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,5842009 | 41,25 | 189,09 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0299022 | 2,25 | 2,31 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 574,9548804 | 1,00 | 574,95 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2776775 | 139,00 | 177,59 |
| **Composição** | **88629** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **923,71** | **923,71** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 12,3150605 | 24,91 | 306,76 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 471,3669065 | 1,00 | 471,36 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0474820 | 139,00 | 145,59 |
| **Composição** | **88628** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **824,19** | **824,19** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,6243296 | 41,25 | 190,75 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,5854119 | 0,42 | 1,50 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0389177 | 2,25 | 2,33 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0689650 | 139,00 | 148,58 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 481,0342633 | 1,00 | 481,03 |
| **Composição** | **87325** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **3.623,81** | **3.623,81** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5,0125931 | 41,25 | 206,76 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,1261463 | 2,25 | 2,53 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,8864468 | 0,42 | 1,63 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7861349 | 140,81 | 110,69 |
| Insumo | 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 190,0428634 | 15,98 | 3.036,88 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 265,3205178 | 1,00 | 265,32 |
| **Composição** | **87316** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **693,50** | **693,50** |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0958435 | 2,25 | 2,46 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,8777121 | 41,25 | 201,20 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,7818686 | 0,42 | 1,58 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,0208092 | 140,81 | 143,74 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 344,5230975 | 1,00 | 344,52 |
| **Composição** | **87373** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **939,45** | **939,45** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 11,9501466 | 24,91 | 297,67 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 454,5790934 | 1,00 | 454,57 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,3469010 | 139,00 | 187,21 |
| **Composição** | **88631** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **826,68** | **826,68** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 11,6386896 | 24,91 | 289,91 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 380,1934236 | 1,00 | 380,19 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1264990 | 139,00 | 156,58 |
| **Composição** | **87283** | **SINAPI** | **ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026** | **Argamassas** | **m³** | **1,0000000** | **653,47** | **653,47** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,5172716 | 0,42 | 1,47 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,0191732 | 2,25 | 2,29 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,5364447 | 41,25 | 187,12 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 279,9897192 | 1,00 | 279,98 |
| Insumo | 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 1,1199589 | 8,61 | 9,64 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,2443988 | 139,00 | 172,97 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **88245** | **SINAPI** | **ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,61** | **33,61** |
| Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| **Composição** | **89998** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF 06/2026** | **Graute e Armação** | **KG** | **1,0000000** | **10,77** | **10,77** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0168047 | 25,63 | 0,43 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,32 | 8,32 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0602168 | 33,61 | 2,02 |
| **Composição** | **92767** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **16,01** | **16,01** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1055000 | 33,61 | 3,54 |
| Composição Auxiliar | 92799 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 10,81 | 10,81 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0172000 | 25,63 | 0,44 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0250000 | 24,50 | 0,61 |
| Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 2,8160000 | 0,22 | 0,61 |
| **Composição** | **89996** | **SINAPI** | **ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10.0 MM. AF 06/2026** | **Graute e Armação** | **KG** | **1,0000000** | **11,22** | **11,22** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0199016 | 25,63 | 0,51 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0713140 | 33,61 | 2,39 |
| Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1,0000000 | 8,32 | 8,32 |
| **Composição** | **100578** | **SINAPI** | **ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 04/2025** | **Postes de Concreto e Metálicos** | **UN** | **1,0000000** | **688,96** | **688,96** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9149091 | 26,15 | 23,92 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,1170909 | 34,34 | 141,38 |
| Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,9865201 | 78,97 | 77,90 |
| Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0731600 | 312,39 | 22,85 |
| Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 9,0000000 | 46,99 | 422,91 |
| **Composição** | **88247** | **SINAPI** | **AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **26,15** | **26,15** |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **88248** | **SINAPI** | **AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **25,33** | **25,33** |
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,19 | 1,19 |
| **Composição** | **88250** | **SINAPI** | **AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **24,54** | **24,54** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 95319 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| **Composição** | **88251** | **SINAPI** | **AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **25,63** | **25,63** |
| Composição Auxiliar | 95320 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **88256** | **SINAPI** | **AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **33,69** | **33,69** |
| Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **86888** | **SINAPI** | **BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **587,94** | **587,94** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5802595 | 24,91 | 14,45 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8624820 | 33,36 | 28,77 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0220350 | 115,01 | 2,53 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2,0000000 | 25,25 | 50,50 |
| Insumo | 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,0000000 | 480,48 | 480,48 |
| **Composição** | **95471** | **SINAPI** | **BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **957,24** | **957,24** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8175147 | 24,91 | 20,36 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4805942 | 33,36 | 49,39 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0220350 | 115,01 | 2,53 |
| Insumo | 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 1,0000000 | 808,69 | 808,69 |
| Insumo | 00011686 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material | UN | 1,0000000 | 14,56 | 14,56 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2,0000000 | 25,25 | 50,50 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| **Composição** | **CP.00001790** | **Próprio** | **BANCADA EM AÇO INOX, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **1.124,23** | **1.124,23** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 33,84 | 67,68 |
| Composição Auxiliar | CP.20000264 | Próprio | LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 0,6000000 | 32,49 | 19,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 24,91 | 49,82 |
| Insumo | 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material | M | 1,0500000 | 940,23 | 987,24 |
| **Composição** | **CP.00004428** | **Próprio** | **BANCO EM MADEIRA I=2,20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **335,50** | **335,50** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 2,1000000 | 20,24 | 42,50 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,24 | 66,48 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 24,91 | 49,82 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,6000000 | 31,26 | 175,05 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1000000 | 16,57 | 1,65 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 63 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00002726** | **Próprio** | **BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **281,30** | **281,30** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9485000 | 33,36 | 31,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2988000 | 24,91 | 7,44 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 9407 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 1,0000000 | 129,90 | 129,90 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 100866 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **90806** | **SINAPI** | **BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **549,58** | **549,58** |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0223000 | 923,71 | 20,59 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6641231 | 24,91 | 16,54 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,6725041 | 33,84 | 56,59 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6774700 | 32,17 | 21,79 |
| Composição Auxiliar | 90801 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 1,0000000 | 421,86 | 421,86 |
| Insumo | 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 0,2000000 | 16,55 | 3,31 |
| Insumo | 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 0,7084000 | 12,57 | 8,90 |
| **Composição** | **90801** | **SINAPI** | **BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **421,86** | **421,86** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,9369179 | 32,17 | 126,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,1126072 | 24,91 | 27,71 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,0240000 | 16,57 | 0,39 |
| Insumo | 00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 1,0000000 | 266,87 | 266,87 |
| Insumo | 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 0,0110000 | 21,83 | 0,24 |
| **Composição** | **88831** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,42** | **0,42** |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| **Composição** | **88830** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **2,25** | **2,25** |
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,34 | 0,34 |
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,45 | 1,45 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| **Composição** | **88826** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,34** | **0,34** |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 5.448,04 | 0,34 |
| **Composição** | **88827** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,08** | **0,08** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 5.448,04 | 0,08 |
| **Composição** | **88828** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operacão dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,38** | **0,38** |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 5.448,04 | 0,38 |
| **Composição** | **88829** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operacão dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **1,45** | **1,45** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1,2500000 | 1,16 | 1,45 |
| **Composição** | **89226** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **1,73** | **1,73** |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| **Composição** | **89225** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **6,18** | **6,18** |
| Composição Auxiliar | 89222 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | 89224 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 2,90 | 2,90 |
| Composição Auxiliar | 89223 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,55 | 1,55 |
| Composição Auxiliar | 89221 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| **Composição** | **89221** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operacão dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **1,41** | **1,41** |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 22.161,51 | 1,41 |
| **Composição** | **89222** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operacão dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,32** | **0,32** |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 22.161,51 | 0,32 |
| **Composição** | **89223** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operacão dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **1,55** | **1,55** |
| Insumo | 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 22.161,51 | 1,55 |
| **Composição** | **89224** | **SINAPI** | **BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operacão dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **2,90** | **2,90** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2,5000000 | 1,16 | 2,90 |
| **Composição** | **97895** | **SINAPI** | **CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020** | **Caixas Enterradas** | **UN** | **1,0000000** | **223,57** | **223,57** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0259000 | 33,84 | 0,87 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0204000 | 24,91 | 0,50 |
| Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 0,0180000 | 296,82 | 5,34 |
| Insumo | 00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 1,0000000 | 216,86 | 216,86 |
| **Composição** | **91937** | **SINAPI** | **CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos,** | **UN** | **1,0000000** | **17,33** | **17,33** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2220000 | 34,34 | 7,62 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2220000 | 26,15 | 5,80 |
| Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 3,91 | 3,91 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000743** | **Próprio** | **CAIXA QUADRADA 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO** | **UN** | **1,0000000** | **24,14** | **24,14** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1430000 | 34,34 | 4,91 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1430000 | 26,15 | 3,73 |
| Insumo | 439 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4" | Material | un | 1,0000000 | 15,50 | 15,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92865-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **91940** | **SINAPI** | **CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **20,60** | **20,60** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2910000 | 34,34 | 9,99 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0009000 | 923,71 | 0,83 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2910000 | 26,15 | 7,60 |
| Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 2,18 | 2,18 |
| **Composição** | **88260** | **SINAPI** | **CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,65** | **33,65** |
| Composição Auxiliar | 95328 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,90 | 23,90 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **CP.00004284** | **Próprio** | **CAMINHAO CAVALO MECANICO COM CARRETA PRANCHA CAP 20T INCL. MANUTENCAO E OPERACAO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **H** | **1,0000000** | **152,50** | **152,50** |
| Insumo | H029500130 | EMBASA | CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | H | 1,0000000 | 152,50 | 152,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 55..95.99 EMBASA 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **91387** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF 06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **78,39** | **78,39** |
| Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 10,80 | 10,80 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 35,50 | 35,50 |
| Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 27,73 | 27,73 |
| Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,36 | 4,36 |
| **Composição** | **91386** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **296,99** | **296,99** |
| Composição Auxiliar | 91382 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,36 | 4,36 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 35,50 | 35,50 |
| Composição Auxiliar | 91381 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 10,80 | 10,80 |
| Composição Auxiliar | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 27,73 | 27,73 |
| Composição Auxiliar | 91383 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 50,33 | 50,33 |
| Composição Auxiliar | 91384 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 168,27 | 168,27 |
| **Composição** | **91380** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **27,73** | **27,73** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000342 | 703.131,29 | 24,04 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000603 | 61.199,84 | 3,69 |
| **Composição** | **91382** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **4,36** | **4,36** |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000059 | 61.199,84 | 0,36 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000057 | 703.131,29 | 4,00 |
| **Composição** | **91381** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **10,80** | **10,80** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 703.131,29 | 9,91 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000146 | 61.199,84 | 0,89 |
| **Composição** | **91383** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENCÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **50,33** | **50,33** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000642 | 703.131,29 | 45,14 |
| Insumo | 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000849 | 61.199,84 | 5,19 |
| **Composição** | **91384** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **168,27** | **168,27** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 23,7000000 | 7,10 | 168,27 |
| **Composição** | **67827** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **69,31** | **69,31** |
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 21,84 | 21,84 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 35,50 | 35,50 |
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 8,52 | 8,52 |
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 3,45 | 3,45 |
| **Composição** | **67826** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **205,71** | **205,71** |
| Composição Auxiliar | 7060 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 39,70 | 39,70 |
| Composição Auxiliar | 91402 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 3,45 | 3,45 |
| Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 35,50 | 35,50 |
| Composição Auxiliar | 7058 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 21,84 | 21,84 |
| Composição Auxiliar | 7059 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 8,52 | 8,52 |
| Composição Auxiliar | 7061 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 96,70 | 96,70 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **7058** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **21,84** | **21,84** |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000342 | 557.900,13 | 19,08 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000603 | 45.887,41 | 2,76 |
| **Composição** | **91402** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **3,45** | **3,45** |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000057 | 557.900,13 | 3,18 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000059 | 45.887,41 | 0,27 |
| **Composição** | **7059** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **8,52** | **8,52** |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 557.900,13 | 7,86 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000146 | 45.887,41 | 0,66 |
| **Composição** | **7060** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **39,70** | **39,70** |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000642 | 557.900,13 | 35,81 |
| Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000849 | 45.887,41 | 3,89 |
| **Composição** | **7061** | **SINAPI** | **CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **96,70** | **96,70** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 13,6200000 | 7,10 | 96,70 |
| **Composição** | **5903** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **79,41** | **79,41** |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 29,16 | 29,16 |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 34,49 | 34,49 |
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,53 | 4,53 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 11,23 | 11,23 |
| **Composição** | **5901** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **359,27** | **359,27** |
| Composição Auxiliar | 88282 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 34,49 | 34,49 |
| Composição Auxiliar | 91396 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 29,16 | 29,16 |
| Composição Auxiliar | 53831 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 228,33 | 228,33 |
| Composição Auxiliar | 91397 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 11,23 | 11,23 |
| Composição Auxiliar | 5763 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 51,53 | 51,53 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 91398 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,53 | 4,53 |
| **Composição** | **91396** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **29,16** | **29,16** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000343 | 703.131,29 | 24,11 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000551 | 91.750,00 | 5,05 |
| **Composição** | **91398** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **4,53** | **4,53** |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000058 | 91.750,00 | 0,53 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000057 | 703.131,29 | 4,00 |
| **Composição** | **91397** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **11,23** | **11,23** |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000144 | 91.750,00 | 1,32 |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 703.131,29 | 9,91 |
| **Composição** | **5763** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **51,53** | **51,53** |
| Insumo | 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000643 | 703.131,29 | 45,21 |
| Insumo | 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000689 | 91.750,00 | 6,32 |
| **Composição** | **53831** | **SINAPI** | **CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **228,33** | **228,33** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 32,1600000 | 7,10 | 228,33 |
| **Composição** | **100973** | **SINAPI** | **CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **m³** | **1,0000000** | **9,22** | **9,22** |
| Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0071195 | 195,33 | 1,39 |
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0256007 | 205,71 | 5,26 |
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0184414 | 69,31 | 1,27 |
| Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0142564 | 91,74 | 1,30 |
| **Composição** | **88261** | **SINAPI** | **CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **32,17** | **32,17** |
| Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 22,73 | 22,73 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| **Composição** | **88262** | **SINAPI** | **CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **33,24** | **33,24** |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **CP.20000234** | **Próprio** | **CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) - FORNECIMENTO E INSTALACÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **m²** | **1,0000000** | **899,27** | **899,27** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 32,17 | 32,17 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Insumo | 00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material | m² | 1,0000000 | 842,19 | 842,19 |
| **Composição** | **CP.00004578** | **Próprio** | **CHAPA EM POLIETILENO BRANCO E=10MM - FORNECIMENTO E FABRICAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **m²** | **1,0000000** | **756,71** | **756,71** |
| Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,0000000 | 25,63 | 102,52 |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 33,61 | 134,44 |
| Insumo | CT.00001106 | Próprio | PLACA EM POLIETILENO E=10MM | Material | m² | 1,1000000 | 472,50 | 519,75 |
| **Composição** | **90466** | **SINAPI** | **CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **18,98** | **18,98** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0830000 | 25,33 | 2,10 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3650000 | 33,36 | 12,17 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0051000 | 923,71 | 4,71 |
| **Composição** | **100860** | **SINAPI** | **CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **163,78** | **163,78** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1816004 | 33,36 | 39,41 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4535436 | 24,91 | 11,29 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,82 | 0,08 |
| Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 1,0000000 | 113,00 | 113,00 |
| **Composição** | **91534** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **42,05** | **42,05** |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| **Composição** | **91533** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **50,14** | **50,14** |
| Composição Auxiliar | 91531 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Composição Auxiliar | 91530 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| Composição Auxiliar | 91529 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| Composição Auxiliar | 91532 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,14 | 7,14 |
| **Composição** | **91529** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,76** | **0,76** |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 14.274,78 | 0,76 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **91530** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,20** | **0,20** |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 14.274,78 | 0,20 |
| **Composição** | **91531** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,95** | **0,95** |
| Insumo | 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 14.274,78 | 0,95 |
| **Composição** | **91532** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **7,14** | **7,14** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,0300000 | 6,94 | 7,14 |
| **Composição** | **95265** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF 09/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,77** | **0,77** |
| Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |
| Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| **Composição** | **95264** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF 09/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **6,94** | **6,94** |
| Composição Auxiliar | 95263 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 5,41 | 5,41 |
| Composição Auxiliar | 95261 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 95262 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Composição Auxiliar | 95260 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,61 | 0,61 |
| **Composição** | **95260** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,61** | **0,61** |
| Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 11.520,00 | 0,61 |
| **Composição** | **95261** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF 09/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,16** | **0,16** |
| Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 11.520,00 | 0,16 |
| **Composição** | **95262** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF 09/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,76** | **0,76** |
| Insumo | 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 11.520,00 | 0,76 |
| **Composição** | **95263** | **SINAPI** | **COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **5,41** | **5,41** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,7800000 | 6,94 | 5,41 |
| **Composição** | **102970** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,21** | **0,21** |
| Composição Auxiliar | 102966 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 102967 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| **Composição** | **102971** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **0,55** | **0,55** |
| Composição Auxiliar | 102966 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 102969 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |
| Composição Auxiliar | 102968 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,17 | 0,17 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 102967 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| **Composição** | **102966** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,18** | **0,18** |
| Insumo | 00045300 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000720 | 2.617,60 | 0,18 |
| **Composição** | **102967** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,03** | **0,03** |
| Insumo | 00045300 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 2.617,60 | 0,03 |
| **Composição** | **102968** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,17** | **0,17** |
| Insumo | 00045300 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 2.617,60 | 0,17 |
| **Composição** | **102969** | **SINAPI** | **COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,17** | **0,17** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0,1500000 | 1,16 | 0,17 |
| **Composição** | **96555** | **SINAPI** | **CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m³** | **1,0000000** | **930,00** | **930,00** |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3400000 | 1,58 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,1600000 | 668,07 | 774,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,8820000 | 24,91 | 71,79 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,1010000 | 0,60 | 0,66 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,4250000 | 33,84 | 82,06 |
| **Composição** | **96556** | **SINAPI** | **CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m³** | **1,0000000** | **1.112,84** | **1.112,84** |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,9380000 | 0,60 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,5980000 | 33,84 | 189,43 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,0710000 | 24,91 | 126,31 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,1900000 | 668,07 | 795,00 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,5980000 | 1,58 | 0,94 |
| **Composição** | **102486** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **795,23** | **795,23** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,2383000 | 24,91 | 155,39 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8348000 | 139,00 | 116,03 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 283,3092000 | 1,00 | 283,30 |
| Insumo | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,5946000 | 404,50 | 240,51 |
| **Composição** | **94963** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **576,73** | **576,73** |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4695000 | 41,25 | 60,61 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,7563000 | 2,25 | 1,70 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7131000 | 0,42 | 0,29 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,3275000 | 24,91 | 57,97 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5792000 | 123,05 | 71,27 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8046000 | 139,00 | 111,83 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 273,0630000 | 1,00 | 273,06 |
| **Composição** | **94969** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **566,34** | **566,34** |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6599000 | 6,18 | 4,07 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6223000 | 1,73 | 1,07 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2822000 | 41,25 | 52,89 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0267000 | 24,91 | 50,48 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5813000 | 123,05 | 71,52 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8076000 | 139,00 | 112,25 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 274,0635000 | 1,00 | 274,06 |
| **Composição** | **94970** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **611,92** | **611,92** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0267000 | 24,91 | 50,48 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2768000 | 41,25 | 52,66 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6572000 | 6,18 | 4,06 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6197000 | 1,73 | 1,07 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5912000 | 123,05 | 72,74 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7609000 | 139,00 | 105,76 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 325,1589000 | 1,00 | 325,15 |
| **Composição** | **94965** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **656,07** | **656,07** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,3117000 | 24,91 | 57,58 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7103000 | 0,42 | 0,29 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4637000 | 41,25 | 60,37 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,7534000 | 2,25 | 1,69 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 362,6579000 | 1,00 | 362,65 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7229000 | 139,00 | 100,48 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5934000 | 123,05 | 73,01 |
| **Composição** | **94971** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **645,41** | **645,41** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,9792000 | 24,91 | 49,30 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2501000 | 41,25 | 51,56 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6434000 | 6,18 | 3,97 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6067000 | 1,73 | 1,04 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5972000 | 123,05 | 73,48 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 364,9433000 | 1,00 | 364,94 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7275000 | 139,00 | 101,12 |
| **Composição** | **94972** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **668,07** | **668,07** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,9633000 | 24,91 | 48,90 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6018000 | 1,73 | 1,04 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6382000 | 6,18 | 3,94 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2400000 | 41,25 | 51,15 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 391,1663000 | 1,00 | 391,16 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5927000 | 123,05 | 72,93 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,7119000 | 139,00 | 98,95 |
| **Composição** | **94973** | **SINAPI** | **CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **762,65** | **762,65** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0267000 | 24,91 | 50,48 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6580000 | 6,18 | 4,06 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6204000 | 1,73 | 1,07 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2784000 | 41,25 | 52,73 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 490,3455000 | 1,00 | 490,34 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,6799000 | 139,00 | 94,50 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5646000 | 123,05 | 69,47 |
| **Composição** | **94974** | **SINAPI** | **CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **567,64** | **567,64** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,2858000 | 24,91 | 156,57 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8538000 | 139,00 | 118,67 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5971000 | 123,05 | 73,47 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 218,9300000 | 1,00 | 218,93 |
| **Composição** | **94962** | **SINAPI** | **CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **519,55** | **519,55** |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7188000 | 0,42 | 0,30 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,3433000 | 24,91 | 58,37 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4811000 | 41,25 | 61,09 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,7623000 | 2,25 | 1,71 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5782000 | 123,05 | 71,14 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 212,0194000 | 1,00 | 212,01 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8269000 | 139,00 | 114,93 |
| **Composição** | **94968** | **SINAPI** | **CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021** | **Produção de Concreto** | **m³** | **1,0000000** | **513,49** | **513,49** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,1058000 | 24,91 | 52,45 |
| Composição Auxiliar | 89226 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,6462000 | 1,73 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 89225 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6853000 | 6,18 | 4,23 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,3315000 | 41,25 | 54,92 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8325000 | 139,00 | 115,71 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 213,4531000 | 1,00 | 213,45 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5821000 | 123,05 | 71,62 |
| **Composição** | **104749** | **SINAPI** | **CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **22,43** | **22,43** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1863000 | 34,34 | 6,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1863000 | 26,15 | 4,87 |
| Insumo | 00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 1,0000000 | 11,17 | 11,17 |
| **Composição** | **CP.00001490** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **944,00** | **944,00** |
| Insumo | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Franquia | KWH | 800,0000000 | 1,18 | 944,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14300-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000017** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO** | **SEDI - SERVIÇOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **340,99** | **340,99** |
| Insumo | 005185 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - LAPIS PRETO No.2 REDONDO REF.1600 | Material | UN | 24,0000000 | 1,60 | 38,40 |
| Insumo | 005184 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - CANETA ESFEROGRAFICA OPACA AZUL BIC | Material | UN | 12,0000000 | 1,40 | 16,80 |
| Insumo | 001422 | SBC | COPIA DOCUMENTO COM ILUSTRACAO XEROX | Material | UN | 150,0000000 | 0,80 | 120,00 |
| Insumo | 005187 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 | Material | UN | 3,0000000 | 18,90 | 56,70 |
| Insumo | 005189 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPEADOR ALICATE PARA ATE 30 FOLHAS | Material | UN | 0,3500000 | 70,62 | 24,71 |
| Insumo | 061015 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - ENVELOPE OFICIO BRANCO | Material | UN | 100,0000000 | 0,30 | 30,00 |
| Insumo | 001119 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR.OFICIO-500 FLS | Material | UN | 1,0000000 | 27,08 | 27,08 |
| Insumo | 005188 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - BORRACHA BRANCA TK-7012 FABER | Material | UN | 3,0000000 | 9,10 | 27,30 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14050-SBC | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000020** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **310,96** | **310,96** |
| Insumo | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 2,0000000 | 12,50 | 25,00 |
| Insumo | 000022 | SBC | SODA CAUSTICA ESCAMADA PARA LIMPEZA | Material | KG | 10,0000000 | 19,20 | 192,00 |
| Insumo | 004129 | SBC | FERRAMENTA - TALHADEIRA DE ACO 24cm | Material | UN | 0,0200000 | 23,22 | 0,46 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 3,0000000 | 20,23 | 60,69 |
| Insumo | 004128 | SBC | FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA | Material | UN | 0,0200000 | 50,90 | 1,01 |
| Insumo | 146 | ORSE | Água sanitária | Material | I | 20,0000000 | 1,59 | 31,80 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14045-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00000021** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE TELEFONE CELULAR LOCADO** | **SEDI - SERVIÇOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **4,78** | **4,78** |
| Insumo | 10542 | ORSE | Aluguel de telefone celular - aquisição | Material | mês | 1,0000000 | 4,78 | 4,78 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14081-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001491** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO EM OBRAS DE PEQUENO PORTE** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **123,86** | **123,86** |
| Insumo | 059831 | SBC | CONSUMO AGUA EM OBRA PRECO MEDIO | Material | m³ | 20,0000000 | 5,63 | 112,60 |
| Insumo | 059832 | SBC | CONSUMO ESGOTO EM OBRA ACIMA DE 10M3 PRECO MEDIO | Material | m³ | 2,0000000 | 5,63 | 11,26 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 14020-SBC | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001492** | **Próprio** | **CONSUMO MENSAL DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO PARA OBRAS DE PEQUENO PORTE** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **90,00** | **90,00** |
| Insumo | F099800023 | EMBASA | AGUA (REPOSICAO DE GARRAFAO COM 20 LITROS). | Material | UN | 15,0000000 | 6,00 | 90,00 |
| **Composição** | **96977** | **SINAPI** | **CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -** | **M** | **1,0000000** | **72,26** | **72,26** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0331000 | 34,34 | 1,13 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0331000 | 26,15 | 0,86 |
| Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1,0500000 | 66,93 | 70,27 |
| **Composição** | **91285** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,51** | **0,51** |
| Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| **Composição** | **91283** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **11,09** | **11,09** |
| Composição Auxiliar | 91280 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 91282 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 10,06 | 10,06 |
| Composição Auxiliar | 91279 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 91281 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,52 | 0,52 |
| **Composição** | **91279** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,42** | **0,42** |
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 6.476,37 | 0,41 |
| Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material | UN | 0,0000640 | 237,18 | 0,01 |
| **Composição** | **91280** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,09** | **0,09** |
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 6.476,37 | 0,09 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **91281** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENCÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,52** | **0,52** |
| Insumo | 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material | UN | 0,0000800 | 237,18 | 0,01 |
| Insumo | 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000800 | 6.476,37 | 0,51 |
| **Composição** | **91282** | **SINAPI** | **CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **10,06** | **10,06** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,4500000 | 6,94 | 10,06 |
| **Composição** | **92803** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **8,32** | **8,32** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0088000 | 33,61 | 0,29 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0014000 | 25,63 | 0,03 |
| Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 7,21 | 8,00 |
| **Composição** | **92804** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **7,11** | **7,11** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0048000 | 33,61 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0008000 | 25,63 | 0,02 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 6,25 | 6,93 |
| **Composição** | **92805** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **7,01** | **7,01** |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0025000 | 33,61 | 0,08 |
| Insumo | 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 6,25 | 6,93 |
| **Composição** | **92801** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **9,31** | **9,31** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0051000 | 25,63 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0310000 | 33,61 | 1,04 |
| Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 7,61 | 8,14 |
| **Composição** | **92802** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **9,09** | **9,09** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0026000 | 25,63 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0162000 | 33,61 | 0,54 |
| Insumo | 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,1100000 | 7,65 | 8,49 |
| **Composição** | **92799** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **10,81** | **10,81** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0152000 | 25,63 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0933000 | 33,61 | 3,13 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 6,83 | 7,30 |
| **Composição** | **92800** | **SINAPI** | **CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022** | **Armação para Estruturas de Concreto Armado** | **KG** | **1,0000000** | **9,49** | **9,49** |
| Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0095000 | 25,63 | 0,24 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0581000 | 33,61 | 1,95 |
| Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,0700000 | 6,83 | 7,30 |
| **Composição** | **86935** | **SINAPI** | **CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **264,05** | **264,05** |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,21 | 12,21 |
| Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 70,44 | 70,44 |
| Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 181,40 | 181,40 |
| **Composição** | **86937** | **SINAPI** | **CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **250,19** | **250,19** |
| Composição Auxiliar | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 65,50 | 65,50 |
| Composição Auxiliar | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 172,48 | 172,48 |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,21 | 12,21 |
| **Composição** | **86901** | **SINAPI** | **CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **172,48** | **172,48** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3441579 | 24,91 | 8,57 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8966219 | 33,69 | 30,20 |
| Insumo | 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 1,0000000 | 120,93 | 120,93 |
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,3514234 | 36,37 | 12,78 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **86900** | **SINAPI** | **CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **181,40** | **181,40** |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3833253 | 33,69 | 12,91 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1471350 | 24,91 | 3,66 |
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,1982880 | 36,37 | 7,21 |
| Insumo | 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 1,0000000 | 157,62 | 157,62 |
| **Composição** | **95308** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,18** | **0,18** |
| Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 15,97 | 0,18 |
| **Composição** | **95309** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,23** | **0,23** |
| Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 15,97 | 0,23 |
| **Composição** | **95313** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,19** | **0,19** |
| Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 16,82 | 0,19 |
| **Composição** | **95314** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,86 | 0,27 |
| **Composição** | **95316** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,59** | **0,59** |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0373200 | 15,97 | 0,59 |
| **Composição** | **95317** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,28** | **0,28** |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0179800 | 15,97 | 0,28 |
| **Composição** | **95319** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,18** | **0,18** |
| Insumo | 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 15,97 | 0,18 |
| **Composição** | **95320** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,18** | **0,18** |
| Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 15,97 | 0,18 |
| **Composição** | **95324** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 23,86 | 0,35 |
| **Composição** | **95328** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,90 | 0,27 |
| **Composição** | **95329** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,33** | **0,33** |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 22,73 | 0,33 |
| **Composição** | **95330** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,86 | 0,27 |
| **Composição** | **95332** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,89** | **0,89** |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0373200 | 23,86 | 0,89 |
| **Composição** | **95334** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,95** | **0,95** |
| Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0308700 | 30,94 | 0,95 |
| **Composição** | **95335** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,42** | **0,42** |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0179800 | 23,86 | 0,42 |
| **Composição** | **95401** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,77** | **0,77** |
| Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0212000 | 36,40 | 0,77 |
| **Composição** | **95403** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **1,92** | **1,92** |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 130,74 | 1,92 |
| **Composição** | **95337** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,86 | 0,27 |
| **Composição** | **95338** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,53** | **0,53** |
| Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0212000 | 25,33 | 0,53 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **95390** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,08** | **0,08** |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 16,25 | 0,08 |
| **Composição** | **95341** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 23,86 | 0,35 |
| **Composição** | **95342** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,33** | **0,33** |
| Insumo | 00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 39,77 | 0,33 |
| **Composição** | **100298** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,60** | **0,60** |
| Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0276500 | 21,84 | 0,60 |
| **Composição** | **95344** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,31** | **0,31** |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 27,20 | 0,31 |
| **Composição** | **95343** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,52** | **0,52** |
| Insumo | 00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 35,80 | 0,52 |
| **Composição** | **95345** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **1,32** | **1,32** |
| Insumo | 00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0308700 | 43,02 | 1,32 |
| **Composição** | **95346** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 26,98 | 0,13 |
| **Composição** | **95347** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 25,97 | 0,13 |
| **Composição** | **95349** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,11** | **0,11** |
| Insumo | 00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 23,01 | 0,11 |
| **Composição** | **95351** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,47** | **0,47** |
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0163700 | 29,12 | 0,47 |
| **Composição** | **95352** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 15,97 | 0,13 |
| **Composição** | **95389** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 32,59 | 0,27 |
| **Composição** | **95357** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,40** | **0,40** |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 35,41 | 0,40 |
| **Composição** | **95358** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,47** | **0,47** |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0163700 | 28,92 | 0,47 |
| **Composição** | **95361** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,24** | **0,24** |
| Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 28,96 | 0,24 |
| **Composição** | **95363** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,41** | **0,41** |
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 50,12 | 0,41 |
| **Composição** | **95360** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,37** | **0,37** |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 32,33 | 0,37 |
| **Composição** | **95364** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 33,17 | 0,27 |
| **Composição** | **95366** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 33,17 | 0,27 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **95371** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,50** | **0,50** |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0212000 | 23,86 | 0,50 |
| **Composição** | **95372** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 23,86 | 0,35 |
| **Composição** | **95377** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,86 | 0,27 |
| **Composição** | **95378** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,32** | **0,32** |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0212000 | 15,16 | 0,32 |
| **Composição** | **95385** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,27** | **0,27** |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 23,55 | 0,27 |
| **Composição** | **95406** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,29** | **0,29** |
| Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0083100 | 35,94 | 0,29 |
| **Composição** | **95386** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,37** | **0,37** |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0115400 | 32,33 | 0,37 |
| **Composição** | **95387** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,23** | **0,23** |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0147600 | 15,85 | 0,23 |
| **Composição** | **100288** | **SINAPI** | **CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **0,08** | **0,08** |
| Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0050900 | 15,83 | 0,08 |
| **Composição** | **91919** | **SINAPI** | **CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **UN** | **1,0000000** | **25,51** | **25,51** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3280000 | 34,34 | 11,26 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3280000 | 26,15 | 8,57 |
| Insumo | 00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 5,68 | 5,68 |
| **Composição** | **91917** | **SINAPI** | **CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **UN** | **1,0000000** | **23,67** | **23,67** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3280000 | 26,15 | 8,57 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3280000 | 34,34 | 11,26 |
| Insumo | 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 3,84 | 3,84 |
| **Composição** | **95283** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,79** | **0,79** |
| Composição Auxiliar | 95279 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 95278 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| **Composição** | **95282** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF 05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **11,42** | **11,42** |
| Composição Auxiliar | 95281 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 9,99 | 9,99 |
| Composição Auxiliar | 95278 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| Composição Auxiliar | 95280 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,64 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 95279 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF 05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| **Composição** | **95278** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,66** | **0,66** |
| Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000720 | 9.199,50 | 0,66 |
| **Composição** | **95279** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 9.199,50 | 0,13 |
| **Composição** | **95280** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,64** | **0,64** |
| Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 9.199,50 | 0,64 |
| **Composição** | **95281** | **SINAPI** | **DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **9,99** | **9,99** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,4400000 | 6,94 | 9,99 |
| **Composição** | **91982** | **SINAPI** | **DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **70,53** | **70,53** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2320000 | 34,34 | 7,96 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2320000 | 26,15 | 6,06 |
| Insumo | 00038109 | SINAPI | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 56,51 | 56,51 |
| **Composição** | **93673** | **SINAPI** | **DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025** | **Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e** | **UN** | **1,0000000** | **98,37** | **98,37** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5297450 | 26,15 | 13,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5297450 | 34,34 | 18,19 |
| Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 1,0000000 | 60,57 | 60,57 |
| Insumo | 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 3,0000000 | 1,92 | 5,76 |
| **Composição** | **CP.00000024** | **Próprio** | **ELABORAÇÃO DE PPRA E PCMSO** | **SEDI - SERVIÇOS** | **UN** | **1,0000000** | **2.407,90** | **2.407,90** |
| Composição Auxiliar | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 0,1000000 | 24.079,08 | 2.407,90 |
| **Composição** | **88264** | **SINAPI** | **ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **34,34** | **34,34** |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **91842** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **M** | **1,0000000** | **6,37** | **6,37** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0610000 | 34,34 | 2,09 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0610000 | 26,15 | 1,59 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0016000 | 24,50 | 0,03 |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1,1000000 | 2,42 | 2,66 |
| **Composição** | **91852** | **SINAPI** | **ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **M** | **1,0000000** | **9,95** | **9,95** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1240000 | 26,15 | 3,24 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1240000 | 34,34 | 4,25 |
| Insumo | 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 1,0170000 | 2,42 | 2,46 |
| **Composição** | **91872** | **SINAPI** | **ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **M** | **1,0000000** | **19,84** | **19,84** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1970000 | 34,34 | 6,76 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1970000 | 26,15 | 5,15 |
| Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 7,80 | 7,93 |
| **Composição** | **88266** | **SINAPI** | **ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **41,48** | **41,48** |
| Composição Auxiliar | 95334 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,95 | 0,95 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 30,94 | 30,94 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| **Composição** | **88495** | **SINAPI** | **EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023** | **Pintura Interna** | **m²** | **1,0000000** | **12,96** | **12,96** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2459000 | 35,26 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0820000 | 24,91 | 2,04 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 0,7288000 | 3,04 | 2,21 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,0401000 | 1,02 | 0,04 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00001654** | **Próprio** | **EMBOÇO, PARA APLICAÇÃO EM CAIXA ENTERRADAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCÃO DE TALISCAS. AF 06/2014** | **REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES** | **m²** | **1,0000000** | **50,50** | **50,50** |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0376000 | 851,67 | 32,02 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1580000 | 24,91 | 3,93 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4300000 | 33,84 | 14,55 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 87531-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **88267** | **SINAPI** | **ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **33,36** | **33,36** |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,19 | 1,19 |
| **Composição** | **90776** | **SINAPI** | **ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **45,98** | **45,98** |
| Composição Auxiliar | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,77 | 0,77 |
| Insumo | 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 36,40 | 36,40 |
| Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,10 | 0,10 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,23 | 1,23 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **93572** | **SINAPI** | **ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **MES** | **1,0000000** | **7.815,01** | **7.815,01** |
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 6.358,76 | 6.358,76 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 203,38 | 203,38 |
| Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 144,98 | 144,98 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 17,16 | 17,16 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 246,06 | 246,06 |
| Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 826,39 | 826,39 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 18,28 | 18,28 |
| **Composição** | **86887** | **SINAPI** | **ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **52,65** | **52,65** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0577045 | 24,91 | 1,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1503354 | 33,36 | 5,01 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,82 | 0,08 |
| Insumo | 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 1,0000000 | 46,13 | 46,13 |
| **Composição** | **86884** | **SINAPI** | **ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **11,73** | **11,73** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0577045 | 24,91 | 1,43 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1503354 | 33,36 | 5,01 |
| Insumo | 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 1,0000000 | 5,21 | 5,21 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,82 | 0,08 |
| **Composição** | **86885** | **SINAPI** | **ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **13,09** | **13,09** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1503354 | 33,36 | 5,01 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0577045 | 24,91 | 1,43 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,82 | 0,08 |
| Insumo | 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | Material | UN | 1,0000000 | 6,57 | 6,57 |
| **Composição** | **93565** | **SINAPI** | **ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **MES** | **1,0000000** | **23.304,41** | **23.304,41** |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 18,28 | 18,28 |
| Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 146,42 | 146,42 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 3,59 | 3,59 |
| Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 826,39 | 826,39 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 246,06 | 246,06 |
| Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 22.063,67 | 22.063,67 |
| **Composição** | **90778** | **SINAPI** | **ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **140,16** | **140,16** |
| Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 1,92 | 1,92 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 130,74 | 130,74 |
| **Composição** | **93567** | **SINAPI** | **ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **MES** | **1,0000000** | **24.079,08** | **24.079,08** |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 18,28 | 18,28 |
| Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 826,39 | 826,39 |
| Insumo | 00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 22.838,34 | 22.838,34 |
| Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 146,42 | 146,42 |
| Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 3,59 | 3,59 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 1,0000000 | 246,06 | 246,06 |
| **Composição** | **88237** | **SINAPI** | **EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **SEDI - SERVIÇOS** | **H** | **1,0000000** | **1,46** | **1,46** |
| Insumo | 00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | Material | UN | 0,1117708 | 2,07 | 0,23 |
| Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0016029 | 96,77 | 0,15 |
| Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,0137388 | 14,23 | 0,19 |
| Insumo | 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Material | UN | 0,0007200 | 219,09 | 0,15 |
| Insumo | 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material | UN | 0,0010776 | 249,83 | 0,26 |
| Insumo | 00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | Material | UN | 0,0012434 | 282,43 | 0,35 |
| Insumo | 00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | Material | UN | 0,0026644 | 51,31 | 0,13 |
| **Composição** | **83338** | **SINAPI** | **ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0.78 M3** | **MOVT - MOVIMENTO DE TERRA** | **m³** | **1,0000000** | **4,10** | **4,10** |
| Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,0134000 | 228,94 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0192000 | 24,91 | 0,47 |
| Composição Auxiliar | 84013 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,0058000 | 99,00 | 0,57 |
| **Composição** | **5632** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **96,59** | **96,59** |
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 10,95 | 10,95 |
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 41,44 | 41,44 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| **Composição** | **5631** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **224,85** | **224,85** |
| Composição Auxiliar | 5627 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 41,44 | 41,44 |
| Composição Auxiliar | 5630 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 76,46 | 76,46 |
| Composição Auxiliar | 5628 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 10,95 | 10,95 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| Composição Auxiliar | 5629 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 51,80 | 51,80 |
| **Composição** | **5627** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **41,44** | **41,44** |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 740.000,00 | 41,44 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **5628** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **10,95** | **10,95** |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 740.000,00 | 10,95 |
| **Composição** | **5629** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **51,80** | **51,80** |
| Insumo | 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 740.000,00 | 51,80 |
| **Composição** | **5630** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **76,46** | **76,46** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 10,7700000 | 7,10 | 76,46 |
| **Composição** | **84013** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **CHI** | **1,0000000** | **99,00** | **99,00** |
| Composição Auxiliar | 88832 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 43,35 | 43,35 |
| Composição Auxiliar | 88834 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 11,45 | 11,45 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| **Composição** | **90991** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **CHP** | **1,0000000** | **228,94** | **228,94** |
| Composição Auxiliar | 88836 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 75,75 | 75,75 |
| Composição Auxiliar | 88832 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 43,35 | 43,35 |
| Composição Auxiliar | 88834 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 11,45 | 11,45 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| Composição Auxiliar | 88835 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 54,19 | 54,19 |
| **Composição** | **88832** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **H** | **1,0000000** | **43,35** | **43,35** |
| Insumo | 00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 774.212,78 | 43,35 |
| **Composição** | **88834** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **H** | **1,0000000** | **11,45** | **11,45** |
| Insumo | 00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 774.212,78 | 11,45 |
| **Composição** | **88835** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **H** | **1,0000000** | **54,19** | **54,19** |
| Insumo | 00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 774.212,78 | 54,19 |
| **Composição** | **88836** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | **H** | **1,0000000** | **75,75** | **75,75** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 10,6700000 | 7,10 | 75,75 |
| **Composição** | **88908** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **103,48** | **103,48** |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| Composição Auxiliar | 88902 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 12,39 | 12,39 |
| Composição Auxiliar | 88900 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 46,89 | 46,89 |
| **Composição** | **88907** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **268,80** | **268,80** |
| Composição Auxiliar | 88902 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 12,39 | 12,39 |
| Composição Auxiliar | 88903 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 58,61 | 58,61 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88900 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 46,89 | 46,89 |
| Composição Auxiliar | 88904 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 106,71 | 106,71 |
| **Composição** | **88900** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **46,89** | **46,89** |
| Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 837.333,31 | 46,89 |
| **Composição** | **88902** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **12,39** | **12,39** |
| Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 837.333,31 | 12,39 |
| **Composição** | **88903** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **58,61** | **58,61** |
| Insumo | 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 837.333,31 | 58,61 |
| **Composição** | **88904** | **SINAPI** | **ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **106,71** | **106,71** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 15,0300000 | 7,10 | 106,71 |
| **Composição** | **93358** | **SINAPI** | **ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024** | **Escavação de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **98,53** | **98,53** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,9557667 | 24,91 | 98,53 |
| **Composição** | **105521** | **SINAPI** | **ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024** | **Paisagismo - Plantio** | **m²** | **1,0000000** | **3,76** | **3,76** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0548000 | 24,91 | 1,36 |
| Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0110000 | 25,81 | 0,28 |
| Insumo | 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 0,0129000 | 165,00 | 2,12 |
| **Composição** | **92273** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **M** | **1,0000000** | **19,08** | **19,08** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0910000 | 33,24 | 3,02 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0210000 | 25,31 | 0,53 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0070000 | 42,82 | 0,29 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0300000 | 41,19 | 1,23 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0230000 | 16,57 | 0,38 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,3100000 | 10,41 | 13,63 |
| **Composição** | **92267** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **49,55** | **49,55** |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0050000 | 42,82 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0220000 | 41,19 | 0,90 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0050000 | 33,24 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0050000 | 25,31 | 0,12 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,0500000 | 45,87 | 48,16 |
| **Composição** | **92263** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. E = 17 MM. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **181,09** | **181,09** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1800000 | 33,24 | 39,22 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2550000 | 41,19 | 10,50 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2500000 | 25,31 | 6,32 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0630000 | 42,82 | 2,69 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2,3080000 | 10,41 | 24,02 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,2080000 | 16,57 | 3,44 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 9,2370000 | 3,64 | 33,62 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,3360000 | 45,87 | 61,28 |
| **Composição** | **92265** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020** | **Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado** | **m²** | **1,0000000** | **129,50** | **129,50** |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0500000 | 42,82 | 2,14 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9110000 | 33,24 | 30,28 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2370000 | 41,19 | 9,76 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2020000 | 25,31 | 5,11 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,1460000 | 45,87 | 52,56 |
| Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,1590000 | 16,57 | 2,63 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,1660000 | 10,41 | 1,72 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,9520000 | 3,64 | 25,30 |
| **Composição** | **96534** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m²** | **1,0000000** | **92,73** | **92,73** |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0440000 | 41,19 | 1,81 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0110000 | 42,82 | 0,47 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5880000 | 25,31 | 14,88 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,3340000 | 33,24 | 44,34 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,9240000 | 3,64 | 3,36 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,1550000 | 17,27 | 19,94 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,6750000 | 10,41 | 7,02 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,46 | 0,12 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0290000 | 20,45 | 0,59 |
| Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0110000 | 18,56 | 0,20 |
| **Composição** | **96535** | **SINAPI** | **FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024** | **Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)** | **m²** | **1,0000000** | **157,60** | **157,60** |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0810000 | 25,31 | 27,36 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0700000 | 42,82 | 2,99 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2820000 | 41,19 | 11,61 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,3920000 | 33,24 | 79,51 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0167000 | 7,46 | 0,12 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,0380000 | 16,89 | 0,64 |
| Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,0050000 | 18,56 | 0,09 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,6090000 | 3,64 | 13,13 |
| Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2270000 | 17,27 | 21,19 |
| Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,0470000 | 20,45 | 0,96 |
| **Composição** | **90830** | **SINAPI** | **FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **223,22** | **223,22** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4105743 | 24,91 | 10,22 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4528015 | 32,17 | 46,73 |
| Insumo | 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 1,0000000 | 166,27 | 166,27 |
| **Composição** | **88236** | **SINAPI** | **FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **H** | **1,0000000** | **0,62** | **0,62** |
| Insumo | 00038382 | SINAPI | LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M | Material | UN | 0,0025312 | 14,83 | 0,03 |
| Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,0005937 | 165,90 | 0,09 |
| Insumo | 00038412 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000396 | 1.375,00 | 0,05 |
| Insumo | 00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG | Material | UN | 0,0001811 | 203,84 | 0,03 |
| Insumo | 00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG | Material | UN | 0,0000388 | 540,50 | 0,02 |
| Insumo | 00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1" (25 MM) | Material | UN | 0,0000453 | 663,75 | 0,03 |
| Insumo | 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000388 | 1.077,66 | 0,04 |
| Insumo | 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material | UN | 0,0070125 | 7,64 | 0,05 |
| Insumo | 00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Material | L | 0,0013303 | 16,83 | 0,02 |
| Insumo | 00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | Material | UN | 0,0013303 | 20,30 | 0,02 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 0,0079816 | 14,22 | 0,11 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000566 | 752,00 | 0,04 |
| Insumo | 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | Material | UN | 0,0013303 | 49,87 | 0,06 |
| Insumo | 00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | Material | UN | 0,0002263 | 144,14 | 0,03 |
| **Composição** | **95541** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023** | **Rasgos e Fixações** | **UN** | **1,0000000** | **26,24** | **26,24** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1568000 | 26,44 | 4,14 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6900000 | 32,03 | 22,10 |
| **Composição** | **91166** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **4,51** | **4,51** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0569000 | 33,36 | 1,89 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0129000 | 25,33 | 0,32 |
| Insumo | 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | Material | UN | 1,3333000 | 0,99 | 1,31 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 1,4000000 | 0,71 | 0,99 |
| **Composição** | **91170** | **SINAPI** | **FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **10,88** | **10,88** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0480000 | 25,33 | 1,21 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2114000 | 33,36 | 7,05 |
| Insumo | 00039140 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material | UN | 1,7857000 | 1,47 | 2,62 |
| **Composição** | **74074/004** | **SINAPI** | **FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **181,35** | **181,35** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,3000000 | 33,24 | 43,21 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3250000 | 25,31 | 8,22 |
| Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 0,1500000 | 16,29 | 2,44 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,4870000 | 31,26 | 109,00 |
| Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 3,5000000 | 5,28 | 18,48 |
| **Composição** | **CP.00000175** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA PARA SUPORTE DE BANCADA** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **20,64** | **20,64** |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0010000 | 923,71 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 33,84 | 6,76 |
| Insumo | 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material | M | 1,0500000 | 12,35 | 12,96 |
| **Composição** | **CP.20000250** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODOPIA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **67,20** | **67,20** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4200000 | 33,84 | 14,21 |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0010000 | 923,71 | 0,92 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 0,1000000 | 520,75 | 52,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 11744-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003437** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, LARGURA NA APLICAÇÃO 25CM, EM CANTOS E JUNTAS.** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **m²** | **1,0000000** | **10,39** | **10,39** |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1400000 | 35,34 | 4,94 |
| Insumo | 9241 | ORSE | Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R | Material | m² | 1,1500000 | 4,74 | 5,45 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 10609 (ORSE) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000251** | **Próprio** | **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA CASTELO PARA BANCADA, H=10CM** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **66,52** | **66,52** |
| Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0010000 | 923,71 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 33,84 | 13,53 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 0,1000000 | 520,75 | 52,07 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 9719-ORSE | | | | | | | | |
| **Composição** | **88269** | **SINAPI** | **GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,61** | **33,61** |
| Composição Auxiliar | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| **Composição** | **CP.00003373** | **Próprio** | **GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **URBA - URBANIZAÇÃO** | **m²** | **1,0000000** | **352,70** | **352,70** |
| Composição Auxiliar | 94969 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0116100 | 566,34 | 6,57 |
| Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 0,0116100 | 98,53 | 1,14 |
| Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0116100 | 263,53 | 3,05 |
| Insumo | I9152 | SEINFRA | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | Material | UN | 0,4333000 | 89,80 | 38,91 |
| Insumo | I9048 | SEINFRA | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 1,6000000 | 7,03 | 11,24 |
| Insumo | I9040 | SEINFRA | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 0,4000000 | 675,15 | 270,06 |
| Insumo | I9049 | SEINFRA | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | Material | m² | 1,0300000 | 21,10 | 21,73 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: C4851-SEINFRA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000248** | **Próprio** | **GRANITO CINZA CASTELO POLIDO PARA BANCADA - FORNECIMENTO. AF 12/2013** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **m²** | **1,0000000** | **546,39** | **546,39** |
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,5228000 | 36,37 | 19,01 |
| Insumo | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | Material | m² | 1,0050000 | 520,75 | 523,35 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0351000 | 115,01 | 4,03 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86889-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **90279** | **SINAPI** | **GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026** | **Graute e Armação** | **m³** | **1,0000000** | **830,33** | **830,33** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7959000 | 24,91 | 44,73 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 2,4898000 | 0,42 | 1,04 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,1020000 | 2,25 | 2,47 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,5919000 | 41,25 | 148,16 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,6037000 | 142,06 | 85,76 |
| Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,6468000 | 140,81 | 91,07 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 431,1803000 | 1,00 | 431,18 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 15,5225000 | 1,67 | 25,92 |
| **Composição** | **89994** | **SINAPI** | **GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF 06/2026** | **Graute e Armação** | **m³** | **1,0000000** | **1.832,54** | **1.832,54** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 15,9710326 | 33,84 | 540,45 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 11,9782745 | 24,91 | 298,37 |
| Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 1,1967872 | 830,33 | 993,72 |
| **Composição** | **89995** | **SINAPI** | **GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026** | **Graute e Armação** | **m³** | **1,0000000** | **1.324,25** | **1.324,25** |
| Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 1,1967872 | 830,33 | 993,72 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 6,2931603 | 33,84 | 212,96 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,7198702 | 24,91 | 117,57 |
| **Composição** | **89993** | **SINAPI** | **GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF 06/2026** | **Graute e Armação** | **m³** | **1,0000000** | **1.384,19** | **1.384,19** |
| Composição Auxiliar | 90279 | SINAPI | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026 | Graute e Armação | m³ | 1,1967872 | 830,33 | 993,72 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,5759264 | 24,91 | 138,89 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 7,4345685 | 33,84 | 251,58 |
| **Composição** | **93282** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **38,23** | **38,23** |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 37,78 | 37,78 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| **Composição** | **93281** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **39,48** | **39,48** |
| Composição Auxiliar | 88295 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 37,78 | 37,78 |
| Composição Auxiliar | 93277 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Composição Auxiliar | 93279 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Composição Auxiliar | 93278 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Composição Auxiliar | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,90 | 0,90 |
| **Composição** | **93277** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO. AF_03/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutencão e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,37** | **0,37** |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 5.885,99 | 0,37 |
| **Composição** | **93278** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutencão e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,08** | **0,08** |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 5.885,99 | 0,08 |
| **Composição** | **93279** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutencão e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,35** | **0,35** |
| Insumo | 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000600 | 5.885,99 | 0,35 |
| **Composição** | **93280** | **SINAPI** | **GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF_03/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutencão e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,90** | **0,90** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0,7800000 | 1,16 | 0,90 |
| **Composição** | **5930** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **78,97** | **78,97** |
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 37,98 | 37,98 |
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 27,05 | 27,05 |
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 9,93 | 9,93 |
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| **Composição** | **5928** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **312,39** | **312,39** |
| Composição Auxiliar | 91466 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 4,01 | 4,01 |
| Composição Auxiliar | 89260 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 9,93 | 9,93 |
| Composição Auxiliar | 89259 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 27,05 | 27,05 |
| Composição Auxiliar | 89262 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 45,77 | 45,77 |
| Composição Auxiliar | 91467 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 187,65 | 187,65 |
| Composição Auxiliar | 88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 37,98 | 37,98 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89259** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **27,05** | **27,05** |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000551 | 143.750,00 | 7,92 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000343 | 557.900,13 | 19,13 |
| **Composição** | **91466** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **4,01** | **4,01** |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000057 | 557.900,13 | 3,18 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000058 | 143.750,00 | 0,83 |
| **Composição** | **89260** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **9,93** | **9,93** |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 557.900,13 | 7,86 |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000144 | 143.750,00 | 2,07 |
| **Composição** | **89262** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **45,77** | **45,77** |
| Insumo | 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000689 | 143.750,00 | 9,90 |
| Insumo | 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000643 | 557.900,13 | 35,87 |
| **Composição** | **91467** | **SINAPI** | **GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **187,65** | **187,65** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 26,4300000 | 7,10 | 187,65 |
| **Composição** | **96986** | **SINAPI** | **HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023** | **Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA** | **UN** | **1,0000000** | **131,47** | **131,47** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3882000 | 26,15 | 10,15 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3882000 | 34,34 | 13,33 |
| Insumo | 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 | 107,99 | 107,99 |
| **Composição** | **88270** | **SINAPI** | **IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **35,34** | **35,34** |
| Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,53 | 0,53 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 25,33 | 25,33 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| **Composição** | **98555** | **SINAPI** | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta** | **m²** | **1,0000000** | **37,26** | **37,26** |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,6039000 | 35,34 | 21,34 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1362000 | 26,44 | 3,60 |
| Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 3,4615000 | 3,56 | 12,32 |
| **Composição** | **CP.00004587** | **Próprio** | **IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta** | **m²** | **1,0000000** | **117,31** | **117,31** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2102000 | 26,44 | 5,55 |
| Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,9324000 | 35,34 | 32,95 |
| Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 0,2600000 | 8,94 | 2,32 |
| Insumo | 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 1,1319000 | 56,82 | 64,31 |
| Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 0,5872000 | 20,75 | 12,18 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 98546 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **102161** | **SINAPI** | **INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 11/2025** | **Vidros e Espelhos** | **m²** | **1,0000000** | **385,77** | **385,77** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5829187 | 24,91 | 14,52 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6756558 | 25,56 | 17,26 |
| Insumo | 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material | M | 7,2870000 | 21,00 | 153,02 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 6,3810000 | 2,70 | 17,22 |
| Insumo | 00010490 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 1,0000000 | 183,75 | 183,75 |
| **Composição** | **CP.20000222** | **Próprio** | **INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 4 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF 01/2021 PS** | **Vidros e Espelhos** | **m²** | **1,0000000** | **324,01** | **324,01** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5420000 | 24,91 | 38,41 |
| Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5860000 | 25,56 | 40,53 |
| Insumo | 000760 | SBC | VIDRO LISO INCOLOR 4mm | Material | m² | 1,0000000 | 150,00 | 150,00 |
| Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 2,9920000 | 2,70 | 8,07 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,3970000 | 24,62 | 9,77 |
| Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 0,9640000 | 79,67 | 76,80 |
| Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 2,1960000 | 0,20 | 0,43 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102179 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **91968** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **69,78** | **69,78** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8260000 | 34,34 | 28,36 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8260000 | 26,15 | 21,59 |
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 3,0000000 | 6,61 | 19,83 |
| **Composição** | **92022** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **40,23** | **40,23** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4860000 | 26,15 | 12,70 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4860000 | 34,34 | 16,68 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,78 | 5,78 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,07 | 5,07 |
| **Composição** | **91952** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **19,09** | **19,09** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2320000 | 26,15 | 6,06 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2320000 | 34,34 | 7,96 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,07 | 5,07 |
| **Composição** | **91958** | **SINAPI** | **INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **34,45** | **34,45** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4020000 | 26,15 | 10,51 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4020000 | 34,34 | 13,80 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 5,07 | 10,14 |
| **Composição** | **CP.20000240** | **Próprio** | **JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDRO INCOLOR DE 3MM, PADRONIZADA. AF_12/2019** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **461,86** | **461,86** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5190000 | 33,84 | 17,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2590000 | 24,91 | 6,45 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 0,6233000 | 24,62 | 15,34 |
| Insumo | 00010490 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 1,0000000 | 183,75 | 183,75 |
| Insumo | 00036884 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | m² | 1,0000000 | 236,83 | 236,83 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 9,2000000 | 0,21 | 1,93 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94570-SINAPI | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **CP.00000643** | **Próprio** | **JANELA DE ALUMÍNIO FIXO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS** | **m²** | **1,0000000** | **512,06** | **512,06** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7070000 | 33,84 | 57,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8530000 | 24,91 | 21,24 |
| Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 24,4000000 | 0,21 | 5,12 |
| Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 1,2467000 | 24,62 | 30,69 |
| Insumo | 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material | m² | 1,0001000 | 397,22 | 397,25 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 94569-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **88441** | **SINAPI** | **JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **25,81** | **25,81** |
| Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,25 | 16,25 |
| **Composição** | **74121/001** | **SINAPI** | **JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO. DIMENSOES 1X1CM.** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **M** | **1,0000000** | **28,46** | **28,46** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 24,91 | 2,49 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 33,84 | 13,53 |
| Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 0,3340000 | 37,26 | 12,44 |
| **Composição** | **CP.20000264** | **Próprio** | **LAJE ARMADA ESPESSURA DE 2CM P/ ENCHIMENTO DE FUNDO DE BANCADA INOX** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **m²** | **1,0000000** | **32,49** | **32,49** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2520000 | 24,91 | 6,27 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0420000 | 33,84 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0560000 | 26,44 | 1,48 |
| Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0560000 | 33,61 | 1,88 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 1,8200000 | 2,25 | 4,09 |
| Insumo | 00043061 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material | KG | 0,8800000 | 7,15 | 6,29 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0160000 | 24,50 | 0,39 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0144000 | 139,00 | 2,00 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0159000 | 123,05 | 1,95 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 6,7200000 | 1,00 | 6,72 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 170221 IOPES 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **92873** | **SINAPI** | **LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m³** | **1,0000000** | **263,53** | **263,53** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,8460000 | 33,84 | 62,46 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,5380000 | 24,91 | 137,95 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,6720000 | 1,58 | 1,06 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,1740000 | 0,60 | 0,70 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,8460000 | 33,24 | 61,36 |
| **Composição** | **96623** | **SINAPI** | **LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024** | **Lastro** | **m³** | **1,0000000** | **234,14** | **234,14** |
| Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0670000 | 0,64 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8360000 | 24,91 | 20,82 |
| Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0720000 | 11,27 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,9290000 | 33,84 | 65,27 |
| Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,1900000 | 123,70 | 147,20 |
| **Composição** | **95241** | **SINAPI** | **LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024** | **Lastro** | **m²** | **1,0000000** | **46,31** | **46,31** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0919000 | 24,91 | 2,28 |
| Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 0,0690000 | 513,49 | 35,43 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2541500 | 33,84 | 8,60 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **86902** | **SINAPI** | **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **354,87** | **354,87** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4855663 | 24,91 | 12,09 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7019645 | 33,36 | 23,41 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0191100 | 115,01 | 2,19 |
| Insumo | 00036794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 1,0000000 | 204,86 | 204,86 |
| **Composição** | **86939** | **SINAPI** | **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **465,28** | **465,28** |
| Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 11,73 | 11,73 |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,21 | 12,21 |
| Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 9,69 | 9,69 |
| Composição Auxiliar | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 354,87 | 354,87 |
| Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 76,78 | 76,78 |
| **Composição** | **86903** | **SINAPI** | **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *54 X 44* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **418,31** | **418,31** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8531063 | 24,91 | 21,25 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5848107 | 33,36 | 52,86 |
| Insumo | 00010426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | Material | UN | 1,0000000 | 229,40 | 229,40 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0216450 | 115,01 | 2,48 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| **Composição** | **CP.10000428** | **Próprio** | **LOCACAO - VEÍCULO INCLUINDO COMBUSTIVEL** | **CANT - CANTEIRO DE** | **H** | **1,0000000** | **50,72** | **50,72** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,2000000 | 6,94 | 8,32 |
| Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento | H | 1,0000000 | 42,40 | 42,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 590613-EMBASA | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000429** | **Próprio** | **LOCACAO - VEÍCULO TIPO PICKUP INCLUINDO COMBUSTIVEL** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **H** | **1,0000000** | **136,55** | **136,55** |
| Insumo | E9684 | SICRO3 | Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW | Equipamento | H | 1,0000000 | 128,23 | 128,23 |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,2000000 | 6,94 | 8,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 590613 EMBASA 01/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.10000430** | **Próprio** | **LOCACAO - VEÍCULO TIPO VAN INCLUINDO COMBUSTIVEL** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **H** | **1,0000000** | **109,76** | **109,76** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,2000000 | 6,94 | 8,32 |
| Insumo | E9125 | SICRO3 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | Equipamento | H | 1,0000000 | 101,44 | 101,44 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 590613 EMBASA 01/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00003492** | **Próprio** | **LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE, (INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **M2/MÊS** | **1,0000000** | **125,04** | **125,04** |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,5000000 | 35,90 | 17,95 |
| Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras | MXKM | 0,4020000 | 16,42 | 6,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1000000 | 24,91 | 2,49 |
| Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 4,0000000 | 24,50 | 98,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 97064 (SINAPI) | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000947** | **Próprio** | **LOCAÇÃO DE GUINDASTE DE 18 T COM LANÇA TELESCÓPICA , INCLUSIVE COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO, OPERADOR** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **H** | **1,0000000** | **772,80** | **772,80** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 8,0000000 | 7,10 | 56,80 |
| Insumo | H020000372 | EMBASA | GUINDASTE DE 18 T COM LANÇA TELESCÓPICA | Material | H | 1,0000000 | 650,00 | 650,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 59.06.96 EMBASA | | | | | | | | |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **91885** | **SINAPI** | **LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores** | **UN** | **1,0000000** | **14,77** | **14,77** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2190000 | 26,15 | 5,72 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2190000 | 34,34 | 7,52 |
| Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 1,53 | 1,53 |
| **Composição** | **88274** | **SINAPI** | **MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **33,69** | **33,69** |
| Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| **Composição** | **102274** | **SINAPI** | **MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **38,46** | **38,46** |
| Composição Auxiliar | 102270 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| Composição Auxiliar | 102271 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 37,59 | 37,59 |
| **Composição** | **102275** | **SINAPI** | **MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **41,32** | **41,32** |
| Composição Auxiliar | 102271 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,16 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 102270 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,71 | 0,71 |
| Composição Auxiliar | 102273 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 1,97 | 1,97 |
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 37,59 | 37,59 |
| Composição Auxiliar | 102272 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| **Composição** | **102270** | **SINAPI** | **MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,71** | **0,71** |
| Insumo | 00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 11.235,42 | 0,71 |
| **Composição** | **102271** | **SINAPI** | **MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,16** | **0,16** |
| Insumo | 00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 11.235,42 | 0,16 |
| **Composição** | **102272** | **SINAPI** | **MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,89** | **0,89** |
| Insumo | 00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000800 | 11.235,42 | 0,89 |
| **Composição** | **102273** | **SINAPI** | **MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **1,97** | **1,97** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1,7000000 | 1,16 | 1,97 |
| **Composição** | **87547** | **SINAPI** | **MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024** | **Massa Única Interna** | **m²** | **1,0000000** | **34,05** | **34,05** |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0194000 | 851,67 | 16,52 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1894000 | 24,91 | 4,71 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3789000 | 33,84 | 12,82 |
| **Composição** | **104951** | **SINAPI** | **MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024** | **Massa Única Interna** | **m²** | **1,0000000** | **43,96** | **43,96** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1953000 | 24,91 | 4,86 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3906000 | 33,84 | 13,21 |
| Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0304000 | 851,67 | 25,89 |
| **Composição** | **100308** | **SINAPI** | **MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **32,03** | **32,03** |
| Composição Auxiliar | 100298 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 21,84 | 21,84 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **88275** | **SINAPI** | **MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **48,49** | **48,49** |
| Composição Auxiliar | 95342 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 39,77 | 39,77 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **CP.10000434** | **Próprio** | **MESA EM CHAPA COMPENSADO 14MM PARA REFEITÓRIO DE OBRA** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **403,02** | **403,02** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0000000 | 24,91 | 49,82 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,0000000 | 33,24 | 66,48 |
| Composição Auxiliar | 102208 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 8,4000000 | 9,81 | 82,40 |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 3,2000000 | 10,50 | 33,60 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,2000000 | 16,57 | 3,31 |
| Insumo | 1572 | ORSE | Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m | Material | m | 15,4000000 | 5,00 | 77,00 |
| Insumo | 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 2,4200000 | 37,36 | 90,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 65 ORSE 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88392** | **SINAPI** | **MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **1,13** | **1,13** |
| Composição Auxiliar | 88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| **Composição** | **88386** | **SINAPI** | **MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **5,77** | **5,77** |
| Composição Auxiliar | 88390 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 1,01 | 1,01 |
| Composição Auxiliar | 88387 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,92 | 0,92 |
| Composição Auxiliar | 88391 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 3,63 | 3,63 |
| Composição Auxiliar | 88389 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| **Composição** | **88387** | **SINAPI** | **MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,92** | **0,92** |
| Insumo | 00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 14.439,95 | 0,92 |
| **Composição** | **88389** | **SINAPI** | **MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,21** | **0,21** |
| Insumo | 00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 14.439,95 | 0,21 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **88390** | **SINAPI** | **MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENCÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **1,01** | **1,01** |
| Insumo | 00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 14.439,95 | 1,01 |
| **Composição** | **88391** | **SINAPI** | **MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **3,63** | **3,63** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 3,1300000 | 1,16 | 3,63 |
| **Composição** | **88277** | **SINAPI** | **MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **44,71** | **44,71** |
| Composição Auxiliar | 95343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,52 | 0,52 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 35,80 | 35,80 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **88276** | **SINAPI** | **MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **SEDI - SERVIÇOS** | **H** | **1,0000000** | **23,51** | **23,51** |
| Composição Auxiliar | 88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS | H | 1,0000000 | 1,46 | 1,46 |
| Composição Auxiliar | 88236 | SINAPI | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,62 | 0,62 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00040336 | SINAPI | \|EM PROCESSO DE DESATIVACAO\| MONTADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,95 | 13,95 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **88278** | **SINAPI** | **MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **35,90** | **35,90** |
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,31 | 0,31 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 27,20 | 27,20 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| **Composição** | **88279** | **SINAPI** | **MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **53,93** | **53,93** |
| Composição Auxiliar | 95345 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 1,32 | 1,32 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,33 | 1,33 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 43,02 | 43,02 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **5934** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **123,84** | **123,84** |
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 48,00 | 48,00 |
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 58,92 | 58,92 |
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 16,92 | 16,92 |
| **Composição** | **5932** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **300,32** | **300,32** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 53849 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 99,32 | 99,32 |
| Composição Auxiliar | 89229 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 16,92 | 16,92 |
| Composição Auxiliar | 5779 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 77,16 | 77,16 |
| Composição Auxiliar | 89228 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 48,00 | 48,00 |
| Composição Auxiliar | 88300 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 58,92 | 58,92 |
| **Composição** | **89228** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **48,00** | **48,00** |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000400 | 1.200.000,00 | 48,00 |
| **Composição** | **89229** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **16,92** | **16,92** |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000141 | 1.200.000,00 | 16,92 |
| **Composição** | **5779** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **77,16** | **77,16** |
| Insumo | 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000643 | 1.200.000,00 | 77,16 |
| **Composição** | **53849** | **SINAPI** | **MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **99,32** | **99,32** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 13,9900000 | 7,10 | 99,32 |
| **Composição** | **88281** | **SINAPI** | **MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **35,50** | **35,50** |
| Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 26,98 | 26,98 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **88282** | **SINAPI** | **MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **34,49** | **34,49** |
| Composição Auxiliar | 95347 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 25,97 | 25,97 |
| **Composição** | **88284** | **SINAPI** | **MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **31,51** | **31,51** |
| Composição Auxiliar | 95349 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,01 | 23,01 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **88286** | **SINAPI** | **MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **37,98** | **37,98** |
| Composição Auxiliar | 95351 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 29,12 | 29,12 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **CP.00000174** | **Próprio** | **MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **m²** | **1,0000000** | **74,60** | **74,60** |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,4900000 | 33,69 | 50,19 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9800000 | 24,91 | 24,41 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86889-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **7017** | **SINAPI** | **MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS** | **H** | **1,0000000** | **31,51** | **31,51** |
| Composição Auxiliar | 88284 | SINAPI | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 31,51 | 31,51 |
| **Composição** | **88288** | **SINAPI** | **NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **24,36** | **24,36** |
| Composição Auxiliar | 95352 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,97 | 15,97 |
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **88377** | **SINAPI** | **OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **41,25** | **41,25** |
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 32,59 | 32,59 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| **Composição** | **88294** | **SINAPI** | **OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **44,20** | **44,20** |
| Composição Auxiliar | 95357 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,40 | 0,40 |
| Insumo | 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 35,41 | 35,41 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| **Composição** | **88295** | **SINAPI** | **OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **37,78** | **37,78** |
| Composição Auxiliar | 95358 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 28,92 | 28,92 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **88298** | **SINAPI** | **OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **37,59** | **37,59** |
| Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 28,96 | 28,96 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **88300** | **SINAPI** | **OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **58,92** | **58,92** |
| Composição Auxiliar | 95363 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,41 | 0,41 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 50,12 | 50,12 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **88297** | **SINAPI** | **OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **41,09** | **41,09** |
| Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 32,33 | 32,33 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **88301** | **SINAPI** | **OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **41,83** | **41,83** |
| Composição Auxiliar | 95364 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 33,17 | 33,17 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **88303** | **SINAPI** | **OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros** | **H** | **1,0000000** | **41,83** | **41,83** |
| Composição Auxiliar | 95366 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 33,17 | 33,17 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| **Composição** | **88309** | **SINAPI** | **PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,84** | **33,84** |
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,50 | 0,50 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| **Composição** | **90675** | **SINAPI** | **PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **311,47** | **311,47** |
| Composição Auxiliar | 90671 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 57,19 | 57,19 |
| Composição Auxiliar | 90670 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 213,19 | 213,19 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| **Composição** | **90674** | **SINAPI** | **PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **720,18** | **720,18** |
| Composição Auxiliar | 90671 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 57,19 | 57,19 |
| Composição Auxiliar | 90672 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 266,79 | 266,79 |
| Composição Auxiliar | 90670 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 213,19 | 213,19 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| Composição Auxiliar | 90673 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 141,92 | 141,92 |
| **Composição** | **90670** | **SINAPI** | **PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **213,19** | **213,19** |
| Insumo | 00038541 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 3.999.999,99 | 213,19 |
| **Composição** | **90671** | **SINAPI** | **PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **57,19** | **57,19** |
| Insumo | 00038541 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 3.999.999,99 | 57,19 |
| **Composição** | **90672** | **SINAPI** | **PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **266,79** | **266,79** |
| Insumo | 00038541 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 3.999.999,99 | 266,79 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **90673** | **SINAPI** | **PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **141,92** | **141,92** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 19,9900000 | 7,10 | 141,92 |
| **Composição** | **97738** | **SINAPI** | **PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **4.491,97** | **4.491,97** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,7545000 | 33,84 | 1.074,57 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 645,41 | 774,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,7545000 | 24,91 | 791,00 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,8801000 | 42,82 | 37,68 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 21,5358000 | 32,17 | 692,80 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 6,6350000 | 1,58 | 10,48 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 18,0917000 | 0,60 | 10,85 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,3072000 | 25,31 | 109,01 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 3,4271000 | 41,19 | 141,16 |
| Insumo | 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,6074000 | 17,44 | 10,59 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 2,1276000 | 18,35 | 39,04 |
| Insumo | 00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 6,0000000 | 9,51 | 57,06 |
| Insumo | 00043677 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 13,0514000 | 56,91 | 742,75 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0667000 | 7,46 | 0,49 |
| **Composição** | **97739** | **SINAPI** | **PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **3.287,57** | **3.287,57** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 22,0181000 | 33,84 | 745,09 |
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 21,9997000 | 16,01 | 352,21 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 22,0181000 | 24,91 | 548,47 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5632000 | 25,31 | 39,56 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 668,07 | 801,68 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 12,6542000 | 0,60 | 7,59 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 7,8158000 | 32,17 | 251,43 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 1,1233000 | 41,19 | 46,26 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,4398000 | 42,82 | 18,83 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 4,6408000 | 1,58 | 7,33 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,0545000 | 10,41 | 52,61 |
| Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 0,6552000 | 16,89 | 11,06 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,4377000 | 18,35 | 8,03 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0667000 | 7,46 | 0,49 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 8,4225000 | 45,87 | 386,34 |
| Insumo | 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,6074000 | 17,44 | 10,59 |
| **Composição** | **97734** | **SINAPI** | **PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **3.474,15** | **3.474,15** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,3499000 | 33,84 | 1.060,88 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 18,0917000 | 0,60 | 10,85 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5,9600000 | 32,17 | 191,73 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7043000 | 41,19 | 29,01 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 6,6350000 | 1,58 | 10,48 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,4877000 | 42,82 | 20,88 |
| Composição Auxiliar | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 645,41 | 774,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 31,3499000 | 24,91 | 780,92 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,1920000 | 25,31 | 30,16 |
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 27,8988000 | 16,01 | 446,65 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,9404000 | 45,87 | 89,00 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0833000 | 7,46 | 0,62 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 5,6283000 | 3,64 | 20,48 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,4365000 | 18,35 | 8,00 |
| **Composição** | **97735** | **SINAPI** | **PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **2.851,11** | **2.851,11** |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,4226000 | 41,19 | 17,40 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,6780000 | 32,17 | 118,32 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3130000 | 42,82 | 13,40 |
| Composição Auxiliar | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 28,9369000 | 16,01 | 463,27 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 12,7788000 | 0,60 | 7,66 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 22,4974000 | 33,84 | 761,31 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 4,6865000 | 1,58 | 7,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 22,4974000 | 24,91 | 560,41 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 668,07 | 801,68 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7356000 | 25,31 | 18,61 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,2619000 | 18,35 | 4,80 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0567000 | 7,46 | 0,42 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 1,3112000 | 45,87 | 60,14 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,4770000 | 3,64 | 16,29 |
| **Composição** | **97737** | **SINAPI** | **PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024** | **Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas** | **m³** | **1,0000000** | **3.628,68** | **3.628,68** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 25,5235000 | 33,84 | 863,71 |
| Composição Auxiliar | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 50,4722000 | 14,39 | 726,29 |
| Composição Auxiliar | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 19,5067000 | 11,97 | 233,49 |
| Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 1,2000000 | 668,07 | 801,68 |
| Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3248000 | 42,82 | 13,90 |
| Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,8178000 | 25,31 | 20,69 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 25,5235000 | 24,91 | 635,79 |
| Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,4929000 | 41,19 | 20,30 |
| Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 5,4714000 | 1,58 | 8,64 |
| Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 14,9190000 | 0,60 | 8,95 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4,0888000 | 32,17 | 131,53 |
| Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,3056000 | 18,35 | 5,60 |
| Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 6,6348000 | 3,64 | 24,15 |
| Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 2,9008000 | 45,87 | 133,05 |
| Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,1222000 | 7,46 | 0,91 |
| **Composição** | **88310** | **SINAPI** | **PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **35,26** | **35,26** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,35 | 0,35 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,77 | 1,77 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,80 | 1,80 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| **Composição** | **100759** | **SINAPI** | **PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020** | **Pintura em Superfícies Metálicas** | **m²** | **1,0000000** | **58,51** | **58,51** |
| Composição Auxiliar | 102971 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3068000 | 0,55 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | 102970 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,7463000 | 0,21 | 0,15 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0531000 | 35,26 | 37,13 |
| Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 0,4134000 | 45,35 | 18,74 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,1240000 | 18,87 | 2,33 |
| **Composição** | **100745** | **SINAPI** | **PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020** | **Pintura em Superfícies Metálicas** | **m²** | **1,0000000** | **29,24** | **29,24** |
| Composição Auxiliar | 102970 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,3732000 | 0,21 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5266000 | 35,26 | 18,56 |
| Composição Auxiliar | 102971 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1534000 | 0,55 | 0,08 |
| Insumo | 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 0,2067000 | 45,35 | 9,37 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0620000 | 18,87 | 1,16 |
| **Composição** | **CP.20000330** | **Próprio** | **PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **18,22** | **18,22** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4597000 | 35,26 | 16,20 |
| Insumo | I1199 | SEINFRA | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | Material | L | 0,1002000 | 16,18 | 1,62 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,4000000 | 1,02 | 0,40 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 102198 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **102234** | **SINAPI** | **PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **25,67** | **25,67** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4529000 | 35,26 | 15,96 |
| Insumo | 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 0,3257000 | 29,83 | 9,71 |
| **Composição** | **CP.00001150** | **Próprio** | **PINTURA PARA ESTRUTURA DE METAL C/ TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA INCLUINDO FUNDO PREPARADOR - FORNECIMENTO E EXECUCÃO** | **PINT - PINTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **29,36** | **29,36** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 35,26 | 10,57 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3000000 | 26,44 | 7,93 |
| Insumo | 3.80.35 | FDE | ESMALTE AUTOMOTIVO (TIPO DUCO) | Material | L | 0,1300000 | 57,88 | 7,52 |
| Insumo | 3.80.60 | FDE | TINNER | Material | L | 0,0330000 | 23,32 | 0,76 |
| Insumo | 00011157 | SINAPI | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | Material | GL | 0,0175000 | 147,92 | 2,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 15.01.005-FDE | | | | | | | | |
| **Composição** | **102219** | **SINAPI** | **PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **20,24** | **20,24** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3805000 | 35,26 | 13,41 |
| Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 0,1403000 | 46,84 | 6,57 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0140000 | 18,87 | 0,26 |
| **Composição** | **102208** | **SINAPI** | **PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF 01/2021** | **Pintura em Madeira** | **m²** | **1,0000000** | **9,81** | **9,81** |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1903000 | 35,26 | 6,70 |
| Insumo | 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 0,0651000 | 45,97 | 2,99 |
| Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 0,0065000 | 18,87 | 0,12 |
| **Composição** | **101747** | **SINAPI** | **PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020** | **Pisos** | **m²** | **1,0000000** | **94,73** | **94,73** |
| Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0070000 | 11,42 | 0,07 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0466000 | 24,91 | 1,16 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1119000 | 33,84 | 3,78 |
| Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,0814000 | 632,50 | 51,48 |
| Insumo | 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 4,0000000 | 9,56 | 38,24 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **91278** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,64** | **0,64** |
| Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,51 | 0,51 |
| **Composição** | **91277** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **11,27** | **11,27** |
| Composição Auxiliar | 91274 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,13 | 0,13 |
| Composição Auxiliar | 91275 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,64 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 91276 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 9,99 | 9,99 |
| Composição Auxiliar | 91273 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 0,51 | 0,51 |
| **Composição** | **91273** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,51** | **0,51** |
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 9.670,95 | 0,51 |
| **Composição** | **91274** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,13** | **0,13** |
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 9.670,95 | 0,13 |
| **Composição** | **91275** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **0,64** | **0,64** |
| Insumo | 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 9.670,95 | 0,64 |
| **Composição** | **91276** | **SINAPI** | **PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **9,99** | **9,99** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 1,4400000 | 6,94 | 9,99 |
| **Composição** | **95277** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,66** | **0,66** |
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| **Composição** | **95276** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **4,02** | **4,02** |
| Composição Auxiliar | 95274 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,42 | 0,42 |
| Composição Auxiliar | 95273 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,12 | 0,12 |
| Composição Auxiliar | 95275 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 2,94 | 2,94 |
| Composição Auxiliar | 95272 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| **Composição** | **95272** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,54** | **0,54** |
| Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000640 | 8.461,64 | 0,54 |
| **Composição** | **95273** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,12** | **0,12** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 8.461,64 | 0,12 |
| **Composição** | **95274** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENCÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutencão e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,42** | **0,42** |
| Insumo | 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000500 | 8.461,64 | 0,42 |
| **Composição** | **95275** | **SINAPI** | **POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 05/2023** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutencão e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **2,94** | **2,94** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 2,5400000 | 1,16 | 2,94 |
| **Composição** | **CP.00004429** | **Próprio** | **PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **PT** | **1,0000000** | **116,26** | **116,26** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4000000 | 33,36 | 13,34 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4000000 | 24,91 | 9,96 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 4,0000000 | 14,21 | 56,84 |
| Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 7,92 | 15,84 |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,0150000 | 72,41 | 1,08 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 0,0500000 | 20,23 | 1,01 |
| Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 18,19 | 18,19 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1683 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004430** | **Próprio** | **PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4"** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **324,40** | **324,40** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 4,0000000 | 34,34 | 137,36 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 5,0000000 | 24,91 | 124,55 |
| Insumo | 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 5,65 | 5,65 |
| Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 12,0000000 | 3,17 | 38,04 |
| Insumo | 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 6,0000000 | 2,62 | 15,72 |
| Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 0,1500000 | 20,57 | 3,08 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 641 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00001425** | **Próprio** | **PONTO DE TOMADA 2P+T 220V H=1,10M, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **236,03** | **236,03** |
| Composição Auxiliar | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, | UN | 0,3750000 | 17,33 | 6,49 |
| Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 2,2000000 | 18,98 | 41,75 |
| Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | UN | 1,0000000 | 6,48 | 6,48 |
| Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 20,60 | 20,60 |
| Composição Auxiliar | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2,0000000 | 6,37 | 12,74 |
| Composição Auxiliar | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M | 12,6000000 | 5,32 | 67,03 |
| Composição Auxiliar | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 37,54 | 37,54 |
| Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações | M | 2,2000000 | 9,78 | 21,51 |
| Composição Auxiliar | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | M | 2,2000000 | 9,95 | 21,89 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 93143-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004431** | **Próprio** | **PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/ MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **UN** | **1,0000000** | **65,74** | **65,74** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3350000 | 24,91 | 8,34 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3350000 | 33,84 | 11,33 |
| Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | I | 0,1350000 | 69,74 | 9,41 |
| Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 0,2500000 | 20,23 | 5,05 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 7,0000000 | 4,13 | 28,91 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 |
| Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,0095000 | 72,41 | 0,68 |
| Insumo | 295 | ORSE | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado | Material | un | 2,0000000 | 0,50 | 1,00 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 1199 ORSE 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000237** | **Próprio** | **PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **732,55** | **732,55** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,6780000 | 32,17 | 53,98 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,8390000 | 24,91 | 20,89 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 080106 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m | Material | UN | 1,0000000 | 541,50 | 541,50 |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 38,20 | 114,60 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,08 | 1,58 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 90823 SINAPI 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **90822** | **SINAPI** | **PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **442,69** | **442,69** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,2419776 | 32,17 | 72,12 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6336024 | 24,91 | 15,78 |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 38,20 | 114,60 |
| Insumo | 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 | 237,43 | 237,43 |
| Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,08 | 1,58 |
| **Composição** | **90823** | **SINAPI** | **PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **528,47** | **528,47** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2,4334772 | 32,17 | 78,28 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6877218 | 24,91 | 17,13 |
| Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,08 | 1,58 |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 38,20 | 114,60 |
| Insumo | 00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 | 315,70 | 315,70 |
| **Composição** | **90825** | **SINAPI** | **PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2025** | **Esquadrias - Portas** | **UN** | **1,0000000** | **805,76** | **805,76** |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3,3771570 | 32,17 | 108,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9544139 | 24,91 | 23,77 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 19,8000000 | 0,08 | 1,58 |
| Insumo | 00039505 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 1,0000000 | 555,99 | 555,99 |
| Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3,0000000 | 38,20 | 114,60 |
| Insumo | 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 19,8000000 | 0,06 | 1,18 |
| **Composição** | **101625** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **253,04** | **253,04** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,5276560 | 33,84 | 17,85 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1252000 | 50,14 | 6,27 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9114060 | 24,91 | 22,70 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1798830 | 168,97 | 30,39 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,2998050 | 76,49 | 22,93 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1000000 | 139,00 | 152,90 |
| **Composição** | **94099** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016** | **MOVT - MOVIMENTO DE TERRA** | **m²** | **1,0000000** | **3,87** | **3,87** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0780000 | 24,91 | 1,94 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0520000 | 33,84 | 1,75 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0020000 | 50,14 | 0,10 |
| Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0020000 | 42,05 | 0,08 |
| **Composição** | **101616** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m²** | **1,0000000** | **8,85** | **8,85** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1915870 | 24,91 | 4,77 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1109190 | 33,84 | 3,75 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0067530 | 50,14 | 0,33 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **101618** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **296,82** | **296,82** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7843900 | 33,84 | 60,38 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1350500 | 50,14 | 6,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,0821290 | 24,91 | 76,77 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1000000 | 139,00 | 152,90 |
| **Composição** | **101619** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **318,97** | **318,97** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,0287700 | 33,84 | 68,65 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1350500 | 50,14 | 6,77 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 3,5042380 | 24,91 | 87,29 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,1000000 | 142,06 | 156,26 |
| **Composição** | **101623** | **SINAPI** | **PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026** | **Escoramento e Preparo de Fundo de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **338,94** | **338,94** |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1350500 | 50,14 | 6,77 |
| Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,5617920 | 76,49 | 42,97 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,9887540 | 33,84 | 33,45 |
| Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,3370750 | 168,97 | 56,95 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,7078480 | 24,91 | 42,54 |
| Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 1,1000000 | 142,06 | 156,26 |
| **Composição** | **98563** | **SINAPI** | **PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023** | **Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta** | **m²** | **1,0000000** | **46,54** | **46,54** |
| Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0250000 | 1.054,05 | 26,35 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1024000 | 24,91 | 2,55 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4541000 | 33,84 | 15,36 |
| Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 1,0400000 | 2,20 | 2,28 |
| **Composição** | **5942** | **SINAPI** | **PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **91,74** | **91,74** |
| Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 10,43 | 10,43 |
| Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,83 | 41,83 |
| Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 39,48 | 39,48 |
| **Composição** | **5940** | **SINAPI** | **PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **195,33** | **195,33** |
| Composição Auxiliar | 89129 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 10,43 | 10,43 |
| Composição Auxiliar | 53857 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 49,35 | 49,35 |
| Composição Auxiliar | 53858 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 54,24 | 54,24 |
| Composição Auxiliar | 88301 | SINAPI | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,83 | 41,83 |
| Composição Auxiliar | 89128 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 39,48 | 39,48 |
| **Composição** | **89128** | **SINAPI** | **PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **39,48** | **39,48** |
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 705.000,00 | 39,48 |
| **Composição** | **89129** | **SINAPI** | **PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **10,43** | **10,43** |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 705.000,00 | 10,43 |
| **Composição** | **53857** | **SINAPI** | **PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **49,35** | **49,35** |
| Insumo | 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 705.000,00 | 49,35 |
| **Composição** | **53858** | **SINAPI** | **PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **54,24** | **54,24** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 7,6400000 | 7,10 | 54,24 |
| **Composição** | **90456** | **SINAPI** | **QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023** | **Rasgos e Fixações** | **UN** | **1,0000000** | **6,48** | **6,48** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1556000 | 34,34 | 5,34 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0438000 | 26,15 | 1,14 |
| **Composição** | **90447** | **SINAPI** | **RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023** | **Rasgos e Fixações** | **M** | **1,0000000** | **9,78** | **9,78** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2348000 | 34,34 | 8,06 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0660000 | 26,15 | 1,72 |
| **Composição** | **96995** | **SINAPI** | **REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017** | **MOVT - MOVIMENTO DE TERRA** | **m³** | **1,0000000** | **59,74** | **59,74** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 2,3986000 | 24,91 | 59,74 |
| **Composição** | **93382** | **SINAPI** | **REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023** | **Aterro e Reaterro de Valas** | **m³** | **1,0000000** | **31,40** | **31,40** |
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0006000 | 79,41 | 0,04 |
| Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,1962000 | 50,14 | 9,83 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0054000 | 359,27 | 1,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7866000 | 24,91 | 19,59 |
| **Composição** | **CP.20000878** | **Próprio** | **REFORÇO PARA BANCADA EM AÇO INOX COM TUBO METALON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **36,19** | **36,19** |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2500000 | 33,61 | 8,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2500000 | 24,91 | 6,22 |
| Insumo | 11128 | ORSE | Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm | Material | m | 1,1000000 | 19,61 | 21,57 |
| **Composição** | **89352** | **SINAPI** | **REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021** | **Válvulas e Registros para Sistemas Prediais** | **UN** | **1,0000000** | **40,84** | **40,84** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 25,33 | 1,82 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0719000 | 33,36 | 2,39 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0084000 | 15,03 | 0,12 |
| Insumo | 00006020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 36,51 | 36,51 |
| **Composição** | **CP.00002978** | **Próprio** | **REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE** | **FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | **m²** | **1,0000000** | **15,55** | **15,55** |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3000000 | 33,84 | 10,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2000000 | 24,91 | 4,98 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 0,1500000 | 1,00 | 0,15 |
| Insumo | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material | KG | 0,1500000 | 1,83 | 0,27 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 40780 (SINAPI 01/20) | | | | | | | | |
| **Composição** | **100576** | **SINAPI** | **REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024** | **Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações** | **m²** | **1,0000000** | **3,23** | **3,23** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0086152 | 24,91 | 0,21 |
| Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0060957 | 79,42 | 0,48 |
| Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0025195 | 184,27 | 0,46 |
| Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0010702 | 359,27 | 0,38 |
| Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0003025 | 300,32 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0083127 | 123,84 | 1,02 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0075450 | 79,41 | 0,59 |
| **Composição** | **5681** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **72,91** | **72,91** |
| Composição Auxiliar | 88860 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 6,00 | 6,00 |
| Composição Auxiliar | 88859 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 22,71 | 22,71 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| **Composição** | **5680** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **155,68** | **155,68** |
| Composição Auxiliar | 88859 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 22,71 | 22,71 |
| Composição Auxiliar | 88860 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 6,00 | 6,00 |
| Composição Auxiliar | 5668 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 54,38 | 54,38 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| Composição Auxiliar | 5667 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 28,39 | 28,39 |
| **Composição** | **88859** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **22,71** | **22,71** |
| Insumo | 00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 405.658,52 | 22,71 |
| **Composição** | **88860** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **6,00** | **6,00** |
| Insumo | 00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 405.658,52 | 6,00 |
| **Composição** | **5667** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **28,39** | **28,39** |
| Insumo | 00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 405.658,52 | 28,39 |
| **Composição** | **5668** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **54,38** | **54,38** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 7,6600000 | 7,10 | 54,38 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **5679** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **76,49** | **76,49** |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 25,54 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 6,75 | 6,75 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| **Composição** | **5678** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **168,97** | **168,97** |
| Composição Auxiliar | 88857 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 25,54 | 25,54 |
| Composição Auxiliar | 88294 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 44,20 | 44,20 |
| Composição Auxiliar | 53786 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 60,56 | 60,56 |
| Composição Auxiliar | 5664 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 31,92 | 31,92 |
| Composição Auxiliar | 88858 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 6,75 | 6,75 |
| **Composição** | **88857** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **25,54** | **25,54** |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000560 | 456.097,53 | 25,54 |
| **Composição** | **88858** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **6,75** | **6,75** |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 456.097,53 | 6,75 |
| **Composição** | **5664** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **31,92** | **31,92** |
| Insumo | 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000700 | 456.097,53 | 31,92 |
| **Composição** | **53786** | **SINAPI** | **RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **60,56** | **60,56** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 8,5300000 | 7,10 | 60,56 |
| **Composição** | **96464** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **101,74** | **101,74** |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,83 | 41,83 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 47,24 | 47,24 |
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 12,67 | 12,67 |
| **Composição** | **96463** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **236,61** | **236,61** |
| Composição Auxiliar | 96459 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 12,67 | 12,67 |
| Composição Auxiliar | 96458 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 59,12 | 59,12 |
| Composição Auxiliar | 96460 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 47,24 | 47,24 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,83 | 41,83 |
| Composição Auxiliar | 96457 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 75,75 | 75,75 |
| **Composição** | **96460** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **47,24** | **47,24** |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 886.366,19 | 47,24 |
| **Composição** | **96459** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **12,67** | **12,67** |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 886.366,19 | 12,67 |
| **Composição** | **96458** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2017** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **59,12** | **59,12** |
| Insumo | 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 886.366,19 | 59,12 |
| **Composição** | **96457** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2017** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **75,75** | **75,75** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 10,6700000 | 7,10 | 75,75 |
| **Composição** | **5685** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **77,94** | **77,94** |
| Composição Auxiliar | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| Composição Auxiliar | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 28,47 | 28,47 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,83 | 41,83 |
| **Composição** | **5684** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **181,37** | **181,37** |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,83 | 41,83 |
| Composição Auxiliar | 5674 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 35,63 | 35,63 |
| Composição Auxiliar | 53788 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 67,80 | 67,80 |
| Composição Auxiliar | 89211 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,64 | 7,64 |
| Composição Auxiliar | 89210 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 28,47 | 28,47 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **89210** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **28,47** | **28,47** |
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 534.280,51 | 28,47 |
| **Composição** | **89211** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - JUROS. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **7,64** | **7,64** |
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000143 | 534.280,51 | 7,64 |
| **Composição** | **5674** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **35,63** | **35,63** |
| Insumo | 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 534.280,51 | 35,63 |
| **Composição** | **53788** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **67,80** | **67,80** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 9,5500000 | 7,10 | 67,80 |
| **Composição** | **93244** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **79,42** | **79,42** |
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 29,60 | 29,60 |
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,99 | 7,99 |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,83 | 41,83 |
| **Composição** | **73436** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **184,27** | **184,27** |
| Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,83 | 41,83 |
| Composição Auxiliar | 5089 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 37,05 | 37,05 |
| Composição Auxiliar | 73313 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 7,99 | 7,99 |
| Composição Auxiliar | 73315 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 67,80 | 67,80 |
| Composição Auxiliar | 73309 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos | H | 1,0000000 | 29,60 | 29,60 |
| **Composição** | **73309** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **29,60** | **29,60** |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000533 | 555.489,67 | 29,60 |
| **Composição** | **73313** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - JUROS. AF_02/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **7,99** | **7,99** |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000144 | 555.489,67 | 7,99 |
| **Composição** | **5089** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1.68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **37,05** | **37,05** |
| Insumo | 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000667 | 555.489,67 | 37,05 |
| **Composição** | **73315** | **SINAPI** | **ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos** | **H** | **1,0000000** | **67,80** | **67,80** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 9,5500000 | 7,10 | 67,80 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **91693** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **41,19** | **41,19** |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| **Composição** | **91692** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **42,82** | **42,82** |
| Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 1,57 | 1,57 |
| Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| **Composição** | **91688** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,09** | **0,09** |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000720 | 1.346,78 | 0,09 |
| **Composição** | **91689** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,01** | **0,01** |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000148 | 1.346,78 | 0,01 |
| **Composição** | **91690** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,06** | **0,06** |
| Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000500 | 1.346,78 | 0,06 |
| **Composição** | **91691** | **SINAPI** | **SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **1,57** | **1,57** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 1,3600000 | 1,16 | 1,57 |
| **Composição** | **88315** | **SINAPI** | **SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **33,61** | **33,61** |
| Composição Auxiliar | 95377 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,86 | 23,86 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| **Composição** | **88316** | **SINAPI** | **SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **24,91** | **24,91** |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,16 | 15,16 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| **Composição** | **CP.00001729** | **Próprio** | **SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE OBRA (24 HORAS FINS DE SEMANA E NOTURNO DIAS ÚTEIS)** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **MÊS** | **1,0000000** | **11.555,04** | **11.555,04** |
| Composição Auxiliar | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 456,0000000 | 25,34 | 11.555,04 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 05.105.0202-0 (EMOP) / CONSIDERANDO 12 HORAS DIAS ÚTEIS (22 DIAS) E 24 HORAS DIAS NÃO ÚTEIS (8 DIAS) | | | | | | | | |
| **Composição** | **86883** | **SINAPI** | **SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **12,21** | **12,21** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0838524 | 33,36 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0321858 | 24,91 | 0,80 |
| Insumo | 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 1,0000000 | 8,62 | 8,62 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **86881** | **SINAPI** | **SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **196,84** | **196,84** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3042645 | 33,36 | 10,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1167884 | 24,91 | 2,90 |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 183,79 | 183,79 |
| **Composição** | **91946** | **SINAPI** | **SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos. Caixas. Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **10,99** | **10,99** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1280000 | 34,34 | 4,39 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1280000 | 26,15 | 3,34 |
| Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 2,15 | 2,15 |
| Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| **Composição** | **CP.00000740** | **Próprio** | **SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" NO PISO PARA PONTO ELÉTRICO E LOGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **9,76** | **9,76** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1040000 | 34,34 | 3,57 |
| Insumo | 00038100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,82 | 1,82 |
| Insumo | 00038098 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 4,37 | 4,37 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 91951-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000879** | **Próprio** | **SUPORTE PÉ TUBULAR EM AÇO INOX PARA BANCADA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS** | **M** | **1,0000000** | **46,52** | **46,52** |
| Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2500000 | 33,61 | 8,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2500000 | 24,91 | 6,22 |
| Insumo | 036594 | SBC | TUBO ACO INOX AISI 304 REDONDO 1 1/2" (38,10mm) ESPESSURA DA PAREDE 1,2 mm | Material | M | 1,1000000 | 29,00 | 31,90 |
| **Composição** | **CP.10000435** | **Próprio** | **TAMBORETE EM MADEIRA PARA REFEITÓRIO DE OBRA** | **CANT - CANTEIRO DE OBRAS** | **UN** | **1,0000000** | **140,65** | **140,65** |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,2000000 | 33,24 | 39,88 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,2000000 | 24,91 | 29,89 |
| Composição Auxiliar | 102208 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 0,9300000 | 9,81 | 9,12 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,0700000 | 16,57 | 1,15 |
| Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,2000000 | 31,26 | 37,51 |
| Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 2,2000000 | 10,50 | 23,10 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 64 ORSE 808/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000263** | **Próprio** | **TANQUE DE INOX MODELO DE EMBUTIR COM, FURO DE VÁLVULA 3' INOX 430 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS** | **UN** | **1,0000000** | **501,47** | **501,47** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1540000 | 24,91 | 3,83 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4774000 | 33,69 | 16,08 |
| Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0000000 | 12,21 | 12,21 |
| Insumo | H430 | AGETOP CIVIL | TANQUE ACO INOX 304 0,7MM TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) | Material | un | 1,0000000 | 458,54 | 458,54 |
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,2974000 | 36,37 | 10,81 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86900 SINAPI 08/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.00004571** | **Próprio** | **TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **1.168,28** | **1.168,28** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7111000 | 24,91 | 17,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,7689000 | 33,36 | 59,01 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0702000 | 115,01 | 8,07 |
| Insumo | 008752 | SBC | TANQUE DE LOUCA 30 LITROS TQ.02.17 DECA | Material | UN | 1,0000000 | 971,17 | 971,17 |
| Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 6,0000000 | 18,72 | 112,32 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86872 SINAPI 05/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **88323** | **SINAPI** | **TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **32,93** | **32,93** |
| Composição Auxiliar | 95385 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,27 | 0,27 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 23,55 | 23,55 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,39 | 1,39 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Composição** | **94207** | **SINAPI** | **TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026** | **Telhamento para Cobertura** | **m²** | **1,0000000** | **53,76** | **53,76** |
| Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1179783 | 32,93 | 3,88 |
| Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0028158 | 39,48 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,1453202 | 24,91 | 3,61 |
| Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0062982 | 38,23 | 0,24 |
| Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1,2700000 | 0,28 | 0,35 |
| Insumo | 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 1,2747549 | 31,49 | 40,14 |
| Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1,2700000 | 4,28 | 5,43 |
| **Composição** | **91998** | **SINAPI** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **20,41** | **20,41** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2420000 | 34,34 | 8,31 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2420000 | 26,15 | 6,32 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 5,78 | 5,78 |
| **Composição** | **91999** | **SINAPI** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **22,02** | **22,02** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,2420000 | 34,34 | 8,31 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2420000 | 26,15 | 6,32 |
| Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 7,39 | 7,39 |
| **Composição** | **92006** | **SINAPI** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **37,01** | **37,01** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4210000 | 34,34 | 14,45 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4210000 | 26,15 | 11,00 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 5,78 | 11,56 |
| **Composição** | **92007** | **SINAPI** | **TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **40,23** | **40,23** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4210000 | 34,34 | 14,45 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,4210000 | 26,15 | 11,00 |
| Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 7,39 | 14,78 |
| **Composição** | **CP.20000405** | **Próprio** | **TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2 MÓDULOS 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **57,94** | **57,94** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7670000 | 34,34 | 26,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7670000 | 26,15 | 20,05 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 2,0000000 | 5,78 | 11,56 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92018-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **CP.20000406** | **Próprio** | **TOMADA DE PISO (3 MÓDULOS), 3 MÓDULOS 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015** | **INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA** | **UN** | **1,0000000** | **63,72** | **63,72** |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,7670000 | 34,34 | 26,33 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7670000 | 26,15 | 20,05 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 3,0000000 | 5,78 | 17,34 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 92018-SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **91997** | **SINAPI** | **TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **37,54** | **37,54** |
| Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 26,55 | 26,55 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e | UN | 1,0000000 | 10,99 | 10,99 |
| **Composição** | **91995** | **SINAPI** | **TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023** | **Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e** | **UN** | **1,0000000** | **26,55** | **26,55** |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,3170000 | 26,15 | 8,28 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,3170000 | 34,34 | 10,88 |
| Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 7,39 | 7,39 |
| **Composição** | **90781** | **SINAPI** | **TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **44,49** | **44,49** |
| Composição Auxiliar | 95406 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,29 | 0,29 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| Insumo | 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 35,94 | 35,94 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,72 | 0,72 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| **Composição** | **86906** | **SINAPI** | **TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **76,78** | **76,78** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0928366 | 33,36 | 3,09 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0356343 | 24,91 | 0,88 |
| Insumo | 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 1,0000000 | 72,81 | 72,81 |
| **Composição** | **97913** | **SINAPI** | **TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 02/2026** | **Transporte, Carga e Descarga de Materiais** | **M3XKM** | **1,0000000** | **3,67** | **3,67** |
| Composição Auxiliar | 67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0,0059641 | 69,31 | 0,41 |
| Composição Auxiliar | 67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0,0158730 | 205,71 | 3,26 |
| **Composição** | **100251** | **SINAPI** | **TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_04/2026** | **Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras** | **MXKM** | **1,0000000** | **16,42** | **16,42** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,6593330 | 24,91 | 16,42 |
| **Composição** | **89031** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF 06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **92,82** | **92,82** |
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 15,82 | 15,82 |
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 35,91 | 35,91 |
| **Composição** | **89032** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **231,14** | **231,14** |
| Composição Auxiliar | 53817 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 74,12 | 74,12 |
| Composição Auxiliar | 89029 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 35,91 | 35,91 |
| Composição Auxiliar | 88324 | SINAPI | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 41,09 | 41,09 |
| Composição Auxiliar | 5724 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 64,20 | 64,20 |
| Composição Auxiliar | 89030 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 15,82 | 15,82 |
| **Composição** | **89029** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **35,91** | **35,91** |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000311 | 1.154.814,11 | 35,91 |
| **Composição** | **89030** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **15,82** | **15,82** |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000137 | 1.154.814,11 | 15,82 |
| **Composição** | **5724** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **64,20** | **64,20** |
| Insumo | 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000556 | 1.154.814,11 | 64,20 |
| **Composição** | **53817** | **SINAPI** | **TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2014** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **74,12** | **74,12** |
| Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 10,4400000 | 7,10 | 74,12 |
| **Composição** | **88324** | **SINAPI** | **TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **41,09** | **41,09** |
| Composição Auxiliar | 95386 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,37 | 0,37 |
| Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 32,33 | 32,33 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,02 | 0,02 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,89 | 0,89 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **97329** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **83,16** | **83,16** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0627280 | 32,03 | 2,00 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0627280 | 26,44 | 1,65 |
| Insumo | 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 60,69 | 62,06 |
| Insumo | 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 17,07 | 17,45 |
| **Composição** | **97327** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **38,65** | **38,65** |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0445260 | 32,03 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0445260 | 26,44 | 1,17 |
| Insumo | 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 6,17 | 6,31 |
| Insumo | 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 29,09 | 29,75 |
| **Composição** | **97328** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **64,75** | **64,75** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0536120 | 26,44 | 1,41 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0536120 | 32,03 | 1,71 |
| Insumo | 00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 15,53 | 15,88 |
| Insumo | 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 44,74 | 45,75 |
| **Composição** | **97330** | **SINAPI** | **TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025** | **Instalações de ar condicionado em cobre** | **M** | **1,0000000** | **102,24** | **102,24** |
| Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0718140 | 26,44 | 1,89 |
| Composição Auxiliar | 100308 | SINAPI | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,0718140 | 32,03 | 2,30 |
| Insumo | 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 1,0227270 | 75,48 | 77,19 |
| Insumo | 00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 1,0227270 | 20,40 | 20,86 |
| **Composição** | **89848** | **SINAPI** | **TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022** | **Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões** | **M** | **1,0000000** | **29,07** | **29,07** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2396000 | 33,36 | 7,99 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,2396000 | 25,33 | 6,06 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0549000 | 14,21 | 14,99 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0133000 | 2,36 | 0,03 |
| **Composição** | **CP.20000254** | **Próprio** | **VASO DE DESPEJO (EXPURGO) EM AÇO INOX 304/20 OU 18, TIPO FUNIL, COM REBAIXO, TAMPA BASCULANTE E RALO REMOVÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO** | **SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS** | **UN** | **1,0000000** | **4.409,25** | **4.409,25** |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5000000 | 25,33 | 37,99 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,5000000 | 33,36 | 50,04 |
| Insumo | 13988 | ORSE | Sifão para Expurgo Palmetal ou similar | Material | un | 1,0000000 | 1.733,59 | 1.733,59 |
| Insumo | 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material | un | 1,0000000 | 2.587,46 | 2.587,46 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0470000 | 3,82 | 0,17 |
| **Composição** | **CP.20000874** | **Próprio** | **VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **558,75** | **558,75** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,4384000 | 24,91 | 10,92 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,7791000 | 33,36 | 25,99 |
| Insumo | 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 2,0000000 | 25,25 | 50,50 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| | | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | | | | |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | H513 | AGETOP CIVIL | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | Material | un | 1,0000000 | 450,00 | 450,00 |
| Insumo | 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 0,0881000 | 115,01 | 10,13 |
| Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1,0000000 | 11,21 | 11,21 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 86888 SINAPI | | | | | | | | |
| **Composição** | **7014** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **H** | **1,0000000** | **2,61** | **2,61** |
| Insumo | 00040824 | SINAPI | VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000384 | 68.008,47 | 2,61 |
| **Composição** | **7012** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **CHP** | **1,0000000** | **141,97** | **141,97** |
| Composição Auxiliar | 7017 | SINAPI | MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS | H | 1,0000000 | 31,51 | 31,51 |
| Composição Auxiliar | 7014 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 2,61 | 2,61 |
| Composição Auxiliar | 7015 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 5,10 | 5,10 |
| Composição Auxiliar | 7016 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 96,57 | 96,57 |
| Composição Auxiliar | 7013 | SINAPI | VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | H | 1,0000000 | 6,18 | 6,18 |
| **Composição** | **7016** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **H** | **1,0000000** | **96,57** | **96,57** |
| Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 13,9160000 | 6,94 | 96,57 |
| **Composição** | **7013** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **H** | **1,0000000** | **6,18** | **6,18** |
| Insumo | 00040824 | SINAPI | VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000910 | 68.008,47 | 6,18 |
| **Composição** | **7015** | **SINAPI** | **VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO** | **CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E** | **H** | **1,0000000** | **5,10** | **5,10** |
| Insumo | 00040824 | SINAPI | VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000750 | 68.008,47 | 5,10 |
| **Composição** | **90587** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHI** | **1,0000000** | **0,60** | **0,60** |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| **Composição** | **90586** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015** | **Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos** | **CHP** | **1,0000000** | **1,58** | **1,58** |
| Composição Auxiliar | 90582 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,49 | 0,49 |
| Composição Auxiliar | 90585 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,60 | 0,60 |
| Composição Auxiliar | 90583 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Composição Auxiliar | 90584 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015 | Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos | H | 1,0000000 | 0,38 | 0,38 |
| **Composição** | **90582** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO. AF 06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,49** | **0,49** |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001280 | 3.871,38 | 0,49 |
| **Composição** | **90583** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF 06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,11** | **0,11** |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0000296 | 3.871,38 | 0,11 |
| **Composição** | **90584** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF 06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,38** | **0,38** |
| Insumo | 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,0001000 | 3.871,38 | 0,38 |
| **Composição** | **90585** | **SINAPI** | **VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERACÃO. AF 06/2015** | **Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na** | **H** | **1,0000000** | **0,60** | **0,60** |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 0,5200000 | 1,16 | 0,60 |
| **Composição** | **88325** | **SINAPI** | **VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **25,56** | **25,56** |
| Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,59 | 0,59 |
| Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,85 | 15,85 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |

# LISTAGEM GERAL DE COMPOSIÇÕES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CLASS | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,41 | 1,41 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **100289** | **SINAPI** | **VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES** | **Livro SINAPI: Cálculos e** | **H** | **1,0000000** | **25,34** | **25,34** |
| Composição Auxiliar | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1,0000000 | 0,08 | 0,08 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,83 | 15,83 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 5,00 | 5,00 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,47 | 0,47 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 1,49 | 1,49 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 1,0000000 | 0,88 | 0,88 |
| **Composição** | **CP.20000236** | **Próprio** | **VISOR PLUMBIFERO COM MOLDURA, ESP=80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO** | **ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/** | **m²** | **1,0000000** | **6.958,64** | **6.958,64** |
| Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026 | Argamassas | m³ | 0,0030000 | 824,19 | 2,47 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,5000000 | 33,84 | 50,76 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 1,0000000 | 24,91 | 24,91 |
| Insumo | 4702 | ORSE | Visor plumbífero com moldura, com esp=80mm, nacional | Material | m² | 1,0000000 | 6.880,50 | 6.880,50 |
| **Observação** | | | | | | | | |
| REF.: 4894 ORSE 11/25 | | | | | | | | |
| **Composição** | **86877** | **SINAPI** | **VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **65,50** | **65,50** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0687396 | 24,91 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1790848 | 33,36 | 5,97 |
| Insumo | 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 1,0000000 | 57,82 | 57,82 |
| **Composição** | **86878** | **SINAPI** | **VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **70,44** | **70,44** |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0687396 | 24,91 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1790848 | 33,36 | 5,97 |
| Insumo | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material | UN | 1,0000000 | 62,76 | 62,76 |
| **Composição** | **86879** | **SINAPI** | **VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026** | **Louças e Metais** | **UN** | **1,0000000** | **9,69** | **9,69** |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0,1078103 | 33,36 | 3,59 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e | H | 0,0413817 | 24,91 | 1,03 |
| Insumo | 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 1,0000000 | 5,07 | 5,07 |

**OBS. 1: As "Composições Próprias" usam a estrutura das que lhe servem de referência, mas mudam itens específicos (em insumos, coeficientes ou preços, ou em todos eles), para refletir o valor daquele serviço específico sempre priorizando o SINAPI.**

**OBS. 2: Toda planilha foi calculada considerando o Truncamento em 2 casas decimais, conforme metodologia do SINAPI e padrão do TCU.**

# MEMÓRIA DE CALCULO DE LEIS SOCIAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **REVISÃO:** | 00 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **DATA:** | 17/09/2026 |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

**BAHIA** — **VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026**

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (CONFORME TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI)**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HORISTA % | MENSAL. % | HORISTA % | MENSAL. % |
| | **GRUPO A** | | | | |
| A1 | INSS | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **A** | **TOTAL** | **26,80%** | **26,80%** | **36,80%** | **36,80%** |
| | **GRUPO B** | | | | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17,86% | NÃO INCIDE | 17,86% | NÃO INCIDE |
| B2 | FERIADOS | 3,94% | NÃO INCIDE | 3,94% | NÃO INCIDE |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,89% | 0,67% | 0,89% | 0,67% |
| B4 | 13º SALÁRIO | 11,08% | 8,32% | 11,08% | 8,32% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,74% | 0,56% | 0,74% | 0,56% |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 2,28% | NÃO INCIDE | 2,28% | NÃO INCIDE |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 12,08% | 9,07% | 12,08% | 9,07% |
| B10 | SALÁRIO MATENIDADE | 0,04% | 0,03% | 0,04% | 0,03% |
| **B** | **TOTAL** | **49,01%** | **18,72%** | **49,01%** | **18,72%** |
| | **GRUPO C** | | | | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6,70% | 5,04% | 6,70% | 5,04% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,17% | 0,13% | 0,17% | 0,13% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2,99% | 2,25% | 2,99% | 2,25% |
| C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2,86% | 2,15% | 2,86% | 2,15% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,56% | 0,42% | 0,56% | 0,42% |
| **C** | **TOTAL** | **13,28%** | **9,99%** | **13,28%** | **9,99%** |
| | **GRUPO D** | | | | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 12,03% | 4,18% | 18,04% | 6,89% |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,58% | 0,44% | 0,60% | 0,45% |
| **D** | **TOTAL** | **12,61%** | **4,62%** | **18,64%** | **7,34%** |
| | **TOTAL (A+B+C+D):** | **101,70%** | **60,13%** | **117,73%** | **72,85%** |

# MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **BASE (SINAPI BA):** | 07/26 |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **DATA:** | 17/09/2026 |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

## MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DESONERADO

### BDI APLICADO NA OBRA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%) |
|---|---|---|
| **1.00** | **Despesas Indiretas** | |
| A1 | Seguro e Garantia | 0,80% |
| A2 | Riscos e Imprevistos | 1,27% |
| A3 | Despesas Financeiras | 1,23% |
| A4 | Administração Central | 4,00% |
| | **Total do Grupo A =** | **7,30%** |
| **2.00** | **Benefício** | |
| B1 | LUCRO | 7,41% |
| | **Total do Grupo B =** | **7,41%** |
| **3.00** | **Impostos** | |
| C1 | PIS / PASEP | 0,65% |
| C2 | COFINS | 3,00% |
| C3 | ISS * (VITÓRIA DA CONQUISTA) | 2,00% |
| C4 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA | 2,70% |
| | **Total do Grupo C =** | **8,35%** |

**Fórmula Para Cálculo do B.D.I**

**BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1**

**Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,83%**

**FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU**

| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|
| | | |
| 0,80% | 0,80% | 1,00% |
| 0,97% | 1,27% | 1,27% |
| 0,59% | 1,23% | 1,39% |
| 3,00% | 4,00% | 5,50% |
| | | |
| | | |
| 6,16% | 7,40% | 8,96% |
| | | |

**CÁLCULO DO ISS**

| ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%) |
|---|---|---|
| 5,00% | 40,00% | 2,00% |

**VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU**

| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|
| 20,34% | 22,12% | 25,00% |

## MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS DESONERADO

### BDI APLICADO NA OBRA

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%) |
|---|---|---|
| **1.00** | **Despesas Indiretas** | |
| A1 | Seguro e Garantia | 0,48% |
| A2 | Riscos e Imprevistos | 0,56% |
| A3 | Despesas Financeiras | 1,07% |
| A4 | Administração Central | 4,00% |
| | **Total do Grupo A =** | **6,11%** |
| **2.00** | **Benefício** | |
| B1 | LUCRO | 6,00% |
| | **Total do Grupo B =** | **6,00%** |
| **3.00** | **Impostos** | |
| C1 | PIS / PASEP | 0,65% |
| C2 | COFINS | 3,00% |
| C4 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA BRUTA | 0,00% |
| | **Total do Grupo C =** | **3,65%** |

**Fórmula Para Cálculo do B.D.I**

**BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1**

**Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 16,80%**

**FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU**

| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|
| | | |
| 0,30% | 0,48% | 0,82% |
| 0,56% | 0,85% | 0,89% |
| 0,85% | 0,85% | 1,11% |
| 1,50% | 3,45% | 4,49% |
| | | |
| | | |
| 3,50% | 5,11% | 6,22% |
| | | |

**VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU**

| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL |
|---|---|---|
| 11,10% | 14,02% | 16,80% |

# TABELA RESUMO DE VALORES DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **BASE DE PREÇO:** | | **BDI (SERVIÇOS):** | 25,83% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | SINAPI (BA): | 07/26 | **BDI (EQUIP.):** | 16,80% |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL COM BDI |
|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | **R$ 38.146,50** |
| **2** | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | **R$ 674.796,71** |
| **3** | **CANTEIRO DE OBRAS** | **R$ 189.455,23** |
| **4** | **IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)** | **R$ 1.101.533,46** |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 88.591,88 |
| 4.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R$ 88.207,00 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO - INTERNA LOTE | R$ 94.261,79 |
| 4.4 | PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO AO LOTE | R$ 87.472,01 |
| 4.5 | FECHAMENTOS E ESQUADRIAS | R$ 273.290,04 |
| 4.6 | ACESSIBILIDADE | R$ 8.105,06 |
| 4.7 | PAISAGISMO | R$ 43.784,77 |
| 4.8 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 160.791,47 |
| 4.9 | REDE EXTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | R$ 2.975,37 |
| 4.10 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | R$ 157.754,90 |
| 4.11 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 27.856,46 |
| 4.12 | REDE EXTERNA DE PLUVIAIS | R$ 68.442,71 |
| **5** | **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL** | **R$ 4.368.256,10** |
| 5.1 | INFRAESTRUTURA | R$ 522.948,83 |
| 5.2 | SUPERESTRUTURA | R$ 871.637,75 |
| 5.3 | VEDAÇÕES | R$ 365.405,94 |
| 5.4 | COBERTURA | R$ 92.698,32 |
| 5.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 151.068,28 |
| 5.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | R$ 307.330,85 |
| 5.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | R$ 605.613,53 |
| 5.8 | REVESTIMENTOS DE TETO | R$ 96.880,75 |
| 5.9 | ESQUADRIAS | R$ 167.677,84 |
| 5.10 | PINTURA | R$ 166.098,59 |
| 5.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V) | R$ 221.471,48 |
| 5.12 | SPDA | R$ 34.716,85 |
| 5.13 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | R$ 109.119,38 |
| 5.14 | INSTALAÇÕES DE GASES | R$ 1.654,81 |
| 5.15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | R$ 37.307,91 |
| 5.16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | R$ 3.017,86 |
| 5.17 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 57.039,58 |
| 5.18 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | R$ 25.581,17 |
| 5.19 | CLIMATIZAÇÃO | R$ 271.672,76 |
| 5.20 | INSTALAÇÕES DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO | R$ 10.613,43 |
| 5.21 | ÁREAS MOLHADAS | R$ 189.469,71 |
| 5.22 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 27.513,66 |
| 5.23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 31.716,82 |
| **6** | **EDICULA DE RESÍDUOS** | **R$ 89.636,81** |
| 6.1 | INFRAESTRUTURA | R$ 26.324,24 |
| 6.2 | SUPERESTRUTURA | R$ 17.453,71 |
| 6.3 | VEDAÇÕES | R$ 7.739,13 |
| 6.4 | COBERTURA | R$ 1.080,75 |
| 6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R$ 2.351,05 |
| 6.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | R$ 2.776,70 |
| 6.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | R$ 20.711,81 |
| 6.8 | REVESTIMENTOS DE TETO | R$ 381,32 |
| 6.9 | ESQUADRIAS | R$ 3.720,33 |
| 6.10 | PINTURA | R$ 495,85 |
| 6.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V) | R$ 4.063,93 |
| 6.12 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | R$ 1.176,22 |
| 6.13 | ÁREAS MOLHADAS | R$ 770,23 |
| 6.14 | COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 591,54 |
| **7** | **SERVIÇOS FINAIS** | **R$ 9.940,22** |
| | **TOTAL GERAL** | **R$ 6.471.765,03** |

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADA

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

**OBRA:** IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO — **REVISÃO:** 00
**CLIENTE:** SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA — **DATA:** 17/09/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | | | | | | | | | | | | VALOR TOTAL DO ITEM COM BDI | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | | |
| 1 | **SERVIÇOS INICIAIS** | 19.073,25 | | | | | | | | | | | 19.073,25 | **R$ 38.146,50** | |
| | | 50% | | | | | | | | | | | 50% | | 0,59% |
| 2 | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | 50.941,46 | 75.079,14 | 40.585,23 | 44.838,75 | 51.603,47 | 52.916,96 | 51.820,18 | 66.682,61 | 64.215,20 | 70.703,44 | 69.290,34 | 36.119,93 | **R$ 674.796,71** | |
| | | 7,55% | 11,13% | 6,01% | 6,64% | 7,65% | 7,84% | 7,68% | 9,88% | 9,52% | 10,48% | 10,27% | 5,35% | | 10,43% |
| 3 | **CANTEIRO DE OBRAS** | 189.455,23 | | | | | | | | | | | | **R$ 189.455,23** | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | 2,93% |
| 4 | **IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 88.591,88 | | | | | | | | | | | | R$ 88.591,88 | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | 1,37% |
| 4.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 88.207,00 | | | | | | | | | | | | R$ 88.207,00 | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | 1,36% |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO - INTERNA LOTE | | | | | | | | | | 37.704,72 | 47.130,90 | 9.426,18 | R$ 94.261,79 | |
| | | | | | | | | | | | 40% | 50% | 10% | | 1,46% |
| 4.4 | PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO AO LOTE | | | | | | | | | | | 34.988,80 | 52.483,21 | R$ 87.472,01 | |
| | | | | | | | | | | | | 40% | 60% | | 1,35% |
| 4.5 | FECHAMENTOS E ESQUADRIAS | | | | | | | | | | 54.658,01 | 109.316,02 | 109.316,02 | R$ 273.290,04 | |
| | | | | | | | | | | | 20% | 40% | 40% | | 4,22% |
| 4.6 | ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | 3.242,02 | 4.863,04 | R$ 8.105,06 | |
| | | | | | | | | | | | | 40% | 60% | | 0,13% |
| 4.7 | PAISAGISMO | | | | | | | | | | | 35.027,82 | 8.756,95 | R$ 43.784,77 | |
| | | | | | | | | | | | | 80% | 20% | | 0,68% |
| 4.8 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | 80.395,74 | 80.395,74 | | | | R$ 160.791,47 | |
| | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | 2,48% |
| 4.9 | REDE EXTERNA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | | | | | | | | 1.487,69 | 1.487,69 | | | | R$ 2.975,37 | |
| | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | 0,05% |
| 4.10 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | | | | | | | 78.877,45 | 78.877,45 | | | | | R$ 157.754,90 | |
| | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | | 2,44% |
| 4.11 | REDE EXTERNA DE INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | 13.928,23 | 13.928,23 | | | | | R$ 27.856,46 | |
| | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | | 0,43% |
| 4.12 | REDE EXTERNA DE PLUVIAIS | | | | | | | | 34.221,36 | 34.221,36 | | | | R$ 68.442,71 | |
| | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | | 1,06% |
| 5 | **EDIFICAÇÃO PRINCIPAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | INFRAESTRUTURA | 52.294,88 | 470.653,95 | | | | | | | | | | | R$ 522.948,83 | |
| | | 10% | 90% | | | | | | | | | | | | 8,08% |
| 5.2 | SUPERESTRUTURA | | 174.327,55 | 348.655,10 | 348.655,10 | | | | | | | | | R$ 871.637,75 | |
| | | | 20% | 40% | 40% | | | | | | | | | | 13,47% |
| 5.3 | VEDAÇÕES | | | | 36.540,59 | 182.702,97 | 146.162,38 | | | | | | | R$ 365.405,94 | |
| | | | | | 10% | 50% | 40% | | | | | | | | 5,65% |
| 5.4 | COBERTURA | | | | | 55.618,99 | 37.079,33 | | | | | | | R$ 92.698,32 | |
| | | | | | | 60% | 40% | | | | | | | | 1,43% |
| 5.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | 90.640,97 | | | 60.427,31 | | | | | R$ 151.068,28 | |
| | | | | | | 60% | | | 40% | | | | | | 2,33% |
| 5.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | | 92.199,26 | 122.932,34 | 92.199,26 | | | | | | R$ 307.330,85 | |
| | | | | | | 30% | 40% | 30% | | | | | | | 4,75% |
| 5.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | | | 60.561,35 | 121.122,71 | 121.122,71 | 121.122,71 | 181.684,06 | | | R$ 605.613,53 | |
| | | | | | | | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | | | | 9,36% |
| 5.8 | REVESTIMENTOS DE TETO | | | | | | | | | | 38.752,30 | 58.128,45 | | R$ 96.880,75 | |
| | | | | | | | | | | | 40% | 60% | | | 1,50% |
| 5.9 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | 83.838,92 | 50.303,35 | 33.535,57 | | R$ 167.677,84 | |
| | | | | | | | | | | 50% | 30% | 20% | | | 2,59% |
| 5.10 | PINTURA | | | | | | | | | | 33.219,72 | 116.269,01 | 16.609,86 | R$ 166.098,59 | |
| | | | | | | | | | | | 20% | 70% | 10% | | 2,57% |
| 5.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V) | | | | | 22.147,15 | 22.147,15 | 44.294,30 | 44.294,30 | 44.294,30 | 22.147,15 | 22.147,15 | | R$ 221.471,48 | |
| | | | | | | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | | | 3,42% |
| 5.12 | SPDA | | | | | | | | 5.207,53 | 6.943,37 | 10.415,06 | 8.679,21 | 3.471,69 | R$ 34.716,85 | |
| | | | | | | | | | 15% | 20% | 30% | 25% | 10% | | 0,54% |
| 5.13 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV | | | | | | 16.367,91 | 21.823,88 | 32.735,81 | 27.279,85 | 10.911,94 | | | R$ 109.119,38 | |
| | | | | | | | 15% | 20% | 30% | 25% | 10% | | | | 1,69% |
| 5.14 | INSTALAÇÕES DE GASES | | | | | | | | | 1.654,81 | | | | R$ 1.654,81 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,03% |
| 5.15 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | | | | | | 3.730,79 | 11.192,37 | 11.192,37 | 7.461,58 | 3.730,79 | | | R$ 37.307,91 | |
| | | | | | | | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | | | | 0,58% |
| 5.16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | | | | | | | | | | | | 3.017,86 | R$ 3.017,86 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,05% |
| 5.17 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | 5.703,96 | 17.111,87 | 17.111,87 | 11.407,92 | 5.703,96 | | | R$ 57.039,58 | |
| | | | | | | | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | | | | 0,88% |
| 5.18 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | 2.558,12 | 10.232,47 | 7.674,35 | 5.116,23 | | R$ 25.581,17 | |
| | | | | | | | | | 10% | 40% | 30% | 20% | | | 0,40% |
| 5.19 | CLIMATIZAÇÃO | | | | | | 13.583,64 | 27.167,28 | 27.167,28 | 54.334,55 | 81.501,83 | 67.918,19 | | R$ 271.672,76 | |
| | | | | | | | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25% | | | 4,20% |
| 5.20 | INSTALAÇÕES DE DRENO DE CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | | | 5.306,72 | 5.306,72 | | | R$ 10.613,43 | |
| | | | | | | | | | | 50% | 50% | | | | 0,16% |
| 5.21 | ÁREAS MOLHADAS | | | | | | | | 28.420,46 | 28.420,46 | 56.840,91 | 37.893,94 | 37.893,94 | R$ 189.469,71 | |
| | | | | | | | | | 15% | 15% | 30% | 20% | 20% | | 2,93% |
| 5.22 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | | | | | | | | 27.513,66 | R$ 27.513,66 | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,43% |
| 5.23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | 3.171,68 | 4.757,52 | 15.858,41 | 7.929,21 | R$ 31.716,82 | |
| | | | | | | | | | | 10% | 15% | 50% | 25% | | 0,49% |
| 6 | **EDICULA DE RESÍDUOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | INFRAESTRUTURA | | | | | | 26.324,24 | | | | | | | R$ 26.324,24 | |
| | | | | | | | 100% | | | | | | | | 0,41% |
| 6.2 | SUPERESTRUTURA | | | | | | | 17.453,71 | | | | | | R$ 17.453,71 | |
| | | | | | | | | 100% | | | | | | | 0,27% |
| 6.3 | VEDAÇÕES | | | | | | | | 7.739,13 | | | | | R$ 7.739,13 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,12% |
| 6.4 | COBERTURA | | | | | | | | 1.080,75 | | | | | R$ 1.080,75 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,02% |
| 6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | | 2.351,05 | | | | R$ 2.351,05 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,04% |
| 6.6 | REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | | | | | | 2.776,70 | | | | R$ 2.776,70 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,04% |
| 6.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | | | | | | 20.711,81 | | | | R$ 20.711,81 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,32% |
| 6.8 | REVESTIMENTOS DE TETO | | | | | | | | | 381,32 | | | | R$ 381,32 | |
| | | | | | | | | | | 100% | | | | | 0,01% |
| 6.9 | ESQUADRIAS | | | | | | | | 1.488,13 | 2.232,20 | | | | R$ 3.720,33 | |
| | | | | | | | | | 40% | 60% | | | | | 0,06% |
| 6.10 | PINTURA | | | | | | | | | | 495,85 | | | R$ 495,85 | |
| | | | | | | | | | | | 100% | | | | 0,01% |
| 6.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220-380V) | | | | | | | | 1.625,57 | 1.625,57 | 812,79 | | | R$ 4.063,93 | |
| | | | | | | | | | 40% | 40% | 20% | | | | 0,06% |
| 6.12 | INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | 1.176,22 | | | | | R$ 1.176,22 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,02% |
| 6.13 | ÁREAS MOLHADAS | | | | | | | | | | 770,23 | | | R$ 770,23 | |
| | | | | | | | | | | | 100% | | | | 0,01% |

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DESONERADA

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | | | | | | | | | | | | **REVISÃO:** | 00 | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | | | | | | | | | | | | **DATA:** | 17/09/2026 | |
| 6.14 | COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | | | | | 591,54 | | | | | R$ 591,54 | |
| | | | | | | | | | 100% | | | | | | 0,01% |
| **7** | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | | | | | | | | 9.940,22 | **R$ 9.940,22** | |
| | | | | | | | | | | | | | 100% | | 0,15% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL POR ETAPA (R$)** | 488.563,71 | 720.060,64 | 389.240,33 | 430.034,44 | 494.912,80 | 507.510,03 | 496.991,23 | 639.532,16 | 615.867,94 | 678.094,68 | 664.542,06 | 346.415,00 | **R$ 6.471.765,03** | **100,00%** |
| **PERCENTUAL POR MÊS** | 7,55% | 11,13% | 6,01% | 6,64% | 7,65% | 7,84% | 7,68% | 9,88% | 9,52% | 10,48% | 10,27% | 5,35% | | |
| **VALOR ACUMULADO (R$)** | 488.563,71 | 1.208.624,34 | 1.597.864,68 | 2.027.899,12 | 2.522.811,92 | 3.030.321,95 | 3.527.313,18 | 4.166.845,35 | 4.782.713,28 | 5.460.807,97 | 6.125.350,03 | 6.471.765,03 | | |
| **PERCENTUAL ACUMULADO** | 7,55% | 18,68% | 24,69% | 31,33% | 38,98% | 46,82% | 54,50% | 64,38% | 73,90% | 84,38% | 94,65% | 100,00% | | |
| **VALOR TOTAL DA OBRA** | | | | | | | | | | | | | | |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000911 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO (OBRA, SESMT E CONSUMO MENSAL) PARA 12 MESES DE OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 536.276,50 | 536.276,50 | 10,41 | 10,41 |
| 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 2.088,96 | 112,03 | 234.026,18 | 4,54 | 14,95 |
| CP.20000915 | Próprio | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 | Estacas em Hélice Contínua | M | 1.410,0 | 145,46 | 205.098,60 | 3,98 | 18,93 |
| CP.00004100 | Próprio | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, E = 20MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 4.140,76 | 38,77 | 160.537,26 | 3,12 | 22,04 |
| 92456 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 830,28 | 165,64 | 137.527,57 | 2,67 | 24,71 |
| CP.20000982 | Próprio | MURO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM) COM ACABAMENTO EM PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA. PINTURA COM TINTA PVA NA COR CINZA CLARO. H=2,00M - EXECUÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 108,85 | 1.144,20 | 124.546,17 | 2,42 | 27,13 |
| CP.20000106 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR GELO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Externos | m² | 481,89 | 248,41 | 119.706,29 | 2,32 | 29,45 |
| CP.20000980 | Próprio | CERCA/GRADIL NYLOFOR COM POSTE DE BASE PARAFUSADA H= 1,58M E PAINEL H=1,53M, MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE. FIXAÇÃO EM MURETA (H=42CM) DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (14X19X29CM), PILARETES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (SEÇÃO DE 15X15CM PARA FIXAÇÃO DOS POSTES, ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR CINZA CLARO SOBRE SUPERFÍCIE REBOCADA - EXECUÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 109,59 | 814,80 | 89.293,93 | 1,73 | 31,18 |
| CP.00004588 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER, SELANTE DE POLIURETANO E PROTEÇÃO MECÂNICA | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 399,88 | 198,12 | 79.224,22 | 1,54 | 32,72 |
| CP.20000214 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 323,89 | 231,73 | 75.055,02 | 1,46 | 34,18 |
| CP.20000930 | Próprio | RESERVATÓRIO ELEVADO COMPOSTO POR ANÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 3,00 M E ALTURA DE 9,06M E VOLUME TOTAL DE 8.000 LITROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 66.311,32 | 66.311,32 | 1,29 | 35,46 |
| 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 15.947,24 | 4,07 | 64.905,26 | 1,26 | 36,72 |
| CP.00004123 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 1.888,76 | 32,60 | 61.573,57 | 1,19 | 37,92 |
| 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | Pisos | m² | 502,55 | 121,53 | 61.074,90 | 1,19 | 39,10 |
| CP.00004546 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 66,36 | 899,04 | 59.660,29 | 1,16 | 40,26 |
| CP.20000108 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR CONCRETO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Externos | m² | 219,41 | 248,41 | 54.503,63 | 1,06 | 41,32 |
| CP.10000302 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA), RAMPA OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 25MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 637,61 | 85,38 | 54.439,14 | 1,06 | 42,38 |
| CP.20000110 | Próprio | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO BRILHANTE BRANCO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 548,15 | 98,80 | 54.157,22 | 1,05 | 43,43 |
| 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 649,82 | 80,45 | 52.278,01 | 1,01 | 44,44 |
| 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas | KG | 4.962,92 | 10,09 | 50.075,86 | 0,97 | 45,41 |
| CP.20000213 | Próprio | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m³ | 61,05 | 816,98 | 49.876,62 | 0,97 | 46,38 |
| 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 19,0 | 2.578,53 | 48.992,07 | 0,95 | 47,33 |
| 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026 | Pisos | M | 601,12 | 75,11 | 45.150,12 | 0,88 | 48,21 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00004589 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA, INCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, TELA DE POLIÉSTER E SELANTE DE POLIURETANO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | m² | 603,27 | 70,79 | 42.705,48 | 0,83 | 49,04 |
| 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 7.610,0 | 5,32 | 40.485,20 | 0,79 | 49,82 |
| 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 850,06 | 47,34 | 40.241,84 | 0,78 | 50,60 |
| CP.00002872 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 44,2 | 886,07 | 39.164,29 | 0,76 | 51,36 |
| CP.10000315 | Próprio | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E PILARES DE ARRANQUE, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 44,15 | 886,07 | 39.119,99 | 0,76 | 52,12 |
| CP.00004381 | Próprio | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA E VÁLVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 31,0 | 1.202,39 | 37.274,09 | 0,72 | 52,84 |
| CP.20000100 | Próprio | BATE MACA TIPO CORRIMÃO EM ALUMÍNIO, COR CINZA, LARGURA 14CM, ESPESSURA 38.1MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 35,75 | 1.037,65 | 37.095,98 | 0,72 | 53,56 |
| 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 374,33 | 96,87 | 36.261,34 | 0,70 | 54,27 |
| 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 327,25 | 110,54 | 36.174,21 | 0,70 | 54,97 |
| CP.00004054 | Próprio | FORNECIMENTO DE AREIA PARA ATERRO POSTO JAZIDA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 509,89 | 69,50 | 35.437,35 | 0,69 | 55,66 |
| CP.20000216 | Próprio | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES/CIRCULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 358,13 | 97,90 | 35.060,92 | 0,68 | 56,34 |
| CP.00004066 | Próprio | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUINDO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 1.521,89 | 22,87 | 34.805,62 | 0,68 | 57,01 |
| CP.00003107 | Próprio | FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO - INSTALADO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 544,3 | 63,72 | 34.682,79 | 0,67 | 57,69 |
| CP.00002623 | Próprio | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 631,39 | 50,17 | 31.676,83 | 0,61 | 58,30 |
| CP.20000910 | Próprio | MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS - EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DAS UBS (KM) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | KM | 1.050,0 | 28,88 | 30.324,00 | 0,59 | 58,89 |
| 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 304,75 | 96,95 | 29.545,51 | 0,57 | 59,46 |
| CP.00004548 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 31,67 | 875,36 | 27.722,65 | 0,54 | 60,00 |
| CP.00003009 | Próprio | ACABAMENTOS PARA FORRO (BITS E SANCAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 740,3 | 36,62 | 27.109,78 | 0,53 | 60,53 |
| 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.871,59 | 14,26 | 26.688,87 | 0,52 | 61,04 |
| CP.20000864 | Próprio | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO E PILAR DE ARRANQUE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 200,24 | 126,74 | 25.378,41 | 0,49 | 61,54 |
| CP.20001394 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 111,0 | 221,22 | 24.555,42 | 0,48 | 62,01 |
| CP.20001264 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE) | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS | MÊS | 12,0 | 2.041,67 | 24.500,04 | 0,48 | 62,49 |
| 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.689,4 | 14,39 | 24.310,46 | 0,47 | 62,96 |
| CP.20000101 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 368,86 | 65,33 | 24.097,62 | 0,47 | 63,43 |
| CP.20000232 | Próprio | PM-02 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 15,0 | 1.590,86 | 23.862,90 | 0,46 | 63,89 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 4.140,76 | 5,71 | 23.643,73 | 0,46 | 64,35 |
| CP.20000963 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 368,86 | 63,97 | 23.595,97 | 0,46 | 64,81 |
| 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 29,49 | 795,48 | 23.458,70 | 0,46 | 65,26 |
| CP.10000432 | Próprio | BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 22.692,83 | 22.692,83 | 0,44 | 65,70 |
| 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 6,0 | 3.728,49 | 22.370,94 | 0,43 | 66,14 |
| CP.00004124 | Próprio | EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 550,58 | 39,71 | 21.863,53 | 0,42 | 66,56 |
| 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 2.480,1 | 8,76 | 21.725,67 | 0,42 | 66,98 |
| 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 7.648,32 | 2,83 | 21.644,74 | 0,42 | 67,40 |
| 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 316,61 | 68,35 | 21.640,29 | 0,42 | 67,82 |
| CP.00004545 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 24,63 | 873,64 | 21.517,75 | 0,42 | 68,24 |
| 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 2.570,0 | 8,33 | 21.408,10 | 0,42 | 68,66 |
| CP.20000922 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA EM GRELHA DE FERRO E FUNDO EM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 15,0 | 1.417,57 | 21.263,55 | 0,41 | 69,07 |
| CP.20000231 | Próprio | PM-01 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 14,0 | 1.486,10 | 20.805,40 | 0,40 | 69,47 |
| 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 1.106,0 | 18,71 | 20.693,26 | 0,40 | 69,87 |
| 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 1,0 | 19.795,93 | 19.795,93 | 0,38 | 70,26 |
| 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | KG | 1.451,86 | 13,25 | 19.237,14 | 0,37 | 70,63 |
| CP.10000433 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 19.120,89 | 19.120,89 | 0,37 | 71,00 |
| CP.00000420 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 102,0 | 187,35 | 19.109,70 | 0,37 | 71,37 |
| 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 761,38 | 24,98 | 19.019,27 | 0,37 | 71,74 |
| CP.20001242 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FCK 40MPA, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q138, INCLUINDO CAMADA DE LONA. AF_08/2022 | Passeios de Concreto | m² | 154,38 | 120,79 | 18.647,56 | 0,36 | 72,10 |
| CP.00000117 | Próprio | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO E PINTADO, H=4M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 1.112,51 | 17.800,16 | 0,35 | 72,45 |
| 105009 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 196,32 | 90,18 | 17.704,13 | 0,34 | 72,79 |
| CP.10000431 | Próprio | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 17.216,31 | 17.216,31 | 0,33 | 73,13 |
| 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 240,0 | 69,26 | 16.622,40 | 0,32 | 73,45 |
| 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m³ | 132,6 | 121,52 | 16.113,55 | 0,31 | 73,76 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000880 | Próprio | CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30CM DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 26,4 | 606,03 | 15.999,19 | 0,31 | 74,07 |
| 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.198,0 | 13,11 | 15.705,78 | 0,30 | 74,38 |
| 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.851,4 | 8,39 | 15.533,24 | 0,30 | 74,68 |
| 104757 | SINAPI | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 130,0 | 117,00 | 15.210,00 | 0,30 | 74,97 |
| CP.10000437 | Próprio | BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M²) COM MATERIAIS NOVOS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 15.154,22 | 15.154,22 | 0,29 | 75,27 |
| CP.10000301 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, ESP. 10CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 79,22 | 190,46 | 15.088,24 | 0,29 | 75,56 |
| 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 1.533,2 | 9,79 | 15.010,02 | 0,29 | 75,85 |
| CP.00001808 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS ETHERNET COM POE RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 3.727,70 | 14.910,80 | 0,29 | 76,14 |
| CP.20000233 | Próprio | PM-02A - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, (MACIÇA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA DE APOIO, CHAPA DE PROTEÇÃO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 6,0 | 2.473,18 | 14.839,08 | 0,29 | 76,43 |
| CP.00004473 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | M | 200,0 | 72,26 | 14.452,00 | 0,28 | 76,71 |
| CP.20000099 | Próprio | BATE-MACA COMUM EM PVC, COR CINZA CLARO, COM BORDAS PRÓXIMAS A PAREDE E LEVE CURVATURA NO MEIO DA PEÇA, DIMENSÕES 200x30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 34,2 | 418,94 | 14.327,74 | 0,28 | 76,99 |
| 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026 | Telhamento para Cobertura | M | 249,6 | 57,26 | 14.292,09 | 0,28 | 77,27 |
| CP.20000107 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM NA COR CASTANHO AVERMELHADO (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | Revestimentos Cerâmicos Externos | m² | 57,36 | 248,41 | 14.248,79 | 0,28 | 77,54 |
| 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas | KG | 1.001,21 | 14,03 | 14.046,97 | 0,27 | 77,82 |
| CP.20000935 | Próprio | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 6.986,62 | 13.973,24 | 0,27 | 78,09 |
| 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro | m³ | 60,85 | 216,40 | 13.167,94 | 0,26 | 78,34 |
| CP.10000567 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6XVAR M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 16,0 | 798,00 | 12.768,00 | 0,25 | 78,59 |
| 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 795,9 | 15,74 | 12.527,46 | 0,24 | 78,83 |
| 103289 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 290,0 | 43,16 | 12.516,40 | 0,24 | 79,08 |
| 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 1.000,0 | 12,49 | 12.490,00 | 0,24 | 79,32 |
| CP.00003991 | Próprio | DUTO DE AR EXTERNO EM MPU, PARA CAIXAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | m² | 70,0 | 176,89 | 12.382,30 | 0,24 | 79,56 |
| 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.177,8 | 10,51 | 12.378,67 | 0,24 | 79,80 |
| CP.00000135 | Próprio | ENSAIO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 1,0 | 12.256,06 | 12.256,06 | 0,24 | 80,04 |
| 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 864,9 | 13,70 | 11.849,13 | 0,23 | 80,27 |
| 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 368,86 | 30,34 | 11.191,21 | 0,22 | 80,48 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 635,2 | 17,49 | 11.109,64 | 0,22 | 80,70 |
| 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 270,0 | 41,11 | 11.099,70 | 0,22 | 80,91 |
| CP.10000319 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 787,2 | 14,04 | 11.052,28 | 0,21 | 81,13 |
| 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 808,37 | 13,63 | 11.018,08 | 0,21 | 81,34 |
| 105034 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 208,74 | 52,64 | 10.988,07 | 0,21 | 81,56 |
| 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 1.029,3 | 10,57 | 10.879,70 | 0,21 | 81,77 |
| 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 138,91 | 78,10 | 10.848,87 | 0,21 | 81,98 |
| CP.00000172 | Próprio | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 38,0 | 280,94 | 10.675,72 | 0,21 | 82,18 |
| CP.20000215 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA BIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 42,75 | 240,72 | 10.290,78 | 0,20 | 82,38 |
| CP.10000024 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHAS PARA AS UNIDADES CONDENSADORAS DE 9.000 BTU/h A 36.000 BTU/h - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 116,0 | 87,57 | 10.158,12 | 0,20 | 82,58 |
| CP.20000109 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO ACABAMENTO BRILHANTE BRANCO DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 85,79 | 117,70 | 10.097,48 | 0,20 | 82,78 |
| CP.20000456 | Próprio | PM-04 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 180X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 4,0 | 2.513,39 | 10.053,56 | 0,20 | 82,97 |
| CP.20000098 | Próprio | REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 18,07 | 543,13 | 9.814,35 | 0,19 | 83,16 |
| 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 330,0 | 29,52 | 9.741,60 | 0,19 | 83,35 |
| 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 321,0 | 30,19 | 9.690,99 | 0,19 | 83,54 |
| 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 550,58 | 17,04 | 9.381,88 | 0,18 | 83,72 |
| CP.00000848 | Próprio | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 225,3 | 41,62 | 9.376,98 | 0,18 | 83,90 |
| 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 126,0 | 73,41 | 9.249,66 | 0,18 | 84,08 |
| 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.888,76 | 4,88 | 9.217,14 | 0,18 | 84,26 |
| 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | Luminárias Externas | UN | 32,0 | 287,53 | 9.200,96 | 0,18 | 84,44 |
| CP.10000305 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 206,43 | 44,05 | 9.093,24 | 0,18 | 84,62 |
| 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | Armação de Estacas | KG | 1.051,92 | 8,32 | 8.751,97 | 0,17 | 84,79 |
| CP.00001071 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 330,0 | 26,47 | 8.735,10 | 0,17 | 84,96 |
| CP.10000300 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE EM LASTRO DE AREIA PARA ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA, ESP. 15CM - (COM MATERIAL POSTO OBRA). AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m³ | 45,72 | 190,46 | 8.707,83 | 0,17 | 85,13 |
| CP.10000316 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 408,7 | 21,29 | 8.701,22 | 0,17 | 85,29 |
| 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 88,0 | 96,52 | 8.493,76 | 0,16 | 85,46 |
| CP.20000257 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,60X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 2.112,34 | 8.449,36 | 0,16 | 85,62 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000245 | Próprio | JA-03 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO, DIM: (200X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 15,0 | 554,23 | 8.313,45 | 0,16 | 85,78 |
| CP.20000247 | Próprio | PINGADEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Peitoris e Chapins | m² | 15,1 | 529,88 | 8.001,18 | 0,16 | 85,94 |
| 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 50,0 | 157,38 | 7.869,00 | 0,15 | 86,09 |
| CP.20001238 | Próprio | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 878,32 | 8,94 | 7.852,18 | 0,15 | 86,24 |
| CP.20000635 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (4,20X1,20)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 7.644,80 | 7.644,80 | 0,15 | 86,39 |
| 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 151,6 | 49,95 | 7.572,42 | 0,15 | 86,54 |
| CP.20000256 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,40X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 1.875,12 | 7.500,48 | 0,15 | 86,69 |
| CP.20000342 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 252,0 | 29,60 | 7.459,20 | 0,14 | 86,83 |
| CP.20000961 | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 11,75 | 627,87 | 7.377,47 | 0,14 | 86,97 |
| CP.20000246 | Próprio | CA-01 - CONJUNTO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO FIXO, DIM: (300X240)CM, VIDRO COMUM 3MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 3.686,83 | 7.373,66 | 0,14 | 87,12 |
| CP.20000307 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.600 m³/h, P.E.D 20 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 7.357,77 | 7.357,77 | 0,14 | 87,26 |
| CP.20000937 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 1.550 m³/h, P.E.D 22 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 7.357,77 | 7.357,77 | 0,14 | 87,40 |
| CP.00000124 | Próprio | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 300 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 30,0 | 238,79 | 7.163,70 | 0,14 | 87,54 |
| CP.00000422 | Próprio | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 18,0 | 394,23 | 7.096,14 | 0,14 | 87,68 |
| 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 550,6 | 12,46 | 6.860,47 | 0,13 | 87,81 |
| 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 244,0 | 26,82 | 6.544,08 | 0,13 | 87,94 |
| CP.20000367 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 23,0 | 280,69 | 6.455,87 | 0,13 | 88,06 |
| CP.10000318 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 392,7 | 16,33 | 6.412,79 | 0,12 | 88,19 |
| 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 559,5 | 11,37 | 6.361,51 | 0,12 | 88,31 |
| CP.10000304 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO/CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | Guias e sarjetas | M | 167,93 | 36,65 | 6.154,63 | 0,12 | 88,43 |
| CP.00000283 | Próprio | CÂMERA IP FIXA COM LENTE VARIFOCAL E FUNÇÃO DAY&NIGHT - ALIMENTAÇÃO POWER OVER ETHERNET (POE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 21,0 | 292,03 | 6.132,63 | 0,12 | 88,55 |
| 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 5,0 | 1.225,06 | 6.125,30 | 0,12 | 88,67 |
| CP.20000363 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 3/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 504,0 | 11,90 | 5.997,60 | 0,12 | 88,79 |
| 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 6,0 | 967,72 | 5.806,32 | 0,11 | 88,90 |
| 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 65,0 | 87,67 | 5.698,55 | 0,11 | 89,01 |
| CP.20000228 | Próprio | PD-01 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL, DIM.: 80X160CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 9,0 | 628,06 | 5.652,54 | 0,11 | 89,12 |
| 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 18,0 | 311,26 | 5.602,68 | 0,11 | 89,23 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000238 | Próprio | PM-03 - PORTA DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 3,0 | 1.851,88 | 5.555,64 | 0,11 | 89,34 |
| CP.00000143 | Próprio | RACK TIPO CAIXA PADRÃO 19" EM AÇO SAE E PINTURA EPÓXI, 44U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 5.391,84 | 5.391,84 | 0,10 | 89,44 |
| CP.10000308 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 30 X 30 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 39,6 | 136,13 | 5.390,74 | 0,10 | 89,54 |
| CP.20000255 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM VASO DE DESPEJO EXPURGO, DIM.: (0,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 5.333,39 | 5.333,39 | 0,10 | 89,65 |
| CP.10000320 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 503,6 | 10,57 | 5.323,05 | 0,10 | 89,75 |
| CP.20000105 | Próprio | VERGA/CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 140,95 | 37,65 | 5.306,76 | 0,10 | 89,85 |
| CP.10000311 | Próprio | TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA, INCLUINDO BASE EM CONCRETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 5.204,65 | 5.204,65 | 0,10 | 89,96 |
| CP.20000221 | Próprio | PA-01 - PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO TEMPERADO LISO 4MM INCOLOR, DIM.: 234X240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 5.175,33 | 5.175,33 | 0,10 | 90,06 |
| CP.00000157 | Próprio | ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 150X100X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 77,0 | 66,78 | 5.142,06 | 0,10 | 90,16 |
| 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 1,0 | 5.068,63 | 5.068,63 | 0,10 | 90,25 |
| CP.20000220 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE CINZA DE DIMENSÕES 60X60 CM. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 43,05 | 117,70 | 5.066,98 | 0,10 | 90,35 |
| CP.00004580 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA EM BRAILLE (BR) - 20X5CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 39,0 | 128,73 | 5.020,47 | 0,10 | 90,45 |
| 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 14,0 | 348,74 | 4.882,36 | 0,09 | 90,54 |
| CP.00000199 | Próprio | CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 298,0 | 16,34 | 4.869,32 | 0,09 | 90,64 |
| CP.10000039 | Próprio | SOLEIRA/TABEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | m² | 10,58 | 452,92 | 4.791,89 | 0,09 | 90,73 |
| 89508 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 270,0 | 17,68 | 4.773,60 | 0,09 | 90,82 |
| CP.20000225 | Próprio | PA-04 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 180X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 2.377,56 | 4.755,12 | 0,09 | 90,92 |
| CP.20000328 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 236,0 | 19,89 | 4.694,04 | 0,09 | 91,01 |
| CP.10000043 | Próprio | PEDESTAL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 4.657,83 | 4.657,83 | 0,09 | 91,10 |
| CP.20000962 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO COM REGISTRO, ACABAMENTO METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6,0 | 764,79 | 4.588,74 | 0,09 | 91,19 |
| CP.20000940 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 1150 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 315, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 4.575,92 | 4.575,92 | 0,09 | 91,28 |
| CP.20000270 | Próprio | LETREIRO EM AÇO INOX NATURAL POLIDO 2MM "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CIDADE" - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 4.496,88 | 4.496,88 | 0,09 | 91,36 |
| CP.00002810 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 375,0 | 11,77 | 4.413,75 | 0,09 | 91,45 |
| CP.20000235 | Próprio | PM-02D- PORTA DE MADEIRA LENÇOL DE CHUMBO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO BELO, INCLUINDO VISOR EM VIDRO PLUMBÍFERO, 90X210CM,, INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 4.379,12 | 4.379,12 | 0,08 | 91,53 |
| CP.20000334 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 558,0 | 7,70 | 4.296,60 | 0,08 | 91,62 |
| 103292 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 40,0 | 106,75 | 4.270,00 | 0,08 | 91,70 |
| CP.20000219 | Próprio | JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO EM SELANTE DE POLIURETANO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 142,8 | 29,35 | 4.191,18 | 0,08 | 91,78 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000966 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 550 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 250, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 4.145,92 | 4.145,92 | 0,08 | 91,86 |
| CP.20000939 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 900 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 250, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 4.145,92 | 4.145,92 | 0,08 | 91,94 |
| CP.20001120 | Próprio | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 710,3 | 5,83 | 4.141,04 | 0,08 | 92,02 |
| 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 38,0 | 107,08 | 4.069,04 | 0,08 | 92,10 |
| CP.20000875 | Próprio | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | Louças e Metais | UN | 7,0 | 571,84 | 4.002,88 | 0,08 | 92,18 |
| CP.00000161 | Próprio | ELETROCALHA EM CHAPA #16, GALVANIZADA À FOGO PERFURADA COM TAMPA 200X50X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 70,0 | 56,91 | 3.983,70 | 0,08 | 92,26 |
| CP.20000243 | Próprio | JA-02 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 9,0 | 415,67 | 3.741,03 | 0,07 | 92,33 |
| CP.00000170 | Próprio | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 34,0 | 108,75 | 3.697,50 | 0,07 | 92,40 |
| 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 114,0 | 31,88 | 3.634,32 | 0,07 | 92,47 |
| 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 8,0 | 448,08 | 3.584,64 | 0,07 | 92,54 |
| CP.20000877 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, INCLUINDO REFORÇO E SUPORTE PÉ TUBULAR EM AÇO INOX, DIM.: (2,44X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 3.568,65 | 3.568,65 | 0,07 | 92,61 |
| CP.00001052 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTÉTICA, 25 X 25 CM, E = 5CM, ASSENTADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 9,13 | 388,88 | 3.550,47 | 0,07 | 92,68 |
| 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 357,0 | 9,94 | 3.548,58 | 0,07 | 92,75 |
| CP.10000025 | Próprio | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO EM BORRACHAS PARA VENTILADOR E EXAUSTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 40,0 | 87,57 | 3.502,80 | 0,07 | 92,82 |
| CP.00001114 | Próprio | CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 64,0 | 53,24 | 3.407,36 | 0,07 | 92,88 |
| CP.20000268 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 60X16CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 29,0 | 116,49 | 3.378,21 | 0,07 | 92,95 |
| 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 550,58 | 6,01 | 3.308,98 | 0,06 | 93,01 |
| 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | Arrasamento de Estacas | UN | 141,0 | 23,46 | 3.307,86 | 0,06 | 93,08 |
| CP.00003583 | Próprio | CONECTOR RJ-45 FÊMEA, COM CONTATOS BANHADOS A OURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 87,0 | 37,07 | 3.225,09 | 0,06 | 93,14 |
| 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 204,0 | 15,77 | 3.217,08 | 0,06 | 93,20 |
| CP.20000965 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 400 M3/H, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 200 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 3.159,62 | 3.159,62 | 0,06 | 93,26 |
| CP.20000305 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 700 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 200, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 3.159,62 | 3.159,62 | 0,06 | 93,32 |
| CP.00004270 | Próprio | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CANTEIRO, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A, INCLUSO O POSTE DE CONCRETO. AF_07/2020 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 1,0 | 3.158,19 | 3.158,19 | 0,06 | 93,39 |
| CP.10000819 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO ESCAVADA ROTATIVO (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E TRANSPORTE | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 1,0 | 3.129,83 | 3.129,83 | 0,06 | 93,45 |
| CP.20000316 | Próprio | BASE EM CONCRETO, VIRADO EM OBRA PARA BASE DE EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | UN | 39,0 | 79,84 | 3.113,76 | 0,06 | 93,51 |
| 98094 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros | UN | 1,0 | 2.971,86 | 2.971,86 | 0,06 | 93,56 |
| CP.20000227 | Próprio | PA-06 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL INCLUINDO MOLDURA COM TELA DE MOSQUTEIRO, DIM.: 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 985,55 | 2.956,65 | 0,06 | 93,62 |
| CP.20001118 | Próprio | ESPALHAMENTO E APILOAMENTO DE MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÕES | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 70,2 | 42,09 | 2.954,71 | 0,06 | 93,68 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000350 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 300 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.899,12 | 2.899,12 | 0,06 | 93,73 |
| CP.00002406 | Próprio | BARRA DE APOIO "U", EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 361,53 | 2.892,24 | 0,06 | 93,79 |
| 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 350,0 | 8,24 | 2.884,00 | 0,06 | 93,85 |
| 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 175,0 | 16,46 | 2.880,50 | 0,06 | 93,90 |
| CP.00004053 | Próprio | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações | m³ | 407,91 | 6,97 | 2.843,13 | 0,06 | 93,96 |
| CP.20000938 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, VAZÃO 200 m³/h, P.E.D 12 mmCA, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.823,52 | 2.823,52 | 0,05 | 94,01 |
| 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 451,2 | 6,22 | 2.806,46 | 0,05 | 94,07 |
| 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 54,0 | 51,36 | 2.773,44 | 0,05 | 94,12 |
| CP.20000218 | Próprio | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITADA 1,5 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 20,55 | 134,01 | 2.753,90 | 0,05 | 94,17 |
| 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 21,0 | 130,24 | 2.735,04 | 0,05 | 94,23 |
| CP.10000436 | Próprio | BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC...) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 15,0 | 182,06 | 2.730,90 | 0,05 | 94,28 |
| CP.20000634 | Próprio | ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8X2,8CM, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050 - | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 8,0 | 338,94 | 2.711,52 | 0,05 | 94,33 |
| CP.20000309 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 22,0 | 122,62 | 2.697,64 | 0,05 | 94,39 |
| 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 337,06 | 2.696,48 | 0,05 | 94,44 |
| 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 200,0 | 13,41 | 2.682,00 | 0,05 | 94,49 |
| 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 3,0 | 891,53 | 2.674,59 | 0,05 | 94,54 |
| 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 608,5 | 4,37 | 2.659,14 | 0,05 | 94,59 |
| CP.20001229 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PARACICLO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 98 CM X 85 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2.1/2" COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | Mobiliário Urbano | UN | 5,0 | 529,19 | 2.645,95 | 0,05 | 94,64 |
| 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | Supressão Vegetal | m² | 3.440,77 | 0,76 | 2.614,98 | 0,05 | 94,70 |
| 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 72,0 | 36,16 | 2.603,52 | 0,05 | 94,75 |
| CP.20000697 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, VAZÃO 150 m³/h, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V, MONOFÁSICO, 60Hz, MODELO FH 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.603,27 | 2.603,27 | 0,05 | 94,80 |
| CP.00000338 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 66,0 | 38,51 | 2.541,66 | 0,05 | 94,85 |
| CP.00001394 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø100MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 30,0 | 82,91 | 2.487,30 | 0,05 | 94,89 |
| 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 35,0 | 70,18 | 2.456,30 | 0,05 | 94,94 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00003053 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO 1010/1020 C/ GRAU DE PROTEÇÃO IP54, PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE RESINA POLIÉSTER NA COR CINZA, COM PORTA, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO FENDA, 800X600X250MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 818,55 | 2.455,65 | 0,05 | 94,99 |
| CP.20000239 | Próprio | GA-01 - GUICHÊ DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 80X90CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 816,95 | 2.450,85 | 0,05 | 95,04 |
| CP.00004496 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 51,0 | 48,00 | 2.448,00 | 0,05 | 95,08 |
| 89677 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 32,0 | 76,35 | 2.443,20 | 0,05 | 95,13 |
| 98052 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | Fossas e Sumidouros | UN | 1,0 | 2.438,44 | 2.438,44 | 0,05 | 95,18 |
| CP.20000252 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,20X0,60)M, INCLUINDO 2 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 1.212,94 | 2.425,88 | 0,05 | 95,23 |
| CP.20000321 | Próprio | BUCHA REDUÇÃO PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25X20 MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 88,0 | 27,43 | 2.413,84 | 0,05 | 95,27 |
| CP.00001002 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" (70MM²), COM FUROS DIÂMETRO 7 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 47,0 | 51,10 | 2.401,70 | 0,05 | 95,32 |
| CP.20000636 | Próprio | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", INCLUINDO PINTURA AUTOMOTIVA NA COR CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 5,2 | 458,70 | 2.385,24 | 0,05 | 95,37 |
| CP.00001115 | Próprio | BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE POSTES (400X400X500)MM, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 146,49 | 2.343,84 | 0,05 | 95,41 |
| CP.20000258 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX COM CUBA INOX, DIM.: (1,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 2.337,19 | 2.337,19 | 0,05 | 95,46 |
| 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 47,0 | 49,69 | 2.335,43 | 0,05 | 95,50 |
| 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 1,0 | 2.326,47 | 2.326,47 | 0,05 | 95,55 |
| CP.00001072 | Próprio | POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 2.315,84 | 2.315,84 | 0,04 | 95,59 |
| CP.00003787 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 451,24 | 2.256,20 | 0,04 | 95,64 |
| CP.20000373 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 451,24 | 2.256,20 | 0,04 | 95,68 |
| 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 40,0 | 55,67 | 2.226,80 | 0,04 | 95,72 |
| CP.20000384 | Próprio | CONEXÕES ROSQUEÁVEIS PARA ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA (SEAL TUBE) TERMINAL MACHO GIRATÓRIO Ø1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40,0 | 54,86 | 2.194,40 | 0,04 | 95,77 |
| CP.10000169 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 153,91 | 14,14 | 2.176,28 | 0,04 | 95,81 |
| 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 42,0 | 51,22 | 2.151,24 | 0,04 | 95,85 |
| CP.20000223 | Próprio | PA-02 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 180X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 2.136,86 | 2.136,86 | 0,04 | 95,89 |
| CP.00000279 | Próprio | CERTIFICAÇÃO DE PONTO LÓGICO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 87,0 | 23,68 | 2.060,16 | 0,04 | 95,93 |
| 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 1.028,45 | 2.056,90 | 0,04 | 95,97 |
| 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 42,0 | 47,95 | 2.013,90 | 0,04 | 96,01 |
| CP.20000998 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 3,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA COR VERDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 2.010,39 | 2.010,39 | 0,04 | 96,05 |
| CP.20000241 | Próprio | JA-01 - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 7,0 | 277,11 | 1.939,77 | 0,04 | 96,09 |
| CP.20000097 | Próprio | CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO COM DESVIADOR COM DUCHA MANUAL. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 965,89 | 1.931,78 | 0,04 | 96,12 |
| CP.00000837 | Próprio | PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 87,0 | 22,03 | 1.916,61 | 0,04 | 96,16 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00003575 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 80,0 | 23,34 | 1.867,20 | 0,04 | 96,20 |
| CP.20000921 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (2 1/2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12,0 | 155,05 | 1.860,60 | 0,04 | 96,23 |
| CP.20000118 | Próprio | CABO DE ALUMÍNIO NU SEM ALMA 2/0 - 67MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 60,0 | 30,42 | 1.825,20 | 0,04 | 96,27 |
| CP.00004275 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 1.816,32 | 1.816,32 | 0,04 | 96,30 |
| CP.20000326 | Próprio | ADAPTER CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.06 C/ 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 87,0 | 20,86 | 1.814,82 | 0,04 | 96,34 |
| 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 75,0 | 23,77 | 1.782,75 | 0,03 | 96,37 |
| CP.20000954 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 1.769,84 | 1.769,84 | 0,03 | 96,41 |
| CP.00000427 | Próprio | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9,0 | 196,46 | 1.768,14 | 0,03 | 96,44 |
| CP.20000253 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,20X0,60)M, INCLUINDO 2 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.744,02 | 1.744,02 | 0,03 | 96,48 |
| 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 40,0 | 43,37 | 1.734,80 | 0,03 | 96,51 |
| CP.00004494 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 55,0 | 31,40 | 1.727,00 | 0,03 | 96,54 |
| CP.00000339 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 30,0 | 57,36 | 1.720,80 | 0,03 | 96,58 |
| CP.20000226 | Próprio | PA-05 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL, DIM.: 90X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 3,0 | 572,06 | 1.716,18 | 0,03 | 96,61 |
| 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 608,5 | 2,80 | 1.703,80 | 0,03 | 96,64 |
| 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 2,0 | 840,03 | 1.680,06 | 0,03 | 96,68 |
| 89591 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 13,0 | 127,25 | 1.654,25 | 0,03 | 96,71 |
| 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 30,0 | 53,95 | 1.618,50 | 0,03 | 96,74 |
| CP.00000710 | Próprio | PLUG FEMEA 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 145,0 | 11,14 | 1.615,30 | 0,03 | 96,77 |
| CP.20000322 | Próprio | TOMADA DE PISO 2 MÓDULOS RJ45, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 537,85 | 1.613,55 | 0,03 | 96,80 |
| CP.20000959 | Próprio | MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO, INCLUSIVE LAJE PRÉ MOLDADA, DIM 2000X2000X400MM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | PARE - PAREDES/PAINEIS | UN | 1,0 | 1.593,89 | 1.593,89 | 0,03 | 96,83 |
| CP.20000124 | Próprio | FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 35 A 70MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 47,0 | 33,86 | 1.591,42 | 0,03 | 96,86 |
| 93674 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 11,0 | 143,04 | 1.573,44 | 0,03 | 96,89 |
| 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 84,0 | 18,47 | 1.551,48 | 0,03 | 96,92 |
| CP.20000260 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX, DIM.: (1,34X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.543,61 | 1.543,61 | 0,03 | 96,95 |
| CP.20000095 | Próprio | CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 771,30 | 1.542,60 | 0,03 | 96,98 |
| CP.20000876 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (2,28X0,60)M, INCLUINDO 1 CUBA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.541,59 | 1.541,59 | 0,03 | 97,01 |
| CP.20000955 | Próprio | CRUZETA EM CONCRETO PARA POSTE TIPO DT 2400MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 380,83 | 1.523,32 | 0,03 | 97,04 |
| CP.20000920 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12,0 | 125,98 | 1.511,76 | 0,03 | 97,07 |
| CP.00003509 | Próprio | MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO, MEDINDO 55X40CM, PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES, FIXACAO COM FITA DUPLA FACE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 1.511,52 | 1.511,52 | 0,03 | 97,10 |
| CP.20000262 | Próprio | TANQUE DE GRANITO CINZA CASTELO PARA LAVATÓRIO DE PÉ DIABÉTICO, DIM.: (0,80X0,73)M, INCLUINDO 1 CUBA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.495,05 | 1.495,05 | 0,03 | 97,13 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20001487 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 69,01 | 21,56 | 1.487,85 | 0,03 | 97,16 |
| 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 148,4 | 9,97 | 1.479,54 | 0,03 | 97,19 |
| CP.00003748 | Próprio | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 111,68 | 1.451,84 | 0,03 | 97,22 |
| 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 11,0 | 131,45 | 1.445,95 | 0,03 | 97,25 |
| CP.10000070 | Próprio | RETIRADA DE CERCA EXISTENTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 115,21 | 12,45 | 1.434,36 | 0,03 | 97,27 |
| 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 16,0 | 88,01 | 1.408,16 | 0,03 | 97,30 |
| 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 19,0 | 73,75 | 1.401,25 | 0,03 | 97,33 |
| 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 20,0 | 69,68 | 1.393,60 | 0,03 | 97,36 |
| 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 120,0 | 11,48 | 1.377,60 | 0,03 | 97,38 |
| CP.20000117 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 47,0 | 29,27 | 1.375,69 | 0,03 | 97,41 |
| CP.00000709 | Próprio | PLUG MACHO 2P+T 10A, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 145,0 | 9,46 | 1.371,70 | 0,03 | 97,44 |
| CP.20000333 | Próprio | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 17,41 | 77,89 | 1.356,06 | 0,03 | 97,46 |
| 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 13,84 | 97,90 | 1.354,93 | 0,03 | 97,49 |
| CP.20000919 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1 1/2"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 15,0 | 89,99 | 1.349,85 | 0,03 | 97,51 |
| CP.20000275 | Próprio | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12,0 | 112,11 | 1.345,32 | 0,03 | 97,54 |
| CP.20000997 | Próprio | PORTÃO DE ACESSO, DUAS FOLHAS DE GIRO, 2,00X1,90M, NYLOFOR COM MALHA 5X20CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 1.340,26 | 1.340,26 | 0,03 | 97,57 |
| 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções | m² | 374,33 | 3,57 | 1.336,35 | 0,03 | 97,59 |
| CP.00004536 | Próprio | CANTONEIRA DE ALUMINIO ABAS IGUAIS 1", E = 1/8", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 22,5 | 58,03 | 1.305,67 | 0,03 | 97,62 |
| 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 121,0 | 10,78 | 1.304,38 | 0,03 | 97,64 |
| 101266 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | Escavação Vertical a Céu Aberto | m³ | 103,72 | 12,53 | 1.299,61 | 0,03 | 97,67 |
| CP.10000013 | Próprio | GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, DIMENSÕES 125x225mm, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 20,0 | 64,83 | 1.296,60 | 0,03 | 97,69 |
| CP.20000945 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 5,0 | 258,16 | 1.290,80 | 0,03 | 97,72 |
| CP.00004547 | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5), INCLUINDO MALHA POP. AF_11/2020 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 6,46 | 198,73 | 1.283,79 | 0,02 | 97,74 |
| 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | M | 66,0 | 19,35 | 1.277,10 | 0,02 | 97,77 |
| CP.10000298 | Próprio | LOCAÇÃO DO TERRENO COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 3.440,77 | 0,37 | 1.273,08 | 0,02 | 97,79 |
| CP.20000364 | Próprio | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | Rasgos e Fixações | M | 66,0 | 19,02 | 1.255,32 | 0,02 | 97,82 |
| CP.00004583 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 156,71 | 1.253,68 | 0,02 | 97,84 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00004188 | Próprio | TOMADA DE REDE DUPLO RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 20,0 | 62,67 | 1.253,40 | 0,02 | 97,87 |
| CP.00000661 | Próprio | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 415,84 | 1.247,52 | 0,02 | 97,89 |
| CP.00004570 | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E VÁLVULA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 1.245,99 | 1.245,99 | 0,02 | 97,91 |
| CP.00001849 | Próprio | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 411,36 | 1.234,08 | 0,02 | 97,94 |
| CP.00001084 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 100 MM (4 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0 | 200,80 | 1.204,80 | 0,02 | 97,96 |
| CP.00001680 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 125A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 566,95 | 1.133,90 | 0,02 | 97,98 |
| CP.20000244 | Próprio | JA-02* - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER/FIXO COM TELA MOSQUITEIRO, DIM: (150X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 2,0 | 547,18 | 1.094,36 | 0,02 | 98,00 |
| CP.00000917 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 150A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 546,93 | 1.093,86 | 0,02 | 98,03 |
| CP.20000327 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 89,0 | 12,09 | 1.076,01 | 0,02 | 98,05 |
| CP.00000169 | Próprio | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 13,0 | 82,51 | 1.072,63 | 0,02 | 98,07 |
| CP.00004302 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 54,0 | 19,84 | 1.071,36 | 0,02 | 98,09 |
| 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 75,0 | 14,01 | 1.050,75 | 0,02 | 98,11 |
| CP.20000224 | Próprio | PA-03 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA ANODIZADO NATURAL COM VIDRO LISO 3MM INCOLOR, DIM.: 80X210CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 1.047,30 | 1.047,30 | 0,02 | 98,13 |
| CP.00002651 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 20KA 1P+N, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 129,82 | 1.038,56 | 0,02 | 98,15 |
| CP.00002193 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 258,85 | 1.035,40 | 0,02 | 98,17 |
| CP.00002934 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE TRIFASICO (FASE/NEUTRO/TERRA) 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5,0 | 205,21 | 1.026,05 | 0,02 | 98,19 |
| CP.20000956 | Próprio | ISOLADOR DE SUSPENSÃO, 175MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | Und | 6,0 | 168,80 | 1.012,80 | 0,02 | 98,21 |
| CP.20000274 | Próprio | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 85 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 12,0 | 83,83 | 1.005,96 | 0,02 | 98,23 |
| CP.20000436 | Próprio | MARCA DO "SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS" EM PLACA DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA, ALT. 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 989,80 | 989,80 | 0,02 | 98,25 |
| CP.00004128 | Próprio | CABIDEIRO INOX FIXADO EM PAREDE | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 8,0 | 123,58 | 988,64 | 0,02 | 98,27 |
| CP.20000371 | Próprio | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175A, ICC=10KA, COM AJUSTE TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 970,53 | 970,53 | 0,02 | 98,29 |
| 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 129,65 | 7,48 | 969,78 | 0,02 | 98,30 |
| CP.10000812 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 26,0 | 36,33 | 944,58 | 0,02 | 98,32 |
| 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | Luminárias Externas | UN | 33,0 | 28,23 | 931,59 | 0,02 | 98,34 |
| 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 82,0 | 11,26 | 923,32 | 0,02 | 98,36 |
| CP.20000249 | Próprio | BANCADA DE GRANITO CINZA CASTELO, DIM.: (1,11X0,60)M, INCLUINDO 1 CUBA EM LOUÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 916,98 | 916,98 | 0,02 | 98,38 |
| 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 7,0 | 130,43 | 913,01 | 0,02 | 98,39 |
| CP.00000270 | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 32,0 | 28,31 | 905,92 | 0,02 | 98,41 |
| 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Instalações em Cobre | M | 10,0 | 89,97 | 899,70 | 0,02 | 98,43 |
| CP.10000583 | Próprio | CAIXA DE GORDURA/SABÃO ENTERRADA ESGOTO QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,7X0,6 M. AF_05/2018 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 448,23 | 896,46 | 0,02 | 98,45 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.20000137 | Próprio | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 2,40 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 14,0 | 63,52 | 889,28 | 0,02 | 98,46 |
| 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 24,0 | 36,60 | 878,40 | 0,02 | 98,48 |
| CP.10000014 | Próprio | VENEZIANA EXTERIOR, DIMENSÕES 385x330, MODELO AWG, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 217,22 | 868,88 | 0,02 | 98,50 |
| 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 8,92 | 96,51 | 860,86 | 0,02 | 98,51 |
| CP.00001073 | Próprio | PÁRA-RAIOS DE INVÓLUCRO POLIMÉRICO, A OXIDOS METÁLICOS SEM CENTELHADOR, PROVIDOS DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, CLASSE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 286,69 | 860,07 | 0,02 | 98,53 |
| 94682 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 8,0 | 106,80 | 854,40 | 0,02 | 98,55 |
| CP.00000614 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 424,46 | 848,92 | 0,02 | 98,56 |
| 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 1,0 | 833,71 | 833,71 | 0,02 | 98,58 |
| 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 11,0 | 75,03 | 825,33 | 0,02 | 98,60 |
| 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 69,0 | 11,72 | 808,68 | 0,02 | 98,61 |
| CP.20000633 | Próprio | EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 201,75 | 807,00 | 0,02 | 98,63 |
| CP.00001334 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,0 | 53,71 | 805,65 | 0,02 | 98,64 |
| 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 32,0 | 25,09 | 802,88 | 0,02 | 98,66 |
| CP.20000873 | Próprio | FILETE EM GRANITO CINZA POLIDO, L=3CM, ESP.=2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PISO - PISOS | M | 39,78 | 20,15 | 801,56 | 0,02 | 98,67 |
| 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 40,0 | 19,91 | 796,40 | 0,02 | 98,69 |
| 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 18,0 | 44,23 | 796,14 | 0,02 | 98,71 |
| 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 66,0 | 11,93 | 787,38 | 0,02 | 98,72 |
| CP.20000059 | Próprio | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, ACABAMENTO INTERNO EM REBOCO, TAMPA EM CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M. AF_05/2018 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 785,07 | 785,07 | 0,02 | 98,74 |
| CP.00000520 | Próprio | HIDRÔMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, DN 1.1/4", 2,0 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 769,49 | 769,49 | 0,01 | 98,75 |
| CP.20000917 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12,0 | 63,21 | 758,52 | 0,01 | 98,77 |
| CP.20000369 | Próprio | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 8,0 | 92,94 | 743,52 | 0,01 | 98,78 |
| CP.20000353 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 5,0 | 147,62 | 738,10 | 0,01 | 98,79 |
| CP.00003296 | Próprio | TOMADA DE PISO (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 91,84 | 734,72 | 0,01 | 98,81 |
| CP.20000217 | Próprio | REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITADA 1,0 CM - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 6,44 | 108,92 | 701,44 | 0,01 | 98,82 |
| 106030 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 4,0 | 169,72 | 678,88 | 0,01 | 98,84 |
| 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 47,3 | 14,22 | 672,60 | 0,01 | 98,85 |
| 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 13,0 | 51,71 | 672,23 | 0,01 | 98,86 |
| 89516 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 79,0 | 8,47 | 669,13 | 0,01 | 98,87 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.10000813 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 18,0 | 36,67 | 660,06 | 0,01 | 98,89 |
| CP.00004442 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 150 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 7,0 | 93,83 | 656,81 | 0,01 | 98,90 |
| CP.00004581 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SANITÁRIO (PPS) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 10,0 | 65,29 | 652,90 | 0,01 | 98,91 |
| CP.20000102 | Próprio | PORTÃO EM GRADIL NYLOFOR, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,0MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 1,85 | 352,70 | 652,49 | 0,01 | 98,93 |
| 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | M | 31,0 | 21,04 | 652,24 | 0,01 | 98,94 |
| CP.10000022 | Próprio | FORNECIMENTO GAS REFRIGERANTE R32 - ADICIONAL | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | KG | 8,0 | 80,72 | 645,76 | 0,01 | 98,95 |
| 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 319,50 | 639,00 | 0,01 | 98,96 |
| 89514 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 74,0 | 8,39 | 620,86 | 0,01 | 98,97 |
| CP.00003651 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1.1/4"), TIPO SEALTUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 27,0 | 22,93 | 619,11 | 0,01 | 98,99 |
| 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 90,0 | 6,80 | 612,00 | 0,01 | 99,00 |
| CP.20000368 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 3,0 | 203,90 | 611,70 | 0,01 | 99,01 |
| CP.00002074 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA TIPO CONTÊINER , INCLUSIVE CARGA MANUAL, TRANSPORTE, DESCARGA EM BOTA-FORA E TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | SEEM - SERVIÇOS EMPREITADOS | UN | 1,0 | 609,97 | 609,97 | 0,01 | 99,02 |
| 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 48,5 | 12,52 | 607,22 | 0,01 | 99,03 |
| CP.00000737 | Próprio | FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS, FIXADA DIRETAMENTE POR TIRANTE, ABRAÇADEIRA E PERFILADO NA LAJE. AF_05/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 60,0 | 9,99 | 599,40 | 0,01 | 99,05 |
| CP.20000438 | Próprio | MARCA DO "GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA" IMPRESSA SOB PLACA DE AÇO GALVANIZADO E IMPRESSÃO UV, ALT. 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 588,74 | 588,74 | 0,01 | 99,06 |
| 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 13,0 | 44,72 | 581,36 | 0,01 | 99,07 |
| CP.20000944 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 300x250mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 579,69 | 579,69 | 0,01 | 99,08 |
| CP.00004528 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 23,0 | 24,76 | 569,48 | 0,01 | 99,09 |
| 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | M | 6,0 | 92,73 | 556,38 | 0,01 | 99,10 |
| CP.00003274 | Próprio | CURVA 90º DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 27,0 | 20,49 | 553,23 | 0,01 | 99,11 |
| 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m³ | 0,65 | 831,97 | 540,78 | 0,01 | 99,12 |
| CP.00003577 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 22,0 | 24,55 | 540,10 | 0,01 | 99,13 |
| CP.20000119 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM ANTI-UV E ANTI-CHAMAS, 160X220X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 9,0 | 60,01 | 540,09 | 0,01 | 99,14 |
| 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 13,0 | 41,51 | 539,63 | 0,01 | 99,15 |
| 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 18,0 | 29,18 | 525,24 | 0,01 | 99,16 |
| CP.20000372 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO 50KA 1P, UN=275VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 129,82 | 519,28 | 0,01 | 99,17 |
| CP.20000013 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 16,0 | 31,91 | 510,56 | 0,01 | 99,18 |
| 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 5,0 | 101,84 | 509,20 | 0,01 | 99,19 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENS.:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 11,0 | 45,70 | 502,70 | 0,01 | 99,20 |
| CP.10000438 | Próprio | BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00M CADA, ÚTIL = 0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3 E 4. | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 495,26 | 495,26 | 0,01 | 99,21 |
| CP.00003277 | Próprio | MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 26,0 | 18,93 | 492,18 | 0,01 | 99,22 |
| 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 33,0 | 14,81 | 488,73 | 0,01 | 99,23 |
| CP.10000821 | Próprio | ENSAIO DE INTEGRIDADE PIT (PILE INTEGRITY TEST) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 6,0 | 81,40 | 488,40 | 0,01 | 99,24 |
| 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 6,0 | 80,77 | 484,62 | 0,01 | 99,25 |
| 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 38,0 | 12,70 | 482,60 | 0,01 | 99,26 |
| CP.10000029 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 300x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 472,52 | 472,52 | 0,01 | 99,27 |
| CP.20000918 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (1 1/4"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6,0 | 78,10 | 468,60 | 0,01 | 99,28 |
| CP.00000657 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 114,53 | 458,12 | 0,01 | 99,29 |
| 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 37,1 | 11,97 | 444,08 | 0,01 | 99,30 |
| CP.00004491 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTOS, INCLUINDO PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 78,0 | 5,67 | 442,26 | 0,01 | 99,31 |
| CP.20000926 | Próprio | PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, COLORIDO, 40 X 40 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Acessibilidade | m² | 2,56 | 171,91 | 440,08 | 0,01 | 99,31 |
| CP.20000358 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 30,0 | 14,36 | 430,80 | 0,01 | 99,32 |
| 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 4,0 | 107,23 | 428,92 | 0,01 | 99,33 |
| CP.20000136 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 13,0 | 32,72 | 425,36 | 0,01 | 99,34 |
| CP.00001913 | Próprio | ADESIVO SINALIZAÇÃO CADEIRANTE PARA PISO ANTIDERRAPANTE 1,20X0,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 2,0 | 212,22 | 424,44 | 0,01 | 99,35 |
| 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 14,0 | 30,08 | 421,12 | 0,01 | 99,36 |
| 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 18,0 | 23,25 | 418,50 | 0,01 | 99,36 |
| 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 10,0 | 41,39 | 413,90 | 0,01 | 99,37 |
| 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 4,0 | 101,74 | 406,96 | 0,01 | 99,38 |
| CP.00000265 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DIMENSÕES 30X30X12CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 134,89 | 404,67 | 0,01 | 99,39 |
| CP.00002938 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 49,79 | 398,32 | 0,01 | 99,39 |
| 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 14,0 | 28,38 | 397,32 | 0,01 | 99,40 |
| CP.00004495 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 12,0 | 33,01 | 396,12 | 0,01 | 99,41 |
| CP.00003796 | Próprio | CORDOALHA DE COBRE NU 6 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 32,0 | 12,23 | 391,36 | 0,01 | 99,42 |
| CP.20000096 | Próprio | PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 48,78 | 390,24 | 0,01 | 99,43 |
| CP.20000123 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 389,51 | 389,51 | 0,01 | 99,43 |
| CP.20000282 | Próprio | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 389,45 | 389,45 | 0,01 | 99,44 |
| CP.20000310 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 125, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 3,0 | 127,62 | 382,86 | 0,01 | 99,45 |
| CP.20000397 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 35,0 | 10,76 | 376,60 | 0,01 | 99,46 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00000108 | Próprio | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES, UMA COR. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 17,17 | 21,78 | 373,96 | 0,01 | 99,46 |
| CP.20000943 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x100mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 2,0 | 186,71 | 373,42 | 0,01 | 99,47 |
| CP.20000242 | Próprio | JA-01* - JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR NATURAL TIPO CORRER COM TELA MOSQUITEIRO, DIM: (100X60)CM, VIDRO COMUM 3MM, INCLUINDO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0 | 364,78 | 364,78 | 0,01 | 99,48 |
| CP.00003642 | Próprio | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO) 30 LEDS SEM PICTOGRAMA E COM LÂMPADAS DE 4W, FLUXO LUMINOSO DE 100 LÚMENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 36,25 | 362,50 | 0,01 | 99,48 |
| CP.20000399 | Próprio | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 28,0 | 12,66 | 354,48 | 0,01 | 99,49 |
| CP.00000148 | Próprio | BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL (1U) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 351,42 | 351,42 | 0,01 | 99,50 |
| CP.00001085 | Próprio | QUADRO DE MEDIÇÃO PARA USO EXTERNO PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM (TC E MEDIDOR FORNECIDOS PELA COELBA), PADRÃO COELBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 344,96 | 344,96 | 0,01 | 99,50 |
| 89779 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 10,0 | 34,29 | 342,90 | 0,01 | 99,51 |
| CP.20000315 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 200x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 3,0 | 113,58 | 340,74 | 0,01 | 99,52 |
| CP.20000281 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 3", CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 170,06 | 340,12 | 0,01 | 99,52 |
| 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 2,0 | 167,49 | 334,98 | 0,01 | 99,53 |
| 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 10,0 | 33,36 | 333,60 | 0,01 | 99,54 |
| CP.00000819 | Próprio | UNIDADE DE VENTILAÇÃO PARA RACKS, BIVOLT COM CHAVE LIGA/DESLIGA 110/220V, LED E FUSÍVEL, COM 2 VENTILADORES E EXTENSÃO DE 3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 331,22 | 331,22 | 0,01 | 99,54 |
| CP.20000942 | Próprio | DAMPER CORTA FOGO, DIMENSÕES 200x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 329,61 | 329,61 | 0,01 | 99,55 |
| 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 329,28 | 329,28 | 0,01 | 99,56 |
| CP.00004582 | Próprio | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI) - 20X20CM - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 65,29 | 326,45 | 0,01 | 99,56 |
| 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 4,0 | 81,52 | 326,08 | 0,01 | 99,57 |
| CP.00001399 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø150MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 5,0 | 64,38 | 321,90 | 0,01 | 99,58 |
| CP.20000916 | Próprio | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA PARA REDE DE ÁGUA (3/4"), ROSQUEADO, INCLUINDO CONEXÕES - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6,0 | 53,58 | 321,48 | 0,01 | 99,58 |
| CP.20000272 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15,0 | 21,28 | 319,20 | 0,01 | 99,59 |
| 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 29,0 | 10,69 | 310,01 | 0,01 | 99,59 |
| CP.20000265 | Próprio | RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 1,0 | 306,62 | 306,62 | 0,01 | 99,60 |
| 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 19,0 | 16,06 | 305,14 | 0,01 | 99,61 |
| 89867 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | UN | 33,0 | 9,05 | 298,65 | 0,01 | 99,61 |
| 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 14,0 | 21,32 | 298,48 | 0,01 | 99,62 |
| 89561 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 20,0 | 14,67 | 293,40 | 0,01 | 99,62 |
| 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 13,0 | 22,27 | 289,51 | 0,01 | 99,63 |
| 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 6,0 | 47,89 | 287,34 | 0,01 | 99,63 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | Bombas Hidráulicas - Centrífugas, Horizontais e Submersíveis | UN | 2,0 | 141,50 | 283,00 | 0,01 | 99,64 |
| CP.00004523 | Próprio | TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 7,0 | 40,00 | 280,00 | 0,01 | 99,65 |
| CP.20000325 | Próprio | CABO TELEFÔNICO CCI-50 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 8,0 | 34,73 | 277,84 | 0,01 | 99,65 |
| CP.20000176 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 2,0 | 137,70 | 275,40 | 0,01 | 99,66 |
| 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | UN | 1,0 | 268,43 | 268,43 | 0,01 | 99,66 |
| 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 30,0 | 8,72 | 261,60 | 0,01 | 99,67 |
| CP.10000004 | Próprio | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 22,0 | 11,87 | 261,14 | 0,01 | 99,67 |
| 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 6,28 | 41,16 | 258,48 | 0,01 | 99,68 |
| CP.00000150 | Próprio | GUIA DE CABOS HORIZONTAL 1U PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 10,0 | 25,46 | 254,60 | 0,00 | 99,68 |
| 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 5,0 | 50,74 | 253,70 | 0,00 | 99,69 |
| CP.20000276 | Próprio | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 62,40 | 249,60 | 0,00 | 99,69 |
| 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 12,0 | 20,52 | 246,24 | 0,00 | 99,70 |
| CP.00001075 | Próprio | PARAFUSO ROSCA DUPLA M16XTAMANHO ADEQUADO. INCLUSIVE PORCAS E ARRUELAS QUADRADAS 38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 30,77 | 246,16 | 0,00 | 99,70 |
| 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 10,0 | 24,29 | 242,90 | 0,00 | 99,71 |
| CP.00001078 | Próprio | GRAMPO DE LINHA VIVA BR 8 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 80,47 | 241,41 | 0,00 | 99,71 |
| 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 120,32 | 240,64 | 0,00 | 99,71 |
| CP.00004271 | Próprio | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA PARA CANTEIRO, INCLUINDO KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | Sistemas de Medição | UN | 1,0 | 240,16 | 240,16 | 0,00 | 99,72 |
| CP.20000280 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2,0 | 119,82 | 239,64 | 0,00 | 99,72 |
| CP.20000277 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 4,0 | 59,38 | 237,52 | 0,00 | 99,73 |
| CP.00000321 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5,0 | 47,11 | 235,55 | 0,00 | 99,73 |
| 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 16,0 | 14,58 | 233,28 | 0,00 | 99,74 |
| CP.00001821 | Próprio | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO Ø125MM COM ISOLAMENTO TERMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 5,0 | 46,61 | 233,05 | 0,00 | 99,74 |
| CP.00003558 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI DN 100 MM EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 56,67 | 226,68 | 0,00 | 99,75 |
| CP.20000370 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 4,0 | 55,40 | 221,60 | 0,00 | 99,75 |
| CP.20000320 | Próprio | ANTENA TV ABERTA - SISTEMA DIGITAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 1,0 | 220,95 | 220,95 | 0,00 | 99,75 |
| 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | m² | 1,69 | 128,85 | 217,75 | 0,00 | 99,76 |
| CP.10000601 | Próprio | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | Sistemas de Medição | UN | 1,0 | 214,81 | 214,81 | 0,00 | 99,76 |
| 104357 | SINAPI | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 11,0 | 19,20 | 211,20 | 0,00 | 99,77 |
| 89737 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 9,0 | 23,36 | 210,24 | 0,00 | 99,77 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99629 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 100,70 | 201,40 | 0,00 | 99,78 |
| 104347 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4,0 | 48,19 | 192,76 | 0,00 | 99,78 |
| CP.00001695 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 22,0 | 8,74 | 192,28 | 0,00 | 99,78 |
| 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 94,95 | 189,90 | 0,00 | 99,79 |
| CP.20000357 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 23,53 | 188,24 | 0,00 | 99,79 |
| 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | Transformadores | UN | 2,0 | 91,64 | 183,28 | 0,00 | 99,79 |
| 89358 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 20,0 | 9,10 | 182,00 | 0,00 | 99,80 |
| CP.00001077 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO-COMPRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 58,85 | 176,55 | 0,00 | 99,80 |
| CP.20000957 | Próprio | CONECTOR ESTRIBO-PRESSÃO ATÉ CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 58,85 | 176,55 | 0,00 | 99,80 |
| CP.00002400 | Próprio | PLACA COM FURO EM PVC 4X2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 40,0 | 4,37 | 174,80 | 0,00 | 99,81 |
| 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 5,0 | 34,62 | 173,10 | 0,00 | 99,81 |
| CP.00001337 | Próprio | CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA DE 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 42,04 | 168,16 | 0,00 | 99,81 |
| 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 165,99 | 165,99 | 0,00 | 99,82 |
| CP.00004237 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 100 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 41,47 | 165,88 | 0,00 | 99,82 |
| CP.00001004 | Próprio | BISNAGA DE POLIURETANO 360G - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 82,79 | 165,58 | 0,00 | 99,82 |
| CP.20000122 | Próprio | CURVA HORIZONTAL DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" X 300MM (70MM2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 8,0 | 20,49 | 163,92 | 0,00 | 99,83 |
| CP.00001507 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 12,0 | 13,61 | 163,32 | 0,00 | 99,83 |
| CP.00003486 | Próprio | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 52,93 | 158,79 | 0,00 | 99,83 |
| CP.00000333 | Próprio | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 52,86 | 158,58 | 0,00 | 99,84 |
| CP.20000400 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 4,0 | 39,33 | 157,32 | 0,00 | 99,84 |
| 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 5,0 | 31,37 | 156,85 | 0,00 | 99,84 |
| 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 8,0 | 19,07 | 152,56 | 0,00 | 99,85 |
| CP.00000903 | Próprio | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 150,61 | 150,61 | 0,00 | 99,85 |
| 103012 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 149,97 | 149,97 | 0,00 | 99,85 |
| CP.00000400 | Próprio | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 35,31 | 141,24 | 0,00 | 99,85 |
| 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 69,89 | 139,78 | 0,00 | 99,86 |
| 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 2,0 | 69,69 | 139,38 | 0,00 | 99,86 |
| CP.00001083 | Próprio | MÃO-FRANCESA PLANA 710 MM, INCLUSIVE PARAFUSO M16 E ARRUELAS QUADRADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8,0 | 17,19 | 137,52 | 0,00 | 99,86 |
| 103980 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 7,0 | 19,08 | 133,56 | 0,00 | 99,86 |
| CP.00001079 | Próprio | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 44,08 | 132,24 | 0,00 | 99,87 |
| 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 4,0 | 31,88 | 127,52 | 0,00 | 99,87 |
| CP.10000023 | Próprio | JUNTA FLEXÍVEL COM LONA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | M | 5,0 | 25,15 | 125,75 | 0,00 | 99,87 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 14,0 | 8,94 | 125,16 | 0,00 | 99,87 |
| CP.20000402 | Próprio | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 12,39 | 123,90 | 0,00 | 99,88 |
| CP.00004509 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ALUMÍNIO, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 41,08 | 123,24 | 0,00 | 99,88 |
| CP.00001834 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 20,0 | 6,07 | 121,40 | 0,00 | 99,88 |
| CP.20000279 | Próprio | JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 115,40 | 115,40 | 0,00 | 99,88 |
| CP.20000278 | Próprio | JUNÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, Ø1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 115,40 | 115,40 | 0,00 | 99,89 |
| CP.20000881 | Próprio | BAGUETE EM GRANITO CINZA POLIDO, LARGURA 3 CM, ESPESSURA 3,0 CM. AF_09/2020 | Pisos | M | 3,12 | 36,77 | 114,72 | 0,00 | 99,89 |
| CP.20000288 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S2E- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 22,68 | 113,40 | 0,00 | 99,89 |
| 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 6,0 | 18,73 | 112,38 | 0,00 | 99,89 |
| CP.20000925 | Próprio | PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 1,15 | 96,72 | 111,22 | 0,00 | 99,90 |
| CP.20000335 | Próprio | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 8,0 | 13,75 | 110,00 | 0,00 | 99,90 |
| 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4,0 | 27,33 | 109,32 | 0,00 | 99,90 |
| 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 12,6 | 8,28 | 104,32 | 0,00 | 99,90 |
| CP.20000958 | Próprio | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 6,0 | 17,14 | 102,84 | 0,00 | 99,90 |
| 89427 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 8,0 | 12,45 | 99,60 | 0,00 | 99,91 |
| CP.00000697 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 9,0 | 10,96 | 98,64 | 0,00 | 99,91 |
| CP.20000120 | Próprio | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL (MINI-GAR) PARA 1 CABO COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 9,0 | 10,96 | 98,64 | 0,00 | 99,91 |
| CP.20000407 | Próprio | TOMADA DE PISO (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, COMPLETA INCLUINDO, CAIXA, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 97,62 | 97,62 | 0,00 | 99,91 |
| CP.00000345 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 97,25 | 97,25 | 0,00 | 99,91 |
| CP.00004236 | Próprio | CABEÇOTE EM ALUMÍNIO - 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 48,17 | 96,34 | 0,00 | 99,91 |
| CP.10000030 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 200x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 96,14 | 96,14 | 0,00 | 99,92 |
| 104346 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 2,0 | 45,65 | 91,30 | 0,00 | 99,92 |
| CP.10000321 | Próprio | ARMAÇÃO DE BLOCO E PILAR DE ARRANQUE UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 9,3 | 9,79 | 91,04 | 0,00 | 99,92 |
| 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 2,0 | 45,44 | 90,88 | 0,00 | 99,92 |
| CP.20000289 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S3- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À FRENTE" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4,0 | 22,68 | 90,72 | 0,00 | 99,92 |
| CP.00002833 | Próprio | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), ANTENA, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4,0 | 22,29 | 89,16 | 0,00 | 99,93 |
| CP.20000404 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 3,0 | 29,66 | 88,98 | 0,00 | 99,93 |
| CP.20000285 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, COM CORPO GIRATÓRIO, DN 100 X 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 28,91 | 86,73 | 0,00 | 99,93 |
| CP.00004527 | Próprio | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 3,0 | 28,76 | 86,28 | 0,00 | 99,93 |
| CP.20000403 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 5,0 | 17,13 | 85,65 | 0,00 | 99,93 |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105182 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 2,0 | 41,84 | 83,68 | 0,00 | 99,93 |
| CP.00000362 | Próprio | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 20,89 | 83,56 | 0,00 | 99,94 |
| CP.10000018 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 150x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 83,05 | 83,05 | 0,00 | 99,94 |
| 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 6,0 | 13,71 | 82,26 | 0,00 | 99,94 |
| CP.00000149 | Próprio | RÉGUA COM OITO TOMADAS 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 82,24 | 82,24 | 0,00 | 99,94 |
| CP.20000140 | Próprio | PARAFUSO CABELA CHATA PARA EMENDA DE BARRAS Ø1/4 X 7/8, COM PORCA SEXTAVADA - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 206,0 | 0,39 | 80,34 | 0,00 | 99,94 |
| CP.20000286 | Próprio | PLACA INDICATIVA "E5- EXTINTOR" FOTOLUMINESCENTE EM PVC QUADRADO, DIM.: 15X15 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 5,0 | 15,56 | 77,80 | 0,00 | 99,94 |
| CP.20000329 | Próprio | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 74,32 | 74,32 | 0,00 | 99,94 |
| CP.00000593 | Próprio | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 1/2" - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 10,0 | 7,31 | 73,10 | 0,00 | 99,95 |
| 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 4,0 | 18,18 | 72,72 | 0,00 | 99,95 |
| CP.00001082 | Próprio | GANCHO DE SUSPENSÃO OLHAL - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 24,23 | 72,69 | 0,00 | 99,95 |
| CP.00002941 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 8,75 | 70,00 | 0,00 | 99,95 |
| CP.20000313 | Próprio | DAMPER CONTROLADOR DE VAZÕES, DIMENSÕES 100x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 69,97 | 69,97 | 0,00 | 99,95 |
| CP.10000017 | Próprio | DAMPER SOBRE PRESSÃO, DIMENSÕES 100x150mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 69,97 | 69,97 | 0,00 | 99,95 |
| CP.20000314 | Próprio | DAMPER CONTROLADOR DE VAZÕES, DIMENSÕES 250x200mm, DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1,0 | 69,97 | 69,97 | 0,00 | 99,95 |
| CP.20000287 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S2D- ROTA DE FUGA COM SAÍDA À ESQUERDA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 3,0 | 22,68 | 68,04 | 0,00 | 99,96 |
| CP.00000380 | Próprio | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 66,75 | 66,75 | 0,00 | 99,96 |
| CP.20000395 | Próprio | GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, DIMENSÕES 125x425mm, MODELO VAT DA TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 64,83 | 64,83 | 0,00 | 99,96 |
| CP.00000834 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 200X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 62,14 | 62,14 | 0,00 | 99,96 |
| 89417 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 10,0 | 6,15 | 61,50 | 0,00 | 99,96 |
| CP.20000323 | Próprio | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 150X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 2,0 | 30,09 | 60,18 | 0,00 | 99,96 |
| CP.00000202 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 207,0 | 0,29 | 60,03 | 0,00 | 99,96 |
| CP.00001509 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 7,06 | 56,48 | 0,00 | 99,96 |
| 100554 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem | M | 8,0 | 6,88 | 55,04 | 0,00 | 99,97 |
| 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 4,0 | 13,74 | 54,96 | 0,00 | 99,97 |
| CP.20000135 | Próprio | PARAFUSO INOX AUTOATARRAXANTE CABEÇA PANELA Ø4,2 X 32 MM - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 259,0 | 0,21 | 54,39 | 0,00 | 99,97 |
| CP.20000882 | Próprio | DIVISORIA PARA BANCADA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 0,12 | 451,97 | 54,23 | 0,00 | 99,97 |
| 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 1,0 | 52,78 | 52,78 | 0,00 | 99,97 |
| CP.20000912 | Próprio | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | UN | 1,0 | 52,78 | 52,78 | 0,00 | 99,97 |
| CP.00004497 | Próprio | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1,0 | 51,22 | 51,22 | 0,00 | 99,97 |
| CP.00000360 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4,0 | 12,36 | 49,44 | 0,00 | 99,97 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.00003282 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA, MOLDE, CARTUCHO E ALICATE Z PARA CONEXOES DE ISOLAMENTO CABO Ø50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0 | 48,89 | 48,89 | 0,00 | 99,97 |
| CP.20000324 | Próprio | TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA DE 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 47,99 | 47,99 | 0,00 | 99,97 |
| CP.00001685 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 16,0 | 2,98 | 47,68 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00004539 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 25 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4,0 | 11,81 | 47,24 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00002811 | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 15,48 | 46,44 | 0,00 | 99,98 |
| 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 3,0 | 15,42 | 46,26 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20000133 | Próprio | PARAFUSO ALUMÍNIO CABELA CHATA 1/4 X 5/8 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 10,0 | 4,60 | 46,00 | 0,00 | 99,98 |
| CP.20000290 | Próprio | PLACA INDICATIVA "S12- SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE EM PVC RETANGULAR, DIM.: 24X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2,0 | 22,68 | 45,36 | 0,00 | 99,98 |
| 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 45,12 | 45,12 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00001958 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10,0 | 4,49 | 44,90 | 0,00 | 99,98 |
| 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 2,0 | 22,35 | 44,70 | 0,00 | 99,98 |
| 87882 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 6,28 | 7,10 | 44,58 | 0,00 | 99,98 |
| 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 43,82 | 43,82 | 0,00 | 99,98 |
| 89374 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 4,0 | 10,66 | 42,64 | 0,00 | 99,98 |
| CP.00000253 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 4,0MM2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 72,0 | 0,58 | 41,76 | 0,00 | 99,99 |
| 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Drenagem de ar condicionado | UN | 5,0 | 8,28 | 41,40 | 0,00 | 99,99 |
| 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 3,0 | 13,45 | 40,35 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00000344 | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 39,98 | 39,98 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000141 | Próprio | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX, M6X60MM, COM BUCHA - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 26,0 | 1,52 | 39,52 | 0,00 | 99,99 |
| 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 4,0 | 9,83 | 39,32 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00001081 | Próprio | OLHAL PARA PARAFUSO F 28 X 17,5 (5.000DAN) OU 16MM2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 13,05 | 39,15 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000138 | Próprio | TERMINAL 1 FURO 10,5MM 1 COMPRESSÃO - 50MM2 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 4,0 | 9,22 | 36,88 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000125 | Próprio | TERMINAL 1 FURO 8,5MM 1 COMPRESSÃO - 16MM2 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 7,0 | 5,21 | 36,47 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000128 | Próprio | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 - FORNECIMENTO | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS | UN | 259,0 | 0,14 | 36,26 | 0,00 | 99,99 |
| 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 4,0 | 8,29 | 33,16 | 0,00 | 99,99 |
| CP.20000283 | Próprio | GRELHA REMOVÍVEL E PORTA GRELHA EM FERRO FUNDIDO 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 32,79 | 32,79 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00001102 | Próprio | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 32,72 | 32,72 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00000363 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 30,56 | 30,56 | 0,00 | 99,99 |
| CP.00002940 | Próprio | FLANGE PARA ELETROCALHA DE 200X50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 28,54 | 28,54 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000271 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4,0 | 6,76 | 27,04 | 0,00 | 100,00 |
| 94672 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | UN | 4,0 | 6,38 | 25,52 | 0,00 | 100,00 |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA: | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | DATA: | 17/09/2026 | REVISÃO: | 00 |
| | | TAXAS (L.S.): | | HORISTA: | 101,70% |
| | | | | MENS.: | 60,13% |
| CLIENTE: | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | BASES DE PREÇOS: | | | |
| LOCAL: | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | SINAPI (BA): | 07/26 | DEMAIS: | VER FOLHA DE ROSTO |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | P. UNIT SEM BDI (R$) | P. TOTAL SEM BDI (R$) | PART. (%) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 3,0 | 8,27 | 24,81 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00001080 | Próprio | ARAME DE AÇO GALVANIZADO 12 BWG - FORNECIMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,0 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00004500 | Próprio | PLACA CEGA PARA CONDULETE/CAIXA DE PVC 4X4, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3,0 | 6,43 | 19,29 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00000900 | Próprio | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 17,84 | 17,84 | 0,00 | 100,00 |
| 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | UN | 1,0 | 16,24 | 16,24 | 0,00 | 100,00 |
| 103999 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1,0 | 13,38 | 13,38 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000273 | Próprio | CAP, PVC, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 1,0 | 12,44 | 12,44 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000401 | Próprio | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes | UN | 1,0 | 11,31 | 11,31 | 0,00 | 100,00 |
| CP.20000284 | Próprio | CAP, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | UN | 1,0 | 10,58 | 10,58 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00003812 | Próprio | TERMINAL TIPO PINO E GARFO - PARA CABO 6,0MM2 - FORNECIMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 18,0 | 0,58 | 10,44 | 0,00 | 100,00 |
| 89431 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | UN | 1,0 | 9,86 | 9,86 | 0,00 | 100,00 |
| CP.10000192 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 4,15 | 8,30 | 0,00 | 100,00 |
| CP.00001510 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 3,40 | 6,80 | 0,00 | 100,00 |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **5.153.365,53** |
| **Total do BDI** | **1.318.399,50** |
| **Total Geral** | **6.471.765,03** |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | CONCREMAT \| MEP | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 12 | | 22.063,67 | | 264.764,04 | | 264.764,04 | 5,14% | 264.764,04 | 5,14% |
| 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 51741,3545 | | 5,00 | | 258.706,77 | | 258.706,77 | 5,02% | 523.470,81 | 10,16% |
| 00011145 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 325,9497119 | | 747,88 | | 243.771,27 | | 243.771,27 | 4,73% | 767.242,08 | 14,89% |
| 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8833,43045 | | 23,86 | | 210.765,65 | | 210.765,65 | 4,09% | 978.007,73 | 18,98% |
| 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11977,35623 | | 15,16 | | 181.576,72 | | 181.576,72 | 3,52% | 1.159.584,45 | 22,50% |
| 00036881 | SINAPI | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | Material | m² | 796,593 | | 161,65 | | 128.769,26 | | 128.769,26 | 2,50% | 1.288.353,71 | 25,00% |
| 00043360 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 159,753 | | 784,79 | | 125.372,56 | | 125.372,56 | 2,43% | 1.413.726,27 | 27,43% |
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 114581,1488 | | 1,00 | | 114.581,15 | | 114.581,15 | 2,22% | 1.528.307,42 | 29,66% |
| 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4529,942306 | | 23,86 | | 108.084,42 | | 108.084,42 | 2,10% | 1.636.391,84 | 31,75% |
| 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5499,85248 | | 15,83 | | 87.062,66 | | 87.062,66 | 1,69% | 1.723.454,51 | 33,44% |
| 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 51741,3545 | | 1,49 | | 77.094,62 | | 77.094,62 | 1,50% | 1.800.549,12 | 34,94% |
| 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 12 | | 6.358,76 | | 76.305,12 | | 76.305,12 | 1,48% | 1.876.854,24 | 36,42% |
| 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2856,861101 | | 23,86 | | 68.164,71 | | 68.164,71 | 1,32% | 1.945.018,95 | 37,74% |
| 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | Material | L | 9519,549157 | | 7,10 | | 67.588,80 | | 67.588,80 | 1,31% | 2.012.607,75 | 39,05% |
| 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 9069,401054 | | 7,21 | | 65.390,38 | | 65.390,38 | 1,27% | 2.077.998,13 | 40,32% |
| 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 59225,0862 | | 1,01 | | 59.817,34 | | 59.817,34 | 1,16% | 2.137.815,47 | 41,48% |
| 00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 9403,2762 | | 6,25 | | 58.770,48 | | 58.770,48 | 1,14% | 2.196.585,94 | 42,62% |
| 00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2117,437586 | | 23,86 | | 50.522,06 | | 50.522,06 | 0,98% | 2.247.108,01 | 43,60% |
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 361,4255558 | | 139,00 | | 50.238,15 | | 50.238,15 | 0,97% | 2.297.346,16 | 44,58% |
| I9040 | SEINFRA | PAINEL NYLOFOR 2,03M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM - FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 71,60908 | | 675,15 | | 48.346,87 | | 48.346,87 | 0,94% | 2.345.693,03 | 45,52% |
| 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 28328,49004 | | 1,67 | | 47.308,58 | | 47.308,58 | 0,92% | 2.393.001,61 | 46,44% |
| 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 51719,2175 | | 0,88 | | 45.512,91 | | 45.512,91 | 0,88% | 2.438.514,52 | 47,32% |
| 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1896,711208 | | 23,86 | | 45.255,53 | | 45.255,53 | 0,88% | 2.483.770,05 | 48,20% |
| 00042425 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 19 | | 2.357,64 | | 44.795,16 | | 44.795,16 | 0,87% | 2.528.565,21 | 49,07% |
| 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1729,106334 | | 23,86 | | 41.256,48 | | 41.256,48 | 0,80% | 2.569.821,68 | 49,87% |
| 00038541 | SINAPI | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,010244355 | | 3.999.999,99 | | 40.977,42 | | 40.977,42 | 0,80% | 2.610.799,10 | 50,66% |
| 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1226,940556 | | 32,59 | | 39.985,99 | | 39.985,99 | 0,78% | 2.650.785,10 | 51,44% |
| 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 735,481936 | | 53,95 | | 39.679,25 | | 39.679,25 | 0,77% | 2.690.464,35 | 52,21% |
| 00000368 | SINAPI | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 509,89 | | 69,50 | | 35.437,36 | | 35.437,36 | 0,69% | 2.725.901,70 | 52,90% |
| 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1372,306861 | | 25,33 | | 34.760,53 | | 34.760,53 | 0,67% | 2.760.662,23 | 53,57% |
| 11338 | ORSE | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - fornecimento | Serviços | m² | 544,3 | | 63,72 | | 34.682,80 | | 34.682,80 | 0,67% | 2.795.345,03 | 54,24% |
| 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1420,752545 | | 23,86 | | 33.899,16 | | 33.899,16 | 0,66% | 2.829.244,19 | 54,90% |
| MAT114550 | SCO | Protetor de paredes, bate maca tipo corrimao, estruturado internamente em aluminio e PVC com reforcos em neoprene e externamente com capas de vinil de alto impacto, acabamento texturizado, com altura de 15cm, modelo C/S Acrovyn HRB 4C, Wall Protection Systems ou similar | Material | m | 35,75 | | 948,00 | | 33.891,00 | | 33.891,00 | 0,66% | 2.863.135,19 | 55,56% |
| 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material | m² | 734,0545845 | | 45,87 | | 33.671,08 | | 33.671,08 | 0,65% | 2.896.806,27 | 56,21% |
| 00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,047426958 | | 703.131,29 | | 33.347,38 | | 33.347,38 | 0,65% | 2.930.153,65 | 56,86% |
| 00020231 | SINAPI | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | Material | M | 625,1648 | | 51,35 | | 32.102,21 | | 32.102,21 | 0,62% | 2.962.255,86 | 57,48% |
| 005790 | SBC | LAJE TRELICADA H12 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 366,64 | | 84,89 | | 31.124,07 | | 31.124,07 | 0,60% | 2.993.379,93 | 58,09% |
| 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 641,808909 | | 45,18 | | 28.996,93 | | 28.996,93 | 0,56% | 3.022.376,86 | 58,65% |
| 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 3793,9097 | | 7,61 | | 28.871,65 | | 28.871,65 | 0,56% | 3.051.248,51 | 59,21% |
| 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 4161,865752 | | 6,83 | | 28.425,54 | | 28.425,54 | 0,55% | 3.079.674,05 | 59,76% |
| 00004014 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 497,8865892 | | 56,82 | | 28.289,92 | | 28.289,92 | 0,55% | 3.107.963,97 | 60,31% |
| 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2660,630863 | | 10,41 | | 27.697,17 | | 27.697,17 | 0,54% | 3.135.661,14 | 60,85% |
| 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 9603,27556 | | 2,84 | | 27.273,30 | | 27.273,30 | 0,53% | 3.162.934,44 | 61,38% |
| 00007155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 1654,825056 | | 16,35 | | 27.056,39 | | 27.056,39 | 0,53% | 3.189.990,83 | 61,90% |
| 00044528 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | Material | KG | 5025,5 | | 5,33 | | 26.785,92 | | 26.785,92 | 0,52% | 3.216.776,74 | 62,42% |
| 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 17679,18681 | | 1,48 | | 26.165,20 | | 26.165,20 | 0,51% | 3.242.941,94 | 62,93% |
| 00000626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | Material | KG | 1275,09 | | 19,73 | | 25.157,53 | | 25.157,53 | 0,49% | 3.268.099,47 | 63,42% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| CT.2000177 | Próprio | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS OBRAS (GRAVAÇÃO EM FULL HD 30 DIAS, CAMERAS IP FIXA, ALARME INTELIGENTE, TIME LAPSE, MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, FORNECIMENTO DE LINK DAS CAMERAS PARA EXIBIÇÃO NO SITE) | Serviços | MÊS | 12 | | 2.041,67 | | 24.500,04 | | 24.500,04 | 0,48% | 3.292.599,51 | 63,89% |
| 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1022,338517 | | 23,86 | | 24.393,00 | | 24.393,00 | 0,47% | 3.316.992,50 | 64,37% |
| 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1524,064794 | | 15,97 | | 24.339,31 | | 24.339,31 | 0,47% | 3.341.331,82 | 64,84% |
| 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | UNXMES | 1110,40625 | | 21,74 | | 24.140,23 | | 24.140,23 | 0,47% | 3.365.472,05 | 65,31% |
| 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1461,282043 | | 15,97 | | 23.336,67 | | 23.336,67 | 0,45% | 3.388.808,72 | 65,76% |
| 00012568 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 14 | | 1.641,17 | | 22.976,38 | | 22.976,38 | 0,45% | 3.411.785,10 | 66,20% |
| 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 1521,89 | | 14,95 | | 22.752,26 | | 22.752,26 | 0,44% | 3.434.537,36 | 66,65% |
| 203 | ORSE | Arenoso adquirido em depósito, frete incluso (Arenoso Comercial) | Material | m³ | 131,187 | | 168,00 | | 22.039,42 | | 22.039,42 | 0,43% | 3.456.576,78 | 67,07% |
| 00036170 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL | Material | m² | 305,999475 | | 72,00 | | 22.031,96 | | 22.031,96 | 0,43% | 3.478.608,74 | 67,50% |
| 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1259,184468 | | 17,27 | | 21.746,12 | | 21.746,12 | 0,42% | 3.500.354,85 | 67,92% |
| 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 15370,37726 | | 1,41 | | 21.672,23 | | 21.672,23 | 0,42% | 3.522.027,09 | 68,34% |
| CT.2000192 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR RETANGULAR 1243X210MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 111 | | 194,59 | | 21.599,49 | | 21.599,49 | 0,42% | 3.543.626,58 | 68,76% |
| 00042422 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 6 | | 3.500,00 | | 21.000,00 | | 21.000,00 | 0,41% | 3.564.626,58 | 69,17% |
| 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material | KG | 3779,191574 | | 5,47 | | 20.672,18 | | 20.672,18 | 0,40% | 3.585.298,75 | 69,57% |
| 9368 | ORSE | Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)Trilho suiço duplo para esquadrias | Material | m | 777,315 | | 25,86 | | 20.101,37 | | 20.101,37 | 0,39% | 3.605.400,12 | 69,96% |
| 00039599 | SINAPI | CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO LSZH | Material | M | 2698,5 | | 7,44 | | 20.076,84 | | 20.076,84 | 0,39% | 3.625.476,96 | 70,35% |
| 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 24,1 | | 826,39 | | 19.916,00 | | 19.916,00 | 0,39% | 3.645.392,96 | 70,74% |
| 00034564 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 4258,52776 | | 4,62 | | 19.674,40 | | 19.674,40 | 0,38% | 3.665.067,36 | 71,12% |
| 00037596 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | Material | KG | 5893,1635 | | 3,28 | | 19.329,58 | | 19.329,58 | 0,38% | 3.684.396,93 | 71,49% |
| 00007619 | SINAPI | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | Material | UN | 1 | | 19.152,22 | | 19.152,22 | | 19.152,22 | 0,37% | 3.703.549,15 | 71,87% |
| 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1167,569229 | | 15,97 | | 18.646,08 | | 18.646,08 | 0,36% | 3.722.195,23 | 72,23% |
| 00011687 | SINAPI | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | Material | M | 19,299 | | 940,23 | | 18.145,50 | | 18.145,50 | 0,35% | 3.740.340,73 | 72,58% |
| 00044476 | SINAPI | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | Material | m² | 30,9645 | | 577,16 | | 17.871,47 | | 17.871,47 | 0,35% | 3.758.212,20 | 72,93% |
| 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 561,267687 | | 31,36 | | 17.601,35 | | 17.601,35 | 0,34% | 3.775.813,56 | 73,27% |
| 00004472 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 435,99252 | | 40,05 | | 17.461,50 | | 17.461,50 | 0,34% | 3.793.275,06 | 73,61% |
| 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 519,761921 | | 32,33 | | 16.803,90 | | 16.803,90 | 0,33% | 3.810.078,96 | 73,93% |
| 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4528,692353 | | 3,64 | | 16.484,44 | | 16.484,44 | 0,32% | 3.826.563,40 | 74,25% |
| 9004 | ORSE | Fornecimento e montagem de Cortina divisória de leito em teciso ante-chama com tela integrada h=2,70, com trilhos e acessórios Kaylor Kube ou similar | Material | m | 26,4 | | 606,03 | | 15.999,19 | | 15.999,19 | 0,31% | 3.842.562,59 | 74,56% |
| 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 713,0426 | | 21,42 | | 15.273,37 | | 15.273,37 | 0,30% | 3.857.835,97 | 74,86% |
| H020000372 | EMBASA | GUINDASTE DE 18 T COM LANÇA TELESCÓPICA | Material | H | 23 | | 650,00 | | 14.950,00 | | 14.950,00 | 0,29% | 3.872.785,97 | 75,15% |
| 13510 | ORSE | Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | Material | un | 4 | | 3.661,41 | | 14.645,64 | | 14.645,64 | 0,28% | 3.887.431,61 | 75,43% |
| 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 594,6312456 | | 24,50 | | 14.568,47 | | 14.568,47 | 0,28% | 3.902.000,07 | 75,72% |
| 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 640,2914023 | | 22,73 | | 14.553,82 | | 14.553,82 | 0,28% | 3.916.553,89 | 76,00% |
| CT.2000134 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 400 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2 | | 7.156,85 | | 14.313,70 | | 14.313,70 | 0,28% | 3.930.867,59 | 76,28% |
| 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 115,6187796 | | 123,05 | | 14.226,89 | | 14.226,89 | 0,28% | 3.945.094,49 | 76,55% |
| 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 212,0475 | | 66,93 | | 14.192,34 | | 14.192,34 | 0,28% | 3.959.286,82 | 76,83% |
| 00004425 | SINAPI | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 439,0656538 | | 32,06 | | 14.076,44 | | 14.076,44 | 0,27% | 3.973.363,27 | 77,10% |
| 00041930 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | M | 106,08 | | 127,46 | | 13.520,96 | | 13.520,96 | 0,26% | 3.986.884,23 | 77,36% |
| 10936 | ORSE | Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 36.000 BTU's (evaporadora e condensadora) | Serviços | un | 2 | | 6.476,57 | | 12.953,14 | | 12.953,14 | 0,25% | 3.999.837,37 | 77,62% |
| 00011769 | SINAPI | MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO | Material | UN | 31 | | 395,63 | | 12.264,53 | | 12.264,53 | 0,24% | 4.012.101,90 | 77,85% |
| 12976 | ORSE | Ensaio - Prova de carga dinâmica - para 5 estacas, incluso mobilização da equipe com 2 diárias e relatórios de análises CAPWAP por estaca - com excecução em 02 dias | Serviços | un | 1 | | 12.256,06 | | 12.256,06 | | 12.256,06 | 0,24% | 4.024.357,96 | 78,09% |
| 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 446,3230443 | | 26,98 | | 12.041,80 | | 12.041,80 | 0,23% | 4.036.399,75 | 78,33% |
| 010525 | SBC | PAINEL MPU PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 30mmx2.0mx1.2m | Material | m² | 73,5 | | 158,32 | | 11.636,52 | | 11.636,52 | 0,23% | 4.048.036,27 | 78,55% |
| 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | Franquia | KWH | 9600 | | 1,18 | | 11.328,00 | | 11.328,00 | 0,22% | 4.059.364,27 | 78,77% |
| D00510 | SEDOP | Bate maca em PVC tipo corrimão (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento) | Material | m | 35,226 | | 319,70 | | 11.261,75 | | 11.261,75 | 0,22% | 4.070.626,02 | 78,99% |
| 00000183 | SINAPI | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | Material | JG | 42 | | 266,87 | | 11.208,54 | | 11.208,54 | 0,22% | 4.081.834,56 | 79,21% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 203033 | SBC | AMORTECEDOR DE VIBRACAO (CALCO) BORRACHA/NEOPRENE, G 1500KG VIBRA-STOP | Material | UN | 156 | | 71,40 | | 11.138,40 | | 11.138,40 | 0,22% | 4.092.972,96 | 79,42% |
| 00039664 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 245,45448 | | 44,74 | | 10.981,63 | | 10.981,63 | 0,21% | 4.103.954,60 | 79,64% |
| 00044535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Serviços | m³ | 159,753 | | 65,03 | | 10.388,74 | | 10.388,74 | 0,20% | 4.114.343,34 | 79,84% |
| 042370 | SBC | GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 60x60cm | Material | UN | 15 | | 691,99 | | 10.379,85 | | 10.379,85 | 0,20% | 4.124.723,19 | 80,04% |
| 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM | Material | m² | 19,85185 | | 520,75 | | 10.337,85 | | 10.337,85 | 0,20% | 4.135.061,04 | 80,24% |
| 00001355 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | Material | m² | 276,26 | | 37,36 | | 10.321,07 | | 10.321,07 | 0,20% | 4.145.382,11 | 80,44% |
| MATED-12194 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (APLICAÇÃO: LAVATÓRIO\|BICO: AREJADOR\|ABERTURA: PRESSÃO\|ACABAMENTO: CROMADO\|BITOLA: 1/2"\| INSTALAÇÃO: MESA\| REFERÊNCIA: 1170/1173) | Material | un | 38 | | 270,19 | | 10.267,22 | | 10.267,22 | 0,20% | 4.155.649,33 | 80,64% |
| 00043426 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 4 | | 2.488,72 | | 9.954,88 | | 9.954,88 | 0,19% | 4.165.604,21 | 80,83% |
| D190000215 | EMBASA | REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | m² | 18,07 | | 543,13 | | 9.814,36 | | 9.814,36 | 0,19% | 4.175.418,57 | 81,02% |
| 00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1240,507431 | | 7,65 | | 9.489,88 | | 9.489,88 | 0,18% | 4.184.908,45 | 81,21% |
| 00038124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | Material | UN | 331,4317 | | 28,48 | | 9.439,17 | | 9.439,17 | 0,18% | 4.194.347,63 | 81,39% |
| 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1243,4 | | 7,53 | | 9.362,80 | | 9.362,80 | 0,18% | 4.203.710,43 | 81,57% |
| H029500130 | EMBASA | CAMINHAO CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | Material | H | 61,257 | | 152,50 | | 9.341,69 | | 9.341,69 | 0,18% | 4.213.052,12 | 81,75% |
| 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 6704,534658 | | 1,39 | | 9.319,30 | | 9.319,30 | 0,18% | 4.222.371,42 | 81,93% |
| 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 496 | | 18,72 | | 9.285,12 | | 9.285,12 | 0,18% | 4.231.656,54 | 82,11% |
| 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | Material | KG | 2596,253076 | | 3,56 | | 9.242,66 | | 9.242,66 | 0,18% | 4.240.899,20 | 82,29% |
| 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 15370,37726 | | 0,59 | | 9.068,52 | | 9.068,52 | 0,18% | 4.249.967,73 | 82,47% |
| 00039514 | SINAPI | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | Material | UN | 355,758 | | 24,92 | | 8.865,49 | | 8.865,49 | 0,17% | 4.258.833,22 | 82,64% |
| 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | UNXMES | 441,76389 | | 19,60 | | 8.658,57 | | 8.658,57 | 0,17% | 4.267.491,79 | 82,81% |
| 00039662 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 296,59083 | | 29,09 | | 8.627,83 | | 8.627,83 | 0,17% | 4.276.119,62 | 82,98% |
| 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 95,5606 | | 89,06 | | 8.510,63 | | 8.510,63 | 0,17% | 4.284.630,24 | 83,14% |
| 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE "1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 344 | | 24,50 | | 8.428,00 | | 8.428,00 | 0,16% | 4.293.058,24 | 83,31% |
| 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 872,64 | | 9,56 | | 8.342,44 | | 8.342,44 | 0,16% | 4.301.400,68 | 83,47% |
| 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 522,031747 | | 15,97 | | 8.336,85 | | 8.336,85 | 0,16% | 4.309.737,53 | 83,63% |
| 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 17679,18681 | | 0,47 | | 8.309,22 | | 8.309,22 | 0,16% | 4.318.046,75 | 83,79% |
| 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 484,0008247 | | 16,82 | | 8.140,89 | | 8.140,89 | 0,16% | 4.326.187,64 | 83,95% |
| 00003081 | SINAPI | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material | CJ | 48 | | 166,27 | | 7.980,96 | | 7.980,96 | 0,15% | 4.334.168,60 | 84,10% |
| 00007194 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | m² | 253,3575364 | | 31,49 | | 7.978,23 | | 7.978,23 | 0,15% | 4.342.146,83 | 84,26% |
| CT.2000137 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 250 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2 | | 3.945,00 | | 7.890,00 | | 7.890,00 | 0,15% | 4.350.036,83 | 84,41% |
| 00001017 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | Material | M | 52,005 | | 151,21 | | 7.863,68 | | 7.863,68 | 0,15% | 4.357.900,50 | 84,56% |
| 00036884 | SINAPI | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | Material | m² | 32,7 | | 236,83 | | 7.744,34 | | 7.744,34 | 0,15% | 4.365.644,85 | 84,71% |
| 00010490 | SINAPI | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | Material | m² | 41,89 | | 183,75 | | 7.697,29 | | 7.697,29 | 0,15% | 4.373.342,13 | 84,86% |
| 00009840 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 130,4478 | | 56,53 | | 7.374,21 | | 7.374,21 | 0,14% | 4.380.716,35 | 85,01% |
| 00010556 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 23 | | 315,70 | | 7.261,10 | | 7.261,10 | 0,14% | 4.387.977,45 | 85,15% |
| 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 262,08 | | 27,54 | | 7.217,68 | | 7.217,68 | 0,14% | 4.395.195,13 | 85,29% |
| 00010426 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES "54 X 44" CM (L X C) | Material | UN | 31 | | 229,40 | | 7.111,40 | | 7.111,40 | 0,14% | 4.402.306,53 | 85,43% |
| 00011186 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | Material | m² | 11,75 | | 602,00 | | 7.073,50 | | 7.073,50 | 0,14% | 4.409.380,03 | 85,56% |
| I9152 | SEINFRA | POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=1,50M - COM TAMPA) CHUMBADO | Material | UN | 77,57053591 | | 89,80 | | 6.965,83 | | 6.965,83 | 0,14% | 4.416.345,86 | 85,70% |
| 00042246 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | Material | UN | 32 | | 207,92 | | 6.653,44 | | 6.653,44 | 0,13% | 4.422.999,30 | 85,83% |
| I6696 | SEINFRA | POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - FAB.TROPICO OU SIMILAR | Material | UN | 16 | | 414,64 | | 6.634,24 | | 6.634,24 | 0,13% | 4.429.633,54 | 85,96% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | CONCREMAT \| MEP | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO | Equipamento | UNXMES | 984,71208 | | 6,57 | | 6.469,56 | | 6.469,56 | 0,13% | 4.436.103,10 | 86,08% |
| 00041932 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | M | 20,72 | | 307,28 | | 6.366,84 | | 6.366,84 | 0,12% | 4.442.469,94 | 86,21% |
| 012530 | SBC | INSUMO DESCONTINUADO - CABO PP CORDPLAST 5 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 | Material | M | 330 | | 19,22 | | 6.342,60 | | 6.342,60 | 0,12% | 4.448.812,54 | 86,33% |
| 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 521,4963856 | | 11,98 | | 6.247,53 | | 6.247,53 | 0,12% | 4.455.060,07 | 86,45% |
| 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 24,1 | | 246,06 | | 5.930,05 | | 5.930,05 | 0,12% | 4.460.990,12 | 86,56% |
| 00039746 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | Material | UN | 64 | | 91,79 | | 5.874,56 | | 5.874,56 | 0,11% | 4.466.864,68 | 86,68% |
| CT.20000324 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 23 | | 254,06 | | 5.843,38 | | 5.843,38 | 0,11% | 4.472.708,06 | 86,79% |
| 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material | M | 207,46215 | | 27,88 | | 5.784,04 | | 5.784,04 | 0,11% | 4.478.492,10 | 86,90% |
| 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material | m² | 14,40144 | | 397,22 | | 5.720,54 | | 5.720,54 | 0,11% | 4.484.212,64 | 87,02% |
| 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | Material | UN | 31 | | 183,79 | | 5.697,49 | | 5.697,49 | 0,11% | 4.489.910,13 | 87,13% |
| 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | H | 51741,3545 | | 0,11 | | 5.691,55 | | 5.691,55 | 0,11% | 4.495.601,68 | 87,24% |
| 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 748,66 | | 7,43 | | 5.562,54 | | 5.562,54 | 0,11% | 4.501.164,22 | 87,34% |
| 12797 | ORSE | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradicas ou roldanas e fechadura | Material | m² | 19,8 | | 280,00 | | 5.544,00 | | 5.544,00 | 0,11% | 4.506.708,22 | 87,45% |
| 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 258,2904896 | | 20,75 | | 5.359,53 | | 5.359,53 | 0,10% | 4.512.067,75 | 87,56% |
| L00017 | SEDOP | Rack 19" 570mm 44U | Material | un | 1 | | 5.310,00 | | 5.310,00 | | 5.310,00 | 0,10% | 4.517.377,75 | 87,66% |
| 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 138 | | 38,20 | | 5.271,60 | | 5.271,60 | 0,10% | 4.522.649,35 | 87,76% |
| 14332 | ORSE | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar | Material | un | 21 | | 250,00 | | 5.250,00 | | 5.250,00 | 0,10% | 4.527.899,35 | 87,86% |
| 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 1820,14456 | | 2,86 | | 5.205,61 | | 5.205,61 | 0,10% | 4.533.104,97 | 87,96% |
| 00011315 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | Material | UN | 30 | | 170,26 | | 5.107,80 | | 5.107,80 | 0,10% | 4.538.212,77 | 88,06% |
| 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2815,307168 | | 1,80 | | 5.067,55 | | 5.067,55 | 0,10% | 4.543.280,32 | 88,16% |
| 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2815,307168 | | 1,77 | | 4.983,09 | | 4.983,09 | 0,10% | 4.548.263,41 | 88,26% |
| 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 685,54917 | | 7,22 | | 4.949,67 | | 4.949,67 | 0,10% | 4.553.213,08 | 88,35% |
| 00000659 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 1904,2974 | | 2,59 | | 4.932,13 | | 4.932,13 | 0,10% | 4.558.145,21 | 88,45% |
| 00004824 | SINAPI | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | Material | KG | 10051 | | 0,49 | | 4.924,99 | | 4.924,99 | 0,10% | 4.563.070,20 | 88,55% |
| 00020017 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 505,4398 | | 9,70 | | 4.902,77 | | 4.902,77 | 0,10% | 4.567.972,96 | 88,64% |
| 00036520 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 6 | | 808,69 | | 4.852,14 | | 4.852,14 | 0,09% | 4.572.825,10 | 88,73% |
| 00043184 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 4.837,33 | | 4.837,33 | | 4.837,33 | 0,09% | 4.577.662,43 | 88,83% |
| 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 3494,138333 | | 1,33 | | 4.647,20 | | 4.647,20 | 0,09% | 4.582.309,64 | 88,92% |
| CT.00001173 | Próprio | TOTEM DE CAIXARIA DE CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO NA COR MARROM, DIM.: (80X220CM), FIXADA SOBRE ESTRUTURA DE METALON, INCLUINDO TEXTOS E SIMBOLOS EM ADESIVO VINÍLICO AUTOCOLANTE NA COR BRANCA | Material | UN | 1 | | 4.590,00 | | 4.590,00 | | 4.590,00 | 0,09% | 4.586.899,64 | 89,01% |
| 00039596 | SINAPI | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, PARA FIXACAO EM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | Material | UN | 5 | | 912,88 | | 4.564,40 | | 4.564,40 | 0,09% | 4.591.464,04 | 89,10% |
| 8103 | ORSE | Suporte para Mapa Tátil h=1,00 ref.CSMPF000 em chapa galv. revestida com Alucobond | Material | un | 1 | | 4.564,32 | | 4.564,32 | | 4.564,32 | 0,09% | 4.596.028,36 | 89,18% |
| 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 321,0857 | | 14,21 | | 4.562,63 | | 4.562,63 | 0,09% | 4.600.590,99 | 89,27% |
| 10428 | ORSE | Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar | Material | m² | 410,41 | | 11,07 | | 4.543,24 | | 4.543,24 | 0,09% | 4.605.134,22 | 89,36% |
| 00007345 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | Material | L | 276,7672215 | | 16,33 | | 4.519,61 | | 4.519,61 | 0,09% | 4.609.653,83 | 89,45% |
| 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 36,34974 | | 123,70 | | 4.496,46 | | 4.496,46 | 0,09% | 4.614.150,30 | 89,54% |
| 9241 | ORSE | Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denvertela Poliéster R | Material | m² | 947,08135 | | 4,74 | | 4.489,17 | | 4.489,17 | 0,09% | 4.618.639,46 | 89,62% |
| 00007334 | SINAPI | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | Material | L | 276,4448538 | | 15,98 | | 4.417,59 | | 4.417,59 | 0,09% | 4.623.057,05 | 89,71% |
| 00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 120,3749712 | | 36,40 | | 4.381,65 | | 4.381,65 | 0,09% | 4.627.438,70 | 89,79% |
| CT.2000139 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 315 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 4.375,00 | | 4.375,00 | | 4.375,00 | 0,08% | 4.631.813,70 | 89,88% |
| 54030 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM | Material | M | 10 | | 419,07 | | 4.190,70 | | 4.190,70 | 0,08% | 4.636.004,40 | 89,96% |
| 036404 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1" | Material | M | 264,6 | | 15,75 | | 4.167,45 | | 4.167,45 | 0,08% | 4.640.171,85 | 90,04% |
| 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 152,1254207 | | 27,20 | | 4.137,81 | | 4.137,81 | 0,08% | 4.644.309,66 | 90,12% |
| 00039660 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 66,477255 | | 60,69 | | 4.034,50 | | 4.034,50 | 0,08% | 4.648.344,17 | 90,20% |
| MAT108300 | SCO | Porta radiologica PRX-Aurea ou similar, em madeira macica, dobradicas do tipo Gonzo, sobre rolamentos axiais, transpasses sobre o vao em tres direcoes, fechadura a prova de Raio-X e acabamento melaminico, blindada com chumbo de espessura de 2mm | Material | m² | 1,89 | | 2.088,77 | | 3.947,78 | | 3.947,78 | 0,08% | 4.652.291,94 | 90,28% |
| 007876 | SBC | GRANITO CINZA CORUMBA 2cm | Material | m² | 15,704 | | 250,00 | | 3.926,00 | | 3.926,00 | 0,08% | 4.656.217,94 | 90,35% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 025827 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 30x14cm PARA PORTAS | Material | UN | 39 | | 100,00 | | 3.900,00 | | 3.900,00 | 0,08% | 4.660.117,94 | 90,43% |
| I9049 | SEINFRA | SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR | Material | m² | 184,393381 | | 21,10 | | 3.890,70 | | 3.890,70 | 0,08% | 4.664.008,64 | 90,50% |
| 00039344 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material | UN | 321 | | 12,02 | | 3.858,42 | | 3.858,42 | 0,07% | 4.667.867,06 | 90,58% |
| 00039741 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 245,45448 | | 15,53 | | 3.811,91 | | 3.811,91 | 0,07% | 4.671.678,97 | 90,65% |
| 12796 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | Material | m² | 14,06 | | 270,00 | | 3.796,20 | | 3.796,20 | 0,07% | 4.675.475,17 | 90,73% |
| 00002437 | SINAPI | MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 87,417776 | | 43,02 | | 3.760,71 | | 3.760,71 | 0,07% | 4.679.235,88 | 90,80% |
| 00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,061295989 | | 61.199,84 | | 3.751,30 | | 3.751,30 | 0,07% | 4.682.987,19 | 90,87% |
| 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 99,30002968 | | 37,26 | | 3.699,92 | | 3.699,92 | 0,07% | 4.686.687,11 | 90,94% |
| 065246 | SBC | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL | Material | UN | 6 | | 613,90 | | 3.683,40 | | 3.683,40 | 0,07% | 4.690.370,51 | 91,02% |
| 00007701 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = "3,65" MM, PESO "6,51" KG/M (NBR 5580) | Material | M | 33,4 | | 108,22 | | 3.614,55 | | 3.614,55 | 0,07% | 4.693.985,05 | 91,09% |
| 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 25,43058282 | | 140,81 | | 3.580,88 | | 3.580,88 | 0,07% | 4.697.565,93 | 91,16% |
| 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 38 | | 93,96 | | 3.570,48 | | 3.570,48 | 0,07% | 4.701.136,41 | 91,22% |
| 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 348,117 | | 10,25 | | 3.568,20 | | 3.568,20 | 0,07% | 4.704.704,61 | 91,29% |
| 00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 162,3200922 | | 21,84 | | 3.545,07 | | 3.545,07 | 0,07% | 4.708.249,68 | 91,36% |
| 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 659,9364296 | | 5,35 | | 3.530,66 | | 3.530,66 | 0,07% | 4.711.780,34 | 91,43% |
| 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 15926,78895 | | 0,22 | | 3.503,89 | | 3.503,89 | 0,07% | 4.715.284,24 | 91,50% |
| 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 3754,8275 | | 0,93 | | 3.491,99 | | 3.491,99 | 0,07% | 4.718.776,23 | 91,57% |
| 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 1641,4966 | | 2,11 | | 3.463,56 | | 3.463,56 | 0,07% | 4.722.239,78 | 91,63% |
| 00041683 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, "30 X 10/10" (H X L1/L2) | Material | UN | 168,76965 | | 20,51 | | 3.461,47 | | 3.461,47 | 0,07% | 4.725.701,25 | 91,70% |
| 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 1526,20472 | | 2,25 | | 3.433,96 | | 3.433,96 | 0,07% | 4.729.135,21 | 91,77% |
| 00002678 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | Material | M | 1167,4936 | | 2,92 | | 3.409,08 | | 3.409,08 | 0,07% | 4.732.544,29 | 91,83% |
| 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2845,513235 | | 1,19 | | 3.386,16 | | 3.386,16 | 0,07% | 4.735.930,45 | 91,90% |
| 00039505 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 6 | | 555,99 | | 3.335,94 | | 3.335,94 | 0,06% | 4.739.266,39 | 91,96% |
| 00010555 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | Material | UN | 14 | | 237,43 | | 3.324,02 | | 3.324,02 | 0,06% | 4.742.590,41 | 92,03% |
| 9759 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm - para deficiente visual | Material | m² | 41,58 | | 78,53 | | 3.265,28 | | 3.265,28 | 0,06% | 4.745.855,69 | 92,09% |
| 00007253 | SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | Material | m³ | 19,632381 | | 165,00 | | 3.239,34 | | 3.239,34 | 0,06% | 4.749.095,03 | 92,16% |
| 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 107,976 | | 29,64 | | 3.200,41 | | 3.200,41 | 0,06% | 4.752.295,44 | 92,22% |
| I8341 | SEINFRA | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | Material | m² | 7,77 | | 407,91 | | 3.169,46 | | 3.169,46 | 0,06% | 4.755.464,90 | 92,28% |
| H513 | AGETOP CIVIL | VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO | Material | un | 7 | | 450,00 | | 3.150,00 | | 3.150,00 | 0,06% | 4.758.614,90 | 92,34% |
| A.08.000.02010 9 | CPOS/C DHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | Material | TX | 1 | | 3.129,83 | | 3.129,83 | | 3.129,83 | 0,06% | 4.761.744,73 | 92,40% |
| 00039665 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Material | M | 40,90908 | | 75,48 | | 3.087,82 | | 3.087,82 | 0,06% | 4.764.832,55 | 92,46% |
| 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 8 | | 377,50 | | 3.020,00 | | 3.020,00 | 0,06% | 4.767.852,55 | 92,52% |
| 00038181 | SINAPI | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | Material | m² | 9,5865 | | 314,58 | | 3.015,72 | | 3.015,72 | 0,06% | 4.770.868,27 | 92,58% |
| 00039140 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | Material | UN | 2030,3409 | | 1,47 | | 2.984,60 | | 2.984,60 | 0,06% | 4.773.852,87 | 92,64% |
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 39,1226 | | 76,19 | | 2.980,75 | | 2.980,75 | 0,06% | 4.776.833,62 | 92,69% |
| CT.2000148 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS, MODELO FH 200 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 2.958,70 | | 2.958,70 | | 2.958,70 | 0,06% | 4.779.792,32 | 92,75% |
| CT.2000163 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 200 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 2.958,70 | | 2.958,70 | | 2.958,70 | 0,06% | 4.782.751,02 | 92,81% |
| 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 22,46374212 | | 130,74 | | 2.936,91 | | 2.936,91 | 0,06% | 4.785.687,93 | 92,87% |
| 3283 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v | Material | m | 298 | | 9,70 | | 2.890,60 | | 2.890,60 | 0,06% | 4.788.578,53 | 92,92% |
| 00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | Material | UN | 62 | | 46,13 | | 2.860,06 | | 2.860,06 | 0,06% | 4.791.438,59 | 92,98% |
| CT.00000222 | Próprio | CHUMBADOR FORMATO L Ø 1/2" COMP. 250 MM COM DUAS PORCAS E DUAS ARRUELAS ZN FOGO | Material | UN | 64 | | 44,44 | | 2.844,16 | | 2.844,16 | 0,06% | 4.794.282,75 | 93,03% |
| 00010841 | SINAPI | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= "2" CM | Material | m² | 10,58 | | 260,37 | | 2.754,71 | | 2.754,71 | 0,05% | 4.797.037,47 | 93,09% |
| 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 3494,138333 | | 0,78 | | 2.725,43 | | 2.725,43 | 0,05% | 4.799.762,90 | 93,14% |
| 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C) | Material | UN | 3929,2302 | | 0,69 | | 2.711,17 | | 2.711,17 | 0,05% | 4.802.474,06 | 93,19% |
| 00039601 | SINAPI | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 87 | | 31,03 | | 2.699,61 | | 2.699,61 | 0,05% | 4.805.173,67 | 93,24% |
| CT.2000140 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 150 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 2.698,20 | | 2.698,20 | | 2.698,20 | 0,05% | 4.807.871,87 | 93,30% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| E9684 | SICRO3 | Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW | Equipamento | H | 21 | 0 | 128,23 | 56,3692 | 2.692,85 | 0 | 2.692,85 | 0,05% | 4.810.564,73 | 93,35% |
| 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 112,3264593 | | 23,86 | | 2.680,11 | | 2.680,11 | 0,05% | 4.813.244,84 | 93,40% |
| 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 14 | | 188,00 | | 2.632,00 | | 2.632,00 | 0,05% | 4.815.876,84 | 93,45% |
| CT.2000162 | Próprio | GABINETE DE VENTILAÇÃO, COM FILTROS G4+F8, MODELO FH 125 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 2.622,60 | | 2.622,60 | | 2.622,60 | 0,05% | 4.818.499,44 | 93,50% |
| Q.04.000.0314 04 | CPOS/C DHU | Damper Corta Fogo tipo comporta, formato circular ou retangular, com elemento fusível e chave fim de curso, referência comercial série FKA-TI-BR-120 fabricante TROX ou equivalente | Material | m² | 0,365 | | 7.145,19 | | 2.607,99 | | 2.607,99 | 0,05% | 4.821.107,43 | 93,55% |
| 13989 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | Material | un | 1 | | 2.587,46 | | 2.587,46 | | 2.587,46 | 0,05% | 4.823.694,89 | 93,60% |
| 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 14,82624 | | 170,32 | | 2.525,21 | | 2.525,21 | 0,05% | 4.826.220,10 | 93,65% |
| 203037 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL PNE/PCD NBR9050 | Material | UN | 8 | | 305,80 | | 2.446,40 | | 2.446,40 | 0,05% | 4.828.666,50 | 93,70% |
| 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 12 | | 203,38 | | 2.440,56 | | 2.440,56 | 0,05% | 4.831.107,06 | 93,75% |
| 00007697 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 40,3 | | 60,47 | | 2.436,94 | | 2.436,94 | 0,05% | 4.833.544,00 | 93,79% |
| 00000650 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 869,3548 | | 2,80 | | 2.434,19 | | 2.434,19 | 0,05% | 4.835.978,19 | 93,84% |
| 00020067 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 279,531 | | 8,68 | | 2.426,33 | | 2.426,33 | 0,05% | 4.838.404,52 | 93,89% |
| CT.2000138 | Próprio | GABINETE DE EXAUSTÃO, MODELO FH 100 DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 2.402,35 | | 2.402,35 | | 2.402,35 | 0,05% | 4.840.806,87 | 93,93% |
| 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2668,520958 | | 0,89 | | 2.374,98 | | 2.374,98 | 0,05% | 4.843.181,85 | 93,98% |
| CT.00001106 | Próprio | PLACA EM POLIETILENO E=10MM | Material | m² | 4,9544 | | 472,50 | | 2.340,95 | | 2.340,95 | 0,05% | 4.845.522,81 | 94,03% |
| 000022 | SBC | SODA CAUSTICA ESCAMADA PARA LIMPEZA | Material | KG | 120 | | 19,20 | | 2.304,00 | | 2.304,00 | 0,04% | 4.847.826,81 | 94,07% |
| 3458 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 150 x 100 x 3000 mm (ref. vl 3.01 qe valemam ou similar) | Material | un | 25,41 | | 89,90 | | 2.284,36 | | 2.284,36 | 0,04% | 4.850.111,17 | 94,12% |
| 00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0,1 | | 22.838,34 | | 2.283,83 | | 2.283,83 | 0,04% | 4.852.395,00 | 94,16% |
| 00037588 | SINAPI | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | Material | UN | 39 | | 57,82 | | 2.254,98 | | 2.254,98 | 0,04% | 4.854.649,98 | 94,20% |
| 00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 94,47434352 | | 23,55 | | 2.224,87 | | 2.224,87 | 0,04% | 4.856.874,85 | 94,25% |
| 14362 | EMOP | LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 40CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 4CM,C OM PINOS PARA FIXACAO | Material | UN | 8 | | 275,00 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | 0,04% | 4.859.074,85 | 94,29% |
| E9125 | SICRO3 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW | Equipamento | H | 21 | 0 | 101,44 | 52,0306 | 2.130,31 | 0 | 2.130,31 | 0,04% | 4.861.205,16 | 94,33% |
| 00042424 | SINAPI | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | | 2.105,58 | | 2.105,58 | | 2.105,58 | 0,04% | 4.863.310,74 | 94,37% |
| 4017 | AGETOP CIVIL | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM | Material | un | 3 | | 697,57 | | 2.092,71 | | 2.092,71 | 0,04% | 4.865.403,45 | 94,41% |
| 00037587 | SINAPI | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO | Material | UN | 4 | | 522,28 | | 2.089,12 | | 2.089,12 | 0,04% | 4.867.492,57 | 94,45% |
| 10322 | ORSE | Certificação de rede cabeamento estruturado (ref: obra Sergipetec) | Serviços | un | 87 | | 23,68 | | 2.060,16 | | 2.060,16 | 0,04% | 4.869.552,73 | 94,49% |
| 05466 | EMOP | LETRA CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 20CM DE ALTURA,ESPESSURA DE 2CM,C OM PINOS PARA FIXACAO | Material | UN | 20 | | 103,00 | | 2.060,00 | | 2.060,00 | 0,04% | 4.871.612,73 | 94,53% |
| 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 435,19 | | 4,71 | | 2.049,74 | | 2.049,74 | 0,04% | 4.873.662,47 | 94,57% |
| 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 122,361171 | | 16,57 | | 2.027,52 | | 2.027,52 | 0,04% | 4.875.690,00 | 94,61% |
| I9048 | SEINFRA | FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU BRANCA | Material | UN | 286,43632 | | 7,03 | | 2.013,65 | | 2.013,65 | 0,04% | 4.877.703,64 | 94,65% |
| 00000658 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 1114,6716 | | 1,75 | | 1.950,68 | | 1.950,68 | 0,04% | 4.879.654,32 | 94,69% |
| 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 81,13582571 | | 23,90 | | 1.939,15 | | 1.939,15 | 0,04% | 4.881.593,47 | 94,73% |
| 3829 | ORSE | Terminal de conexão SPTF d=1 1/4" para tubo metálico flexível (ref. sealtubo ou similar) | Material | un | 40 | | 48,00 | | 1.920,00 | | 1.920,00 | 0,04% | 4.883.513,47 | 94,76% |
| 00038599 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 355,811201 | | 5,39 | | 1.917,82 | | 1.917,82 | 0,04% | 4.885.431,29 | 94,80% |
| 00037401 | SINAPI | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | Material | UN | 34 | | 56,27 | | 1.913,18 | | 1.913,18 | 0,04% | 4.887.344,47 | 94,84% |
| 00011758 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | Material | UN | 35 | | 54,05 | | 1.891,75 | | 1.891,75 | 0,04% | 4.889.236,22 | 94,87% |
| 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 91,644278 | | 20,45 | | 1.874,13 | | 1.874,13 | 0,04% | 4.891.110,34 | 94,91% |
| 00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,002529287 | | 740.000,00 | | 1.871,67 | | 1.871,67 | 0,04% | 4.892.982,02 | 94,95% |
| 256 | ORSE | Argamassa baritada pronta para aplicação | Material | kg | 838,4625 | | 2,23 | | 1.869,77 | | 1.869,77 | 0,04% | 4.894.851,79 | 94,98% |
| 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 120,5646 | | 15,35 | | 1.850,67 | | 1.850,67 | 0,04% | 4.896.702,45 | 95,02% |
| 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 899,9928 | | 2,04 | | 1.835,99 | | 1.835,99 | 0,04% | 4.898.538,44 | 95,06% |
| 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 42,63 | | 43,05 | | 1.835,22 | | 1.835,22 | 0,04% | 4.900.373,66 | 95,09% |
| 00039738 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 296,59083 | | 6,17 | | 1.829,97 | | 1.829,97 | 0,04% | 4.902.203,63 | 95,13% |
| 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 878,6484 | | 2,08 | | 1.827,59 | | 1.827,59 | 0,04% | 4.904.031,22 | 95,16% |
| 00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material | m² | 2,16 | | 842,19 | | 1.819,13 | | 1.819,13 | 0,04% | 4.905.850,35 | 95,20% |
| 00012551 | SINAPI | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | Material | UN | 5 | | 363,82 | | 1.819,10 | | 1.819,10 | 0,04% | 4.907.669,45 | 95,23% |
| 00039570 | SINAPI | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | Material | M | 364,247 | | 4,99 | | 1.817,59 | | 1.817,59 | 0,04% | 4.909.487,04 | 95,27% |
| 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 261,0900375 | | 6,94 | | 1.811,96 | | 1.811,96 | 0,04% | 4.911.299,00 | 95,30% |
| 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 431,6879 | | 4,13 | | 1.782,87 | | 1.782,87 | 0,03% | 4.913.081,87 | 95,34% |
| 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 12,1 | | 146,42 | | 1.771,68 | | 1.771,68 | 0,03% | 4.914.853,56 | 95,37% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 67 | | 26,41 | | 1.769,47 | | 1.769,47 | 0,03% | 4.916.623,03 | 95,41% |
| 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 70,026 | | 25,26 | | 1.768,86 | | 1.768,86 | 0,03% | 4.918.391,88 | 95,44% |
| 00003671 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | Material | M | 839,2585 | | 2,10 | | 1.762,44 | | 1.762,44 | 0,03% | 4.920.154,33 | 95,47% |
| 9172 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 1 | | 1.745,65 | | 1.745,65 | | 1.745,65 | 0,03% | 4.921.899,98 | 95,51% |
| 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 12 | | 144,98 | | 1.739,76 | | 1.739,76 | 0,03% | 4.923.639,74 | 95,54% |
| 13988 | ORSE | Sifão para Expurgo Palmetal ou similar | Material | un | 1 | | 1.733,59 | | 1.733,59 | | 1.733,59 | 0,03% | 4.925.373,33 | 95,58% |
| 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 36,5 | | 46,99 | | 1.715,14 | | 1.715,14 | 0,03% | 4.927.088,46 | 95,61% |
| 00004058 | SINAPI | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 43,0447539 | | 39,77 | | 1.711,89 | | 1.711,89 | 0,03% | 4.928.800,35 | 95,64% |
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 25,4393 | | 67,24 | | 1.710,54 | | 1.710,54 | 0,03% | 4.930.510,89 | 95,68% |
| 13880 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | Material | un | 8 | | 210,13 | | 1.681,04 | | 1.681,04 | 0,03% | 4.932.191,93 | 95,71% |
| 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 52,97636 | | 31,26 | | 1.656,04 | | 1.656,04 | 0,03% | 4.933.847,97 | 95,74% |
| 00036215 | SINAPI | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | Material | UN | 2 | | 814,12 | | 1.628,24 | | 1.628,24 | 0,03% | 4.935.476,21 | 95,77% |
| 080106 | SBC | PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA 1,20x2,10m | Material | UN | 3 | | 541,50 | | 1.624,50 | | 1.624,50 | 0,03% | 4.937.100,71 | 95,80% |
| 00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 45,79852621 | | 35,41 | | 1.621,73 | | 1.621,73 | 0,03% | 4.938.722,44 | 95,83% |
| 2692 | ORSE | Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | Material | m | 70 | | 23,00 | | 1.610,00 | | 1.610,00 | 0,03% | 4.940.332,44 | 95,87% |
| 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 6704,534658 | | 0,24 | | 1.609,09 | | 1.609,09 | 0,03% | 4.941.941,52 | 95,90% |
| 00040270 | SINAPI | VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | Material | M | 12,03118 | | 133,03 | | 1.600,51 | | 1.600,51 | 0,03% | 4.943.542,03 | 95,93% |
| 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 10 | | 157,62 | | 1.576,20 | | 1.576,20 | 0,03% | 4.945.118,23 | 95,96% |
| 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 924 | | 1,69 | | 1.561,56 | | 1.561,56 | 0,03% | 4.946.679,79 | 95,99% |
| 00020158 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 21 | | 73,48 | | 1.543,08 | | 1.543,08 | 0,03% | 4.948.222,87 | 96,02% |
| 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 220 | | 7,00 | | 1.540,00 | | 1.540,00 | 0,03% | 4.949.762,87 | 96,05% |
| 00003844 | SINAPI | LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | Material | UN | 9 | | 169,71 | | 1.527,39 | | 1.527,39 | 0,03% | 4.951.290,26 | 96,08% |
| 8099 | ORSE | Mapa Tátil em acrílico ref.CBMT954 de 39 x 54cm | Material | un | 1 | | 1.506,24 | | 1.506,24 | | 1.506,24 | 0,03% | 4.952.796,50 | 96,11% |
| 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 53,962 | | 27,75 | | 1.497,45 | | 1.497,45 | 0,03% | 4.954.293,95 | 96,14% |
| 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 55,9062 | | 26,76 | | 1.496,05 | | 1.496,05 | 0,03% | 4.955.790,00 | 96,17% |
| 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 51,60833073 | | 28,96 | | 1.494,58 | | 1.494,58 | 0,03% | 4.957.284,58 | 96,20% |
| M101000210 | EMBASA | CAIXA DE PISO PARA 2 TOMADAS RJ 45, INCLUSIVE SUPORTE E ACESSÓRIOS | Material | UN | 3 | | 491,47 | | 1.474,41 | | 1.474,41 | 0,03% | 4.958.758,99 | 96,22% |
| 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material | UN | 11 | | 132,79 | | 1.460,69 | | 1.460,69 | 0,03% | 4.960.219,68 | 96,25% |
| 00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material | UN | 3 | | 480,48 | | 1.441,44 | | 1.441,44 | 0,03% | 4.961.661,12 | 96,28% |
| 001422 | SBC | COPIA DOCUMENTO COM ILUSTRACAO XEROX | Material | UN | 1800 | | 0,80 | | 1.440,00 | | 1.440,00 | 0,03% | 4.963.101,12 | 96,31% |
| 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 8 | | 176,32 | | 1.410,56 | | 1.410,56 | 0,03% | 4.964.511,68 | 96,34% |
| 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 58,95862044 | | 23,86 | | 1.406,75 | | 1.406,75 | 0,03% | 4.965.918,43 | 96,36% |
| 00020259 | SINAPI | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | Material | M | 66,96753 | | 21,00 | | 1.406,32 | | 1.406,32 | 0,03% | 4.967.324,75 | 96,39% |
| 00011773 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 11 | | 126,09 | | 1.386,99 | | 1.386,99 | 0,03% | 4.968.711,74 | 96,42% |
| 036503 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 16" 406mm | Material | M | 33 | | 42,00 | | 1.386,00 | | 1.386,00 | 0,03% | 4.970.097,74 | 96,44% |
| 00040271 | SINAPI | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | Equipamento | UNXMES | 72,90612 | | 18,75 | | 1.366,99 | | 1.366,99 | 0,03% | 4.971.464,73 | 96,47% |
| 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 15,6 | | 87,21 | | 1.360,48 | | 1.360,48 | 0,03% | 4.972.825,20 | 96,50% |
| 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 9,572956948 | | 142,06 | | 1.359,93 | | 1.359,93 | 0,03% | 4.974.185,14 | 96,52% |
| 059831 | SBC | CONSUMO AGUA EM OBRA PRECO MEDIO | Material | m³ | 240 | | 5,63 | | 1.351,20 | | 1.351,20 | 0,03% | 4.975.536,34 | 96,55% |
| 11514 | ORSE | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 | Material | un | 47 | | 28,63 | | 1.345,61 | | 1.345,61 | 0,03% | 4.976.881,95 | 96,58% |
| P.12.000.049754 | CPOS/CDHU | Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCI-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente | Material | UN | 12 | | 112,05 | | 1.344,60 | | 1.344,60 | 0,03% | 4.978.226,55 | 96,60% |
| 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 3 | | 447,54 | | 1.342,62 | | 1.342,62 | 0,03% | 4.979.569,17 | 96,63% |
| E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento | H | 31,5 | 0 | 42,40 | 6,6492 | 1.335,72 | 0 | 1.335,72 | 0,03% | 4.980.904,88 | 96,65% |
| 00002420 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 60 | | 22,22 | | 1.333,20 | | 1.333,20 | 0,03% | 4.982.238,08 | 96,68% |
| 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 31,83 | | 41,85 | | 1.332,09 | | 1.332,09 | 0,03% | 4.983.570,17 | 96,71% |
| 00034643 | SINAPI | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA) | Material | UN | 31 | | 42,38 | | 1.313,78 | | 1.313,78 | 0,03% | 4.984.883,95 | 96,73% |
| 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 158,881776 | | 8,25 | | 1.310,77 | | 1.310,77 | 0,03% | 4.986.194,72 | 96,76% |
| 00010567 | SINAPI | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 110,29975 | | 11,77 | | 1.298,23 | | 1.298,23 | 0,03% | 4.987.492,95 | 96,78% |
| 00001018 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | Material | M | 20,3 | | 63,66 | | 1.292,30 | | 1.292,30 | 0,03% | 4.988.785,25 | 96,81% |
| 00037591 | SINAPI | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | Material | UN | 54 | | 23,77 | | 1.283,58 | | 1.283,58 | 0,02% | 4.990.068,83 | 96,83% |
| I8361 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 - 2,50m | Material | UN | 87 | | 14,68 | | 1.277,16 | | 1.277,16 | 0,02% | 4.991.345,99 | 96,86% |
| 00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 49,13992705 | | 25,97 | | 1.276,16 | | 1.276,16 | 0,02% | 4.992.622,15 | 96,88% |
| 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 218 | | 5,78 | | 1.260,04 | | 1.260,04 | 0,02% | 4.993.882,19 | 96,91% |
| 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 26,457774 | | 46,84 | | 1.239,28 | | 1.239,28 | 0,02% | 4.995.121,47 | 96,93% |
| 00012373 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | Material | UN | 1 | | 1.238,95 | | 1.238,95 | | 1.238,95 | 0,02% | 4.996.360,42 | 96,95% |
| 00000731 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 2 | | 613,14 | | 1.226,28 | | 1.226,28 | 0,02% | 4.997.586,70 | 96,98% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | CONCREMAT \| MEP | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 75,10503365 | | 16,25 | | 1.220,46 | | 1.220,46 | 0,02% | 4.998.807,16 | 97,00% |
| 00000300 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 100 | | 12,13 | | 1.213,00 | | 1.213,00 | 0,02% | 5.000.020,16 | 97,02% |
| 8294 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | Material | un | 3 | | 399,00 | | 1.197,00 | | 1.197,00 | 0,02% | 5.001.217,16 | 97,05% |
| 00007622 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,001034295 | | 1.154.814,11 | | 1.194,42 | | 1.194,42 | 0,02% | 5.002.411,58 | 97,07% |
| 00020171 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 32 | | 37,32 | | 1.194,24 | | 1.194,24 | 0,02% | 5.003.605,82 | 97,09% |
| I6834 | SEINFRA | PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m | Material | UN | 87 | | 13,51 | | 1.175,37 | | 1.175,37 | 0,02% | 5.004.781,19 | 97,12% |
| 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 16 | | 72,99 | | 1.167,84 | | 1.167,84 | 0,02% | 5.005.949,03 | 97,14% |
| 00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 32,6143864 | | 35,80 | | 1.167,60 | | 1.167,60 | 0,02% | 5.007.116,63 | 97,16% |
| 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2845,513235 | | 0,41 | | 1.166,66 | | 1.166,66 | 0,02% | 5.008.283,29 | 97,18% |
| 00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 12,732 | | 91,11 | | 1.160,01 | | 1.160,01 | 0,02% | 5.009.443,30 | 97,21% |
| 00038592 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 425,852776 | | 2,72 | | 1.158,32 | | 1.158,32 | 0,02% | 5.010.601,62 | 97,23% |
| 3248 | ORSE | Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf | Material | Un | 4 | | 286,00 | | 1.144,00 | | 1.144,00 | 0,02% | 5.011.745,62 | 97,25% |
| 00039737 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 66,477255 | | 17,07 | | 1.134,77 | | 1.134,77 | 0,02% | 5.012.880,39 | 97,27% |
| 00002581 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 40 | | 28,27 | | 1.130,80 | | 1.130,80 | 0,02% | 5.014.011,19 | 97,30% |
| 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 357 | | 3,15 | | 1.124,55 | | 1.124,55 | 0,02% | 5.015.135,74 | 97,32% |
| 037412 | SBC | ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO 100mm TIGRE | Material | UN | 13 | | 85,69 | | 1.113,97 | | 1.113,97 | 0,02% | 5.016.249,71 | 97,34% |
| 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 49,35 | | 22,38 | | 1.104,45 | | 1.104,45 | 0,02% | 5.017.354,16 | 97,36% |
| 3991 | ORSE | Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | Material | m | 70 | | 15,77 | | 1.103,90 | | 1.103,90 | 0,02% | 5.018.458,06 | 97,38% |
| 12378 | ORSE | Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4" | Material | m | 6,3 | | 175,00 | | 1.102,50 | | 1.102,50 | 0,02% | 5.019.560,56 | 97,40% |
| 12592 | ORSE | Tela mosquiteiro galvanizada, malha 14, fio 30 | Material | m² | 7,44 | | 146,13 | | 1.087,21 | | 1.087,21 | 0,02% | 5.020.647,77 | 97,42% |
| 10064 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 2 | | 542,76 | | 1.085,52 | | 1.085,52 | 0,02% | 5.021.733,29 | 97,45% |
| 00021112 | SINAPI | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material | UN | 3 | | 360,57 | | 1.081,71 | | 1.081,71 | 0,02% | 5.022.815,00 | 97,47% |
| 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 252,4125 | | 4,28 | | 1.080,33 | | 1.080,33 | 0,02% | 5.023.895,32 | 97,49% |
| F099800023 | EMBASA | AGUA (REPOSICAO DE GARRAFAO COM 20 LITROS). | Material | UN | 180 | | 6,00 | | 1.080,00 | | 1.080,00 | 0,02% | 5.024.975,32 | 97,51% |
| 00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,001933411 | | 557.900,13 | | 1.078,65 | | 1.078,65 | 0,02% | 5.026.053,97 | 97,53% |
| 00005047 | SINAPI | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | Material | UN | 3 | | 352,11 | | 1.056,33 | | 1.056,33 | 0,02% | 5.027.110,30 | 97,55% |
| 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 193,00423 | | 5,46 | | 1.053,80 | | 1.053,80 | 0,02% | 5.028.164,10 | 97,57% |
| 9324 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA | Material | un | 2 | | 522,74 | | 1.045,48 | | 1.045,48 | 0,02% | 5.029.209,58 | 97,59% |
| 018566 | SBC | TELHA - CUMEEIRA EM ACO PARA ISOTELHA TRAPEZOIDAL TP40 1 METRO | Material | UN | 18,8028 | | 55,00 | | 1.034,15 | | 1.034,15 | 0,02% | 5.030.243,74 | 97,61% |
| 00036794 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 5 | | 204,86 | | 1.024,30 | | 1.024,30 | 0,02% | 5.031.268,04 | 97,63% |
| 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 114,36568 | | 8,94 | | 1.022,43 | | 1.022,43 | 0,02% | 5.032.290,47 | 97,65% |
| 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material | UN | 40,56156 | | 24,62 | | 998,63 | | 998,63 | 0,02% | 5.033.289,09 | 97,67% |
| 3460 | ORSE | Tampa de encaixe 150 x 3000 mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | Material | un | 25,41 | | 39,20 | | 996,07 | | 996,07 | 0,02% | 5.034.285,16 | 97,69% |
| CT.20000310 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 100, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | UN | 22 | | 45,00 | | 990,00 | | 990,00 | 0,02% | 5.035.275,16 | 97,71% |
| 12246 | ORSE | Letras em chapa metálica pintada, altura=40cm, esp.=10cm, instalada | Material | un | 5 | | 197,96 | | 989,80 | | 989,80 | 0,02% | 5.036.264,96 | 97,73% |
| 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Franquia | KWH | 850,5105192 | | 1,16 | | 986,59 | | 986,59 | 0,02% | 5.037.251,56 | 97,75% |
| 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | Material | UN | 114 | | 8,62 | | 982,68 | | 982,68 | 0,02% | 5.038.234,24 | 97,77% |
| 425 | ORSE | Cadeado 40mm, Papaiz ou similar | Material | un | 27 | | 35,99 | | 971,73 | | 971,73 | 0,02% | 5.039.205,97 | 97,78% |
| 008752 | SBC | TANQUE DE LOUCA 30 LITROS TQ.02.17 DECA | Material | UN | 1 | | 971,17 | | 971,17 | | 971,17 | 0,02% | 5.040.177,14 | 97,80% |
| 730 | ORSE | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d=1 " | Material | un | 236 | | 4,07 | | 960,52 | | 960,52 | 0,02% | 5.041.137,66 | 97,82% |
| 10065 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 kA | Material | un | 1 | | 946,34 | | 946,34 | | 946,34 | 0,02% | 5.042.084,00 | 97,84% |
| Q.04.000.0314 31 | CPOS/CDHU | Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | Material | m² | 0,588 | | 1.602,34 | | 942,18 | | 942,18 | 0,02% | 5.043.026,17 | 97,86% |
| 00020152 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13 | | 70,49 | | 916,37 | | 916,37 | 0,02% | 5.043.942,54 | 97,88% |
| 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 415,8752 | | 2,20 | | 914,93 | | 914,93 | 0,02% | 5.044.857,47 | 97,89% |
| 00000251 | SINAPI | AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 56,3326626 | | 15,97 | | 899,63 | | 899,63 | 0,02% | 5.045.757,10 | 97,91% |
| 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 33 | | 27,23 | | 898,59 | | 898,59 | 0,02% | 5.046.655,69 | 97,93% |
| 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material | L | 76,99652 | | 11,67 | | 898,55 | | 898,55 | 0,02% | 5.047.554,24 | 97,95% |
| 00041627 | SINAPI | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | Material | UN | 4 | | 216,86 | | 867,44 | | 867,44 | 0,02% | 5.048.421,68 | 97,96% |
| 54028 | SIURB | BARRAMENTO DE COBRE PARA 200A - 25X4MM | Material | M | 5 | | 173,04 | | 865,20 | | 865,20 | 0,02% | 5.049.286,88 | 97,98% |
| 00020269 | SINAPI | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | Material | UN | 7 | | 120,93 | | 846,51 | | 846,51 | 0,02% | 5.050.133,39 | 98,00% |
| 000760 | SBC | VIDRO LISO INCOLOR 4mm | Material | m² | 5,61 | | 150,00 | | 841,50 | | 841,50 | 0,02% | 5.050.974,89 | 98,01% |
| 00000996 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | Material | M | 27,608 | | 30,46 | | 840,94 | | 840,94 | 0,02% | 5.051.815,83 | 98,03% |
| 00000408 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | Material | UN | 846,6455 | | 0,99 | | 838,18 | | 838,18 | 0,02% | 5.052.654,01 | 98,05% |
| 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 384 | | 2,18 | | 837,12 | | 837,12 | 0,02% | 5.053.491,13 | 98,06% |
| 00039853 | SINAPI | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | Material | M | 40,90908 | | 20,40 | | 834,55 | | 834,55 | 0,02% | 5.054.325,67 | 98,08% |
| 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 19 | | 43,59 | | 828,21 | | 828,21 | 0,02% | 5.055.153,88 | 98,09% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 11392 | ORSE | Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) | Material | m² | 5,204 | | 157,53 | | 819,79 | | 819,79 | 0,02% | 5.055.973,67 | 98,11% |
| 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 91,1317 | | 8,91 | | 811,98 | | 811,98 | 0,02% | 5.056.785,65 | 98,13% |
| 00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 32 | | 25,25 | | 808,00 | | 808,00 | 0,02% | 5.057.593,65 | 98,14% |
| 00010889 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | Material | UN | 1 | | 807,00 | | 807,00 | | 807,00 | 0,02% | 5.058.400,65 | 98,16% |
| 00006013 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" | Material | UN | 7 | | 115,02 | | 805,14 | | 805,14 | 0,02% | 5.059.205,79 | 98,17% |
| 2899 | ORSE | Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar | Material | un | 8 | | 99,90 | | 799,20 | | 799,20 | 0,02% | 5.060.004,99 | 98,19% |
| 00004090 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000660712 | | 1.200.000,00 | | 792,85 | | 792,85 | 0,02% | 5.060.797,85 | 98,20% |
| 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material | KG | 39,15 | | 20,23 | | 792,00 | | 792,00 | 0,02% | 5.061.589,85 | 98,22% |
| Q.04.000.0323 57 | CPOS/CDHU | Veneziana com tela, anodizado natural, com filtro G4 e furos; referência comercial modelo AWG fabricantes Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,5082 | | 1.552,60 | | 789,03 | | 789,03 | 0,02% | 5.062.378,88 | 98,23% |
| 00007292 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | Material | L | 17,389485 | | 45,35 | | 788,61 | | 788,61 | 0,02% | 5.063.167,50 | 98,25% |
| 00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 27,24138171 | | 28,92 | | 787,82 | | 787,82 | 0,02% | 5.063.955,32 | 98,27% |
| 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 43 | | 18,19 | | 782,17 | | 782,17 | 0,02% | 5.064.737,49 | 98,28% |
| 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 47,0912 | | 16,57 | | 780,30 | | 780,30 | 0,02% | 5.065.517,79 | 98,30% |
| 9407 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 6 | | 129,90 | | 779,40 | | 779,40 | 0,02% | 5.066.297,19 | 98,31% |
| 00039184 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 88 | | 8,85 | | 778,80 | | 778,80 | 0,02% | 5.067.075,99 | 98,33% |
| 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 15,6933 | | 49,25 | | 772,90 | | 772,90 | 0,01% | 5.067.848,88 | 98,34% |
| 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 1,221 | | 632,50 | | 772,28 | | 772,28 | 0,01% | 5.068.621,17 | 98,36% |
| 007854 | SBC | LUVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" | Material | UN | 558 | | 1,38 | | 770,04 | | 770,04 | 0,01% | 5.069.391,21 | 98,37% |
| 00003511 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 9 | | 84,90 | | 764,10 | | 764,10 | 0,01% | 5.070.155,31 | 98,39% |
| 00038190 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | Material | UN | 2 | | 370,41 | | 740,82 | | 740,82 | 0,01% | 5.070.896,13 | 98,40% |
| 00009872 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 12,6588 | | 58,22 | | 737,00 | | 737,00 | 0,01% | 5.071.633,12 | 98,41% |
| 00025005 | SINAPI | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | Material | KG | 10,86 | | 67,86 | | 736,96 | | 736,96 | 0,01% | 5.072.370,08 | 98,43% |
| 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 246 | | 2,99 | | 735,54 | | 735,54 | 0,01% | 5.073.105,62 | 98,44% |
| CT.00000086 | Próprio | HIDROMETRO MULTIJATO MAGNÉTICO, VAZAO MAXIMA DE 2,0 M3/H, DE 1.1/4" | Material | UN | 1 | | 734,10 | | 734,10 | | 734,10 | 0,01% | 5.073.839,72 | 98,46% |
| 00037400 | SINAPI | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | Material | UN | 13 | | 56,27 | | 731,51 | | 731,51 | 0,01% | 5.074.571,23 | 98,47% |
| 00039747 | SINAPI | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | Material | M | 10,225 | | 71,31 | | 729,14 | | 729,14 | 0,01% | 5.075.300,38 | 98,49% |
| 063010 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 12693 | Material | UN | 4 | | 173,50 | | 694,00 | | 694,00 | 0,01% | 5.075.994,38 | 98,50% |
| 005187 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6 | Material | UN | 36 | | 18,90 | | 680,40 | | 680,40 | 0,01% | 5.076.674,78 | 98,51% |
| 045201 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | Material | UN | 14 | | 48,50 | | 679,00 | | 679,00 | 0,01% | 5.077.353,78 | 98,53% |
| 00025067 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material | UN | 135,7467 | | 5,00 | | 678,73 | | 678,73 | 0,01% | 5.078.032,51 | 98,54% |
| 00039571 | SINAPI | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | Material | M | 132,457 | | 5,08 | | 672,88 | | 672,88 | 0,01% | 5.078.705,39 | 98,55% |
| 00036530 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,001657377 | | 405.658,52 | | 672,33 | | 672,33 | 0,01% | 5.079.377,72 | 98,56% |
| 00014511 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000746105 | | 886.366,19 | | 661,32 | | 661,32 | 0,01% | 5.080.039,04 | 98,58% |
| 00002681 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA | Material | M | 35,2 | | 18,66 | | 656,83 | | 656,83 | 0,01% | 5.080.695,87 | 98,59% |
| 61038 | SIURB | PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV | Material | Un | 3 | | 217,38 | | 652,14 | | 652,14 | 0,01% | 5.081.348,01 | 98,60% |
| 036414 | SBC | GAS REFRIGERANTE R-32 | Material | KG | 8 | | 80,72 | | 645,76 | | 645,76 | 0,01% | 5.081.993,77 | 98,62% |
| 00040626 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | Material | M | 15,6 | | 41,28 | | 643,97 | | 643,97 | 0,01% | 5.082.637,74 | 98,63% |
| 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 899 | | 0,71 | | 638,29 | | 638,29 | 0,01% | 5.083.276,03 | 98,64% |
| 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 10,5546 | | 59,91 | | 632,33 | | 632,33 | 0,01% | 5.083.908,36 | 98,65% |
| 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 175 | | 3,61 | | 631,75 | | 631,75 | 0,01% | 5.084.540,11 | 98,66% |
| 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | Material | UN | 10 | | 62,76 | | 627,60 | | 627,60 | 0,01% | 5.085.167,71 | 98,68% |
| 048701 | IOPES | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-771 | Material | M | 47 | | 13,34 | | 626,98 | | 626,98 | 0,01% | 5.085.794,69 | 98,69% |
| 00000592 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M | Material | KG | 9,18 | | 68,29 | | 626,90 | | 626,90 | 0,01% | 5.086.421,59 | 98,70% |
| D319500001 | EMBASA | PLUG TIPO MACHO/FEMEA 2P UNIVERSAL 15A 250V | Material | UN | 145 | | 4,28 | | 620,60 | | 620,60 | 0,01% | 5.087.042,19 | 98,71% |
| 00041195 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Material | UN | 1 | | 613,73 | | 613,73 | | 613,73 | 0,01% | 5.087.655,92 | 98,72% |
| 00010535 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,109584859 | | 5.448,04 | | 597,02 | | 597,02 | 0,01% | 5.088.252,94 | 98,74% |
| 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 204 | | 2,92 | | 595,68 | | 595,68 | 0,01% | 5.088.848,62 | 98,75% |
| 00039447 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | Material | UN | 4 | | 144,53 | | 578,12 | | 578,12 | 0,01% | 5.089.426,74 | 98,76% |
| 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 180 | | 3,17 | | 570,60 | | 570,60 | 0,01% | 5.089.997,34 | 98,77% |
| 00021135 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | Material | M | 27,3 | | 20,39 | | 556,65 | | 556,65 | 0,01% | 5.090.553,99 | 98,78% |
| 00000394 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 135,0822 | | 4,05 | | 547,08 | | 547,08 | 0,01% | 5.091.101,07 | 98,79% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | CONCREMAT \| MEP | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 890 | | 0,61 | | 542,90 | | 542,90 | 0,01% | 5.091.643,97 | 98,80% |
| CT.20000325 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR QUADRADA 625X625MM COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, FLUXO LUMINOSO 3680 LUMENS, POTENCIA DE 36W, TEMPERATURA DA COR 5000K | Material | UN | 3 | | 177,27 | | 531,81 | | 531,81 | 0,01% | 5.092.175,78 | 98,81% |
| 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 88,07276 | | 6,00 | | 528,44 | | 528,44 | 0,01% | 5.092.704,22 | 98,82% |
| 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 0,7238725 | | 726,20 | | 525,68 | | 525,68 | 0,01% | 5.093.229,90 | 98,83% |
| 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 84 | | 6,25 | | 525,00 | | 525,00 | 0,01% | 5.093.754,90 | 98,84% |
| 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 2 | | 256,09 | | 512,18 | | 512,18 | 0,01% | 5.094.267,08 | 98,85% |
| 00002597 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 11 | | 46,40 | | 510,40 | | 510,40 | 0,01% | 5.094.777,48 | 98,86% |
| 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 35,515 | | 14,33 | | 508,93 | | 508,93 | 0,01% | 5.095.286,41 | 98,87% |
| 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 13,9258398 | | 36,37 | | 506,48 | | 506,48 | 0,01% | 5.095.792,89 | 98,88% |
| 00038775 | SINAPI | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 8 | | 62,03 | | 496,24 | | 496,24 | 0,01% | 5.096.289,13 | 98,89% |
| 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 79,1175 | | 6,21 | | 491,32 | | 491,32 | 0,01% | 5.096.780,45 | 98,90% |
| 79722 | SIURB | ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA | Material | Un | 1 | | 490,41 | | 490,41 | | 490,41 | 0,01% | 5.097.270,86 | 98,91% |
| 00000567 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | Material | M | 39,585 | | 12,35 | | 488,87 | | 488,87 | 0,01% | 5.097.759,73 | 98,92% |
| 00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,005325969 | | 91.750,00 | | 488,66 | | 488,66 | 0,01% | 5.098.248,39 | 98,93% |
| 12318 | ORSE | Ensaio - Integridade física em estaca - PIT | Serviços | un | 6 | | 81,40 | | 488,40 | | 488,40 | 0,01% | 5.098.736,79 | 98,94% |
| 045618 | SBC | ISOLADOR PESADO SUSPENSAO 172mm 15KV | Material | UN | 6 | | 79,93 | | 479,58 | | 479,58 | 0,01% | 5.099.216,37 | 98,95% |
| 00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 9,518881483 | | 50,12 | | 477,09 | | 477,09 | 0,01% | 5.099.693,46 | 98,96% |
| 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | Material | M | 61,07085 | | 7,80 | | 476,35 | | 476,35 | 0,01% | 5.100.169,81 | 98,97% |
| 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material | UN | 13 | | 36,64 | | 476,32 | | 476,32 | 0,01% | 5.100.646,13 | 98,98% |
| 00038104 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | Material | UN | 20 | | 23,79 | | 475,80 | | 475,80 | 0,01% | 5.101.121,93 | 98,99% |
| 00013417 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 5 | | 94,83 | | 474,15 | | 474,15 | 0,01% | 5.101.596,08 | 99,00% |
| 005185 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - LAPIS PRETO No.2 REDONDO REF.1600 | Material | UN | 288 | | 1,60 | | 460,80 | | 460,80 | 0,01% | 5.102.056,88 | 99,00% |
| H430 | AGETOP CIVIL | TANQUE ACO INOX 304 0,7MM TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) | Material | un | 1 | | 458,54 | | 458,54 | | 458,54 | 0,01% | 5.102.515,42 | 99,01% |
| 00002502 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO | Material | M | 28,35 | | 16,09 | | 456,15 | | 456,15 | 0,01% | 5.102.971,57 | 99,02% |
| 00003315 | SINAPI | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | Material | KG | 592,24 | | 0,77 | | 456,02 | | 456,02 | 0,01% | 5.103.427,60 | 99,03% |
| 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 58,49859873 | | 7,77 | | 454,53 | | 454,53 | 0,01% | 5.103.882,13 | 99,04% |
| 00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 14,64247748 | | 30,94 | | 453,04 | | 453,04 | 0,01% | 5.104.335,17 | 99,05% |
| 00011709 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 7 | | 64,70 | | 452,90 | | 452,90 | 0,01% | 5.104.788,07 | 99,06% |
| 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 27,57643168 | | 16,29 | | 449,22 | | 449,22 | 0,01% | 5.105.237,29 | 99,07% |
| 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 207 | | 2,15 | | 445,05 | | 445,05 | 0,01% | 5.105.682,34 | 99,07% |
| 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Encargos Complementares | MES | 24,1 | | 18,28 | | 440,55 | | 440,55 | 0,01% | 5.106.122,89 | 99,08% |
| 73.42.25 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 150 X 150MM | Material | UN | 23 | | 18,90 | | 434,70 | | 434,70 | 0,01% | 5.106.557,59 | 99,09% |
| 00002442 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 44 | | 9,80 | | 431,20 | | 431,20 | 0,01% | 5.106.988,79 | 99,10% |
| 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 5,40804 | | 79,67 | | 430,86 | | 430,86 | 0,01% | 5.107.419,65 | 99,11% |
| 2062 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar | Material | un | 4 | | 107,45 | | 429,80 | | 429,80 | 0,01% | 5.107.849,45 | 99,12% |
| 00020165 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 18 | | 23,36 | | 420,48 | | 420,48 | 0,01% | 5.108.269,93 | 99,12% |
| 00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,66833777 | | 33,17 | | 420,21 | | 420,21 | 0,01% | 5.108.690,13 | 99,13% |
| 00007698 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 7,8 | | 52,06 | | 406,07 | | 406,07 | 0,01% | 5.109.096,20 | 99,14% |
| 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 75 | | 5,33 | | 399,75 | | 399,75 | 0,01% | 5.109.495,95 | 99,15% |
| 025835 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO DE SOLO ADESIVA PARA CADEIRANTE 1,20x0,80cm | Material | UN | 2 | | 199,00 | | 398,00 | | 398,00 | 0,01% | 5.109.893,95 | 99,16% |
| 00021130 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | Material | M | 18,9 | | 20,71 | | 391,42 | | 391,42 | 0,01% | 5.110.285,37 | 99,16% |
| 146 | ORSE | Água sanitária | Material | l | 240 | | 1,59 | | 381,60 | | 381,60 | 0,01% | 5.110.666,97 | 99,17% |
| 00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,01719812 | | 22.161,51 | | 381,14 | | 381,14 | 0,01% | 5.111.048,11 | 99,18% |
| Q.04.000.0314 16 | CPOS/CDHU | Damper de regulagem manual, modelo RG-B; tamanho: 0,15 m² a 0,20 m²; ref. Trox, Difus-ar ou equivalente | Material | m² | 0,2175 | | 1.744,39 | | 379,40 | | 379,40 | 0,01% | 5.111.427,51 | 99,19% |
| 4887 | ORSE | Plugue para tomada, tipo macho, 2P+T 10A | Material | un | 145 | | 2,60 | | 377,00 | | 377,00 | 0,01% | 5.111.804,51 | 99,19% |
| 008380 | SBC | CHAPA DE ACO INOX AISI 304 (1,5mm), ACABAMENTO LAMINADO A QUENTE, FOSCO | Material | m² | 0,7 | | 538,50 | | 376,95 | | 376,95 | 0,01% | 5.112.181,46 | 99,20% |
| 00007319 | SINAPI | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | Material | L | 29,7528 | | 12,57 | | 373,99 | | 373,99 | 0,01% | 5.112.555,46 | 99,21% |
| 00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 12,58049787 | | 29,12 | | 366,34 | | 366,34 | 0,01% | 5.112.921,80 | 99,22% |
| 00013415 | SINAPI | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | Material | UN | 5 | | 72,81 | | 364,05 | | 364,05 | 0,01% | 5.113.285,85 | 99,22% |
| 008503 | SBC | TE DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 85 x 85mm | Material | UN | 4 | | 90,13 | | 360,52 | | 360,52 | 0,01% | 5.113.646,37 | 99,23% |
| 061015 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - ENVELOPE OFICIO BRANCO | Material | UN | 1200 | | 0,30 | | 360,00 | | 360,00 | 0,01% | 5.114.006,37 | 99,24% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 71 | | 5,07 | | 359,97 | | 359,97 | 0,01% | 5.114.366,34 | 99,24% |
| 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 97,5849 | | 3,66 | | 357,16 | | 357,16 | 0,01% | 5.114.723,50 | 99,25% |
| 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | Material | UN | 4 | | 88,62 | | 354,48 | | 354,48 | 0,01% | 5.115.077,98 | 99,26% |
| 07085 | EMOP | CONECTOR ESTRIBO DE COMPRESSAO, PARA CAB O DE 25MM2 | Material | UN | 6 | | 58,68 | | 352,08 | | 352,08 | 0,01% | 5.115.430,06 | 99,26% |
| 00038189 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | Material | UN | 2 | | 175,82 | | 351,64 | | 351,64 | 0,01% | 5.115.781,70 | 99,27% |
| CT.20000319 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 150, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | UN | 5 | | 70,00 | | 350,00 | | 350,00 | 0,01% | 5.116.131,70 | 99,28% |
| 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 2,98655 | | 116,23 | | 347,13 | | 347,13 | 0,01% | 5.116.478,83 | 99,28% |
| 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 25,3176 | | 13,45 | | 340,52 | | 340,52 | 0,01% | 5.116.819,35 | 99,29% |
| 11098 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | Material | un | 1 | | 338,97 | | 338,97 | | 338,97 | 0,01% | 5.117.158,32 | 99,30% |
| 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | Material | UN | 143,2385 | | 2,36 | | 338,04 | | 338,04 | 0,01% | 5.117.496,36 | 99,30% |
| 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material | un | 1 | | 338,00 | | 338,00 | | 338,00 | 0,01% | 5.117.834,36 | 99,31% |
| 028091 | SBC | FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA EM TIRA DE 3cm | Material | M | 45,045 | | 7,50 | | 337,84 | | 337,84 | 0,01% | 5.118.172,20 | 99,32% |
| 004404 | SBC | LAJE TRELICADA H8 COM BLOCO DE EPS | Material | m² | 6,46 | | 51,89 | | 335,21 | | 335,21 | 0,01% | 5.118.507,41 | 99,32% |
| 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 345 | | 0,97 | | 334,65 | | 334,65 | 0,01% | 5.118.842,06 | 99,33% |
| 00002688 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | Material | M | 125,595 | | 2,62 | | 329,06 | | 329,06 | 0,01% | 5.119.171,12 | 99,34% |
| 005188 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - BORRACHA BRANCA TK-7012 FABER | Material | UN | 36 | | 9,10 | | 327,60 | | 327,60 | 0,01% | 5.119.498,72 | 99,34% |
| 001119 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - PAPEL 75 GR.OFICIO-500 FLS | Material | UN | 12 | | 27,08 | | 324,96 | | 324,96 | 0,01% | 5.119.823,68 | 99,35% |
| 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 2 | | 158,76 | | 317,52 | | 317,52 | 0,01% | 5.120.141,20 | 99,36% |
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 305,0078612 | | 1,02 | | 311,11 | | 311,11 | 0,01% | 5.120.452,31 | 99,36% |
| 036594 | SBC | TUBO ACO INOX AISI 304 REDONDO 1 1/2" (38,10mm) ESPESSURA DA PAREDE 1,2 mm | Material | M | 10,56 | | 29,00 | | 306,24 | | 306,24 | 0,01% | 5.120.758,55 | 99,37% |
| 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 17,93992384 | | 16,89 | | 303,01 | | 303,01 | 0,01% | 5.121.061,55 | 99,37% |
| 00020148 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 79 | | 3,83 | | 302,57 | | 302,57 | 0,01% | 5.121.364,12 | 99,38% |
| 00006011 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" | Material | UN | 1 | | 302,16 | | 302,16 | | 302,16 | 0,01% | 5.121.666,28 | 99,38% |
| 6552 | ORSE | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:mopa ou similar) | Material | un | 8 | | 37,70 | | 301,60 | | 301,60 | 0,01% | 5.121.967,88 | 99,39% |
| 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | Material | un | 24 | | 12,50 | | 300,00 | | 300,00 | 0,01% | 5.122.267,88 | 99,40% |
| 00003670 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13 | | 22,90 | | 297,70 | | 297,70 | 0,01% | 5.122.565,58 | 99,40% |
| 005189 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - GRAMPEADOR ALICATE PARA ATE 30 FOLHAS | Material | UN | 4,2 | | 70,62 | | 296,60 | | 296,60 | 0,01% | 5.122.862,18 | 99,41% |
| 00011681 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | Material | UN | 45 | | 6,57 | | 295,65 | | 295,65 | 0,01% | 5.123.157,83 | 99,41% |
| 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 84 | | 3,51 | | 294,84 | | 294,84 | 0,01% | 5.123.452,67 | 99,42% |
| 040401 | IOPES | CURVA 90º BARRA CHATA ALUM 7/8"X1/8"X300MM TEL 778 | Material | UN | 35 | | 8,40 | | 294,00 | | 294,00 | 0,01% | 5.123.746,67 | 99,43% |
| 00041421 | SINAPI | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM | Material | UN | 26 | | 11,29 | | 293,54 | | 293,54 | 0,01% | 5.124.040,21 | 99,43% |
| 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 18,22390464 | | 15,97 | | 291,04 | | 291,04 | 0,01% | 5.124.331,25 | 99,44% |
| 00010507 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | Material | m² | 0,64 | | 454,23 | | 290,71 | | 290,71 | 0,01% | 5.124.621,96 | 99,44% |
| 00000654 | SINAPI | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 66,75 | | 4,34 | | 289,70 | | 289,70 | 0,01% | 5.124.911,65 | 99,45% |
| 00011855 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | Material | UN | 14 | | 20,63 | | 288,82 | | 288,82 | 0,01% | 5.125.200,47 | 99,45% |
| 00040568 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | Material | KG | 17,0283 | | 16,69 | | 284,20 | | 284,20 | 0,01% | 5.125.484,67 | 99,46% |
| 004606 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | Material | UN | 10 | | 28,14 | | 281,40 | | 281,40 | 0,01% | 5.125.766,07 | 99,46% |
| 13637 | ORSE | Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio | Material | un | 1 | | 281,23 | | 281,23 | | 281,23 | 0,01% | 5.126.047,30 | 99,47% |
| 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material | M | 17,6 | | 15,97 | | 281,07 | | 281,07 | 0,01% | 5.126.328,38 | 99,48% |
| 00006300 | SINAPI | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | Material | UN | 1 | | 279,77 | | 279,77 | | 279,77 | 0,01% | 5.126.608,15 | 99,48% |
| 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17,57073283 | | 15,85 | | 278,50 | | 278,50 | 0,01% | 5.126.886,64 | 99,49% |
| I1199 | SEINFRA | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | Material | L | 17,212356 | | 16,18 | | 278,50 | | 278,50 | 0,01% | 5.127.165,14 | 99,49% |
| 00020154 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 74 | | 3,75 | | 277,50 | | 277,50 | 0,01% | 5.127.442,64 | 99,50% |
| 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material | KG | 150,4725 | | 1,83 | | 275,36 | | 275,36 | 0,01% | 5.127.718,00 | 99,50% |
| 65004 | SIURB | KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK 8U | Material | Un | 1 | | 270,73 | | 270,73 | | 270,73 | 0,01% | 5.127.988,73 | 99,51% |
| 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 120 | | 2,23 | | 267,60 | | 267,60 | 0,01% | 5.128.256,33 | 99,51% |
| 00011714 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | Material | UN | 4 | | 66,75 | | 267,00 | | 267,00 | 0,01% | 5.128.523,33 | 99,52% |
| 00036178 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | Material | UN | 16,48 | | 15,88 | | 261,70 | | 261,70 | 0,01% | 5.128.785,04 | 99,52% |
| 00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 2,268467 | | 115,01 | | 260,90 | | 260,90 | 0,01% | 5.129.045,93 | 99,53% |
| 00011251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 2 | | 129,58 | | 259,16 | | 259,16 | 0,01% | 5.129.305,09 | 99,53% |
| 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Material | UN | 122,33 | | 2,11 | | 258,12 | | 258,12 | 0,01% | 5.129.563,21 | 99,54% |
| 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 187,08 | | 1,35 | | 252,56 | | 252,56 | 0,00% | 5.129.815,77 | 99,54% |
| 00039319 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 29 | | 8,70 | | 252,30 | | 252,30 | 0,00% | 5.130.068,07 | 99,55% |
| 00007592 | SINAPI | TOPOGRAFO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,938725597 | | 35,94 | | 249,38 | | 249,38 | 0,00% | 5.130.317,44 | 99,55% |
| 00038877 | SINAPI | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | Material | KG | 33,27546 | | 7,48 | | 248,90 | | 248,90 | 0,00% | 5.130.566,34 | 99,56% |
| 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 14 | | 17,70 | | 247,80 | | 247,80 | 0,00% | 5.130.814,14 | 99,56% |
| 077114 | SBC | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA ATERRAMENTO | Material | UN | 9 | | 27,35 | | 246,15 | | 246,15 | 0,00% | 5.131.060,29 | 99,57% |
| 00011790 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | Material | UN | 8 | | 30,38 | | 243,04 | | 243,04 | 0,00% | 5.131.303,33 | 99,57% |
| 1803 | ORSE | Porta cadeado médio | Material | un | 27 | | 9,00 | | 243,00 | | 243,00 | 0,00% | 5.131.546,33 | 99,58% |
| 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 13 | | 18,50 | | 240,50 | | 240,50 | 0,00% | 5.131.786,83 | 99,58% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | CONCREMAT \| MEP | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | Material | m | 22,8 | | 10,50 | | 239,40 | | 239,40 | 0,00% | 5.132.026,23 | 99,59% |
| 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 31,26799039 | | 7,46 | | 233,26 | | 233,26 | 0,00% | 5.132.259,49 | 99,59% |
| 00000660 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | Material | UN | 74,9328 | | 3,10 | | 232,29 | | 232,29 | 0,00% | 5.132.491,79 | 99,59% |
| 729 | ORSE | Curva 90° eletroduto pvc roscável, d= 3/4" | Material | un | 89 | | 2,60 | | 231,40 | | 231,40 | 0,00% | 5.132.723,19 | 99,60% |
| 1572 | ORSE | Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m | Material | m | 46,2 | | 5,00 | | 231,00 | | 231,00 | 0,00% | 5.132.954,19 | 99,60% |
| 00003363 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,001602927 | | 143.750,00 | | 230,42 | | 230,42 | 0,00% | 5.133.184,61 | 99,61% |
| 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 207 | | 1,11 | | 229,77 | | 229,77 | 0,00% | 5.133.414,38 | 99,61% |
| 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 32 | | 7,16 | | 229,12 | | 229,12 | 0,00% | 5.133.643,50 | 99,62% |
| 00038109 | SINAPI | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | Material | UN | 4 | | 56,51 | | 226,04 | | 226,04 | 0,00% | 5.133.869,54 | 99,62% |
| 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 2 | | 113,00 | | 226,00 | | 226,00 | 0,00% | 5.134.095,54 | 99,63% |
| 00002686 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA | Material | M | 6,6 | | 34,14 | | 225,32 | | 225,32 | 0,00% | 5.134.320,86 | 99,63% |
| 00002621 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 2 | | 111,88 | | 223,76 | | 223,76 | 0,00% | 5.134.544,62 | 99,63% |
| 00011837 | SINAPI | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | Material | UN | 3 | | 74,40 | | 223,20 | | 223,20 | 0,00% | 5.134.767,82 | 99,64% |
| 00011922 | SINAPI | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | Material | M | 8,4 | | 26,31 | | 221,00 | | 221,00 | 0,00% | 5.134.988,82 | 99,64% |
| 00000782 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | Material | UN | 2 | | 109,50 | | 219,00 | | 219,00 | 0,00% | 5.135.207,82 | 99,65% |
| 00007700 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 7,8 | | 27,82 | | 217,00 | | 217,00 | 0,00% | 5.135.424,82 | 99,65% |
| 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 29,4 | | 7,33 | | 215,50 | | 215,50 | 0,00% | 5.135.640,32 | 99,66% |
| 00011253 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1 | | 214,73 | | 214,73 | | 214,73 | 0,00% | 5.135.855,05 | 99,66% |
| 00020151 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11 | | 19,48 | | 214,28 | | 214,28 | 0,00% | 5.136.069,33 | 99,66% |
| 00006010 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" | Material | UN | 2 | | 104,60 | | 209,20 | | 209,20 | 0,00% | 5.136.278,53 | 99,67% |
| 00044945 | SINAPI | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | Material | UN | 24 | | 8,62 | | 206,88 | | 206,88 | 0,00% | 5.136.485,41 | 99,67% |
| 4.30.36 | FDE | CABO DE COBRE NU DE 6 MM2 CONFORME NBR 6524 | Material | M | 33,6 | | 6,15 | | 206,64 | | 206,64 | 0,00% | 5.136.692,05 | 99,68% |
| 4702 | ORSE | Visor plumbífero com moldura, com esp=80mm, nacional | Material | m² | 0,03 | | 6.880,50 | | 206,42 | | 206,42 | 0,00% | 5.136.898,47 | 99,68% |
| 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 12 | | 17,16 | | 205,92 | | 205,92 | 0,00% | 5.137.104,39 | 99,68% |
| 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 75,42651 | | 2,70 | | 203,65 | | 203,65 | 0,00% | 5.137.308,04 | 99,69% |
| 005184 | SBC | MATERIAL ESCRITORIO - CANETA ESFEROGRAFICA OPACA AZUL BIC | Material | UN | 144 | | 1,40 | | 201,60 | | 201,60 | 0,00% | 5.137.509,64 | 99,69% |
| 3.70.45 | FDE | COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE | Material | UN | 5,057389175 | | 39,60 | | 200,27 | | 200,27 | 0,00% | 5.137.709,91 | 99,70% |
| 00021011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 3,6 | | 54,67 | | 196,81 | | 196,81 | 0,00% | 5.137.906,72 | 99,70% |
| 28006 | SIURB | COLA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA | Material | Kg | 3,652 | | 53,63 | | 195,86 | | 195,86 | 0,00% | 5.138.102,58 | 99,70% |
| 1250 | ORSE | Junção ferro galvanizado d=1 1/2" | Material | un | 2 | | 97,20 | | 194,40 | | 194,40 | 0,00% | 5.138.296,98 | 99,71% |
| 00004262 | SINAPI | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000274016 | | 705.000,00 | | 193,18 | | 193,18 | 0,00% | 5.138.490,16 | 99,71% |
| 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material | UN | 911,2 | | 0,21 | | 191,35 | | 191,35 | 0,00% | 5.138.681,51 | 99,72% |
| 11128 | ORSE | Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm | Material | m | 9,636 | | 19,61 | | 188,96 | | 188,96 | 0,00% | 5.138.870,48 | 99,72% |
| 1089 | ORSE | Guia de cabos fechado 19" 1U | Material | un | 10 | | 18,60 | | 186,00 | | 186,00 | 0,00% | 5.139.056,48 | 99,72% |
| 00010418 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | Material | UN | 2 | | 91,80 | | 183,60 | | 183,60 | 0,00% | 5.139.240,08 | 99,73% |
| 00006019 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" | Material | UN | 3 | | 60,79 | | 182,37 | | 182,37 | 0,00% | 5.139.422,45 | 99,73% |
| 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | Material | UN | 3 | | 60,57 | | 181,71 | | 181,71 | 0,00% | 5.139.604,16 | 99,73% |
| 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 16 | | 11,21 | | 179,36 | | 179,36 | 0,00% | 5.139.783,52 | 99,74% |
| 00000308 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | Material | UN | 2 | | 89,11 | | 178,22 | | 178,22 | 0,00% | 5.139.961,74 | 99,74% |
| 54842 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR COM TAMPA APARAFUSADA - MED. (30X30X12)CM | Material | Un | 3 | | 59,29 | | 177,87 | | 177,87 | 0,00% | 5.140.139,61 | 99,74% |
| 00003893 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10 | | 17,59 | | 175,90 | | 175,90 | 0,00% | 5.140.315,51 | 99,75% |
| P.13.000.04228 5 | CPOS/C DHU | Placa com ou sem furo, em poliestireno de 4´x 2´, ref. modelo Silentoque da Pial ou equivalente | Material | UN | 40 | | 4,37 | | 174,80 | | 174,80 | 0,00% | 5.140.490,31 | 99,75% |
| 00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,044714106 | | 3.871,38 | | 173,11 | | 173,11 | 0,00% | 5.140.663,41 | 99,75% |
| 00003539 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 6 | | 28,78 | | 172,68 | | 172,68 | 0,00% | 5.140.836,09 | 99,76% |
| 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 23 | | 7,39 | | 169,97 | | 169,97 | 0,00% | 5.141.006,06 | 99,76% |
| 00006017 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | Material | UN | 2 | | 82,85 | | 165,70 | | 165,70 | 0,00% | 5.141.171,76 | 99,76% |
| 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material | UN | 82 | | 2,01 | | 164,82 | | 164,82 | 0,00% | 5.141.336,58 | 99,77% |
| 00020140 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 20 | | 8,17 | | 163,40 | | 163,40 | 0,00% | 5.141.499,98 | 99,77% |
| 00011655 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10 | | 16,21 | | 162,10 | | 162,10 | 0,00% | 5.141.662,08 | 99,77% |
| 00000371 | SINAPI | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Material | KG | 158,4 | | 1,01 | | 159,98 | | 159,98 | 0,00% | 5.141.822,07 | 99,78% |
| 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 20 | | 7,92 | | 158,40 | | 158,40 | 0,00% | 5.141.980,47 | 99,78% |
| 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 18 | | 8,72 | | 156,96 | | 156,96 | 0,00% | 5.142.137,43 | 99,78% |
| 00013954 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,018291045 | | 8.461,64 | | 154,77 | | 154,77 | 0,00% | 5.142.292,20 | 99,79% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00006016 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" | Material | UN | 4 | | 38,51 | | 154,04 | | 154,04 | 0,00% | 5.142.446,24 | 99,79% |
| 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 766,31956 | | 0,20 | | 153,26 | | 153,26 | 0,00% | 5.142.599,50 | 99,79% |
| 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 8,03819 | | 18,87 | | 151,68 | | 151,68 | 0,00% | 5.142.751,18 | 99,79% |
| CT.20000311 | Próprio | DIFUSOR CIRCULAR, MODELO RVA 125, DA SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO | Material | UN | 3 | | 50,00 | | 150,00 | | 150,00 | 0,00% | 5.142.901,18 | 99,80% |
| 00002679 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | Material | M | 32,7236 | | 4,50 | | 147,26 | | 147,26 | 0,00% | 5.143.048,44 | 99,80% |
| 00007130 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 10 | | 14,71 | | 147,10 | | 147,10 | 0,00% | 5.143.195,54 | 99,80% |
| 00006028 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" | Material | UN | 1 | | 145,70 | | 145,70 | | 145,70 | 0,00% | 5.143.341,24 | 99,81% |
| 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 117,876 | | 1,23 | | 144,99 | | 144,99 | 0,00% | 5.143.486,23 | 99,81% |
| 00010233 | SINAPI | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | Material | UN | 1 | | 143,94 | | 143,94 | | 143,94 | 0,00% | 5.143.630,17 | 99,81% |
| 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material | UN | 9 | | 15,80 | | 142,20 | | 142,20 | 0,00% | 5.143.772,37 | 99,81% |
| 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 26,6464 | | 5,28 | | 140,69 | | 140,69 | 0,00% | 5.143.913,06 | 99,82% |
| 439 | ORSE | Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 4" | Material | un | 9 | | 15,50 | | 139,50 | | 139,50 | 0,00% | 5.144.052,56 | 99,82% |
| 00040336 | SINAPI | \|EM PROCESSO DE DESATIVACAO\| MONTADOR | Mão de Obra | H | 10 | | 13,95 | | 139,50 | | 139,50 | 0,00% | 5.144.192,06 | 99,82% |
| 00039027 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | Material | KG | 8,4 | | 16,55 | | 139,02 | | 139,02 | 0,00% | 5.144.331,08 | 99,82% |
| 036512 | SBC | DUTO FLEXIVEL ALUMINIO CISOLAMENTO TERMICO 25mm LàVIDRO 6" | Material | M | 5,5 | | 25,16 | | 138,38 | | 138,38 | 0,00% | 5.144.469,46 | 99,83% |
| 00003729 | SINAPI | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | Material | UN | 1 | | 137,91 | | 137,91 | | 137,91 | 0,00% | 5.144.607,37 | 99,83% |
| 5205 | ORSE | Caixa para proteção de hidrômetro pré-moldada em concreto com tampa | Material | un | 1 | | 137,89 | | 137,89 | | 137,89 | 0,00% | 5.144.745,26 | 99,83% |
| 4071 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM | Material | un | 4 | | 34,38 | | 137,52 | | 137,52 | 0,00% | 5.144.882,78 | 99,84% |
| 00001876 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 16 | | 8,52 | | 136,32 | | 136,32 | 0,00% | 5.145.019,10 | 99,84% |
| 059832 | SBC | CONSUMO ESGOTO EM OBRA ACIMA DE 10M3 PRECO MEDIO | Material | m³ | 24 | | 5,63 | | 135,12 | | 135,12 | 0,00% | 5.145.154,22 | 99,84% |
| 00001581 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | Material | UN | 12 | | 11,26 | | 135,12 | | 135,12 | 0,00% | 5.145.289,34 | 99,84% |
| 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 33 | | 4,00 | | 132,00 | | 132,00 | 0,00% | 5.145.421,34 | 99,85% |
| 00007129 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 13 | | 10,12 | | 131,56 | | 131,56 | 0,00% | 5.145.552,90 | 99,85% |
| 00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000287457 | | 456.097,53 | | 131,11 | | 131,11 | 0,00% | 5.145.684,01 | 99,85% |
| 00003874 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | Material | UN | 22 | | 5,95 | | 130,90 | | 130,90 | 0,00% | 5.145.814,91 | 99,85% |
| 00010646 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO | Equipamento para Aquisição | UN | 0,000244595 | | 534.280,51 | | 130,68 | | 130,68 | 0,00% | 5.145.945,59 | 99,86% |
| 00012001 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 23 | | 5,65 | | 129,95 | | 129,95 | 0,00% | 5.146.075,54 | 99,86% |
| 00039247 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 30,51 | | 4,25 | | 129,67 | | 129,67 | 0,00% | 5.146.205,21 | 99,86% |
| 00012327 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | Material | UN | 2 | | 64,81 | | 129,62 | | 129,62 | 0,00% | 5.146.334,83 | 99,86% |
| 9710 | ORSE | Poliuretano flexível para vedação ref:TEL-5905, bisnaga com 360g (p/ SPDA) | Material | un | 2 | | 64,65 | | 129,30 | | 129,30 | 0,00% | 5.146.464,13 | 99,87% |
| 00003446 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 4 | | 32,27 | | 129,08 | | 129,08 | 0,00% | 5.146.593,21 | 99,87% |
| 00014525 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS | Equipamento | UN | 0,000151862 | | 837.333,31 | | 127,16 | | 127,16 | 0,00% | 5.146.720,37 | 99,87% |
| 00002638 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | Material | UN | 80 | | 1,57 | | 125,60 | | 125,60 | 0,00% | 5.146.845,97 | 99,87% |
| 00001442 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,012841797 | | 9.670,95 | | 124,19 | | 124,19 | 0,00% | 5.146.970,16 | 99,88% |
| 036480 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 4"x4" ALTA EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM STAMPLAC | Material | UN | 8 | | 15,50 | | 124,00 | | 124,00 | 0,00% | 5.147.094,16 | 99,88% |
| 00041967 | SINAPI | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | Material | L | 6,281875 | | 19,69 | | 123,69 | | 123,69 | 0,00% | 5.147.217,85 | 99,88% |
| 00000995 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | Material | M | 6,217 | | 19,65 | | 122,16 | | 122,16 | 0,00% | 5.147.340,01 | 99,88% |
| 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 19 | | 6,40 | | 121,60 | | 121,60 | 0,00% | 5.147.461,61 | 99,89% |
| 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 5 | | 24,21 | | 121,05 | | 121,05 | 0,00% | 5.147.582,66 | 99,89% |
| 2003 | ORSE | Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | Material | un | 78 | | 1,55 | | 120,90 | | 120,90 | 0,00% | 5.147.703,56 | 99,89% |
| 3998 | ORSE | Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha | Material | un | 4 | | 29,95 | | 119,80 | | 119,80 | 0,00% | 5.147.823,36 | 99,89% |
| 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 48 | | 2,48 | | 119,04 | | 119,04 | 0,00% | 5.147.942,40 | 99,89% |
| 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 18 | | 6,61 | | 118,98 | | 118,98 | 0,00% | 5.148.061,38 | 99,90% |
| 00000776 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | Material | UN | 2 | | 59,26 | | 118,52 | | 118,52 | 0,00% | 5.148.179,90 | 99,90% |
| 00003458 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | Material | UN | 4 | | 29,25 | | 117,00 | | 117,00 | 0,00% | 5.148.296,90 | 99,90% |
| 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | Material | M | 12,54 | | 9,27 | | 116,25 | | 116,25 | 0,00% | 5.148.413,15 | 99,90% |
| 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 1,62 | | 69,74 | | 112,98 | | 112,98 | 0,00% | 5.148.526,13 | 99,91% |
| 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 413,998 | | 0,27 | | 111,78 | | 111,78 | 0,00% | 5.148.637,91 | 99,91% |
| 00007595 | SINAPI | NIVELADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6,938725597 | | 15,97 | | 110,81 | | 110,81 | 0,00% | 5.148.748,72 | 99,91% |
| 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 4 | | 27,54 | | 110,16 | | 110,16 | 0,00% | 5.148.858,88 | 99,91% |
| 00003378 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1 | | 107,99 | | 107,99 | | 107,99 | 0,00% | 5.148.966,87 | 99,91% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 3,679 | | 28,46 | | 104,70 | | 104,70 | 0,00% | 5.149.071,57 | 99,92% |
| 00007588 | SINAPI | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | Material | UN | 2 | | 52,28 | | 104,56 | | 104,56 | 0,00% | 5.149.176,13 | 99,92% |
| 00001200 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11 | | 9,20 | | 101,20 | | 101,20 | 0,00% | 5.149.277,33 | 99,92% |
| 037786 | SBC | ANTENA EXTERNA TV DIGITAL 4 EM 1 HDTV, FM, UHF VHF SHD-8100k | Material | UN | 1 | | 99,97 | | 99,97 | | 99,97 | 0,00% | 5.149.377,30 | 99,92% |
| 00007136 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 15 | | 6,65 | | 99,75 | | 99,75 | 0,00% | 5.149.477,05 | 99,92% |
| 00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2,935720615 | | 33,17 | | 97,38 | | 97,38 | 0,00% | 5.149.574,43 | 99,93% |
| 00002689 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | Material | M | 39,9366 | | 2,42 | | 96,65 | | 96,65 | 0,00% | 5.149.671,08 | 99,93% |
| 1971 | AGETOP CIVIL | SABAO EM PO | Material | Kg | 7,103 | | 13,38 | | 95,04 | | 95,04 | 0,00% | 5.149.766,12 | 99,93% |
| 00038676 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3 | | 31,27 | | 93,81 | | 93,81 | 0,00% | 5.149.859,93 | 99,93% |
| 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 130 | | 0,72 | | 93,60 | | 93,60 | 0,00% | 5.149.953,53 | 99,93% |
| 00013246 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | Material | UN | 186 | | 0,50 | | 93,00 | | 93,00 | 0,00% | 5.150.046,53 | 99,94% |
| 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 3 | | 30,78 | | 92,34 | | 92,34 | 0,00% | 5.150.138,87 | 99,94% |
| 00007288 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | Material | L | 2,003778 | | 45,97 | | 92,11 | | 92,11 | 0,00% | 5.150.230,98 | 99,94% |
| 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 4,83114 | | 18,56 | | 89,67 | | 89,67 | 0,00% | 5.150.320,65 | 99,94% |
| 11848 | ORSE | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² comgrampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar | Material | un | 18 | | 4,92 | | 88,56 | | 88,56 | 0,00% | 5.150.409,21 | 99,94% |
| 00011686 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) | Material | UN | 6 | | 14,56 | | 87,36 | | 87,36 | 0,00% | 5.150.496,57 | 99,94% |
| 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material | UN | 6,010316 | | 14,22 | | 85,47 | | 85,47 | 0,00% | 5.150.582,03 | 99,95% |
| 00010909 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | | 21,16 | | 84,64 | | 84,64 | 0,00% | 5.150.666,67 | 99,95% |
| 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 64 | | 1,26 | | 80,64 | | 80,64 | 0,00% | 5.150.747,31 | 99,95% |
| 11898 | ORSE | Parafuso cabeça chata em alumínio 1/4" x 7/8" | Material | un | 206 | | 0,39 | | 80,34 | | 80,34 | 0,00% | 5.150.827,65 | 99,95% |
| 00000834 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 22 | | 3,62 | | 79,64 | | 79,64 | 0,00% | 5.150.907,29 | 99,95% |
| 00004095 | SINAPI | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,458283519 | | 23,01 | | 79,58 | | 79,58 | 0,00% | 5.150.986,87 | 99,95% |
| 00003540 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 16 | | 4,97 | | 79,52 | | 79,52 | 0,00% | 5.151.066,39 | 99,96% |
| 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 90 | | 0,88 | | 79,20 | | 79,20 | 0,00% | 5.151.145,59 | 99,96% |
| 00002641 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | Material | UN | 4 | | 19,70 | | 78,80 | | 78,80 | 0,00% | 5.151.224,39 | 99,96% |
| 3154 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" | Material | Un | 2 | | 38,90 | | 77,80 | | 77,80 | 0,00% | 5.151.302,19 | 99,96% |
| 00005063 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | Material | KG | 3,9 | | 19,77 | | 77,10 | | 77,10 | 0,00% | 5.151.379,29 | 99,96% |
| 514474 | SBC | RACK - REGUA 19" DE TOMADAS COM 8 TOMADAS 10A | Material | UN | 1 | | 76,86 | | 76,86 | | 76,86 | 0,00% | 5.151.456,15 | 99,96% |
| 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10 | | 7,56 | | 75,60 | | 75,60 | 0,00% | 5.151.531,75 | 99,96% |
| 6.25.10 | FDE | TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM) | Material | UN | 7 | | 10,66 | | 74,62 | | 74,62 | 0,00% | 5.151.606,37 | 99,97% |
| 1593 | ORSE | Mão francesa plana 726mm | Material | un | 8 | | 9,14 | | 73,12 | | 73,12 | 0,00% | 5.151.679,49 | 99,97% |
| 00006020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" | Material | UN | 2 | | 36,51 | | 73,02 | | 73,02 | 0,00% | 5.151.752,51 | 99,97% |
| 036479 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE PISO EM ALUMINIO 4"x2" TRAMONTINA | Material | UN | 3 | | 24,29 | | 72,87 | | 72,87 | 0,00% | 5.151.825,38 | 99,97% |
| 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") | Material | UN | 910,8 | | 0,08 | | 72,86 | | 72,86 | 0,00% | 5.151.898,24 | 99,97% |
| 00000402 | SINAPI | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | Material | UN | 3 | | 24,23 | | 72,69 | | 72,69 | 0,00% | 5.151.970,93 | 99,97% |
| 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 252,4125 | | 0,28 | | 70,68 | | 70,68 | 0,00% | 5.152.041,61 | 99,97% |
| 034606 | SBC | VALVULA ESFERA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA ALAVANCA 1/2" | Material | UN | 1 | | 69,99 | | 69,99 | | 69,99 | 0,00% | 5.152.111,60 | 99,98% |
| 00043061 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material | KG | 9,70464 | | 7,15 | | 69,39 | | 69,39 | 0,00% | 5.152.180,99 | 99,98% |
| 00011272 | SINAPI | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | Material | UN | 6 | | 11,56 | | 69,36 | | 69,36 | 0,00% | 5.152.250,35 | 99,98% |
| 73.42.26 | SUDECAP | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX FECHO GIRATÓRIO 100 X 100MM | Material | UN | 3 | | 22,90 | | 68,70 | | 68,70 | 0,00% | 5.152.319,05 | 99,98% |
| 00040703 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,005868476 | | 11.235,42 | | 65,93 | | 65,93 | 0,00% | 5.152.384,98 | 99,98% |
| 00006142 | SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Material | UN | 6 | | 10,48 | | 62,88 | | 62,88 | 0,00% | 5.152.447,86 | 99,98% |
| 00002639 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | Material | UN | 22 | | 2,78 | | 61,16 | | 61,16 | 0,00% | 5.152.509,02 | 99,98% |
| 2674 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 2,5 mm2 | Material | un | 207 | | 0,29 | | 60,03 | | 60,03 | 0,00% | 5.152.569,05 | 99,98% |
| 3958 | AGETOP CIVIL | MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO | Material | un | 3 | | 19,89 | | 59,67 | | 59,67 | 0,00% | 5.152.628,72 | 99,99% |
| 00003509 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 9 | | 6,63 | | 59,67 | | 59,67 | 0,00% | 5.152.688,39 | 99,99% |
| 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 0,1474608 | | 404,50 | | 59,65 | | 59,65 | 0,00% | 5.152.748,04 | 99,99% |
| 00011657 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | | 14,81 | | 59,24 | | 59,24 | 0,00% | 5.152.807,28 | 99,99% |
| 026877 | IOPES | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | Material | UN | 78,02 | | 0,75 | | 58,52 | | 58,52 | 0,00% | 5.152.865,80 | 99,99% |
| 00007252 | SINAPI | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | Equipamento | H | 20,64462 | | 2,81 | | 58,01 | | 58,01 | 0,00% | 5.152.923,81 | 99,99% |
| 10542 | ORSE | Aluguel de telefone celular - aquisição | Material | mês | 12 | | 4,78 | | 57,36 | | 57,36 | 0,00% | 5.152.981,17 | 99,99% |
| 00003779 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | Material | M | 5,25 | | 10,41 | | 54,65 | | 54,65 | 0,00% | 5.153.035,82 | 99,99% |
| 00003477 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 2 | | 27,05 | | 54,10 | | 54,10 | 0,00% | 5.153.089,92 | 99,99% |
| 00002632 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 4 | | 13,51 | | 54,04 | | 54,04 | 0,00% | 5.153.143,96 | 100,00% |
| 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 2668,520958 | | 0,02 | | 53,37 | | 53,37 | 0,00% | 5.153.197,33 | 100,00% |
| 00037557 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material | UN | 5 | | 10,58 | | 52,90 | | 52,90 | 0,00% | 5.153.250,23 | 100,00% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 0900002U | COMPESA | ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA COM PRECISÃO ANGULAR DE 2", LINEAR DE 2 MM E ALCANCE COM 1 PRISMA DE 3.000 M | Material | H | 10,32231 | | 5,07 | | 52,33 | | 52,33 | 0,00% | 5.153.302,56 | 100,00% |
| 00003870 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | Material | UN | 8 | | 6,53 | | 52,24 | | 52,24 | 0,00% | 5.153.354,80 | 100,00% |
| 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,40180608 | | 129,88 | | 52,19 | | 52,19 | 0,00% | 5.153.406,99 | 100,00% |
| 00001579 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | Material | UN | 8 | | 6,50 | | 52,00 | | 52,00 | 0,00% | 5.153.458,99 | 100,00% |
| 047094 | SBC | LAMPADA LED BULBO 12W BRANCA BIVOLT LUZ SOLLAR | Material | UN | 8 | | 6,40 | | 51,20 | | 51,20 | 0,00% | 5.153.510,19 | 100,00% |
| 00011945 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | Material | UN | 851,4 | | 0,06 | | 51,08 | | 51,08 | 0,00% | 5.153.561,27 | 100,00% |
| 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 21 | | 2,41 | | 50,61 | | 50,61 | 0,00% | 5.153.611,88 | 100,00% |
| 6551 | ORSE | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1 | | 50,05 | | 50,05 | | 50,05 | 0,00% | 5.153.661,93 | 100,01% |
| 068755 | SBC | DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO 5" 131mm | Material | M | 5,5 | | 9,00 | | 49,50 | | 49,50 | 0,00% | 5.153.711,43 | 100,01% |
| 00003500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 33 | | 1,49 | | 49,17 | | 49,17 | 0,00% | 5.153.760,60 | 100,01% |
| 00003850 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 | | 12,16 | | 48,64 | | 48,64 | 0,00% | 5.153.809,24 | 100,01% |
| 00039026 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 2,6076 | | 18,63 | | 48,58 | | 48,58 | 0,00% | 5.153.857,82 | 100,01% |
| 00040824 | SINAPI | VEICULO TIPO COMERCIAL LEVE 2.5 MANUAL, 6 VELOCIDADES, DIESEL, CAPACIDADE *1800* KG, POTENCIA 130 CV, PARA 3 PASSAGEIROS (SEM CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,000703293 | | 68.008,47 | | 47,83 | | 47,83 | 0,00% | 5.153.905,65 | 100,01% |
| 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 35,08 | | 1,35 | | 47,36 | | 47,36 | 0,00% | 5.153.953,01 | 100,01% |
| 026894 | IOPES | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | Material | UN | 337,02 | | 0,14 | | 47,18 | | 47,18 | 0,00% | 5.154.000,19 | 100,01% |
| 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material | UN | 2,25 | | 20,57 | | 46,28 | | 46,28 | 0,00% | 5.154.046,48 | 100,01% |
| 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | Material | UN | 10 | | 4,60 | | 46,00 | | 46,00 | 0,00% | 5.154.092,48 | 100,01% |
| 00011281 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,003952804 | | 11.520,00 | | 45,54 | | 45,54 | 0,00% | 5.154.138,01 | 100,01% |
| 00020250 | SINAPI | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | Material | KG | 2,9612 | | 15,00 | | 44,42 | | 44,42 | 0,00% | 5.154.182,43 | 100,02% |
| 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 2,40874071 | | 18,35 | | 44,20 | | 44,20 | 0,00% | 5.154.226,63 | 100,02% |
| 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,032810455 | | 1.346,78 | | 44,19 | | 44,19 | 0,00% | 5.154.270,82 | 100,02% |
| 00001877 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2 | | 21,76 | | 43,52 | | 43,52 | 0,00% | 5.154.314,34 | 100,02% |
| 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | MES | 12,1 | | 3,59 | | 43,44 | | 43,44 | 0,00% | 5.154.357,78 | 100,02% |
| 00007132 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 42,35 | | 42,35 | | 42,35 | 0,00% | 5.154.400,13 | 100,02% |
| 2675 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 4,0 mm2 | Material | un | 72 | | 0,58 | | 41,76 | | 41,76 | 0,00% | 5.154.441,89 | 100,02% |
| 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 8 | | 5,21 | | 41,68 | | 41,68 | 0,00% | 5.154.483,57 | 100,02% |
| 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000907999 | | 45.887,41 | | 41,67 | | 41,67 | 0,00% | 5.154.525,23 | 100,02% |
| 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 7 | | 5,87 | | 41,09 | | 41,09 | 0,00% | 5.154.566,32 | 100,02% |
| 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 33 | | 1,20 | | 39,60 | | 39,60 | 0,00% | 5.154.605,92 | 100,02% |
| 13450 | ORSE | Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 3/8" x 60 vd | Material | un | 26 | | 1,52 | | 39,52 | | 39,52 | 0,00% | 5.154.645,44 | 100,02% |
| 00038098 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 9 | | 4,37 | | 39,33 | | 39,33 | 0,00% | 5.154.684,77 | 100,03% |
| 2649 | ORSE | Porca olhal, aço carbono, 16 mm | Material | un | 3 | | 13,05 | | 39,15 | | 39,15 | 0,00% | 5.154.723,92 | 100,03% |
| 00007340 | SINAPI | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | Material | L | 1,3028 | | 29,83 | | 38,86 | | 38,86 | 0,00% | 5.154.762,79 | 100,03% |
| 00007142 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 4 | | 9,59 | | 38,36 | | 38,36 | 0,00% | 5.154.801,15 | 100,03% |
| 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | Material | KG | 22,0672 | | 1,73 | | 38,18 | | 38,18 | 0,00% | 5.154.839,32 | 100,03% |
| 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | | 9,40 | | 37,60 | | 37,60 | 0,00% | 5.154.876,92 | 100,03% |
| 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 1,2233 | | 30,68 | | 37,53 | | 37,53 | 0,00% | 5.154.914,45 | 100,03% |
| 00011656 | SINAPI | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | | 18,62 | | 37,24 | | 37,24 | 0,00% | 5.154.951,69 | 100,03% |
| 00001588 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 4 | | 9,22 | | 36,88 | | 36,88 | 0,00% | 5.154.988,57 | 100,03% |
| 00001094 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | Material | UN | 1 | | 36,49 | | 36,49 | | 36,49 | 0,00% | 5.155.025,06 | 100,03% |
| 00001585 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | Material | UN | 7 | | 5,21 | | 36,47 | | 36,47 | 0,00% | 5.155.061,53 | 100,03% |
| 4012 | ORSE | Curva vertical 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | Material | un | 2 | | 18,00 | | 36,00 | | 36,00 | 0,00% | 5.155.097,53 | 100,03% |
| 4097 | ORSE | Tê horizontal 150 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1 | | 35,90 | | 35,90 | | 35,90 | 0,00% | 5.155.133,43 | 100,03% |
| 00005066 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | Material | KG | 1,57245 | | 21,83 | | 34,33 | | 34,33 | 0,00% | 5.155.167,76 | 100,03% |
| 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 3 | | 11,38 | | 34,14 | | 34,14 | 0,00% | 5.155.201,90 | 100,04% |
| 00039320 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2 | | 16,73 | | 33,46 | | 33,46 | 0,00% | 5.155.235,36 | 100,04% |
| 00002618 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 3 | | 11,08 | | 33,24 | | 33,24 | 0,00% | 5.155.268,60 | 100,04% |
| 00011830 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 1 | | 32,58 | | 32,58 | | 32,58 | 0,00% | 5.155.301,18 | 100,04% |
| 00011716 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 3 | | 10,84 | | 32,52 | | 32,52 | 0,00% | 5.155.333,70 | 100,04% |
| 00038105 | SINAPI | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | Material | UN | 4 | | 8,09 | | 32,36 | | 32,36 | 0,00% | 5.155.366,06 | 100,04% |
| 010414 | SBC | GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm | Material | m² | 0,126 | | 250,00 | | 31,50 | | 31,50 | 0,00% | 5.155.397,56 | 100,04% |
| 00000305 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | Material | UN | 3 | | 10,42 | | 31,26 | | 31,26 | 0,00% | 5.155.428,82 | 100,04% |
| 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 10 | | 3,01 | | 30,10 | | 30,10 | 0,00% | 5.155.458,92 | 100,04% |
| 05148 | EMOP | GRELHA DE FERRO FUNDIDO, PARA RALO, DE ( 20X20)CM | Material | UN | 1 | | 29,00 | | 29,00 | | 29,00 | 0,00% | 5.155.487,92 | 100,04% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 19 | | 1,50 | | 28,50 | | 28,50 | 0,00% | 5.155.516,42 | 100,04% |
| 00000108 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 16 | | 1,78 | | 28,48 | | 28,48 | 0,00% | 5.155.544,90 | 100,04% |
| 00000820 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 5 | | 5,68 | | 28,40 | | 28,40 | 0,00% | 5.155.573,30 | 100,04% |
| 00000425 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 4 | | 6,92 | | 27,68 | | 27,68 | 0,00% | 5.155.600,98 | 100,04% |
| 056235 | SBC | ANEL DE REGULAGEM ALUMINIO PARA CAIXA 4x2 STAMPLAC | Material | UN | 3 | | 8,76 | | 26,28 | | 26,28 | 0,00% | 5.155.627,26 | 100,04% |
| 00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | Material | UN | 5 | | 5,21 | | 26,05 | | 26,05 | 0,00% | 5.155.653,31 | 100,04% |
| 006803 | SBC | LUVA PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 1" | Material | UN | 8 | | 3,21 | | 25,68 | | 25,68 | 0,00% | 5.155.678,99 | 100,04% |
| 00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 5 | | 5,07 | | 25,35 | | 25,35 | 0,00% | 5.155.704,34 | 100,05% |
| 00001575 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 13 | | 1,92 | | 24,96 | | 24,96 | 0,00% | 5.155.729,30 | 100,05% |
| 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | Material | KG | 1 | | 24,50 | | 24,50 | | 24,50 | 0,00% | 5.155.753,80 | 100,05% |
| 00002617 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 5 | | 4,87 | | 24,35 | | 24,35 | 0,00% | 5.155.778,15 | 100,05% |
| I7377 | SEINFRA | CARTUCHO DE SOLDA EXOTÉRMICA N.º 90 | Material | UN | 1 | | 23,74 | | 23,74 | | 23,74 | 0,00% | 5.155.801,89 | 100,05% |
| 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 6 | | 3,75 | | 22,50 | | 22,50 | 0,00% | 5.155.824,39 | 100,05% |
| 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 7,288 | | 3,04 | | 22,16 | | 22,16 | 0,00% | 5.155.846,55 | 100,05% |
| 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | M | 3,925 | | 5,38 | | 21,12 | | 21,12 | 0,00% | 5.155.867,66 | 100,05% |
| 00011280 | SINAPI | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,003252926 | | 6.476,37 | | 21,07 | | 21,07 | 0,00% | 5.155.888,73 | 100,05% |
| 00000823 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 20,79 | | 20,79 | | 20,79 | 0,00% | 5.155.909,52 | 100,05% |
| 00003855 | SINAPI | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | Material | UN | 4 | | 5,13 | | 20,52 | | 20,52 | 0,00% | 5.155.930,04 | 100,05% |
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 1,336 | | 15,03 | | 20,08 | | 20,08 | 0,00% | 5.155.950,12 | 100,05% |
| 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 22,137 | | 0,88 | | 19,48 | | 19,48 | 0,00% | 5.155.969,60 | 100,05% |
| 00000829 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 20 | | 0,95 | | 19,00 | | 19,00 | 0,00% | 5.155.988,60 | 100,05% |
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 4,7912 | | 3,82 | | 18,30 | | 18,30 | 0,00% | 5.156.006,90 | 100,05% |
| 4107 | ORSE | Flange 200 x 100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | Material | un | 1 | | 16,45 | | 16,45 | | 16,45 | 0,00% | 5.156.023,35 | 100,05% |
| 00038100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 9 | | 1,82 | | 16,38 | | 16,38 | 0,00% | 5.156.039,73 | 100,05% |
| 00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,002661611 | | 5.885,99 | | 15,67 | | 15,67 | 0,00% | 5.156.055,40 | 100,05% |
| 00043835 | SINAPI | CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA | Material | M | 8,4 | | 1,71 | | 14,36 | | 14,36 | 0,00% | 5.156.069,76 | 100,05% |
| 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | Material | M | 3,0864 | | 4,41 | | 13,61 | | 13,61 | 0,00% | 5.156.083,37 | 100,05% |
| 00003542 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 23 | | 0,59 | | 13,57 | | 13,57 | 0,00% | 5.156.096,94 | 100,05% |
| 00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 10 | | 1,35 | | 13,50 | | 13,50 | 0,00% | 5.156.110,44 | 100,05% |
| 356 | ORSE | Bucha reducao longa pvc rigido soldavel, marrom, d= 40 x 25mm | Material | un | 4 | | 3,36 | | 13,44 | | 13,44 | 0,00% | 5.156.123,88 | 100,05% |
| 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 3,375 | | 3,91 | | 13,20 | | 13,20 | 0,00% | 5.156.137,08 | 100,05% |
| 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 3 | | 4,34 | | 13,02 | | 13,02 | 0,00% | 5.156.150,10 | 100,05% |
| 00045300 | SINAPI | COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,004673495 | | 2.617,60 | | 12,23 | | 12,23 | 0,00% | 5.156.162,33 | 100,05% |
| 004128 | SBC | FERRAMENTA - PA QUADRADA COM CABO TRAMONTINA | Material | UN | 0,24 | | 50,90 | | 12,22 | | 12,22 | 0,00% | 5.156.174,55 | 100,05% |
| 295 | ORSE | Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado | Material | un | 24 | | 0,50 | | 12,00 | | 12,00 | 0,00% | 5.156.186,55 | 100,05% |
| 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 35,08 | | 0,34 | | 11,93 | | 11,93 | 0,00% | 5.156.198,48 | 100,05% |
| 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 117,876 | | 0,10 | | 11,79 | | 11,79 | 0,00% | 5.156.210,26 | 100,06% |
| 3.80.35 | FDE | ESMALTE AUTOMOTIVO (TIPO DUCO) | Material | L | 0,2028 | | 57,88 | | 11,74 | | 11,74 | 0,00% | 5.156.222,00 | 100,06% |
| 071911 | IOPES | MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA TIPO HCL 5/8" 50-5 | Material | PÇ | 0,04 | | 292,60 | | 11,70 | | 11,70 | 0,00% | 5.156.233,71 | 100,06% |
| 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,159 | | 72,41 | | 11,51 | | 11,51 | 0,00% | 5.156.245,22 | 100,06% |
| 00043677 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material | m² | 0,20099156 | | 56,91 | | 11,44 | | 11,44 | 0,00% | 5.156.256,66 | 100,06% |
| 00038095 | SINAPI | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 3 | | 3,79 | | 11,37 | | 11,37 | 0,00% | 5.156.268,03 | 100,06% |
| 00000416 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | Material | UN | 1 | | 11,17 | | 11,17 | | 11,17 | 0,00% | 5.156.279,20 | 100,06% |
| 7948 | ORSE | Terminal de compressão pré isolado tipo garfo para cabo 6,0 mm2 | Material | un | 18 | | 0,58 | | 10,44 | | 10,44 | 0,00% | 5.156.289,64 | 100,06% |
| 00000816 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 10,12 | | 10,12 | | 10,12 | 0,00% | 5.156.299,76 | 100,06% |
| 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material | L | 0,2067 | | 48,92 | | 10,11 | | 10,11 | 0,00% | 5.156.309,87 | 100,06% |
| 00043493 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 13,76308 | | 0,72 | | 9,91 | | 9,91 | 0,00% | 5.156.319,78 | 100,06% |
| 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 3,642 | | 2,67 | | 9,72 | | 9,72 | 0,00% | 5.156.329,50 | 100,06% |
| 00003522 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 | | 2,41 | | 9,64 | | 9,64 | 0,00% | 5.156.339,14 | 100,06% |
| 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 0,5396 | | 16,89 | | 9,11 | | 9,11 | 0,00% | 5.156.348,26 | 100,06% |
| 00003861 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 10 | | 0,76 | | 7,60 | | 7,60 | 0,00% | 5.156.355,86 | 100,06% |
| 00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 7,05 | | 7,05 | | 7,05 | 0,00% | 5.156.362,91 | 100,06% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO | **DATA:** | 17/09/2026 | **REVISÃO:** | 00 | CONSÓRCIO SAÚDE | |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% | | |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% | | |
| **CLIENTE:** | SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA | **BASES DE PREÇOS:** | | | | | |
| **LOCAL:** | VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE | CONCREMAT \| MEP | |

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00014513 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1,12695E-05 | | 555.489,67 | | 6,26 | | 6,26 | 0,00% | 5.156.369,17 | 100,06% |
| 00003897 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 4 | | 1,52 | | 6,08 | | 6,08 | 0,00% | 5.156.375,25 | 100,06% |
| 00043617 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 0,676455176 | | 8,61 | | 5,82 | | 5,82 | 0,00% | 5.156.381,07 | 100,06% |
| 00039276 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | | 5,68 | | 5,68 | | 5,68 | 0,00% | 5.156.386,75 | 100,06% |
| 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 1 | | 5,61 | | 5,61 | | 5,61 | 0,00% | 5.156.392,36 | 100,06% |
| 004129 | SBC | FERRAMENTA - TALHADEIRA DE ACO 24cm | Material | UN | 0,24 | | 23,22 | | 5,57 | | 5,57 | 0,00% | 5.156.397,93 | 100,06% |
| 00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 7,07587E-06 | | 774.212,78 | | 5,48 | | 5,48 | 0,00% | 5.156.403,41 | 100,06% |
| 00001576 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | Material | UN | 2 | | 2,67 | | 5,34 | | 5,34 | 0,00% | 5.156.408,75 | 100,06% |
| 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,06 | | 82,42 | | 4,95 | | 4,95 | 0,00% | 5.156.413,70 | 100,06% |
| I7378 | SEINFRA | IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA | Material | UN | 1 | | 4,80 | | 4,80 | | 4,80 | 0,00% | 5.156.418,50 | 100,06% |
| 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000497903 | | 9.199,50 | | 4,58 | | 4,58 | 0,00% | 5.156.423,08 | 100,06% |
| 00000813 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 4,22 | | 4,22 | | 4,22 | 0,00% | 5.156.427,30 | 100,06% |
| 00011157 | SINAPI | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | Material | GL | 0,0273 | | 147,92 | | 4,04 | | 4,04 | 0,00% | 5.156.431,34 | 100,06% |
| 00001193 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 3,91 | | 3,91 | | 3,91 | 0,00% | 5.156.435,25 | 100,06% |
| 00001884 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | | 3,84 | | 3,84 | | 3,84 | 0,00% | 5.156.439,09 | 100,06% |
| 048772 | IOPES | ALICATE Z-201 | Material | UN | 0,02 | | 191,16 | | 3,82 | | 3,82 | 0,00% | 5.156.442,91 | 100,06% |
| 00003666 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | | 3,60 | | 3,60 | | 3,60 | 0,00% | 5.156.446,51 | 100,06% |
| 00002633 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | Material | UN | 1 | | 3,58 | | 3,58 | | 3,58 | 0,00% | 5.156.450,09 | 100,06% |
| 00036146 | SINAPI | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | Material | UN | 0,012434 | | 282,43 | | 3,51 | | 3,51 | 0,00% | 5.156.453,60 | 100,06% |
| 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material | KG | 0,0904 | | 31,52 | | 2,85 | | 2,85 | 0,00% | 5.156.456,45 | 100,06% |
| 00036153 | SINAPI | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | Material | UN | 0,010776 | | 249,83 | | 2,69 | | 2,69 | 0,00% | 5.156.459,14 | 100,06% |
| 00000828 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4 | | 0,59 | | 2,36 | | 2,36 | 0,00% | 5.156.461,50 | 100,06% |
| 00036144 | SINAPI | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | Material | UN | 1,117708 | | 2,07 | | 2,31 | | 2,31 | 0,00% | 5.156.463,82 | 100,06% |
| 00003903 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1 | | 1,99 | | 1,99 | | 1,99 | 0,00% | 5.156.465,81 | 100,06% |
| 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Material | PAR | 0,137388 | | 14,23 | | 1,96 | | 1,96 | 0,00% | 5.156.467,76 | 100,06% |
| 00036149 | SINAPI | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | Material | UN | 0,0072 | | 219,09 | | 1,58 | | 1,58 | 0,00% | 5.156.469,34 | 100,06% |
| 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,016029 | | 96,77 | | 1,55 | | 1,55 | 0,00% | 5.156.470,89 | 100,06% |
| 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1 | | 1,53 | | 1,53 | | 1,53 | 0,00% | 5.156.472,42 | 100,06% |
| 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL) | Material | KG | 0,210834 | | 6,69 | | 1,41 | | 1,41 | 0,00% | 5.156.473,83 | 100,06% |
| 00036150 | SINAPI | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | Material | UN | 0,026644 | | 51,31 | | 1,37 | | 1,37 | 0,00% | 5.156.475,20 | 100,06% |
| 3.80.60 | FDE | TINNER | Material | L | 0,05148 | | 23,32 | | 1,20 | | 1,20 | 0,00% | 5.156.476,40 | 100,06% |
| 00043682 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | Material | m² | 0,05746004 | | 17,44 | | 1,00 | | 1,00 | 0,00% | 5.156.477,40 | 100,06% |
| 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA | Material | UN | 0,005937 | | 165,90 | | 0,98 | | 0,98 | 0,00% | 5.156.478,39 | 100,06% |
| 00039014 | SINAPI | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | Material | KG | 0,0924 | | 9,51 | | 0,88 | | 0,88 | 0,00% | 5.156.479,26 | 100,06% |
| 00043469 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 13,76308 | | 0,06 | | 0,83 | | 0,83 | 0,00% | 5.156.480,09 | 100,06% |
| 00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 5,58434E-05 | | 14.274,78 | | 0,80 | | 0,80 | 0,00% | 5.156.480,89 | 100,06% |
| 00038390 | SINAPI | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | Material | UN | 0,013303 | | 49,87 | | 0,66 | | 0,66 | 0,00% | 5.156.481,55 | 100,06% |
| 00013887 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM | Material | UN | 0,00265937 | | 237,18 | | 0,63 | | 0,63 | 0,00% | 5.156.482,18 | 100,06% |
| 00038412 | SINAPI | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000396 | | 1.375,00 | | 0,54 | | 0,54 | 0,00% | 5.156.482,73 | 100,06% |
| 00000010 | SINAPI | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | Material | UN | 0,070125 | | 7,64 | | 0,54 | | 0,54 | 0,00% | 5.156.483,26 | 100,06% |
| 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Encargos Complementares | H | 22,137 | | 0,02 | | 0,44 | | 0,44 | 0,00% | 5.156.483,70 | 100,06% |
| 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000566 | | 752,00 | | 0,43 | | 0,43 | 0,00% | 5.156.484,13 | 100,06% |
| 00038413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 0,000388 | | 1.077,66 | | 0,42 | | 0,42 | 0,00% | 5.156.484,55 | 100,06% |
| 00038382 | SINAPI | LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M | Material | UN | 0,025312 | | 14,83 | | 0,38 | | 0,38 | 0,00% | 5.156.484,92 | 100,06% |
| 00038476 | SINAPI | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG | Material | UN | 0,001811 | | 203,84 | | 0,37 | | 0,37 | 0,00% | 5.156.485,29 | 100,06% |
| 320 | ORSE | Bucha de nylon s-10 | Material | un | 2 | | 0,18 | | 0,36 | | 0,36 | 0,00% | 5.156.485,65 | 100,06% |
| 00038399 | SINAPI | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | Material | UN | 0,002263 | | 144,14 | | 0,33 | | 0,33 | 0,00% | 5.156.485,98 | 100,06% |
| 00038396 | SINAPI | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1" (25 MM) | Material | UN | 0,000453 | | 663,75 | | 0,30 | | 0,30 | 0,00% | 5.156.486,28 | 100,06% |
| 00038393 | SINAPI | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | Material | UN | 0,013303 | | 20,30 | | 0,27 | | 0,27 | 0,00% | 5.156.486,55 | 100,06% |
| 00025966 | SINAPI | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Material | L | 0,013303 | | 16,83 | | 0,22 | | 0,22 | 0,00% | 5.156.486,77 | 100,06% |

## CURVA ABC DE INSUMOS DESONERADA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA:** | **IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 2 - SÃO PEDRO** | **DATA:** | **17/09/2026** | **REVISÃO:** | **00** |
| | | **TAXAS (L.S.):** | | **HORISTA:** | 101,70% |
| | | | | **MENSALISTA:** | 60,13% |
| **CLIENTE:** | **SESAB - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA** | **BASES DE PREÇOS:** | | | |
| **LOCAL:** | **VITÓRIA DA CONQUISTA/BA** | **SINAPI (BA):** | 07/26 | **DEMAIS:** | VER FOLHA DE |

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | QUANT. | | P. UNITÁRIO SEM BDI (R$) | | P. TOTAL SEM BDI (R$) | | | PART. (%) | VALOR ACUMULADO SEM BDI (R$) | PART. ACUM. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | GERAL | | | |
| 00038477 | SINAPI | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG | Material | UN | 0,000388 | | 540,50 | | 0,21 | | 0,21 | 0,00% | 5.156.486,98 | 100,06% |
| 00037544 | SINAPI | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 | Equipamento para Aquisição | UN | 7,08684E-06 | | 14.439,95 | | 0,10 | | 0,10 | 0,00% | 5.156.487,09 | 100,06% |

| | |
|---|---|
| Equipamento | R$ 60.277,74 |
| Equipamento para Aquisição Permanente | R$ 201.527,29 |
| Mão de Obra | R$ 1.435.434,98 |
| Material | R$ 2.829.364,18 |
| Serviços | R$ 97.339,06 |
| Encargos Complementares | R$ 520.229,25 |
| Franquia | R$ 12.314,59 |
| **Total sem BDI** | **5.153.365,53** |
| **Total do BDI** | **1.318.399,50** |
| **Total Geral** | **6.471.765,03** |